

鏡

1. 工事名

工事名	能越管内法面復旧その1工事
工事地名	能越国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484455414	1 4) 単価適用年月	2024年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 5月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	304,458,000
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	304,425,000
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	579日間 自 令和 6年 7月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 1月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	高岡(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	14,221
		2 3) 公 告 日	令和 6年 3月29日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 高岡市五十里地区		式	1		59,922,140				
		式	1		118,269,208	1	58,347,068		
道路土工		式	1		7,919,200				
		式	1		7,519,460	1	-399,740		
掘削工		式	1		6,115,800				
		式	1		3,631,160	1	-2,484,640		
掘削	土砂							単-1号	
		m3	2,000	324.9	649,800				
		m3	0	324.9	0	-2,000	-649,800		
掘削	土砂 現場制約あり							単-2号	
		m3	0	0	0				
		m3	220	6,044	1,329,680	220	1,329,680		
掘削	土砂 片切掘削							単-3号	
		m3	0	0	0				
		m3	430	1,221	525,030	430	525,030		
土砂等運搬	土砂							単-4号	
		m3	2,000	2,733	5,466,000				
		m3	0	2,733	0	-2,000	-5,466,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号	
		m3	0	0	0				
		m3	650	2,733	1,776,450	650	1,776,450		
法面整形工									
		式	1		1,740,600				
		式	1		3,806,660	1	2,066,060		
法面整形(切土部)								単-6号	
		m2	2,000	870.3	1,740,600				
		m2	0	870.3	0	-2,000	-1,740,600		
法面整形(切土部)	現場制約有 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土							単-7号	
		m2	0	0	0				
		m2	2,420	1,573	3,806,660	2,420	3,806,660		
残土処理工									
		式	1		62,800				
		式	1		81,640	1	18,840		

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理									単-8号
				m3	500	125.6	62,800			
					650	125.6	81,640	150	18,840	
法面工					1		44,411,350			
				式	1		106,705,490	1	62,294,140	
法枠工					1		34,009,000			
				式	1		59,725,600	1	25,716,600	
吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8cm				1,000	34,009	34,009,000			単-9号
				m2	0	34,009	0	-1,000	-34,009,000	
吹付枠	CF-300×300-2000×2000 モルタル吹付 t=8cm				0	0	0			単-10号
				m2	2,420	24,680	59,725,600	2,420	59,725,600	
鉄筋挿入工					1		10,402,350			
				式	1		46,979,890	1	36,577,540	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6m ロックボルト 3.0m				650	15,668	10,184,200			単-11号
				m	0	15,668	0	-650	-10,184,200	
鉄筋挿入	SD345 D25 削孔長 4.6m ロックボルト5.0m 条件 I 30m以下				0	0	0			単-12号
				m	1,145	12,700	14,541,500	1,145	14,541,500	
鉄筋挿入	SD345 D25 削孔長 4.6m ロックボルト5.0m 条件 I 30m超				0	0	0			単-13号
				m	267	12,690	3,388,230	267	3,388,230	
鉄筋挿入	SD345 D25 削孔長 4.6m ロックボルト5.0m 条件 II				0	0	0			単-14号
				m	1,132	15,950	18,055,400	1,132	18,055,400	
足場(鉄筋挿入)					50	4,363	218,150			単-15号
				空m3	2,520	4,363	10,994,760	2,470	10,776,610	
構造物撤去工					1		7,254,940			
				式	1		223,962	1	-7,030,978	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		6,314,000			
			式	1		195,734	1	-6,118,266	
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工		m2	2,000	3,157	6,314,000			単-16号
			m2	62	3,157	195,734	-1,938	-6,118,266	
運搬処理工			式	1		940,940			
			式	1		28,228	1	-912,712	
積込	コンクリート殻(無筋)		m3	200	1,207	241,400			単-17号
			m3	6	1,207	7,242	-194	-234,158	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	200	2,825	565,000			単-18号
			m3	6	2,825	16,950	-194	-548,050	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	200	672.7	134,540			単-19号
			m3	6	672.7	4,036	-194	-130,504	
仮設工			式	1		336,650			
			式	1		3,820,296	1	3,483,646	
工事用道路工			式	0		0			
			式	1		382,138	1	382,138	
敷鉄板 (灘浦IC)	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去		m2	0	0	0			単-20号
			m2	28	961.5	26,922	28	26,922	
敷鉄板 (灘浦IC)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		m2	0	0	0			単-21号
			m2	74	921.1	68,161	74	68,161	
敷鉄板 (五十里)	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去		m2	0	0	0			単-22号
			m2	14	1,621	22,694	14	22,694	
敷鉄板 (五十里)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		m2	0	0	0			単-23号
			m2	167	1,583	264,361	167	264,361	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工			式	0 1		0 3,438,158	1	3,438,158	
崩土除去			式	0 1		0 48,140	1	48,140	内-1号
大型土のう	積込・運搬・荷卸、設置		袋	0 64	0 45,790	0 2,930,560	64	2,930,560	単-24号
緊急対応			式	0 1		0 459,458	1	459,458	内-2号
交通管理工			式	1 0		336,650 0	-1	-336,650	
交通誘導警備員	A		人日	10 0	17,434 17,434	174,340 0	-10	-174,340	単-25号
交通誘導警備員	B		人日	10 0	16,231 16,231	162,310 0	-10	-162,310	単-26号
直接工事費			式	1 1		59,922,140 118,269,208	1	58,347,068	
共通仮設費			式	1 1		6,846,581 11,690,535	1	4,843,954	
共通仮設費			式	1 1		700,913 1,574,612	1	873,699	
運搬費			式	0 1		0 406,848	1	406,848	
仮設材運搬費			t	0 97.8	0 4,160	0 406,848	97.8	406,848	単-27号

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		56,110				
			式	1		56,110		0	0	
道路施設基本データ作成費			式	1		56,110				内-3号
			式	1		56,110		0	0	
現場環境改善費 (率計上)			式	1		644,803				
			式	1		1,111,654		1	466,851	
共通仮設費 (率計上)			式	1		6,145,668				
			式	1		10,115,923		1	3,970,255	
純工事費			式	1		66,768,721				
			式	1		129,959,743		1	63,191,022	
現場管理費			式	1		29,027,624				
			式	1		52,979,085		1	23,951,461	
工事原価			式	1		241,673,520				
			式	1		295,742,120		1	54,068,600	
一般管理費等			式	1		35,076,480				
			式	1		41,417,880		1	6,341,400	
工事価格			式	1		276,750,000				
			式	1		337,160,000		1	60,410,000	
消費税相当額			式	1		27,675,000				
			式	1		33,716,000		1	6,041,000	
工事費計			式	1		304,425,000				
			式	1		370,876,000		1	66,451,000	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 氷見市藪田地区		式	1 1		44,776,445 10,693,005	1	-34,083,440		
道路土工		式	1 0		2,106,650 0	-1	-2,106,650		
掘削工		式	1 0		1,545,900 0	-1	-1,545,900		
掘削	土砂	m3	1,000 0	324.9 324.9	324,900 0	-1,000	-324,900	単-1号	
土砂等運搬	土砂	m3	1,000 0	1,221 1,221	1,221,000 0	-1,000	-1,221,000	単-2号	
法面整形工		式	1 0		435,150 0	-1	-435,150		
法面整形(切土部)		m2	500 0	870.3 870.3	435,150 0	-500	-435,150	単-3号	
残土処理工		式	1 0		125,600 0	-1	-125,600		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000 0	125.6 125.6	125,600 0	-1,000	-125,600	単-4号	
法面工		式	1 1		40,412,160 7,192,319	1	-33,219,841		
法面吹付工		式	0 1		0 4,967,319	1	4,967,319		
金網張	菱形金網φ2.0-32×32	m2	0 53	0 3,193	0 169,229	53	169,229	単-5号	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート吹付	透水性		m3	0 16	0 294,900	0 4,718,400		16	4,718,400	単-6号
鉄筋	SD295 D13 メッキ		t	0 0.13	0 613,000	0 79,690		0.13	79,690	単-7号
法枠工			式	1 0		34,009,000 0		-1	-34,009,000	
吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8cm		m2	1,000 0	34,009 34,009	34,009,000 0		-1,000	-34,009,000	単-8号
鉄筋挿入工			式	1 1		6,403,160 2,225,000		1	-4,178,160	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6m ロックボルト 3.0m		m	390 0	15,859 15,859	6,185,010 0		-390	-6,185,010	単-9号
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長1.65m 削孔径90mm ロックボルト2.0m		m	0 34	0 53,050	0 1,803,700		34	1,803,700	単-10号
足場(鉄筋挿入)			空m3	50 0	4,363 4,363	218,150 0		-50	-218,150	単-11号
足場(鉄筋挿入)			空m3	0 100	0 4,213	0 421,300		100	421,300	単-12号
地下水排除工			式	0 1		0 793,101		1	793,101	
集排水ボーリング工			式	0 1		0 793,101		1	793,101	
ボーリング	地表 砂質土 径90mm		m	0 23.3	0 17,000	0 396,100		23.3	396,100	単-13号

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保孔管	地表VP ストレート現場加工有 VP40	m	0 24	0 1,056	0 25,344	24	25,344	単-14号	
導水管	VPφ75, 高密度ポリエチレン管φ75	m	0 10.3	0 12,990	0 133,797	10.3	133,797	単-15号	
ホーリング仮設機材		回	0 1	0 166,400	0 166,400	1	166,400	単-16号	
足場		空m3	0 20	0 3,573	0 71,460	20	71,460	単-17号	
構造物撤去工		式	1 1		1,920,985 75,110	1	-1,845,875		
構造物取壊し工		式	1 1		1,578,500 59,983	1	-1,518,517		
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	m2	500 19	3,157 3,157	1,578,500 59,983	-481	-1,518,517	単-18号	
運搬処理工		式	1 1		342,485 15,127	1	-327,358		
積込	コンクリート殻(無筋)	m3	50 2	1,207 1,207	60,350 2,414	-48	-57,936	単-19号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	50 2	4,970 4,970	248,500 9,940	-48	-238,560	単-20号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50 2	672.7 672.7	33,635 1,345	-48	-32,290	単-21号	
現場発生品運搬	金網	t	0 0.07	0 20,400	0 1,428	0.07	1,428	単-22号	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		336,650			
			式	1		2,632,475	1	2,295,825	
土留・仮締切工			式	0		0			
			式	1		1,723,520	1	1,723,520	
土のう	撤去			0	0	0			単-23号
			袋	64	26,930	1,723,520	64	1,723,520	
交通管理工			式	1		336,650			
			式	1		908,955	1	572,305	
交通誘導警備員	A			10	17,434	174,340			単-24号
			人日	27	17,434	470,718	17	296,378	
交通誘導警備員	B			10	16,231	162,310			単-25号
			人日	27	16,231	438,237	17	275,927	
直接工事費			式	1		44,776,445			
			式	1		10,693,005	1	-34,083,440	
共通仮設費				1		5,602,926			
			式	1		2,181,170	1	-3,421,756	
共通仮設費				1		514,126			
			式	1		163,100	1	-351,026	
現場環境改善費(率計上)				1		514,126			
			式	1		163,100	1	-351,026	
共通仮設費(率計上)				1		5,088,800			
			式	1		2,018,070	1	-3,070,730	
純工事費				1		50,379,371			
			式	1		12,874,175	1	-37,505,196	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			1		22,903,894				
		式	1		7,279,490	1	-15,624,404		
工事原価			1		73,283,265				
		式	1		20,153,665	1	-53,129,600		

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 氷見市泊地区		式	1 0		44,311,245 0	-1	-44,311,245		
道路土工		式	1 0		1,641,450 0	-1	-1,641,450		
掘削工		式	1 0		1,080,700 0	-1	-1,080,700		
掘削	土砂	m3	1,000 0	324.9 324.9	324,900 0	-1,000	-324,900	単-1号	
土砂等運搬	土砂	m3	1,000 0	755.8 755.8	755,800 0	-1,000	-755,800	単-2号	
法面整形工		式	1 0		435,150 0	-1	-435,150		
法面整形(切土部)		m2	500 0	870.3 870.3	435,150 0	-500	-435,150	単-3号	
残土処理工		式	1 0		125,600 0	-1	-125,600		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000 0	125.6 125.6	125,600 0	-1,000	-125,600	単-4号	
法面工		式	1 0		40,412,160 0	-1	-40,412,160		
法枠工		式	1 0		34,009,000 0	-1	-34,009,000		
吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8c	m2	1,000 0	34,009 34,009	34,009,000 0	-1,000	-34,009,000	単-5号	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工			式	1 0		6,403,160 0	-1	-6,403,160	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6 m ロックボルト 3.0m		m	390 0	15,859 15,859	6,185,010 0	-390	-6,185,010	単-6号
足場(鉄筋挿入)			空m3	50 0	4,363 4,363	218,150 0	-50	-218,150	単-7号
構造物撤去工			式	1 0		1,920,985 0	-1	-1,920,985	
構造物取壊し工			式	1 0		1,578,500 0	-1	-1,578,500	
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工		m2	500 0	3,157 3,157	1,578,500 0	-500	-1,578,500	単-8号
運搬処理工			式	1 0		342,485 0	-1	-342,485	
積込	コンクリート殻(無筋)		m3	50 0	1,207 1,207	60,350 0	-50	-60,350	単-9号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	50 0	4,970 4,970	248,500 0	-50	-248,500	単-10号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	50 0	672.7 672.7	33,635 0	-50	-33,635	単-11号
仮設工			式	1 0		336,650 0	-1	-336,650	
交通管理工			式	1 0		336,650 0	-1	-336,650	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	A		人日	10 0	17,434 17,434	174,340 0	-10	-174,340	単-12号
交通誘導警備員	B		人日	10 0	16,231 16,231	162,310 0	-10	-162,310	単-13号
直接工事費			式	1 0		44,311,245 0	-1	-44,311,245	
共通仮設費			式	1 0		5,566,680 0	-1	-5,566,680	
共通仮設費			式	1 0		508,403 0	-1	-508,403	
現場環境改善費(率計上)			式	1 0		508,403 0	-1	-508,403	
共通仮設費(率計上)			式	1 0		5,058,277 0	-1	-5,058,277	
純工事費			式	1 0		49,877,925 0	-1	-49,877,925	
現場管理費			式	1 0		22,715,985 0	-1	-22,715,985	
工事原価			式	1 0		72,593,910 0	-1	-72,593,910	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事(宇波)					(2回変更)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持	氷見市宇波地区						0					
				式	1		21,225,728		1	21,225,728		
道路土工	(宇波2)						0					
				式	1		149,436		1	149,436		
掘削工							0					
				式	1		50,028		1	50,028		
掘削	土砂 現場制約あり						0					単-1号
				m3	4	6,334	25,336		4	25,336		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						0					単-2号
				m3	4	2,762	11,048		4	11,048		
人力積込	土砂						0					単-3号
				m3	4	3,411	13,644		4	13,644		
法面整形工							0					
				式	1		98,880		1	98,880		
法面整形(切土部)	現場制約有 質土、砂及び砂質土、粘性土						0					単-4号
				m2	60	1,648	98,880		60	98,880		
残土処理工							0					
				式	1		528		1	528		
整地	残土受入れ地での処理						0					単-5号
				m3	4	132	528		4	528		
法面工	(宇波2)						0					
				式	1		3,875,780		1	3,875,780		
法面吹付工							0					
				式	1		1,850,600		1	1,850,600		

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事(宇波)					(2回変更)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付			厚8cm	m2	0 38	0 48,700	0 1,850,600			38	1,850,600	単-6号
法枠工				式	0 1	0 1,907,880	0 1,907,880			1	1,907,880	
吹付枠			CF-200×200-1200×1500 モルタル吹付 t=8cm	m2	0 26	0 73,380	0 1,907,880			26	1,907,880	単-7号
調整コンクリート工				式	0 1	0 117,300	0 117,300			1	117,300	
調整コンクリート			18-8-40BB W/C≦60%	m3	0 0.6	0 195,500	0 117,300			0.6	117,300	単-8号
落石雪害防止工 (宇波1)				式	0 1	0 16,307,575	0 16,307,575			1	16,307,575	
落石防止網工				式	0 1	0 16,307,575	0 16,307,575			1	16,307,575	
落石防護網			ポリエステル製 φ3.0×50	m2	0 1,795	0 9,085	0 16,307,575			1,795	16,307,575	単-9号
構造物撤去工 (宇波2)				式	0 1	0 13,457	0 13,457			1	13,457	
構造物取壊し工				式	0 1	0 12,865	0 12,865			1	12,865	
土のう撤去				袋	0 44	0 292.4	0 12,865			44	12,865	単-10号
運搬処理工				式	0 1	0 592	0 592			1	592	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事(宇波) (2回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	廃プラスチック		t	0 0.005	0 25,640	0 128	0.005	128	単-11号
処分費	廃プラスチック		t	0 0.005	0 80,000	0 400	0.005	400	単-12号
現場発生品運搬	スクラップ		t	0 0.005	0 12,940	0 64	0.005	64	単-13号
仮設工 (宇波1)			式	0 1		0 561,960	1	561,960	
交通管理工			式	0 1		0 561,960	1	561,960	
交通誘導警備員	A		人日	0 14	0 18,270	0 255,780	14	255,780	単-14号
交通誘導警備員	B		人日	0 18	0 17,010	0 306,180	18	306,180	単-15号
仮設工 (宇波2)			式	0 1		0 317,520	1	317,520	
交通管理工			式	0 1		0 317,520	1	317,520	
交通誘導警備員	A		人日	0 9	0 18,270	0 164,430	9	164,430	単-16号
交通誘導警備員	B		人日	0 9	0 17,010	0 153,090	9	153,090	単-17号
直接工事費			式	0 1		0 21,225,728	1	21,225,728	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事(宇波) (2回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費			0		0				
		式	1		3,482,000	1	3,482,000		
共通仮設費			0		0				
		式	1		284,000	1	284,000		
現場環境改善費(率計上)			0		0				
		式	1		284,000	1	284,000		
共通仮設費(率計上)			0		0				
		式	1		3,198,000	1	3,198,000		
純工事費			0		0				
		式	1		24,707,728	1	24,707,728		
現場管理費			0		0				
		式	1		12,687,000	1	12,687,000		
工事原価			0		0				
		式	1		37,394,728	1	37,394,728		

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事(神代) (2回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持				0		0			
氷見市神代地区			式	1		20,378,190	1	20,378,190	
道路土工			式	0		0			
			式	1		57,500	1	57,500	
掘削工			式	0		0			
			式	1		56,180	1	56,180	
掘削	土砂 小規模(標準)		m3	0	0	0			単-1号
			m3	10	1,252	12,520	10	12,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-2号
			m3	10	4,366	43,660	10	43,660	
残土処理工			式	0		0			
			式	1		1,320	1	1,320	
整地	残土受入れ地での処理		m3	0	0	0			単-3号
			m3	10	132	1,320	10	1,320	
落石雪害防止工			式	0		0			
			式	1		19,420,410	1	19,420,410	
落石防止網工			式	0		0			
			式	1		19,420,410	1	19,420,410	
落石防護網	ポリエステル製 φ3.0×50		m2	0	0	0			単-4号
			m2	2,985	6,506	19,420,410	2,985	19,420,410	
法面工			式	0		0			
			式	1		79,404	1	79,404	
植生工			式	0		0			
			式	1		79,404	1	79,404	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事(神代) (2回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	t=10mm			0	0	0			単-5号
		m2	78	1,018	79,404	78	79,404		
仮設工				0	0	0			
		式	1		820,876	1	820,876		
防護施設工				0	0	0			
		式	1		468,391	1	468,391		
ガードフェンス	1.8m×1.8m			0	0	0			単-6号
		台	49	9,559	468,391	49	468,391		
交通管理工				0	0	0			
		式	1		352,485	1	352,485		
交通誘導警備員	A			0	0	0			単-7号
		人日	16.5	18,270	301,455	16.5	301,455		
交通誘導警備員	B			0	0	0			単-8号
		人日	3	17,010	51,030	3	51,030		
直接工事費				0	0	0			
		式	1		20,378,190	1	20,378,190		
共通仮設費				0	0	0			
		式	1		3,478,416	1	3,478,416		
共通仮設費				0	0	0			
		式	1		361,416	1	361,416		
運搬費				0	0	0			
		式	1		86,416	1	86,416		
仮設材運搬費				0	0	0			単-9号
		t	17.6	4,910	86,416	17.6	86,416		

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事 (神代) (2回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	0 1		0 275,000	1	275,000	
共通仮設費 (率計上)			式	0 1		0 3,117,000	1	3,117,000	
純工事費			式	0 1		0 23,856,606	1	23,856,606	
現場管理費			式	0 1		0 12,319,000	1	12,319,000	
工事原価			式	0 1		0 36,175,606	1	36,175,606	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事（中谷内） （2回変更）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 氷見市中谷内地区		式	0 1		0 9,700,275	1	9,700,275		
道路土工 （中谷内2）		式	0 1		0 3,606,072	1	3,606,072		
掘削工		式	0 1		0 3,202,260	1	3,202,260		
掘削	土砂 小規模（標準）	m3	0 570	0 1,252	0 713,640	570	713,640	単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 570	0 4,366	0 2,488,620	570	2,488,620	単-2号	
法面整形工		式	0 1		0 328,572	1	328,572		
法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 360	0 912.7	0 328,572	360	328,572	単-3号	
残土処理工		式	0 1		0 75,240	1	75,240		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 570	0 132	0 75,240	570	75,240	単-4号	
法面工 （中谷内2）		式	0 1		0 940,850	1	940,850		
植生工		式	0 1		0 940,850	1	940,850		
植生マット	植生マット工	m2	0 310	0 3,035	0 940,850	310	940,850	単-5号	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事（中谷内）					（2回変更）		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工 （中谷内1）			式	0 1			0 2,903,895			1	2,903,895	
作業土工			式	0 1			0 170,380			1	170,380	
床掘り		土砂	m3	0 40	0 2,232		0 89,280			40	89,280	単-6号
埋戻し		土砂	m3	0 20	0 4,055		0 81,100			20	81,100	単-7号
側溝工			式	0 1			0 203,377			1	203,377	
プレキャストU型側溝		再利用 BF-I-B300-L2000	m	0 1	0 6,513		0 6,513			1	6,513	単-8号
プレキャストU型側溝		新設 BF-I-B300-L2000	m	0 32	0 6,152		0 196,864			32	196,864	単-9号
集水枿・マンホール工			式	0 1			0 448,940			1	448,940	
現場打ち集水枿		MB種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 4	0 46,460		0 185,840			4	185,840	単-10号
蓋		S-B400-L350-t9	枚	0 1	0 13,000		0 13,000			1	13,000	単-11号
蓋		S-B400-L500-t9	枚	0 3	0 18,500		0 55,500			3	55,500	単-12号
蓋		S-B400-L700/313-t9	枚	0 2	0 18,700		0 37,400			2	37,400	単-13号

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事（中谷内）					（ 2 回変更）		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
蓋			S-B550-L500-t9	枚	0	0	0					単-14号
					2	25,200	50,400		2	50,400		
蓋			S-B600-L600-t9	枚	0	0	0					単-15号
					2	32,900	65,800		2	65,800		
蓋			S-B750-L600-t9	枚	0	0	0					単-16号
					1	41,000	41,000		1	41,000		
場所打水路工				式	0		0					
					1		84,790		1	84,790		
1号集水水路			B300×L1800 18-8-40B B W/C≦60%	箇所	0	0	0					単-17号
					1	72,020	72,020		1	72,020		
2号集水水路			B300×L1800 18-8-40B B W/C≦60%	箇所	0	0	0					単-18号
					1	12,770	12,770		1	12,770		
排水工				式	0		0					
					1		1,996,408		1	1,996,408		
小段排水			再利用 BF-I-B300-L2000	m	0	0	0					単-19号
					7	7,843	54,901		7	54,901		
小段排水			新設 BF-I-B300-L2000	m	0	0	0					単-20号
					6	7,034	42,204		6	42,204		
縦排水			再利用 BF-I-B300-L2000 ソケット付	m	0	0	0					単-21号
					23	8,922	205,206		23	205,206		
縦排水			新設 BF-I-B300-L2000 ソケット付	m	0	0	0					単-22号
					1	9,067	9,067		1	9,067		
縦排水			ボリエチレン角型 B300×H360 継手含む	m	0	0	0					単-23号
					18	26,740	481,320		18	481,320		

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事（中谷内）					（ 2 回変更）		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート	縦排水部 18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm	m2	0 73	0 13,390	0 977,470	0 73					単-24号
張りコンクリート	小段排水部 18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm	m2	0 16	0 14,140	0 226,240	0 16					単-25号
排水構造物工 （中谷内2）		式	0 1		0 561,903	0 1					
作業土工		式	0 1		0 51,229	0 1					
床掘り	土砂	m3	0 8	0 2,232	0 17,856	0 8					単-26号
埋戻し	土砂	m3	0 5	0 4,055	0 20,275	0 5					単-27号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3	0 4,366	0 13,098	0 3					単-28号
排水工		式	0 1		0 510,674	0 1					
小段排水	BF-I-B300-L2000	m	0 17	0 7,034	0 119,578	0 17					単-29号
縦排水	BF-I-B300-L2000 ネット付	m	0 8	0 9,067	0 72,536	0 8					単-30号
張りコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm	m2	0 22	0 14,480	0 318,560	0 22					単-31号
構造物撤去工 （中谷内1）		式	0 1		0 247,205	0 1					

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事（中谷内） （2回変更）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	0 1		0 227,123	1	227,123		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	0 5	0 36,760	0 183,800	5	183,800	単-32号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0 0.7	0 61,890	0 43,323	0.7	43,323	単-33号	
運搬処理工		式	0 1		0 20,082	1	20,082		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 5	0 2,585	0 12,925	5	12,925	単-34号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 0.7	0 3,189	0 2,232	0.7	2,232	単-35号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 5	0 705	0 3,525	5	3,525	単-36号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 0.7	0 2,000	0 1,400	0.7	1,400	単-37号	
構造物撤去工 (中谷内2)		式	0 1		0 370,419	1	370,419		
構造物取壊し工		式	0 1		0 159,792	1	159,792		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	0 3	0 36,760	0 110,280	3	110,280	単-38号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0 0.8	0 61,890	0 49,512	0.8	49,512	単-39号	

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事(中谷内)					(2回変更)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
かご撤去工			式	0 1		0 196,806			1	196,806	
ふとんかご撤去	階段式 高さ50cm×幅120cm		m	0 30	0 3,361	0 100,830			30	100,830	単-40号
土砂等運搬	栗石		m3	0 18	0 5,332	0 95,976			18	95,976	単-41号
運搬処理工			式	0 1		0 13,821			1	13,821	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	0 3	0 2,585	0 7,755			3	7,755	単-42号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	0 0.8	0 3,189	0 2,551			0.8	2,551	単-43号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	0 3	0 705	0 2,115			3	2,115	単-44号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	0 0.8	0 1,750	0 1,400			0.8	1,400	単-45号
仮設工 (中谷内1)			式	0 1		0 254,017			1	254,017	
工事用道路工			式	0 1		0 254,017			1	254,017	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去		m2	0 65	0 872	0 56,680			65	56,680	単-46号
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		m2	0 56	0 822.6	0 46,065			56	46,065	単-47号

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事(中谷内) (2回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板	4000×1500			0	0	0			単-48号
		m2	36	4,202	151,272	36	151,272		
仮設工 (中谷内2)				0		0			
		式	1		815,914	1	815,914		
工事中道路工				0		0			
		式	1		99,678	1	99,678		
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去			0	0	0			単-49号
		m2	28	1,008	28,224	28	28,224		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去			0	0	0			単-50号
		m2	74	965.6	71,454	74	71,454		
土留・仮締切工				0		0			
		式	1		95,056	1	95,056		
土のう	撤去			0	0	0			単-51号
		袋	26	3,656	95,056	26	95,056		
交通管理工				0		0			
		式	1		621,180	1	621,180		
交通誘導警備員	A			0	0	0			単-52号
		人日	34	18,270	621,180	34	621,180		
直接工事費				0		0			
		式	1		9,700,275	1	9,700,275		
共通仮設費				0		0			
		式	1		2,409,018	1	2,409,018		
共通仮設費				0		0			
		式	1		478,018	1	478,018		

設計内訳書

工事名	能越管内法面復旧その1工事（中谷内） （2回変更）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費			0		0				
		式	1		326,018	1	326,018		
仮設材運搬費			0	0	0			単-53号	
		t	77	4,234	326,018	77	326,018		
現場環境改善費（率計上）			0		0				
		式	1		152,000	1	152,000		
共通仮設費（率計上）			0		0				
		式	1		1,931,000	1	1,931,000		
純工事費			0		0				
		式	1		12,109,293	1	12,109,293		
現場管理費			0		0				
		式	1		6,970,000	1	6,970,000		
工事原価			0		0				
		式	1		19,079,293	1	19,079,293		

1次単価表

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	324.9
						1		324.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			1	340.5	340.5	CB210100
			m3		1	340.5	340.5	
	計						340.5	
							340.5	
	単価						340.5	円/m3
							340.5	

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,044
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 現場制約あり			0	0	0	CB210100
			m3		1	6,334	6,334	
	計						0	
							6,334	
	単価						0	
							6,334	円/m3
変更積算単価							6,044	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	1,279	1,279		
計						0		
						1,279		
単価						0		
						1,279	円/m3	
変更積算単価								
						1,221	円/m3	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,733
						1		2,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1	2,864	2,864	CB210110	
			m 3	1	2,864	2,864		
計						2,864		
						2,864		
単価						2,864		
						2,864	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	2,733	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			0	0	0	CB210110
			m3		1	2,864	2,864	
計							0	
							2,864	
単価							0	
							2,864	円/m3
変更積算単価							2,733	円/m3

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	870.3
						1	870.3	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	912.1	912.1	CB220010
			m2		1	912.1	912.1	
計							912.1	
							912.1	
単価							912.1	
							912.1	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	法面整形(切土部)	現場制約有り 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,573	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 有り 礫質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220010		
			m 2	1	1,648	1,648			
計						0			
						1,648			
単価						0			
						1,648	円/m2		
変更積算単価									
						1,573	円/m2		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.6	
						1		125.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	131.7	131.7	CB210610		
			m 3	1	131.7	131.7			
計						131.7			
						131.7			
単価						131.7			
						131.7	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8cm	単位	m2	数量	1,000	単価	34,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		1,000	2,091	2,091,000	WB811120	
			m 2	1,000	2,091	2,091,000	単一 28号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		1,500	20,190	30,285,000	WB811110	
			m	1,500	20,190	30,285,000	単一 29号	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			5	70,460	352,300	WB811130	
			m 3	5	70,460	352,300	単一 30号	
	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有		500	5,818	2,909,000	WB810810	
			m 2	500	5,818	2,909,000	単一 31号	
	計					35,637,300		
						35,637,300		
	単価					35,640		
						35,640	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	吹付枠	CF-300×300-2000×2000 モルタル吹付 t=8cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0	WB811120	
			m 2	2,420	2,091	5,060,220	単一	32号
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0	WB811110	
			m	2,315	20,190	46,739,850	単一	33号
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0	WB811130	
			m 3	11.2	70,460	789,152	単一	34号
	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0	WB810810	
			m 2	1,717	5,818	9,989,506	単一	35号
	計					0		
						62,578,728		
	単価					0		
						25,860	円/m2	
	変更積算単価							
						24,680	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6m ロックボルト 3.0m	単位	m	数量	650	単価	15,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	650	16,120	10,478,000	WB813110	
削孔機械の上下移動			回	10	19,160	191,600	WB813120	
計						10,669,600		
単価						16,420	円/m	
						16,420		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔長 4.6m ロックボルト5.0m 条件 I 30m以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	1,145.4	13,250	15,176,550	0	WB813110 単- 38号
	箱抜き	D75 全ての費用	m	74.7	702.5	52,476.75	0	CB420860
	計					15,229,026.75	0	
	単価					13,310	円/m	
	変更積算単価					12,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔長 4.6m ロックボルト5.0m 条件 I 30m超	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	266.8	13,250	3,535,100	0	WB813110 単- 38号
	箱抜き	D75 全ての費用	m	17.4	702.5	12,223.5	0	CB420860
	計					3,547,323.5	0	
	単価					13,290	円/m	
	変更積算単価					12,690	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔長 4.6m ロックボルト5.0m 条件II	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無		m	1,131.6	16,360	18,512,976	WB813110	単一 39号
削孔機械の上下移動			回	18	19,160	344,880	WB813120	単一 40号
箱抜き	D75 全ての費用		m	73.8	702.5	51,844.5	CB420860	
計						0		
単価						18,909,700.5		
変更積算単価						0		
						16,710	円/m	
						15,950	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価	4,363
						1		4,363
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入の仮設足場工					1	4,573	4,573	WB813130
				空m3	1	4,573	4,573	単-41号
計							4,573	
単価							4,573	円/空m3
							4,573	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	3,157
						1		3,157
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し		有り 人力施工			1	3,309	3,309	CB220710
				m2	1	3,309	3,309	
計							3,309	
単価							3,309	円/m2
							3,309	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,207
						1		1,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用		1	1,265	1,265	CB224260	
			m3	1	1,265	1,265		
	計					1,265		
	単価					1,265	円/m3	
						1,265		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,825
						1		2,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 10.5km以下 全ての費用		1	2,961	2,961	CB227010	
			m3	1	2,961	2,961		
	計					2,961		
	単価					2,961	円/m3	
						2,961		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	敷鉄板 (灘浦IC)	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	28	427.9	11,981.2	単一 43号		
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 45日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	6	2,705	16,230	単一 44号		
計					0			
					28,211.2			
単価					0			
					1,008	円/m2		
変更積算単価								
					961.5	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板 (灘浦IC)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
単-21号					74	0
						921.1
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	74	427.9	31,664.6	WB253610 単- 43号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 45日 無 有	枚	8	4,970	39,760	WB253630 単- 45号
計					0	
単価					71,424.6	
変更積算単価					0	
					965.2	円/m2
					921.1	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	敷鉄板 (五十里)	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	14	427.9	5,990.6	単一 43号		
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 120日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	3	5,930	17,790	単一 46号		
計					0			
					23,780.6			
単価					0			
					1,699	円/m2		
変更積算単価								
					1,621	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	敷鉄板 (五十里)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	167	427.9	71,459.3	単一 43号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 120日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	18	11,420	205,560	単一 47号	
	計					0		
						277,019.3		
	単価					0		
						1,659	円/m2	
	変更積算単価							
						1,583	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	大型土のう	積込・運搬・荷卸、設置	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0	WB252730		
		袋	45	1,647	74,115	単- 49号		
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ ^レ ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	0	0	0	CB010410		
		t	128	12,930	1,655,040			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]へ ^レ ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0	CB010420		
		t	128	10,480	1,341,440			
計					0			
					3,070,595			
単価					0			
					47,980	円/袋		
変更積算単価					45,790	円/袋		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	17,434
						1		17,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	18,270	18,270	WB010211	
			人日	1	18,270	18,270	単- 51号	
計						18,270		
単価						18,270		
						18,270	円/人日	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	16,231
						1		16,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	17,010	17,010	WB010212	
			人日	1	17,010	17,010	単- 52号	
計						17,010		
単価						17,010		
						17,010	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【灘浦IC】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	0	0
		t	35.2	3,410	120,032	単一 53号	97.8	4,160
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030		
		t	17.6	1,500	26,400	単一 54号		
【五十里】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	0	0
		t	62.6	3,410	213,466	単一 55号		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030		
		t	31.3	1,500	46,950	単一 54号		
計					0			
					406,848			
単価					0			
					4,160	円/t		
変更積算単価					4,160	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	324.9
						1		324.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	340.5	340.5	CB210100	
			m3	1	340.5	340.5		
計						340.5		
単価						340.5	円/m3	
						340.5		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,221
						1		1,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1	1,280	1,280	CB210110	
			m3	1	1,280	1,280		
計						1,280		
単価						1,280	円/m3	
						1,280		

1次単価表

							単価使用年月	2024.05	
							歩掛使用年月	2024.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量		1	単価	870.3
							1	870.3	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	912.1	912.1	CB220010	
			m 2		1	912.1	912.1		
計							912.1		
単価							912.1		
							912.1	円/m2	

							単価使用年月	2024.05	
							歩掛使用年月	2024.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	125.6
							1	125.6	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			1	131.7	131.7	CB210610	
			m 3		1	131.7	131.7		
計							131.7		
単価							131.7		
							131.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	金網張	菱形金網 φ2.0-32×32	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ラス張工 [市場単価]	100m2未満 無		0	0	0	WB811120		
			m 2	1	3,346	3,346	単- 26号		
	計					0			
						3,346			
	単価					0			
						3,346	円/m2		
	変更積算単価								
						3,193	円/m2		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	コンクリート吹付	透水性	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート吹付工	透水性		0	0	0	WYB00005		
			m 3	1	309,000	309,000			
	計					0			
						309,000			
	単価					0			
						309,000	円/m3		
	変更積算単価								
						294,900	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	鉄筋	SD295 D13 メッキ	単位	t	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 有		0	0	0	WB810010
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
		補正無(一般構造物)	t	1	642,400	642,400	単一 27号
	計					0	
						642,400	
	単価					0	
						642,400	円/t
	変更積算単価						
						613,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8cm	単位	m2	数量	1,000	単価	34,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		1,000	2,091	2,091,000	WB811120	
			m 2	1,000	2,091	2,091,000	単一 28号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		1,500	20,190	30,285,000	WB811110	
			m	1,500	20,190	30,285,000	単一 29号	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			5	70,460	352,300	WB811130	
			m 3	5	70,460	352,300	単一 30号	
	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有		500	5,818	2,909,000	WB810810	
			m 2	500	5,818	2,909,000	単一 31号	
	計					35,637,300		
						35,637,300		
	単価					35,640		
						35,640	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6m ロックボルト 3.0m	単位	m	数量	390	単価	15,859
						390		15,859
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	390	16,120	6,286,800	WB813110	
	削孔機械の上下移動		回	10	19,160	191,600	WB813120	
						191,600	単- 33号	
	計					6,478,400		
	単価					16,620		
						16,620	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長1.65m 削孔径90mm ロックボルト2.0m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔 (アンカー)	有り(スキット型) 90mm 土質土		0	0	0		CB223910
			m	34	14,320	486,880		
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	簡易防食 PC鋼棒 10m以内 f<400kN 有り		0	0	0		CB223920
			本	20	25,620	512,400		
	グラウト注入 (アンカー)			0	0	0		CB223940
			m ³	0.462	63,140	29,170.68		
	異形棒鋼ロックボルト	SD345 D19 めっき付		0	0	0		
			m	40	1,240	49,600		
	ロックボルト付属品	D19用 ハッカー長2.1m		0	0	0		
			組	20	19,061	381,220		
	ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準		0	0	0		CB223950
			回	8	53,140	425,120		
	箱抜き	D125 全ての費用		0	0	0		CB420860
			m	5	918.8	4,594		
	計					0		
						1,888,984.68		
	単価					0		
						55,560	円/m	
	変更積算単価					53,050	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価	4,363	
						1		4,363	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工					1	4,573	4,573	WB813130	
				空m3	1	4,573	4,573	単-34号	
計							4,573		
単価							4,573		
							4,573	円/空m3	

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	0	単価	0	
						1		4,213	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準			0	0	0	CB223970	
				空m3	1	4,415	4,415		
計							0		
単価							4,415		
							0		
変更積算単価							4,415	円/空m3	
							4,213	円/空m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	ホ-リング	地表 ㄨ質土 径90mm	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	ホ-リング	地表 ㄨ質土 φ90mm 50m/本以下			0	0	0	CB340110	
			m	1	17,000	17,000			
	計					0			
						17,000			
	単価					0			
						17,000	円/m		
	変更積算単価					17,000	円/m		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工有 VP40	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	保孔管	地表 VP 有り VP40			0	0	0	CB340120	
			m	1	1,056	1,056			
	計					0			
						1,056			
	単価					0			
						1,056	円/m		
	変更積算単価					1,056	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	導水管	VPφ75, 高密度ポリエチレン管φ75	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置工		導水管6.6m, 流末管3.7m, 継手・金具設置含む			0		0	WYB00002
			式		1		6,430	
導水管		孔口保護管 VP-75			0	0	0	
			m		6	2,550	15,300	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75			0	0	0	
			m		0.6	812	487.2	
硬質塩化ビニル管継手		チーズ VP-75			0	0	0	
			個		3	1,140	3,420	
硬質塩化ビニル管継手		キャップ VP-75			0	0	0	
			個		3	520	1,560	
変換ソケット		VP-75⇔高密度ポリエチレン管φ75			0	0	0	
			個		3	856	2,568	
高密度ポリエチレン管		シングル φ75			0	0	0	
			m		3.7	635	2,349.5	
サドルバンド		80A用 メッキ仕上げ			0	0	0	
			個		6	1,080	6,480	
コンクリートアンカー		M4×250mm			0	0	0	
			本		12	7,930	95,160	
	計						0	
							133,754.7	
	単価						0	
							12,990	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	ボ-リング仮設機材		単位	回	数量	0	単価	0	
						1	166,400		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボ-リング仮設機材		地表標準		0	0	0	CB340130		
			回	1	166,400	166,400			
計						0			
						166,400			
単価						0			
						166,400	円/回		
変更積算単価						166,400	円/回		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	足場		単位	空m3	数量	0	単価	0	
						1	3,573		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場(地表)		平地標準		0	0	0	CB340140		
			空m3	1	3,573	3,573			
計						0			
						3,573			
単価						0			
						3,573	円/空m3		
変更積算単価						3,573	円/空m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	3,157	
						1		3,157	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付法面取壊し		有り 人力施工		1	3,309	3,309	CB220710		
			m 2	1	3,309	3,309			
計						3,309			
単価						3,309	円/m2		
						3,309			

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,207	
						1		1,207	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1,265	1,265	CB224260		
			m 3	1	1,265	1,265			
計						1,265			
単価						1,265	円/m3		
						1,265			

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,970
						1		4,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 27.5km以下 全ての費用		1	5,209	5,209	CB227010	
			m3	1	5,209	5,209		
	計					5,209		
	単価					5,209	円/m3	
						5,209		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	672.7
						1		672.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	300	705	WB020052	
			t	2.35	300	705	単一 35号	
	計					705		
	単価					705	円/m3	
						705		

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	現場発生産品運搬	金網	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下		t	0	0	0		CB010410
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t級、吊能力2.9t		t	1	11,490	11,490		
	計						0		
	単価						21,378		
	変更積算単価						0	21,380	円/t
							20,400		円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	土のう	撤去	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0	WB252730		
		袋	64	787.9	50,425.6	単- 36号		
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	128	3,232	413,696	CB010410		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	128	10,480	1,341,440	CB010420		
計					0			
単価					1,805,561.6			
変更積算単価					0			
					28,220	円/袋		
					26,930	円/袋		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一24号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	17,434
						1		17,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	18,270	18,270	WB010211	
			人日	1	18,270	18,270	単一 37号	
計						18,270		
						18,270		
単価						18,270		
						18,270	円/人日	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	16,231
						1		16,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	17,010	17,010	WB010212	
			人日	1	17,010	17,010	単一 38号	
計						17,010		
						17,010		
単価						17,010		
						17,010	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	324.9	
						1		324.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	340.5	340.5	CB210100		
			m3	1	340.5	340.5			
	計					340.5			
	単価					340.5			
						340.5	円/m3		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	755.8	
						1		755.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	792.1	792.1	CB210110		
			m3	1	792.1	792.1			
	計					792.1			
	単価					792.1			
						792.1	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	870.3	
						1		870.3	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	912.1	912.1	912.1	CB220010
			m 2		1	912.1	912.1	912.1	
	計						912.1	912.1	
	単価						912.1	912.1	円/m2

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.6	
						1		125.6	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			1	131.7	131.7	131.7	CB210610
			m 3		1	131.7	131.7	131.7	
	計						131.7	131.7	
	単価						131.7	131.7	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500 モルタル吹付 t=8cm	単位	m2	数量	1,000	単価	34,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		1,000	2,091	2,091,000		WB811120
			m 2	1,000	2,091	2,091,000		単一 14号
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		1,500	20,190	30,285,000		WB811110
			m	1,500	20,190	30,285,000		単一 15号
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			5	70,460	352,300		WB811130
			m 3	5	70,460	352,300		単一 16号
	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有		500	5,818	2,909,000		WB810810
			m 2	500	5,818	2,909,000		単一 17号
	計					35,637,300		
	単価					35,640		
						35,640		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6m ロックボルト 3.0m	単位	m	数量	390	単価	15,859
						390		15,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無		390	16,120	6,286,800	WB813110	
			m	390	16,120	6,286,800	単一 18号	
削孔機械の上下移動				10	19,160	191,600	WB813120	
			回	10	19,160	191,600	単一 19号	
計						6,478,400		
						6,478,400		
単価						16,620		
						16,620	円/m	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価	4,363
						1		4,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工				1	4,573	4,573	WB813130	
			空m3	1	4,573	4,573	単一 20号	
計						4,573		
						4,573		
単価						4,573		
						4,573	円/空m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	3,157	
						1		3,157	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付法面取壊し		有り 人力施工		1	3,309	3,309	CB220710		
			m 2	1	3,309	3,309			
計						3,309			
単価						3,309			
						3,309	円/m2		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一9号	積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,207	
						1		1,207	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1,265	1,265	CB224260		
			m 3	1	1,265	1,265			
計						1,265			
単価						1,265			
						1,265	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,970	
						1		4,970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 27.5km以下 全ての費用		1	5,209	5,209	CB227010		
			m3	1	5,209	5,209			
	計					5,209			
	単価					5,209			
						5,209	円/m3		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	672.7	
						1		672.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	300	705	WB020052		
			t	2.35	300	705	単- 21号		
	計					705			
	単価					705			
						705	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	17,434
						1		17,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	18,270	18,270	WB010211	
			人日	1	18,270	18,270	単- 22号	
計						18,270		
単価						18,270		
						18,270	円/人日	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	16,231
						1		16,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	17,010	17,010	WB010212	
			人日	1	17,010	17,010	単- 23号	
計						17,010		
単価						17,010		
						17,010	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 現場制約あり			0	0		CB210100	
			m 3	1	6,334	6,334			
	計					0			
						6,334			
	単価					0			
						6,334	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下			0	0		CB210110	
			m 3	1	2,762	2,762			
	計					0			
						2,762			
	単価					0			
						2,762	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	人力積込	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力積込	土砂		0	0	0	CB210830	
			m 3	1	3,411	3,411		
	計					0		
						3,411		
	単価					0		
						3,411	円/m3	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	法面整形(切土部)	現場制約有 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 礫質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	1,648	1,648		
	計					0		
						1,648		
	単価					0		
						1,648	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m 3	1	132	132			
	計					0			
						132			
	単価					0			
						132	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	モルタル吹付工	8cm 長距離圧送吹付仕様		0	0	0	WYB00005		
			m 2	1	48,700	48,700			
	計					0			
						48,700			
	単価					0			
						48,700	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	吹付枠	CF-200×200-1200×1500 モルタル吹付 t=8cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	100m2未満 無		0	0	0	WB811120	
			m 2	26	3,346	86,996	単一 18号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 50m以上100m未満		0	0	0	WB811110	
			m	58.5	19,470	1,138,995	単一 19号	
	モルタル吹付工	8cm 長距離圧送吹付仕様		0	0	0	WYB00006	
			m 2	14	48,700	681,800		
	計					0		
						1,907,791		
	単価					0		
						73,380	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	調整コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		18-8-40BB W/C≦60%		m3	0.6	39,990	195,500	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0	0	0	WB810010	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	0	0	0	CB224410	
				40	705.9	28,236		
計						0		
						117,289.6		
単価						0		
						195,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	落石防護網	ポリエステル製 φ3.0×50	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護網設置工	ポリエステル製		0	0	0	WYB00001	
			m 2	100	2,949	294,900	単一 21号	
	落石防護網	ポリエステル製 φ3.0×50 加工品		0	0	0		
			m 2	120	4,850	582,000		
	結合コイル	φ4.0×70×300		0	0	0		
			本	86	367	31,562		
	計					0		
						908,462		
	単価					0		
						9,085	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	土のう撤去		単位	袋	数量	0	単価	0
						1		292.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工		撤去			0	0	0	WB252610
			袋	1	292.4	292.4	292.4	単-22号
計							0	
							292.4	
単価							0	
							292.4	円/袋

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		25,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発成品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 27.5km以下		t	0	0	0	CB010410
				t	1	15,750	15,750	
現場発成品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		t	0	0	0	CB010420
				t	1	9,890	9,890	
計							0	
							25,640	
単価							0	
							25,640	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽチック	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	1	80,000	80,000	単- 23号		
計						0			
						80,000			
単価						0			
						80,000	円/t		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	現場発生産品運搬	スクラップ	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬				0	0	0	CB010410		
トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下			t	1	3,050	3,050			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し				0	0	0	CB010420		
			t	1	9,890	9,890			
計						0			
						12,940			
単価						0			
						12,940	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	0	WB010211	
			人日	1	18,270	18,270	18,270	単- 24号	
	計					0	18,270		
	単価					0	18,270	円/人日	

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	0	WB010212	
			人日	1	17,010	17,010	17,010	単- 25号	
	計					0	17,010		
	単価					0	17,010	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	1	18,270	18,270	単-24号	
	計					0		
						18,270		
	単価					0		
						18,270	円/人日	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	1	17,010	17,010	単-25号	
	計					0		
						17,010		
	単価					0		
						17,010	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	1,252	1,252		
	計					0		
						1,252		
	単価					0		
						1,252	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パッホク山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	4,366	4,366		
	計					0		
						4,366		
	単価					0		
						4,366	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0		CB210610
			m3	1	132	132		
	計					0		
	単価					0		
						132	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護網	ポリエステル製 φ3.0×50	m2	0	0	0	
				100	778	77,800	
	落石防護網設置工	ポリエステル製	m2	0	0	0	WYB00001
				120	4,440	532,800	
	落石防護網(原反)	ポリエステル製 φ3.0×50	m2	0	0	0	
				30	651	19,530	
	アンカーピン	D16 L=400mm (メッキ)	本	0	0	0	
				150	136	20,400	
	補助アンカーピン	D10 L=200mm (メッキ)	本	0	0	0	
						650,530	
	計					0	
						6,506	円/m2
	単価						

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	ガードフェンス	1.8m×1.8m	単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置工	H鋼基礎 制約無し		0	0	0		WYB00002
			m	88.2	1,510	133,182		
	仮設防護柵撤去工	H鋼基礎 制約無し		0	0	0		WYB00004
			m	88.2	1,260	111,132		
	山留材賃料	無 55日 無 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場		0	0	0		WB251910
			t	8.8	16,970	149,336		単一 10号
	ガードフェンス 賃料	1.8m×1.8m 供用55日		0	0	0		WYB00003
			台	49	1,525	74,725		単一 11号
	計					0		
						468,375		
	単価					0		
						9,559		円/台

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	1	18,270	18,270	単一 12号	
	計					0		
						18,270		
	単価					0		
						18,270	円/人日	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	1	17,010	17,010	単一 13号	
	計					0		
						17,010		
	単価					0		
						17,010	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	0
				17.6				0
								4,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
			t	17.6	3,410	60,016	単- 14号	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0	WB010030	
			t	8.8	3,000	26,400	単- 15号	
	計					0		
						86,416		
	単価					0		
						4,910	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0	CB210100		
			m3	1	1,252	1,252			
	計					0			
						1,252			
	単価					0			
						1,252	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	小規模 パッホク山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		0	0	0	CB210110		
			m3	1	4,366	4,366			
	計					0			
						4,366			
	単価					0			
						4,366	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	912.7	912.7		
	計					0		
						912.7		
	単価					0		
						912.7	円/m2	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	132	132		
	計					0		
						132		
	単価					0		
						132	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	植生マット	植生マット工	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		植生マット工 250m2以上500m2未満 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	3,035	3,035	単- 54号	
	計					0		
						3,035		
	単価					0		
						3,035	円/m2	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2,232	2,232		
	計					0		
						2,232		
	単価					0		
						2,232	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	4,055		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模)土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410		
			m3	1	4,055	4,055			
計						0			
						4,055			
単価						0			
						4,055	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	プレキャストU型側溝	再利用 BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	6,513		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		0	0	0	WB821410		
			m	1	6,513	6,513	単一 55号		
計						0			
						6,513			
単価						0			
						6,513	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	プレキャストU型側溝	新設 BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	6,152	6,152	単- 56号	
計						0		
						6,152		
単価						0		
						6,152	円/m	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						4		46,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	3	44,770	134,310		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	51,500	51,500		
計						0		
						185,810		
単価						0		
						46,460	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	蓋	S-B400-L350-t9	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		0	0	0	WB821430	
			枚	1	13,000	13,000	単- 57号	
	計					0		
						13,000		
	単価					0		
						13,000	円/枚	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	蓋	S-B400-L500-t9	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	2	18,500	37,000	単- 58号	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		0	0	0	WB821430	
			枚	1	18,500	18,500	単- 59号	
	計					0		
						55,500		
	単価					0		
						18,500	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	蓋	S-B400-L700/313-t9	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		0	0	0	WB821430		
			枚	1	18,700	18,700	単一 60号		
	計					0			
						18,700			
	単価					0			
						18,700	円/枚		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	蓋	S-B550-L500-t9	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		0	0	0	WB821430		
			枚	1	25,200	25,200	単一 61号		
	計					0			
						25,200			
	単価					0			
						25,200	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	蓋	S-B600-L600-t9	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		0	0	0	WB821430	
				枚	1	32,900	32,900	単- 62号	
計							0		
							32,900		
単価							0		
							32,900	円/枚	

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	蓋	S-B750-L600-t9	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		0	0	0	WB821430	
				枚	1	41,000	41,000	単- 63号	
計							0		
							41,000		
単価							0		
							41,000	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	1号集水水路	B300×L1800 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210		
計						0			
単価						72,018			
						0			
						72,020	円/箇所		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	2号集水水路	B300×L1800 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210		
計						0			
単価						12,765			
						0			
						12,770	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	小段排水	再利用 BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	0	0	0	WB821410	
				1	7,843	7,843	単- 64号	
計						0		
						7,843		
単価						0		
						7,843	円/m	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	小段排水	新設 BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	7,034	7,034	単- 65号	
計						0		
						7,034		
単価						0		
						7,034	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	縦排水	再利用 BF-I-B300-L2000 ソケット付	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	0	0	0	WB821410	
				1	8,922	8,922	単一 66号	
計						0		
						8,922		
単価						0		
						8,922	円/m	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	縦排水	新設 BF-I-B300-L2000 ソケット付	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	9,067	9,067	単一 67号	
計						0		
						9,067		
単価						0		
						9,067	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	縦排水	ポリエチレン角型 B300×H360 継手含む	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	0	0	0	WB821410	
	ポリエチレン角型水路	B300×H360	m	18	5,897	106,146	単一	68号
	ポリエチレン角型水路用継手	自在エルボ B300×H360	個	0	0	0		
				3	45,000	135,000		
	計					0		
						481,146		
	単価					0		
						26,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	張りコンクリート	縦排水部 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正			0	0	0	WB240710	
			m 2	73	1,140	83,220	単- 69号	
	型枠工	縦排水溝		0	0	0	WB240720	
			m 2	25.9	12,180	315,462	単- 70号	
	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフレンスクレーン 各種 無し 10m3/100m2 無し 標準		0	0	0	WB240730	
			m 2	73	7,721	563,633	単- 71号	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0	WB240740	
			m 2	73	203.4	14,848.2	単- 72号	
	計					0		
						977,163.2		
	単価					0		
						13,390	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	張りコンクリート	小段排水部 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正			0	0	0	WB240710	
			m 2	16	1,140	18,240	単- 69号	
	型枠工	小段排水溝		0	0	0	WB240720	
			m 2	9.2	11,230	103,316	単- 73号	
	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 無し 標準		0	0	0	WB240730	
			m 2	16	6,331	101,296	単- 74号	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0	WB240740	
			m 2	16	203.4	3,254.4	単- 72号	
	計					0		
						226,106.4		
	単価					0		
						14,140	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	2,232		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030		
			m 3	1	2,232	2,232			
計						0			
						2,232			
単価						0			
						2,232	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	4,055		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410		
			m 3	1	4,055	4,055			
計						0			
						4,055			
単価						0			
						4,055	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	4,366		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模	ハックホリ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	CB210110		
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し		m3	1	4,366	4,366			
計						0			
						4,366			
単価						0			
						4,366	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	小段排水	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	7,034		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm			0	0	0	WB821410		
	1000kg/個以下 無し 小段面部 有り								
	再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		m	1	7,034	7,034	単一 65号		
計						0			
						7,034			
単価						0			
						7,034	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単-31号					22		14,480
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	22	487.2	10,718.4		
型枠工		小段排水溝		0	0	0	WB240720	
			m 2	14.6	11,230	163,958	単一 73号	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレーンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 無し 標準		0	0	0	WB240730	
			m 2	22	6,331	139,282	単一 74号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝		0	0	0	WB240740	
			m 2	22	203.4	4,474.8	単一 72号	
計						0		
						318,433.2		
単価						0		
						14,480	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0	WB824010		
			m3	1	36,760	36,760	単一 75号		
計						0			
						36,760			
単価						0			
						36,760	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0	WB824010		
			m3	1	61,890	61,890	単一 76号		
計						0			
						61,890			
単価						0			
						61,890	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m3	1	2,585	2,585			
	計					0			
						2,585			
	単価					0			
						2,585	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m3	1	3,189	3,189			
	計					0			
						3,189			
	単価					0			
						3,189	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	300	705	単-77号	
計						0		
						705		
単価						0		
						705	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	800	2,000	単-78号	
計						0		
						2,000		
単価						0		
						2,000	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		36,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	36,760	36,760	単一 75号	
計						0		
						36,760		
単価						0		
						36,760	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		61,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	61,890	61,890	単一 76号	
計						0		
						61,890		
単価						0		
						61,890	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	ふとんかご撤去	階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ふとんかご	撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm		0	0	0	CB225030		
			m	1	3,361	3,361			
	計					0			
						3,361			
	単価					0			
						3,361	円/m		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-41号	土砂等運搬	栗石	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (コンクリート殻)	全ての費用		0	0	0	CB224260		
			m 3	1	1,266	1,266			
	土砂等運搬	標準 バック材山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 22.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	4,066	4,066			
	計					0			
						5,332			
	単価					0			
						5,332	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m3	1	2,585	2,585			
	計					0			
						2,585			
	単価					0			
						2,585	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一43号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m3	1	3,189	3,189			
	計					0			
						3,189			
	単価					0			
						3,189	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.35	300	705	単- 77号		
計						0			
						705			
単価						0			
						705	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.5	700	1,750	単- 79号		
計						0			
						1,750			
単価						0			
						1,750	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610		
			m 2	65	428.3	27,839.5	単一 80号		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 30日 無 有		0	0	0	WB253630		
			枚	14	2,060	28,840	単一 81号		
計						0			
						56,679.5			
単価						0			
						872	円/m2		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-47号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610		
			m 2	56	428.3	23,984.8	単一 80号		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 30日 無 有		0	0	0	WB253630		
			枚	6	3,680	22,080	単一 82号		
計						0			
						46,064.8			
単価						0			
						822.6	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	覆工板	4000×1500	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去				0	0	0	CB440490	
			m 2	36	1,928	69,408		
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 1月 無 有 1020円 1回		0	0	0	WB251920	
			m 2	36	2,274	81,864	単一 83号	
計						0		
						151,272		
単価						0		
						4,202	円/m2	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	28	428.3	11,992.4	単一 80号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 45日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	6	2,705	16,230	単一 84号	
計						0		
						28,222.4		
単価						0		
						1,008	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0	
						74	965.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610		
			m2	74	428.3	31,694.2	単一 80号		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 45日 無 有		0	0	0	WB253630		
			枚	8	4,970	39,760	単一 85号		
計						0			
						71,454.2			
単価						0			
						965.6	円/m2		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	土のう	撤去	単位	袋	数量	0	単価	0	
						26	3,656		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		撤去 6m以下		0	0	0	WB252730		
			袋	26	788.4	20,498.4	単一 86号		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	26	2,867	74,542			
計						0			
						95,040.4			
単価						0			
						3,656	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【中谷内1】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	0	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	41.7	3,410	142,197	単一 88号	4,234	
		t	0	0	0	WB010030		
		t	20.9	1,500	31,350	単一 89号		
【中谷内2】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	0	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	35.3	3,570	126,021	単一 90号		
		t	0	0	0	WB010030		
		t	17.6	1,500	26,400	単一 89号		
計					0			
					325,968			
単価					0			
					4,234	円/t		