

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事
工事地名	石川県珠洲市馬縹町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484534007	1 4) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	2,651,990,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	2,651,803,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	485日間 自 令和 6年12月 2日 (当初) 至 令和 7年12月19日 ( 3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	珠洲	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	8,552,660
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月11日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		1,664,693,200				
		式	1		2,770,577,255	1	1,105,884,055		
道路土工		式	1		397,506,800				
		式	1		161,442,464	1	-236,064,336		
掘削工		式	1		141,589,000				
		式	1		1,548,794	1	-140,040,206		
掘削	土砂 現場制約あり							単-1号	
		m3	18,000	6,490	116,820,000				
			0	6,490	0	-18,000	-116,820,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-2号	
		m3	17,900	1,110	19,869,000				
			0	1,110	0	-17,900	-19,869,000		
土砂等運搬 R6市ノ瀬地区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号	
		m3	50	5,800	290,000				
			50	5,800	290,000	0	0		
土砂等運搬 R7市ノ瀬地区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-4号	
		m3	50	5,800	290,000				
			210	5,800	1,218,000	160	928,000		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満							単-5号	
		m3	17,900	240	4,296,000				
			0	240	0	-17,900	-4,296,000		
積込(ルース) R6市ノ瀬地区	土砂 土量50,000m3未満							単-6号	
		m3	50	240	12,000				
			0	240	0	-50	-12,000		
積込(ルース) R6市ノ瀬地区	土砂							単-7号	
		m3	0	0	0				
			50	156.9	7,845	50	7,845		
積込(ルース) R7市ノ瀬地区	土砂 土量50,000m3未満							単-8号	
		m3	50	240	12,000				
			0	240	0	-50	-12,000		
積込(ルース) R7市ノ瀬地区	土砂							単-9号	
		m3	0	0	0				
			210	156.9	32,949	210	32,949		

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工(ICT)			1		209,824,000				
		式	1		34,240,800	1	-175,583,200		
掘削(ICT)	土砂 片切掘削		79,000	1,390	109,810,000			単-10号	
		m3	14,600	1,390	20,294,000	-64,400	-89,516,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		79,000	1,108	87,532,000			単-11号	
		m3	0	1,108	0	-79,000	-87,532,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-12号	
		m3	14,550	800	11,640,000	14,550	11,640,000		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上		79,000	158	12,482,000			単-13号	
		m3	14,600	158	2,306,800	-64,400	-10,175,200		
高所法面掘削工			0		0				
		式	1		9,234,070	1	9,234,070		
高所法面掘削	切崩し		0	0	0			単-14号	
		m3	1,100	2,175	2,392,500	1,100	2,392,500		
高所法面掘削	法面整形		0	0	0			単-15号	
		m2	3,200	852.4	2,727,680	3,200	2,727,680		
高所法面掘削	残土撥ねつけ		0	0	0			単-16号	
		m3	980	2,175	2,131,500	980	2,131,500		
主ワイヤロープ 設置撤去			0	0	0			単-17号	
		箇所	5	185,300	926,500	5	926,500		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-18号	
		m3	1,100	801.2	881,320	1,100	881,320		
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-19号	
		m3	1,100	158.7	174,570	1,100	174,570		

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工			1		8,906,300				
		式	1		111,024,800	1	102,118,500		
法面整形(切土部)	現場制約有 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	5,270	1,690	8,906,300			単-20号	
			0	1,690	0	-5,270	-8,906,300		
法面整形(切土部)	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	0	0	0			単-21号	
			27,400	4,052	111,024,800	27,400	111,024,800		
法面整形工(ICT)			1		24,577,500				
		式	1		5,394,000	1	-19,183,500		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	28,250	870	24,577,500			単-22号	
			6,200	870	5,394,000	-22,050	-19,183,500		
残土処理工			1		12,610,000				
		式	0		0	-1	-12,610,000		
整地	残土受入れ地での処理		96,900	130	12,597,000			単-23号	
		m3	0	130	0	-96,900	-12,597,000		
整地 R6市ノ瀬地区	残土受入れ地での処理		50	130	6,500			単-24号	
		m3	0	130	0	-50	-6,500		
整地 R7市ノ瀬地区	残土受入れ地での処理		50	130	6,500			単-25号	
		m3	0	130	0	-50	-6,500		
法面工			1		1,267,186,400				
		式	1		2,557,538,948	1	1,290,352,548		
植生工			0		0				
		式	1		153,577,260	1	153,577,260		
植生基材吹付	t=5cm		0	0	0			単-26号	
		m2	18,640	5,868	109,379,520	18,640	109,379,520		

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生基材吹付	t=5cm 生チップ 混合	m2	0	0	0			単-27号	
			5,220	8,467	44,197,740	5,220	44,197,740		
法面吹付工		式	0		0			単-28号	
			1		116,275,678	1	116,275,678		
モルタル吹付	t=10cm 通常部	m2	0	0	0			単-29号	
			3,166	6,508	20,604,328	3,166	20,604,328		
モルタル吹付	t=10cm 湧水部, 高揚程部	m2	0	0	0			単-29号	
			6,495	14,730	95,671,350	6,495	95,671,350		
法枠工		式	1		571,945,600			単-30号	
			1		12,280,760	1	-559,664,840		
吹付枠	CF-300×300-2000×2000-モルタル吹付	m2	21,640	26,410	571,512,400			単-31号	
			0	26,410	0	-21,640	-571,512,400		
吹付枠	CF-300×300-2000×2000	m2	0	0	0			単-31号	
			154	71,070	10,944,780	154	10,944,780		
箱抜き材	φ75 紙製	m	2,280	190	433,200			単-32号	
			0	190	0	-2,280	-433,200		
吸出し防止材	t=20mm	m2	0	0	0			単-33号	
			997	1,340	1,335,980	997	1,335,980		
鉄筋挿入工		式	1		695,240,800			単-34号	
			1		1,193,269,650	1	498,028,850		
鉄筋挿入	ネジ節異形棒鋼(メッキ品) SD345 D19 削孔長4.6m 現場条件Ⅱ 本数7,600本	m	34,960	14,530	507,968,800			単-34号	
			0	14,530	0	-34,960	-507,968,800		

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入	D22(SD345)*6.0m 削孔 長5.9m φ90mm 2重管	m	0 24,662	0 39,010	0 962,064,620	24,662	962,064,620	単-35号	
鉄筋挿入	D19(SD345)*1.0m 削孔 長0.9m φ65mm 単管	m	0 3,425	0 45,010	0 154,159,250	3,425	154,159,250	単-36号	
足場(鉄筋挿入)		空m3	40,800 0	4,590 4,590	187,272,000 0	-40,800	-187,272,000	単-37号	
やぐら支点設置		箇所	0 132	0 153,700	0 20,288,400	132	20,288,400	単-38号	
削孔機移動		回	0 7,985	0 7,108	0 56,757,380	7,985	56,757,380	単-39号	
高強度襖工		式	0 1		0 1,082,135,600	1	1,082,135,600		
落石防護襖		m2	0 27,400	0 1,644	0 45,045,600	27,400	45,045,600	単-40号	
高強度襖		m2	0 27,400	0 37,850	0 1,037,090,000	27,400	1,037,090,000	単-41号	
排水構造物工		式	0 1		0 391,603	1	391,603		
管渠工		式	0 1		0 391,603	1	391,603		
暗渠排水管	据付 波状管 Φ300mm	m	0 79	0 4,957	0 391,603	79	391,603	単-42号	
構造物撤去工		式	0 1		0 17,956,383	1	17,956,383		

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	0 1		0 4,936,483	1	4,936,483		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0 106	0 17,850	0 1,892,100	106	1,892,100	単-43号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	0 16	0 8,886	0 142,176	16	142,176	単-44号	
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	0 103	0 1,533	0 157,899	103	157,899	単-45号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	0 998	0 217.7	0 217,264	998	217,264	単-46号	
吹付法面取壊し		m2	0 1,620	0 752.7	0 1,219,374	1,620	1,219,374	単-47号	
吹付法面取壊し		m2	0 390	0 3,353	0 1,307,670	390	1,307,670	単-48号	
運搬処理工		式	0 1		0 13,019,900	1	13,019,900		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 16	0 18,000	0 288,000	16	288,000	単-49号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 99	0 16,000	0 1,584,000	99	1,584,000	単-50号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 156	0 13,380	0 2,087,280	156	2,087,280	単-51号	
殻運搬	その他がれき類	m3	0 122	0 11,210	0 1,367,620	122	1,367,620	単-52号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	16	208,000	単-53号	
			16	13,000	208,000				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	99	1,485,000	単-54号	
			99	15,000	1,485,000				
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0	156	2,340,000	単-55号	
			156	15,000	2,340,000				
殻処分	その他がれき類	m3	0	0	0	122	3,660,000	単-56号	
			122	30,000	3,660,000				
仮設工		式	0		0	1	22,552,857		
			1		22,552,857				
市道274号迂回路整備		式	0		0	1	4,334,160		
			1		4,334,160				
仮設用モルタル吹付		m2	0	0	0	1,268	3,353,860	単-57号	
			1,268	2,645	3,353,860				
道路啓開		式	0		0	1	980,300	内-1号	
			1		980,300				
崩落箇所拡幅 No, 18+40~80		式	0		0	1	4,224,625		
			1		4,224,625				
土のう	製作・設置	袋	0	0	0	7	52,514	単-58号	
			7	7,502	52,514				
土のう	移動(再設置)	袋	0	0	0	65	156,130	単-59号	
			65	2,402	156,130				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0	223	691,746	単-60号	
			223	3,102	691,746				

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂	m3	0	0	0	1,200	402,840	単-61号	
			1,200	335.7	402,840				
法面整形(切土部)	れき質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0	430	395,815	単-62号	
			430	920.5	395,815				
積込(ルース)	土砂	m3	0	0	0	1,200	190,800	単-63号	
			1,200	159	190,800				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	1,250	1,003,500	単-64号	
			1,250	802.8	1,003,500				
植生マット		m2	0	0	0	430	1,331,280	単-65号	
			430	3,096	1,331,280				
道路啓開 大谷ループ～林道大谷線		式	0		0	1	6,867,000		
			1		6,867,000				
道路啓開		式	0		0	1	6,867,000	内-2号	
			1		6,867,000				
落石防護対策工		式	0		0	1	554,826		
			1		554,826				
土のう	製作・設置	袋	0	0	0	60	450,120	単-66号	
			60	7,502	450,120				
土のう	撤去	袋	0	0	0	60	46,998	単-67号	
			60	783.3	46,998				
積込(ルース)	土砂	m3	0	0	0	60	9,540	単-68号	
			60	159	9,540				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	60	48,168	単-69号	
			60	802.8	48,168				

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮舗装工		式	0 1		0 6,572,246	1	6,572,246		
下層路盤(車道・路肩部)		m2	0 998	0 1,056	0 1,053,888	998	1,053,888	単-70号	
ポリエチレン製U字溝	KU-B300-L1000	m	0 177	0 19,180	0 3,394,860	177	3,394,860	単-71号	
防草シート		m2	0 1,219	0 1,742	0 2,123,498	1,219	2,123,498	単-72号	
応急対策工		式	0 1		0 10,695,000	1	10,695,000		
応急対策工		式	0 1		0 10,695,000	1	10,695,000		
8月6日からの大雨への対応		式	0 1		0 3,175,000	1	3,175,000	内-3号	
8月11日からの大雨への対応		式	0 1		0 6,333,000	1	6,333,000	内-4号	
歩道応急対応		式	0 1		0 1,187,000	1	1,187,000	内-5号	
道路改良		式	0 1		0 249,572,937	1	249,572,937		
道路土工		式	0 1		0 21,139,805	1	21,139,805		
掘削工(ICT)		式	0 1		0 7,501,664	1	7,501,664		

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削(ICT)	土砂	m3	0	0	0			単-73号	
			7,200	369.1	2,657,520				7,200
掘削	軟岩	m3	0	0	0			単-74号	
			1,100	1,292	1,421,200				1,100
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-75号	
			8,260	414.4	3,422,944				8,260
路体盛土工(ICT)		式	0		0				
			1		9,929,806				1
路体(築堤)盛土(ICT) 押え盛土		m3	0	0	0			単-76号	
			19,000	251.6	4,780,400				19,000
路体(築堤)盛土(ICT) 窪地盛土		m3	0	0	0			単-77号	
			1,100	251.6	276,760				1,100
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-78号	
			1,190	2,423	2,883,370				1,190
積込(ルーズ)	土砂	m3	0	0	0			単-79号	
			1,200	163.3	195,960				1,200
窪地砕石	再生クラッシュラン RC-40	m3	0	0	0			単-80号	
			222	8,078	1,793,316				222
法面整形工(ICT)		式	0		0				
			1		3,708,335				1
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0			単-81号	
			1,960	910.1	1,783,796				1,960
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	0	0	0			単-82号	
			590	1,101	649,590				590

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)			m2	0 2,210	0 576.9	0 1,274,949	2,210	1,274,949	単-83号
地盤改良工			式	0 1		0 102,433,626	1	102,433,626	
自走式土質改良工			式	0 1		0 102,433,626	1	102,433,626	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 50kg/m3 一般 軟弱土用(フレコン)		m3	0 21,000	0 2,771	0 58,191,000	21,000	58,191,000	単-84号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0 21,040	0 414.4	0 8,718,976	21,040	8,718,976	単-85号
積込(ルース)	土砂		m3	0 21,000	0 163.3	0 3,429,300	21,000	3,429,300	単-86号
土砂等運搬 長橋漁港東ヤード	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0 12,410	0 2,423	0 30,069,430	12,410	30,069,430	単-87号
積込(ルース) 長橋漁港東ヤード	土砂		m3	0 12,400	0 163.3	0 2,024,920	12,400	2,024,920	単-88号
法面工			式	0 1		0 75,505,642	1	75,505,642	
法面保護工			式	0 1		0 3,116,100	1	3,116,100	
植生マット	侵食防止マット(種子無 )目付45g/m2		m2	0 2,210	0 1,410	0 3,116,100	2,210	3,116,100	単-89号
植生工			式	0 1		0 7,415,730	1	7,415,730	

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生基材吹付	吹付厚 t=3cm	m2	0 1,490	0 4,977	0 7,415,730	1,490	7,415,730	単-90号	
法枠工		式	0 1		0 30,135,502	1	30,135,502		
吹付枠	CF-300×300-2000×2000-植生基材	m2	0 1,068	0 28,200	0 30,117,600	1,068	30,117,600	単-91号	
箱抜き材	φ75 紙製	m	0 93	0 192.5	0 17,902	93	17,902	単-92号	
鉄筋挿入工		式	0 1		0 34,838,310	1	34,838,310		
鉄筋挿入	ネジ節異形棒鋼 (メッキ品) SD345 D22 削孔長4.6m 削孔径Φ65	m	0 1,431	0 16,330	0 23,368,230	1,431	23,368,230	単-93号	
足場(鉄筋挿入)		空m3	0 2,320	0 4,944	0 11,470,080	2,320	11,470,080	単-94号	
地下水排除工		式	0 1		0 22,473,856	1	22,473,856		
作業土工		式	0 1		0 22,396	1	22,396		
床掘り	土砂	m3	0 20	0 258.6	0 5,172	20	5,172	単-95号	
埋戻し	土砂	m3	0 2	0 4,468	0 8,936	2	8,936	単-96号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 20	0 414.4	0 8,288	20	8,288	単-97号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集排水ホーリング		式	0 1		0 21,209,260	1	21,209,260		
削孔	粘性土・砂質土 Φ90m	m	0 1,610	0 11,760	0 18,933,600	1,610	18,933,600	単-98号	
保孔管	VP-40	m	0 1,610	0 1,186	0 1,909,460	1,610	1,909,460	単-99号	
ホーリング仮設機材		回	0 2	0 183,100	0 366,200	2	366,200	単-100号	
かご工		式	0 1		0 1,242,200	1	1,242,200		
ふとんかご	パネルタイプ 角形じゃかご GS-3 線径3.2mm×網目13cm×高50cm×幅120cm 割栗石150-200	箇所	0 2	0 621,100	0 1,242,200	2	1,242,200	単-101号	
排水構造物工		式	0 1		0 16,963,275	1	16,963,275		
作業土工		式	0 1		0 653,293	1	653,293		
床掘り	土砂	m3	0 140	0 2,409	0 337,260	140	337,260	単-102号	
床掘り	土砂	m3	0 30	0 258.6	0 7,758	30	7,758	単-103号	
埋戻し	土砂	m3	0 50	0 4,468	0 223,400	50	223,400	単-104号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	0 7	0 561.6	0 3,931	7	3,931	単-105号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 80	0 856.4	0 68,512	80	68,512	単-106号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 30	0 414.4	0 12,432	30	12,432	単-107号	
側溝工		式	0 1		0 9,041,640	1	9,041,640		
ポリエチレン製U字溝	KU-B300-L1000	m	0 436	0 18,240	0 7,952,640	436	7,952,640	単-108号	
プレキャストU型側溝	PU-B300-L2000	m	0 99	0 11,000	0 1,089,000	99	1,089,000	単-109号	
集水柵・マンホール工		式	0 1		0 994,300	1	994,300		
現場打ち集水柵	MB種 B500-L500-H550 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	0 6	0 58,620	0 351,720	6	351,720	単-110号	
現場打ち集水柵	ME種 B1000-L1000-H1600 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	0 1	0 251,500	0 251,500	1	251,500	単-111号	
蓋	S-B600-L600 t=12mm	枚	0 6	0 41,830	0 250,980	6	250,980	単-112号	
蓋	S-B1100-L1100 t=12mm	枚	0 1	0 140,100	0 140,100	1	140,100	単-113号	
防草コンクリート		式	0 1		0 6,274,042	1	6,274,042		

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート	t=100mm 18-8-40BB W/C ≤65%	m2	0 274	0 5,308	0 1,454,392	274	1,454,392	単-114号	
モルタル吹付	t100mm	m2	0 506	0 9,525	0 4,819,650	506	4,819,650	単-115号	
舗装工		式	0 1		0 5,466,623	1	5,466,623		
アスファルト舗装工		式	0 1		0 5,466,623	1	5,466,623		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0 797	0 1,314	0 1,047,258	797	1,047,258	単-116号	
上層路盤(車道・路肩部)	M-30 仕上り厚 100mm	m2	0 797	0 2,004	0 1,597,188	797	1,597,188	単-117号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm	m2	0 797	0 3,541	0 2,822,177	797	2,822,177	単-118号	
構造物撤去工		式	0 1		0 5,590,110	1	5,590,110		
構造物取壊し工		式	0 1		0 3,563,721	1	3,563,721		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0 13	0 18,540	0 241,020	13	241,020	単-119号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	0 0.3	0 9,238	0 2,771	0.3	2,771	単-120号	
吹付法面取壊し		m2	0 1,380	0 810	0 1,117,800	1,380	1,117,800	単-121号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー撤去		本	0 73	0 10,570	0 771,610	73	771,610	単-122号	
鉄筋挿入工撤去		本	0 84	0 17,030	0 1,430,520	84	1,430,520	単-123号	
運搬処理工		式	0 1		0 2,026,389	1	2,026,389		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 13	0 4,569	0 59,397	13	59,397	単-124号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 0.3	0 3,702	0 1,110	0.3	1,110	単-125号	
殻運搬	モルタル殻	m3	0 185	0 5,628	0 1,041,180	185	1,041,180	単-126号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 13	0 6,250	0 81,250	13	81,250	単-127号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 0.3	0 4,700	0 1,410	0.3	1,410	単-128号	
殻処分	モルタル殻	m3	0 185	0 4,200	0 777,000	185	777,000	単-129号	
現場発生品運搬	鉄屑	t	0 3.4	0 19,130	0 65,042	3.4	65,042	単-130号	
直接工事費		式	1 1		1,664,693,200 3,020,150,192	1	1,355,456,992		
共通仮設費		式	1 1		126,317,800 280,051,182	1	153,733,382		

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,614,800				
		式	1		59,252,936	1	54,638,136		
運搬費		式	1		441,000				
		式	1		222,799	1	-218,201		
重建設機械分解組立輸送費		回	1	441,000	441,000			単-131号	
		回	0	441,000	0	-1	-441,000		
仮設材運搬費		t	0	0	0			単-132号	
		t	38.52	5,784	222,799	38.52	222,799		
準備費		式	0		0				
		式	1		46,707,000	1	46,707,000		
伐採及び倒木処理		式	0		0			内-6号	
		式	1		46,707,000	1	46,707,000		
安全費		式	0		0				
		式	1		3,234,000	1	3,234,000		
仮設信号機		台	0	0	0			単-133号	
		台	2	1,617,000	3,234,000	2	3,234,000		
技術管理費		式	1		975,800				
		式	1		5,891,137	1	4,915,337		
六価カド溶出試験費		検体	0		0			内-7号	
		検体	1		7,800	1	7,800		
タンクリーク試験費		検体	0		0			内-8号	
		検体	1		10,100	1	10,100		
諸経費動向調査		式	0		0			内-9号	
		式	1		120,000	1	120,000		

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)		式	1 0		379,000 0	-1	-379,000	内-10号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 277,221	1	277,221	内-11号	
システム初期費(ICT)		式	1 0		538,000 0	-1	-538,000	内-12号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 1,031,016	1	1,031,016	内-13号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 1,785,000	1	1,785,000	内-14号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0 1		0 2,660,000	1	2,660,000	内-15号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 0		58,800 0	-1	-58,800	内-16号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		3,198,000 3,198,000	0	0		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		121,703,000 220,798,246	1	99,095,246		
純工事費		式	1 1		1,791,011,000 3,300,201,374	1	1,509,190,374		
現場管理費		式	1 1		457,645,000 842,137,895	1	384,492,895		
工事原価		式	1 1		2,248,656,000 4,142,339,269	1	1,893,683,269		

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号珠洲地区法面復旧その1工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
一般管理費等			1		162,074,000				
		式	1		280,190,731	1	118,116,731		
工事価格			1		2,410,730,000				
		式	1		4,422,530,000	1	2,011,800,000		
消費税相当額			1		241,073,000				
		式	1		442,253,000	1	201,180,000		
工事費計			1		2,651,803,000				
		式	1		4,864,783,000	1	2,212,980,000		

# 一式当たり内訳書

道路啓開

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路啓開			0		0			WYB00012
		式	1		980,300	1	980,300	単一 171号
合 計					0			
					980,300		980,300	
変更積算金額					0			
					980,300		980,300	円/式

# 一式当たり内訳書

道路啓開

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
崩落箇所拡幅及び道路啓開			0		0			WYB00002
		式	1		6,867,000	1	6,867,000	単一 178号
合計					0			
					6,867,000		6,867,000	
変更積算金額					0			
					6,867,000		6,867,000	円/式



# 一式当たり内訳書

8月11日からの大雨への対応

第 4号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
8月11日からの大雨への対応			0		0			WYB00066
		式	1		6,333,000	1	6,333,000	単一 181号
合 計					0			
					6,333,000		6,333,000	
変更積算金額					0			
					6,333,000		6,333,000	円/式

# 一式当たり内訳書

歩道応急対応

第 5号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道応急対応			0		0			WYB00056
		式	1		1,187,000	1	1,187,000	単一 182号
合 計					0			
					1,187,000		1,187,000	
変更積算金額					0			
					1,187,000		1,187,000	円/式

# 一式当たり内訳書

伐採及び倒木処理

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採	法面部		0		0			WYB00004
		式	1		30,360,000	1	30,360,000	単一 210号
伐採	法尻部		0		0			WYB00005
		式	1		1,294,000	1	1,294,000	単一 211号
倒木材場内運搬			0		0			WYB00008
		式	1		9,360,000	1	9,360,000	単一 212号
倒木材集積積込及び場外搬出			0		0			WYB00011
		式	1		5,693,000	1	5,693,000	単一 213号
合 計					0			
					46,707,000		46,707,000	
変更積算金額					0			
					46,707,000		46,707,000	円/式

# 0/1検体当たり内訳書

六価カドミウム溶出試験費

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価カドミウム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0			
		検体	1	7,800	7,800	1	7,800	
合 計					0			
					7,800		7,800	
変更積算金額					0			
					7,800		7,800	円/検体



# 一式当たり内訳書

諸経費動向調査

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			0		0			WYB00031
		式	1		120,000	1	120,000	
合 計					0			
					120,000		120,000	
変更積算金額					0			
					120,000		120,000	円/式



# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 片切掘削 14600m3		0		0			WB010400
		式	1		96,326	1	96,326	単一 216号
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 7200m3		0		0			WB010400
		式	1		39,622	1	39,622	単一 217号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 8160m2		0		0			WB010440
		式	1		84,577	1	84,577	単一 218号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 590m2		0		0			WB010440
		式	1		7,119	1	7,119	単一 219号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2210m2		0		0			WB010440
		式	1		14,591	1	14,591	単一 220号
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	20,000m3以上 無し 20100m3		0		0			WB010420
		式	1		65,101	1	65,101	単一 221号
合計					0			
					307,336		307,336	
変更積算金額					0			
					277,221		277,221	円/式



# 一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 223号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単一 224号
合 計					0			
					1,146,000		1,146,000	
変更積算金額					0			
					1,031,016		1,031,016	円/式

# 一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【土工】								
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1057千円		0		0			WB010610
		式	1		1,057,000	1	1,057,000	単一 225号
【法面工】								
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	728千円		0		0			WB010610
		式	1		728,000	1	728,000	単一 226号
合 計					0			
					1,785,000		1,785,000	
変更積算金額					0			
					1,785,000		1,785,000	円/式

# 一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元<sup>7</sup>-<sup>7</sup>納品費用・外注経費等費・

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 10
掛掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【土工】								
3次元出来形管理・3次元 <sup>7</sup> - <sup>7</sup> 納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00041
		式	1		896,000	1	896,000	
【法面工】								
3次元出来形管理・3次元 <sup>7</sup> - <sup>7</sup> 納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00042
		式	1		1,764,000	1	1,764,000	
合 計					0			
					2,660,000		2,660,000	
変更積算金額					0			
					2,660,000		2,660,000	円/式



# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	6,490
						1		6,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり		1	6,490	6,490	CB210100	
			m 3	1	6,490	6,490		
計						6,490		
単価						6,490	円/m3	
						6,490		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,110
						1		1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,112	1,112	CB210110	
			m 3	1	1,112	1,112		
計						1,112		
単価						1,112	円/m3	
						1,112		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬 R6市ノ瀬地区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,800
						1		5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	5,805	5,805	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下	m3	1	5,805	5,805		
計						5,805		
						5,805		
単価						5,805	円/m3	
						5,805		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬 R7市ノ瀬地区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,800
						1		5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	5,805	5,805	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下	m3	1	5,805	5,805		
計						5,805		
						5,805		
単価						5,805	円/m3	
						5,805		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240
						1		240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243.3	243.3	CB210020	
			m3	1	243.3	243.3		
計						243.3		
単価						243.3	円/m3	
						243.3		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ) R6市ノ瀬地区	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240
						1		240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243.3	243.3	CB210020	
			m3	1	243.3	243.3		
計						243.3		
単価						243.3	円/m3	
						243.3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ルーズ) R6市ノ瀬地区	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		156.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m3	1	159	159		
計						0		
						159		
単価						0		
						159	円/m3	
変更積算単価								
						156.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ルーズ) R7市ノ瀬地区	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240
						1		240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	243.3	243.3	CB210020	
			m3	1	243.3	243.3		
計						243.3		
						243.3		
単価						243.3		
						243.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ルーズ) R7市ノ瀬地区	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		156.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m3	1	159	159		
計						0		
						159		
単価						0		
						159	円/m3	
変更積算単価								
						156.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,390
						1		1,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削		1	1,394	1,394	CB210120	
			m3	1	1,394	1,394		
計						1,394		
						1,394		
単価						1,394		
						1,394	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,108
						1		1,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下		1	1,112	1,112	CB210110	
			m3	1	1,112	1,112		
計						1,112		
単価						1,112	円/m3	
						1,112		

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	802.8	802.8		
計						0		
単価						802.8	円/m3	
変更積算単価						800	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	158
						1		158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		1	159	159	CB210020	
			m3	1	159	159		
計						159		
単価						159		
						159	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	高所法面掘削	切崩し	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所法面掘削		切崩し RCM-06 砕混り土,粘性土		0	0	0	WYB00021	
			m3	1	2,179	2,179	単-134号	
計						0		
単価						2,179		
変更積算単価						0		
						2,179	円/m3	
						2,175	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	高所法面掘削	法面整形	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		852.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		RCM-06 ㄨ混り土, 粘性土		0	0	0	WYB00022	
			m2	1	854.1	854.1	単- 135号	
計						0		
						854.1		
単価						0		
						854.1	円/m2	
変更積算単価						852.4	円/m2	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	高所法面掘削	残土撥ねつけ	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土撥ねつけ		RCM-06 ㄨ混り土, 粘性土		0	0	0	WYB00023	
			m3	1	2,179	2,179	単- 136号	
計						0		
						2,179		
単価						0		
						2,179	円/m3	
変更積算単価						2,175	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	主リヤ-ローフ 設置撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		185,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主リヤ-ローフ 設置撤去		施工面勾配40°			0	0	0	WYB00027
			箇所	1	185,600		185,600	単-137号
計							0	
							185,600	
単価							0	
							185,600	円/箇所
変更積算単価							185,300	円/箇所

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		801.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下			0	0	0	CB210110
			m3	1	802.8		802.8	
計							0	
							802.8	
単価							0	
							802.8	円/m3
変更積算単価							801.2	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		158.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m3	1	159	159		
計						0		
						159		
単価						0		
						159	円/m3	
変更積算単価						158.7	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	法面整形(切土部)	現場制約有 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,690
						1		1,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	1,697	1,697	CB220010	
			m2	1	1,697	1,697		
計						1,697		
						1,697		
単価						1,697		
						1,697	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	法面整形(切土部)	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	4,060	4,060		
計						0		
						4,060		
単価						0		
						4,060	円/m2	
変更積算単価								
						4,052	円/m2	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	870
						1		870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	876.3	876.3	CB220070	
			m 2	1	876.3	876.3		
計						876.3		
						876.3		
単価						876.3		
						876.3	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			1	127.9	127.9	CB210610
			m3	1	127.9	127.9		
	計					127.9		
	単価					127.9		
						127.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	R6市ノ瀬地区	残土受入れ地での処理			1	127.9	127.9	CB210610
			m3	1	127.9	127.9		
	計					127.9		
	単価					127.9		
						127.9	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	整地 R7市ノ瀬地区	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			1	127.9	127.9	CB210610
			m 3	1	127.9	127.9		
計						127.9		
単価						127.9		
						127.9	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	植生基材吹付	t=5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無			0	0	0	WB810830
			m 2	1	6,099	6,099		単- 138号
計						0		
単価						6,099		
変更積算単価						0		
						6,099	円/m2	
						5,868	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	植生基材吹付	t=5cm 生チップ <sup>o</sup> 混合	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		8,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生基材吹付【市場単価】		t=5cm 生チップ <sup>o</sup> 混合		0	0	0		
			m 2	1	8,800	8,800		
	計					0		
						8,800		
	単価					0		
						8,800	円/m2	
変更積算単価								
						8,467	円/m2	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	モルタル吹付	t=10cm 通常部	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無有		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	6,764	6,764	単- 139号	
	計					0		
						6,764		
	単価					0		
						6,764	円/m2	
変更積算単価								
						6,508	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	モルタル吹付	t=10cm 湧水部, 高揚程部	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付【市場単価】	t=10cm 湧水部, 高揚程部		0	0	0		
			m2	1	15,300	15,300		14,730
	計					0		
	単価					15,300	円/m2	
	変更積算単価					14,730	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	吹付枠	CF-300×300-2000×2000-モルタル吹付	単位	m2	数量	21,640	単価	26,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		21,640	1,646	35,619,440	WB811120	
			m 2	21,640	1,646	35,619,440	単- 140号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		20,981	21,220	445,216,820	WB811110	
			m	20,981	21,220	445,216,820	単- 141号	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			463	72,830	33,720,290	WB811130	
			m 3	463	72,830	33,720,290	単- 142号	
	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有		12,260	6,699	82,129,740	WB810810	
			m 2	12,260	6,699	82,129,740	単- 143号	
	計					596,686,290		
	単価					27,580		
						27,580	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	吹付枠	CF-300×300-2000×2000	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無		0	0	0	WB811120	
			m 2	154	3,182	490,028	単- 144号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0	WB811110	
			m	513	21,220	10,885,860	単- 145号	
	計					0		
						11,375,888		
	単価					0		
						73,870	円/m2	
	変更積算単価							
						71,070	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	箱抜き材	φ75 紙製	単位	m	数量	1	単価	190	
						1		190	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠 (材料費)		φ75×t2.5×L4000			1	192.5	192.5	WYB00001	
				m	1	192.5	192.5	単-146号	
計							192.5		
単価							192.5		
							192.5	円/m	

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	吸出し防止材	t=20mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,340	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置					0	0	0	CB224720	
				m 2	1	1,392	1,392		
計							0		
単価							1,392	円/m2	
変更積算単価							1,340	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鉄筋挿入	ネジ節異形棒鋼(メッキ品) SD345 D19 削孔長4.6m 現場 条件Ⅱ 本数7,600本	単位	m	数量	34,960	34,960	単価	14,530	14,530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋挿入工		Ⅱ 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無			34,960	15,200	531,392,000	WB813110			
			m		34,960	15,200	531,392,000	単- 147号			
<頭部処理材には下記材料を含む>											
・シース D19用,D22用,D25用:1個/本											
・スパーサー D19用,D22用,D25用(電気メッキ):2個/本											
・カップラー D19用(メッキ付き):2個/本											
※材料は、削孔長1m当り0.217組としている。											
削孔機械の上下移動					43	19,780	850,540	WB813120			
			回		43	19,780	850,540	単- 148号			
計							532,242,540				
単価							532,242,540				
							15,230				
							15,230	円/m			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鉄筋挿入	D22(SD345)*6.0m 削孔長5.9m φ90mm 2重管	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入【市場単価】	D22(SD345)*6.0m 削孔長5.9m φ90mm 2重管		0	0	0		
			本	4,180	217,000	907,060,000		39,010
	ロックボルト	D22 L=6.0m		0	0	0		
			本	4,180	11,700	48,906,000		
	キャップ付ナット	D22用 PVB塗装(塩害用)		0	0	0		
			個	4,180	4,800	20,064,000		
	スペーサー	D22用 電気亜鉛めっき		0	0	0		
			個	12,540	560	7,022,400		
	カップラー	D22用		0	0	0		
			個	4,180	1,250	5,225,000		
	ゴムシース	D22用		0	0	0		
			個	4,180	900	3,762,000		
	セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0	0	0		
			m 3	221.5	35,400	7,841,100		
	計					0		
						999,880,500		
	単価					0		
						40,550	円/m	
	変更積算単価							
						39,010	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-36号	鉄筋挿入	D19(SD345)*1.0m 削孔長0.9m φ65mm 単管	m	0	3,425	0
						45,010
鉄筋挿入【市場単価】	D19(SD345)*1.0m 削孔長0.9m φ65mm 単管	本	3,805	33,700	128,228,500	
ロックボルト	D19 L=1.0m	本	3,805	1,440	5,479,200	
キャップ付ナット	D19用 PVB塗装(塩害用)	個	3,805	4,800	18,264,000	
スペーサー	D19用 電気亜鉛めっき	個	7,610	560	4,261,600	
ゴムシース	D19用	個	3,805	900	3,424,500	
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5	m <sup>3</sup>	16	35,400	566,400	
計					160,224,200	
単価					46,790	円/m
変更積算単価					45,010	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価	4,590
						1		4,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入の仮設足場工			1	4,593	4,593	WB813130	
			空m3	1	4,593	4,593	単-149号	
	計					4,593		
	単価					4,593		
						4,593	円/空m3	

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	やぐら支点設置		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		153,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	やぐら支点設置	超合金削孔機工法		0	0	0	WYB00025	
			箇所	1	159,700	159,700	単-150号	
	計					0		
	単価					159,700		
						159,700	円/箇所	
	変更積算単価					153,700	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	削孔機移動		単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機移動		超合金削孔工法		0	0	0		WYB00026
			回	1	7,388	7,388		単-151号
計						0		
単価						7,388		円/回
変更積算単価						7,108		円/回

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護ネット			m2	0	0	0	WYB00033
			m2	27,400	1,683	46,114,200	単一 152号
小運搬工			式	1		689,300	単一 153号
計						0	
単価						46,803,500	
						0	
変更積算単価						1,709	円/m2
						1,644	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	高強度ネット	単位	m2	数量	0	単価	0
					27,400		37,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し工			0	0	0	WYB00016	
		m2	27,400	834.8	22,873,520	単一 154号	
金網設置工			0	0	0	WYB00017	
		m2	27,400	2,549	69,842,600	単一 155号	
ケーブル設置工			0	0	0	WYB00018	
		m2	27,400	1,686	46,196,400	単一 156号	
DCプレート設置工			0	0	0	WYB00019	
		箇所	7,985	4,215	33,656,775	単一 157号	
ヒソアソカ設置工			0	0	0	WYB00020	
		箇所	50	16,000	800,000	単一 158号	
材料費			0		0	WYB00024	
		式	1		904,300,000	単一 159号	
計					0		
					1,077,669,295		
単価					0		
					39,340	円/m2	
変更積算単価							
					37,850	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	暗渠排水管	据付 波状管 Φ300mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	4,957	4,957		
計						0		
						4,957		
単価						0		
						4,957	円/m	
変更積算単価								
						4,957	円/m	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	17,850	17,850	単- 160号	
計						0		
						17,850		
単価						0		
						17,850	円/m3	
変更積算単価								
						17,850	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	8,886	8,886	単- 161号	
計						0		
						8,886		
単価						0		
						8,886	円/m3	
変更積算単価						8,886	円/m3	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	舗装版切断	アスファルト舗装版	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	1,533	1,533		
計						0		
						1,533		
単価						0		
						1,533	円/m	
変更積算単価						1,533	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	舗装版破砕	アスファルト舗装版	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		217.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			0	0	0	CB430310
			m 2	1	217.7		217.7	
計							0	
							217.7	
単価							0	
							217.7	円/m2
変更積算単価							217.7	円/m2

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	吹付法面取壊し		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		752.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し		有り 機械施工			0	0	0	CB220710
			m 2	1	752.7		752.7	
計							0	
							752.7	
単価							0	
							752.7	円/m2
変更積算単価							752.7	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	吹付法面取壊し		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,353
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し		有り 人力施工			0	0	0	CB220710
			m2	1		3,353	3,353	
計							0	
							3,353	
単価							0	
							3,353	円/m2
変更積算単価							3,353	円/m2

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						16		18,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 87km			0	0	0	WYB00035
			m3	16		18,000	288,000	単-162号
計							0	
							288,000	
単価							0	
							18,000	円/m3
変更積算単価							18,000	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						99		16,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート殻(有筋) 87km			0	0	0	WYB00037
			m3	99		16,000	1,584,000	単-163号
	計						0	
							1,584,000	
	単価						0	
							16,000	円/m3
変更積算単価							16,000	円/m3

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						156		13,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		アスファルト殻 87km			0	0	0	WYB00039
			m3	156		13,380	2,087,280	単-164号
	計						0	
							2,087,280	
	単価						0	
							13,380	円/m3
変更積算単価							13,380	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	殻運搬	その他がれき類	単位	m3	数量	0	単価	0
						122		11,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		その他がれき類 87km			0	0	0	WYB00032
			m3	122		11,210	1,367,620	単-165号
計							0	
							1,367,620	
単価							0	
							11,210	円/m3
変更積算単価							11,210	円/m3

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		13,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051
			m3	1		13,000	13,000	単-166号
計							0	
							13,000	
単価							0	
							13,000	円/m3
変更積算単価							13,000	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	15,000	15,000	単- 167号	
計						0		
						15,000		
単価						0		
						15,000	円/m3	
変更積算単価						15,000	円/m3	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	15,000	15,000	単- 168号	
計						0		
						15,000		
単価						0		
						15,000	円/m3	
変更積算単価						15,000	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	殻処分	その他がれき類	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分		その他がれき類		0	0	0	WYB00030	
			m3	1	30,000	30,000	単-169号	
計						0		
						30,000		
単価						0		
						30,000	円/m3	
変更積算単価						30,000	円/m3	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	仮設用モルタル吹付		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準		0	0	0	WB254010	
			m2	1	2,645	2,645	単-170号	
計						0		
						2,645		
単価						0		
						2,645	円/m2	
変更積算単価						2,645	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	土のう	製作・設置	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0	WB252730		
		袋	1	7,502	7,502	単- 172号		
計					0			
単価					7,502	円/袋		
変更積算単価					7,502	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	土のう	移動(再設置)	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0	WB252730		
		袋	1	1,618	1,618	単- 173号		
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0	WB252730		
		袋	1	783.3	783.3	単- 174号		
計					0			
					2,401.3			
単価					0			
					2,402	円/袋		
変更積算単価								
					2,402	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	223	430.7	96,046.1	単一 175号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 365日 有 720日 無		0	0	0	WB253630		
		枚	24	24,820	595,680	単一 176号		
計					0			
					691,726.1			
単価					0			
					3,102	円/m2		
変更積算単価								
					3,102	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		335.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	335.7	335.7		
計						0		
						335.7		
単価						0		
						335.7	円/m3	
変更積算単価						335.7	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		920.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	920.5	920.5		
計						0		
						920.5		
単価						0		
						920.5	円/m2	
変更積算単価						920.5	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		159
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上			0	0	0	CB210020
			m3	1		159	159	
計							0	
							159	
単価							0	
							159	円/m3
変更積算単価							159	円/m3

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		802.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下			0	0	0	CB210110
			m3	1		802.8	802.8	
計							0	
							802.8	
単価							0	
							802.8	円/m3
変更積算単価							802.8	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	植生マット		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,096
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		植生マット工 250m2以上500m2未満 無			0	0	0	WB810870
			m2	1		3,096	3,096	単-177号
計							0	
							3,096	
単価							0	
							3,096	円/m2
変更積算単価							3,096	円/m2

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	土のう	製作・設置	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		7,502
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 流用土 6mを超え20m以下標準(1.0)			0	0	0	WB252730
			袋	1		7,502	7,502	単-172号
計							0	
							7,502	
単価							0	
							7,502	円/袋
変更積算単価							7,502	円/袋

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	土のう	撤去	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		783.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0	WB252730	
			袋	1	783.3	783.3	単-174号	
計						0		
						783.3		
単価						0		
						783.3	円/袋	
変更積算単価						783.3	円/袋	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m3	1	159	159		
計						0		
						159		
単価						0		
						159	円/m3	
変更積算単価						159	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		802.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	802.8	802.8		
計						0		
						802.8		
単価						0		
						802.8	円/m3	
変更積算単価						802.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	下層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m2	1	1,056	1,056		
計						0		
						1,056		
単価						0		
						1,056	円/m2	
変更積算単価						1,056	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	ホ <sup>o</sup> リエチレン製U字溝	KU-B300-L1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂製角型U字溝	布設		0	0	0		
			m	177	4,720	835,440		
	樹脂製角型U字溝	KU300HT 有効長1000mm		0	0	0		
			個	177	11,400	2,017,800		
	樹脂製角型U字溝	BOX型自在エルボ <sup>o</sup> 300		0	0	0		
			個	9	60,100	540,900		
	計					0		
						3,394,140		
	単価					0		
						19,180	円/m	
	変更積算単価							
						19,180	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	防草シート	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超)有り 1.05m2	m2	1,219	1,598	1,947,962	0	WB820610 単-179号
防草シート テープ	W=10cm L=25m	m	487.6	360	175,536	0	
計					2,123,498	0	
単価					1,742	円/m2	
変更積算単価					1,742	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		369.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満			0	0	0	CB210120
			m3	1		369.1	369.1	
計							0	
							369.1	
単価							0	
							369.1	円/m3
変更積算単価							369.1	円/m3

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	掘削	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,292
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 有り			0	0	0	CB210100
			m3	1		1,292	1,292	
計							0	
							1,292	
単価							0	
							1,292	円/m3
変更積算単価							1,292	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		414.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	414.4	414.4		
計						0		
						414.4		
単価						0		
						414.4	円/m3	
変更積算単価								
						414.4	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	路体(築堤)盛土(ICT) 押え盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		251.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3以上 無し		0	0	0	CB210570	
			m3	1	251.6	251.6		
計						0		
						251.6		
単価						0		
						251.6	円/m3	
変更積算単価								
						251.6	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	路体(築堤)盛土(ICT) 窪地盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		251.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3以上 無し		0	0	0	CB210570	
			m3	1	251.6	251.6		
計						0		
						251.6		
単価						0		
						251.6	円/m3	
変更積算単価						251.6	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	2,423	2,423		
計						0		
						2,423		
単価						0		
						2,423	円/m3	
変更積算単価						2,423	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m3	1	163.3	163.3		
	計					0		
	単価					163.3	円/m3	
	変更積算単価					163.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	窪地碎石	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	碎石投入			0	0	0	CB222290	
			m3	1	2,078	2,078		
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
			m3	1.2	5,000	6,000		
	計					0		
						8,078		
	単価					0		
						8,078	円/m3	
	変更積算単価							
						8,078	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		910.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	910.1	910.1		
計						0		
						910.1		
単価						0		
						910.1	円/m2	
変更積算単価								
						910.1	円/m2	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	1,101	1,101		
計						0		
						1,101		
単価						0		
						1,101	円/m2	
変更積算単価								
						1,101	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	法面整形(盛土部)(ICT)	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	0	CB220070
			m 2	1	576.9	576.9	576.9	
	計						0	
	単価						576.9	円/m2
	変更積算単価						576.9	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 一般軟弱土用(フレコン)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理工 (自走式土質改良工)	粘性土 50kg/m3		0	0	0		WB211720
			m 3	21,000	2,525	53,025,000		単- 183号
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		0	0	0		WB211710
			台・回	20	257,800	5,156,000		単- 184号
	計					0		
						58,181,000		
	単価					0		
						2,771		円/m3
	変更積算単価					2,771		円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		414.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	414.4	414.4		
計						0		
						414.4		
単価						0		
						414.4	円/m3	
変更積算単価								
						414.4	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		163.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m3	1	163.3	163.3		
計						0		
						163.3		
単価						0		
						163.3	円/m3	
変更積算単価								
						163.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	土砂等運搬 長橋漁港東ヤード	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		15.5km以下	m3	1	2,423	2,423		
計						0		
						2,423		
単価						0		
						2,423	円/m3	
変更積算単価						2,423	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	積込(ルーズ) 長橋漁港東ヤード	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		163.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m3	1	163.3	163.3		
計						0		
						163.3		
単価						0		
						163.3	円/m3	
変更積算単価						163.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	植生マット	侵食防止マット(種子無)目付45g/m2	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
侵食防止用植生マット工(養生マット工)		無し 盛土 無し 無し 45g/m2		0	0	0	WB822310	
			m 2	1	1,410	1,410	単- 185号	
計						0		
						1,410		
単価						0		
						1,410	円/m2	
変更積算単価								
						1,410	円/m2	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	植生基材吹付	吹付厚 t=3cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無		0	0	0	WB810830	
			m 2	1	4,977	4,977	単- 186号	
計						0		
						4,977		
単価						0		
						4,977	円/m2	
変更積算単価								
						4,977	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	吹付枠	CF-300×300-2000×2000-植生基材	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0	WB811120	
			m 2	1,068	2,256	2,409,408	単- 187号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0	WB811110	
			m	1,092	21,740	23,740,080	単- 188号	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0	WB811130	
			m 3	21	74,270	1,559,670	単- 189号	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 有		0	0	0	WB810830	
			m 2	603	3,982	2,401,146	単- 190号	
	計					0		
						30,110,304		
	単価					0		
						28,200	円/m2	
	変更積算単価							
						28,200	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-92号	箱抜き材	φ75 紙製	m		0	0
					1	192.5
円形型枠 (材料費)	φ75×t2.5×L4000	m	1	192.5	192.5	WYB00055 単- 191号
計					0	
単価					192.5	円/m
変更積算単価					192.5	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	鉄筋挿入	ネジ節異形棒鋼 (メッキ品) SD345 D22 削孔長4.6m 削孔径Φ65	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	1,431	16,040	22,953,240	0	WB813110 単- 192号
	※鉄筋挿入工1m当り1.087mのロックボルト							
	削孔機械の上下移動		回	20	20,710	414,200	0	WB813120 単- 193号
	計					23,367,440	0	
	単価					16,330	円/m	
	変更積算単価					16,330	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	0	単価	0
						1		4,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工				0	0	0	WB813130	
			空 m 3	1	4,944	4,944	単- 194号	
計						0		
						4,944		
単価						0		
						4,944	円/空m3	
変更積算単価								
						4,944	円/空m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		258.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	258.6	258.6		
計						0		
						258.6		
単価						0		
						258.6	円/m3	
変更積算単価								
						258.6	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	4,468	4,468		
計						0		
						4,468		
単価						0		
						4,468	円/m3	
変更積算単価						4,468	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		414.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	414.4	414.4		
計						0		
						414.4		
単価						0		
						414.4	円/m3	
変更積算単価						414.4	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	削孔	粘性土・砂質土 Φ90mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下		0	0	0	CB340110	
			m	1	11,760	11,760		
計						0		
						11,760		
単価						0		
						11,760	円/m	
変更積算単価								
						11,760	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	保孔管	VP-40	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 有り VP40		0	0	0	CB340120	
			m	1	1,186	1,186		
計						0		
						1,186		
単価						0		
						1,186	円/m	
変更積算単価								
						1,186	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	ふとんかご	パネルタイプ 角形じゃかご GS-3 線径3.2mm×網目13cm×高50cm×幅120cm 割栗石150-200	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm			0	0		0
			m	58	16,790	973,820		CB225030
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	24	2,439	58,536		CB221110
	河川護岸用吸出し防止シート	10mm以上1.0tf/m以上	m <sup>2</sup>	63	765	48,195		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	m	103	926	95,378		
	ポリエチレン管	1種 一般管Φ75	m	23	800	18,400		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 75mm	個	25	1,290	32,250		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	DV継手 つまみ型掃除口 (VCO)	個	25	624	15,600		
	計					0		
	単価					1,242,179		
						0		
						621,100		円/箇所
	変更積算単価							
						621,100		円/箇所

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2,409	2,409		
計						0		
						2,409		
単価						0		
						2,409	円/m3	
変更積算単価								
						2,409	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		258.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	258.6	258.6		
計						0		
						258.6		
単価						0		
						258.6	円/m3	
変更積算単価								
						258.6	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	4,468	4,468		
計						0		
						4,468		
単価						0		
						4,468	円/m3	
変更積算単価								
						4,468	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		561.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	1	561.6	561.6		
計						0		
						561.6		
単価						0		
						561.6	円/m2	
変更積算単価								
						561.6	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		856.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.2km以下	m3	1	856.4	856.4	CB210110	
計						0		
単価						856.4	円/m3	
変更積算単価						856.4	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		414.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	414.4	414.4	CB210110	
計						0		
単価						414.4	円/m3	
変更積算単価						414.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ホ <sup>レ</sup> リエチレン製U字溝	KU-B300-L1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂製角型U字溝	布設		0	0	0		
			m	436	4,720	2,057,920		
	樹脂製角型U字溝	KU300HT 有効長1000mm		0	0	0		
			個	436	12,000	5,232,000		
	樹脂製角型U字溝	BOX型自在エルボ <sup>°</sup> 300		0	0	0		
			個	11	60,100	661,100		
	計					0		
						7,951,020		
	単価					0		
						18,240	円/m	
	変更積算単価							
						18,240	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	プレキャストU型側溝	PU-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
計				1	11,000	11,000	単- 195号	
単価						0		
変更積算単価						11,000	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	現場打ち集水桝	MB種 B500-L500-H550 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		58,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0	CB222950	
計				1	58,620	58,620		
単価						0		
変更積算単価						58,620	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	現場打ち集水桝	ME種 B1000-L1000-H1600 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.52m3を超え1.61m3以下 パッホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	239,500	239,500	0	CB222950
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	4	2,990	11,960	0	
	計					251,460	0	
	単価					251,500	円/箇所	
	変更積算単価					251,500	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	蓋	S-B600-L600 t=12mm	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		41,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		0	0	0	WB821430	
			枚	1	41,830	41,830	単- 196号	
計						0		
						41,830		
単価						0		
						41,830	円/枚	
変更積算単価								
						41,830	円/枚	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	蓋	S-B1100-L1100 t=12mm	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		140,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部		0	0	0	WB821430	
			枚	1	140,100	140,100	単- 197号	
計						0		
						140,100		
単価						0		
						140,100	円/枚	
変更積算単価								
						140,100	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	張りコンクリート	t=100mm 18-8-40BB W/C≦65%	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草コンクリート				0	0	0	WB240720
			m 2	27	6,488	175,176		単- 198号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 各種 無し 10m3/100m2 無し				0	0	0	WB240730
			m 2	274	4,668	1,279,032		単- 199号
計						0		
						1,454,208		
単価						0		
						5,308		円/m2
変更積算単価								
						5,308		円/m2

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	モルタル吹付	t100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 500m2以上1000m2未満 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	9,525	9,525	単- 200号	
計						0		
						9,525		
単価						0		
						9,525	円/m2	
変更積算単価								
						9,525	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	1,314	1,314		
計						0		
						1,314		
単価						0		
						1,314	円/m2	
変更積算単価								
						1,314	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	2,004	2,004		
計						0		
						2,004		
単価						0		
						2,004	円/m2	
変更積算単価						2,004	円/m2	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	3,541	3,541		
計						0		
						3,541		
単価						0		
						3,541	円/m2	
変更積算単価						3,541	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	18,540	18,540	単- 201号	
	計					0		
						18,540		
	単価					0		
						18,540	円/m3	
	変更積算単価					18,540	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	9,238	9,238	単- 202号	
	計					0		
						9,238		
	単価					0		
						9,238	円/m3	
	変更積算単価					9,238	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	吹付法面取壊し	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付法面取壊し	有り 機械施工		0	0	0	CB220710
			m 2	1	810	810	
	計					0	
	単価					810	円/m2
	変更積算単価					810	円/m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	アンカー撤去	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アンカー頭部撤去及び切断			0	0	0	WYB00053
			本	1	10,570	10,570	単- 203号
	計					0	
	単価					10,570	円/本
	変更積算単価					10,570	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	鉄筋挿入工撤去		単位	本	数量	0	単価	0
						1		17,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工撤去			0	0	0	WYB00057	
			本	1	17,030	17,030	単-204号	
	計					0		
						17,030		
	単価					0		
						17,030	円/本	
	変更積算単価					17,030	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,569
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	4,569	4,569		
	計					0		
						4,569		
	単価					0		
						4,569	円/m3	
	変更積算単価					4,569	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,702
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3,702	3,702		
	計					0		
						3,702		
	単価					0		
						3,702	円/m3	
変更積算単価						3,702	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,628
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 27.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	5,628	5,628		
	計					0		
						5,628		
	単価					0		
						5,628	円/m3	
変更積算単価						5,628	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	2,500	6,250	単- 205号	
計						0		
						6,250		
単価						0		
						6,250	円/m3	
変更積算単価						6,250	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,000	4,700	単- 206号	
計						0		
						4,700		
単価						0		
						4,700	円/m3	
変更積算単価						4,700	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	処処分	モルタル	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			0	0	0	WB020052		
		t	2.1	2,000	4,200	単- 206号		
計					0			
単価					4,200	円/m3		
変更積算単価					4,200	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	現場発生産品運搬	鉄屑	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	3.4	7,989	27,162.6		19,130
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t	t	3.4	11,140	37,876		
	計					0		
	単価					65,038.6		
	変更積算単価					0	19,130	円/t
						19,130		円/t



# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					38.52		5,784
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.5km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	38.52	4,284	165,019.68	単- 208号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	38.52	1,500	57,780	単- 209号	
計					0		
					222,799.68		
単価					0		
					5,784	円/t	
変更積算単価					5,784	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	仮設信号機		単位	台	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設信号機基本料	ソーラー式AIシグナル2灯 250φ		0	0	0			
		台	2	32,600	65,200			1,617,000
仮設信号機賃料	ソーラー式AIシグナル2灯 250φ		0	0	0			
		日	656	4,830	3,168,480			
計					0			
					3,233,680			
単価					0			
					1,617,000		円/台	
変更積算単価								
					1,617,000		円/台	