

鏡

1. 工事名

工事名	長岡地区河道掘削その1 3 工事
工事地名	新潟県長岡市荻野町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484330030	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	169,081,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	153,582,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	298日間 自 令和 7年 3月25日 (当初) 至 令和 7年10月31日 (1回変更) 至 令和 8年 1月16日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長岡(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川	2 2) 処 分 費 等	7,134,053
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月20日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その13工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		75,820,270				
		式	1		80,483,154	1	4,662,884		
河川土工		式	1		71,502,770				
		式	1		75,992,358	1	4,489,588		
掘削工(ICT)		式	1		71,502,770				
		式	1		75,992,358	1	4,489,588		
掘削(ICT)	土砂							単-1号	
		m3	3,800	279.3	1,061,340				
		m3	25,100	279.3	7,010,430	21,300	5,949,090		
掘削(ICT) (水中)	土砂							単-2号	
		m3	1,900	424.8	807,120				
		m3	0	424.8	0	-1,900	-807,120		
掘削	土砂							単-3号	
		m3	11,500	216.4	2,488,600				
		m3	0	216.4	0	-11,500	-2,488,600		
掘削 (水中)	土砂							単-4号	
		m3	5,800	340	1,972,000				
		m3	0	340	0	-5,800	-1,972,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号	
		m3	23,000	2,662	61,226,000				
		m3	25,060	2,662	66,709,720	2,060	5,483,720		
整地	敷均し(ルース)							単-6号	
		m3	23,000	96.28	2,214,440				
		m3	23,600	96.28	2,272,208	600	57,768		
積込(ルース)	土砂							単-7号	
		m3	7,700	225.1	1,733,270				
		m3	0	225.1	0	-7,700	-1,733,270		
付帯道路工		式	0		0				
		式	1		568,200	1	568,200		
路側防護柵工		式	0		0				
		式	1		568,200	1	568,200		

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 3 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ガードレール	Gr-B4-2E	m	0 20	0 28,410	0 568,200		20	568,200	単-8号
仮設工		式	1 1		4,317,500 3,922,596		1	-394,904	
工事中道路工		式	1 1		4,317,500 3,730,219		1	-587,281	
工事中道路造成		m3	0 2,800	0 895.7	0 2,507,960		2,800	2,507,960	単-9号
敷鉄板	設置・撤去	m2	2,750 0	1,570 1,570	4,317,500 0		-2,750	-4,317,500	単-10号
敷鉄板	設置・撤去	m2	0 1,394	0 876.8	0 1,222,259		1,394	1,222,259	単-11号
防塵対策工		式	0 1		0 192,377		1	192,377	
散水		式	0 1		0 192,377		1	192,377	内-1号
直接工事費		式	1 1		75,820,270 80,483,154		1	4,662,884	
共通仮設費		式	1 1		18,946,596 24,445,121		1	5,498,525	
共通仮設費		式	1 1		12,840,776 18,027,586		1	5,186,810	
運搬費		式	1 1		4,236,525 1,070,280		1	-3,166,245	

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その13工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設材運搬費			475	8,919	4,236,525				単-12号
		t	0	8,919	0	-475	-4,236,525		
仮設材運搬費			0	0	0				単-13号
		t	120	8,919	1,070,280	120	1,070,280		
準備費			1		7,262,790				
		式	1		15,452,482	1	8,189,692		
木根等処分費			1		7,262,790				内-2号
		式	0		0	-1	-7,262,790		
木根等処分費			0		0				内-3号
		式	1		15,452,482	1	15,452,482		
技術管理費			1		568,469				
		式	1		692,184	1	123,715		
施工調査費			0		0				内-4号
		式	1		54,150	1	54,150		
保守管理(ICT)			1		25,286				内-5号
		式	0		0	-1	-25,286		
保守管理(ICT)			0		0				内-6号
		式	1		94,851	1	94,851		
システム初期費(ICT)			1		543,183				内-7号
		式	1		543,183	0	0		
現場環境改善費(率計上)			1		772,992				
		式	1		812,640	1	39,648		
共通仮設費(率計上)			1		6,105,820				
		式	1		6,417,535	1	311,715		

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 3 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
純工事費		式	1		94,766,866				
			1		104,928,275	1	10,161,409		
現場管理費		式	1		25,087,273				
			1		26,636,223	1	1,548,950		
工事原価		式	1		119,854,139				
			1		131,564,498	1	11,710,359		
一般管理費等		式	1		19,765,861				
			1		20,865,502	1	1,099,641		
工事価格		式	1		139,620,000				
			1		152,430,000	1	12,810,000		
消費税相当額		式	1		13,962,000				
			1		15,243,000	1	1,281,000		
工事費計		式	1		153,582,000				
			1		167,673,000	1	14,091,000		

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（機械施工）無し 機械施工 全ての費用		9,600	96.43	925,728			CB320590
		m 2	9,600	96.43	925,728	0	0	
【生木：No.282.5付近】								
準備費（運搬費用積上げ分） 数量=503m3	1502千円		1		1,502,000			WB010160
		式	1		1,502,000	0	0	単一 25号
準備費（処分費用積上げ分） 重量=111t	999千円		1		999,000			WB010170
		式	1		999,000	0	0	単一 26号
【生木：No.152付近】								
準備費（運搬費用積上げ分） 数量=462m3	2103千円		1		2,103,000			WB010160
		式	1		2,103,000	0	0	単一 27号
準備費（処分費用積上げ分） 重量=102t	918千円		1		918,000			WB010170
		式	1		918,000	0	0	単一 28号
【木根No.152付近】								
準備費（運搬費用積上げ分） 数量=140m3	358千円		1		358,000			WB010160
		式	1		358,000	0	0	単一 29号
準備費（処分費用積上げ分） 数量=140m3	1190千円		1		1,190,000			WB010170
		式	1		1,190,000	0	0	単一 30号
合 計					7,262,790			
					0		-7,262,790	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（機械施工）無し 機械施工 全ての費用		0	0	0			CB320590
		m 2	19,300	96.43	1,861,099	19,300	1,861,099	
【生木：No.282.5付近】								
準備費（運搬費用積上げ分）	1690千円		0		0			WB010160
数量=792m3		式	1		1,690,000	1	1,690,000	単一 31号
準備費（処分費用積上げ分）	2444千円		0		0			WB010170
重量=122t		式	1		2,444,000	1	2,444,000	単一 32号
伐採木場内運搬			0		0			WYB00005
		式	1		591,500	1	591,500	単一 33号
小割・枝払い			0		0			WYB00006
		式	1		244,100	1	244,100	単一 34号
【生木：No.152.0付近】								
準備費（運搬費用積上げ分）	2780千円		0		0			WB010160
数量=977m3		式	1		2,780,000	1	2,780,000	単一 35号
準備費（運搬費用積上げ分）	1649千円		0		0			WB010160
数量=644m3		式	1		1,649,000	1	1,649,000	単一 36号
準備費（処分費用積上げ分）	4956千円		0		0			WB010170
重量=248t		式	1		4,956,000	1	4,956,000	単一 37号
伐採木積込み			0		0			WYB00001
		式	1		204,200	1	204,200	単一 38号
【木根No.152.0付近】								

一式当たり内訳書

施工調査費

第 4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	機械土工(土砂)(ICT)(技術員0.5人)		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	土の敷均し(ルーズ)(技術員0.5人)		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	伐木除根工(技術員0.5人)		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
合 計					0			
					54,150		54,150	
変更積算金額					0			
					54,150		54,150	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 3800m3		1		15,812			WB010400
		式	1		15,812	0	0	単一 41号
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満 1900m3		1		12,026			WB010400
		式	1		12,026	0	0	単一 42号
合 計					25,286			
					0		-25,286	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	279.3
						1		279.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	307.5	307.5	CB210120
			m3	1		307.5	307.5	
計							307.5	
単価							307.5	
							307.5	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT) (水中)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	424.8
						1		424.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満			1	467.7	467.7	CB210120
			m3	1		467.7	467.7	
計							467.7	
単価							467.7	
							467.7	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	216.4
						1		216.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	238.3	238.3	CB210100	
			m 3	1	238.3	238.3		
	計					238.3		
	単価					238.3		
						238.3	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削 (水中)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	340
						1		340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 10,000m3以上50,000m3未満		1	374.4	374.4	CB210100	
			m 3	1	374.4	374.4		
	計					374.4		
	単価					374.4		
						374.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,662
						1		2,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		1	2,931	2,931	CB210110	
			m3	1	2,931	2,931		
計						2,931		
単価						2,931		
						2,931	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地	敷均し(ル-ス ²)	単位	m3	数量	1	単価	96.28
						1		96.28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1	106	106	CB210610	
			m3	1	106	106		
計						106		
単価						106		
						106	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	225.1
						1		225.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
単価						247.9	円/m3	
						247.9		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	ガードレール	Gr-B4-2E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		28,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型		土中建込 Gr-B4-2E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		0	0	0	WB810520	
			m	1	28,410	28,410	単- 14号	
計						0		
単価						28,410	円/m	
変更積算単価						28,410	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	工事用道路造成	単位	m3	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	CB210020	0	0
		m3	2,800	247.9	694,120			895.7
整地	残土受け入れ地での処理	m3	0	0	0	CB210610		
		m3	2,800	131.9	369,320			
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	0	0	0	CB210110		
		m3	310	405.3	125,643			
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
		m3	2,190	467.6	1,024,044			
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
		m3	140	592.3	82,922			
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	0	0	0	CB210110		
		m3	110	685.8	75,438			
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	0	0	0	CB210110		
		m3	100	935.2	93,520			
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m3	0	0	0	CB210610		
		m3	2,800	106	296,800			
計					0			
					2,761,807			
単価					0			
					986.4	円/m3		
変更積算単価								
					895.7	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	2,750	単価	1,570
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			2,750	415.4	1,142,350	WB253610
			m 2		2,750	415.4	1,142,350	単一 15号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 129日 無 有			296	12,200	3,611,200	WB253630
			枚		296	12,200	3,611,200	単一 16号
	計						4,753,550	
	単価						1,729	
							1,729	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	1,394	415.4	579,067.6	単一 17号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 106日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	75	10,220	766,500	単一 18号		
計					0			
					1,345,567.6			
単価					0			
					965.3	円/m2		
変更積算単価								
					876.8	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	仮設材運搬費	単位	t	数量	475	単価	8,919
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【搬入】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	475	3,410	1,619,750	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	475	1,500	712,500	単一 20号 WB010030	
【返却】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	475	3,410	1,619,750	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	475	1,500	712,500	単一 20号 WB010030	
計					4,664,500		
単価					9,820		
					9,820	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【搬入:No.152.0付近】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	56	3,410	190,960	単一 22号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	56	1,500	84,000	単一 23号	
【搬出:No.152.0付近】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	56	3,410	190,960	単一 22号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	56	1,500	84,000	単一 23号	
【搬入:No.282.5付近】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	64	3,410	218,240	単一 24号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	64	1,500	96,000	単一 23号	
【搬出:No.282.5付近】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	64	3,410	218,240	単一 24号	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
		t	64	1,500	96,000	単- 23号	
計					0		
単価					1,178,400		
					0		
変更積算単価					9,820	円/t	
					8,919	円/t	