

鏡

1. 工事名

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事
工事地名	新潟県阿賀野市田山～下黒瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	12) 設計年月	令和 7年10月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484324109	14) 単価適用年月	2024年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 8月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	244,640,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	569日間 自 令和 6年 9月 9日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	阿賀野(2007年4月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 49号	22) 処分費等	2,402,731
		23) 公告日	令和 6年 7月 4日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		126,834,350				
		式	1		161,635,828	1	34,801,478		
道路土工		式	1		4,739,304				
		式	1		11,039,325	1	6,300,021		
掘削工 【東俣用水路】		式	1		395,200				
		式	0		0	-1	-395,200		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,300	304	395,200			単-1号	
		m3	0	304	0	-1,300	-395,200		
掘削工 【東股用水路】		式	0		0				
		式	1		722,999	1	722,999		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	1,100	304	334,400	1,100	334,400		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	1,050	361.1	379,155	1,050	379,155		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	20	472.2	9,444	20	9,444		
掘削工 【窪川原交差点】		式	1		178,030				
		式	1		266,000	1	87,970		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	550	304	167,200			単-5号	
		m3	400	304	121,600	-150	-45,600		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	30	361	10,830			単-6号	
		m3	400	361	144,400	370	133,570		
路体盛土工 【東俣用水路】		式	1		1,050,140				
		式	0		0	-1	-1,050,140		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			1,400	750.1	1,050,140			単-7号
			m3	0	750.1	0	-1,400	-1,050,140	
路体盛土工 【東股用水路】				0		0			
			式	1		3,540,726	1	3,540,726	
路体(築堤)盛土	2.5m未満			0	0	0			単-8号
			m3	570	5,559	3,168,630	570	3,168,630	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0	0	0			単-9号
			m3	640	361.1	231,104	640	231,104	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			0	0	0			単-10号
			m3	640	220.3	140,992	640	140,992	
路体盛土工 【窪川原交差点】				1		60,008			
			式	1		740,579	1	680,571	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			80	750.1	60,008			単-11号
			m3	530	750.1	397,553	450	337,545	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0	0	0			単-12号
			m3	590	361.1	213,049	590	213,049	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			0	0	0			単-13号
			m3	590	220.3	129,977	590	129,977	
路床盛土工 【東俣用水路】				1		2,756,410			
			式	0		0	-1	-2,756,410	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満			2,400	788.2	1,891,680			単-14号
			m3	0	788.2	0	-2,400	-1,891,680	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			1,480	361	534,280			単-15号
			m3	0	361	0	-1,480	-534,280	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その2 6工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	1,500	220.3	330,450			単-16号
				0	220.3	0	-1,500	-330,450	
路床盛土工 【東股用水路】			式	0		0			
				1		1,524,449	1	1,524,449	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		m3	0	0	0			単-17号
				710	788.2	559,622	710	559,622	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-18号
				790	1,001	790,790	790	790,790	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	0	0	0			単-19号
				790	220.3	174,037	790	174,037	
路床盛土工 【窪川原交差点】			式	1		299,516			
				1		776,001	1	476,485	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		m3	380	788.2	299,516			単-20号
				460	788.2	362,572	80	63,056	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-21号
				240	833.2	199,968	240	199,968	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-22号
				280	361.1	101,108	280	101,108	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	0	0	0			単-23号
				510	220.3	112,353	510	112,353	
畦畔盛土工【東股用水路】			式	0		0			
				1		1,836,766	1	1,836,766	
畦畔			m3	0	0	0			単-24号
				260	6,416	1,668,160	260	1,668,160	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 290	0 361.1	0 104,719	290	104,719	単-25号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 290	0 220.3	0 63,887	290	63,887	単-26号	
法面整形工 【東股用水路】		式	0 1		0 366,513	1	366,513		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0 930	0 394.1	0 366,513	930	366,513	単-27号	
法面整形工 【窪川原交差点】		式	0 1		0 66,997	1	66,997		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0 170	0 394.1	0 66,997	170	66,997	単-28号	
防草コンクリート 【窪川原交差点】		式	0 1		0 690,690	1	690,690		
張りコンクリート	18-8-25BB W/C \leq 65% t=10cm	m2	0 210	0 3,289	0 690,690	210	690,690	単-29号	
残土処理工 【東股用水路】		式	0 1		0 220,590	1	220,590		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 1,900	0 116.1	0 220,590	1,900	220,590	単-30号	
残土処理工 【窪川原交差点】		式	0 1		0 52,245	1	52,245		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 450	0 116.1	0 52,245	450	52,245	単-31号	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側道工		式	0 1		0 234,770	1	234,770		
敷砂利	C-30 t=100mm	m2	0 47	0 429	0 20,163	47	20,163	単-32号	
敷砂利	M-25 t=100mm	m2	0 54	0 450.9	0 24,348	54	24,348	単-33号	
敷砂利	発生材 t=100mm	m2	0 35	0 11.94	0 417	35	417	単-34号	
転落防止ネット設置		式	0 1		0 189,842	1	189,842	内-1号	
舗装工		式	1 1		14,587,891 18,579,724	1	3,991,833		
アスファルト舗装工 【本線車道:窪川原】		式	1 1		7,570,191 7,937,676	1	367,485		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	1,030 1,080	797.7 797.7	821,631 861,516	50	39,885	単-35号	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=200mm	m2	1,030 1,080	1,400 1,400	1,442,000 1,512,000	50	70,000	単-36号	
上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理 (25) t=50mm 1.4m≤W ≤3.0m	m2	1,030 1,080	1,498 1,498	1,542,940 1,617,840	50	74,900	単-37号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m≤W≤3.0 m	m2	1,030 1,080	1,551 1,551	1,597,530 1,675,080	50	77,550	単-38号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=50mm 1.4m ≤W≤3.0m	m2	1,030 1,080	2,103 2,103	2,166,090 2,271,240	50	105,150	単-39号	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 【歩道舗装:窪川原】			式	1					
				1		256,530			
						274,135	1	17,605	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm			102	987	100,674			単-40号
		m2		109	987	107,583	7	6,909	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≤W			102	1,528	155,856			単-41号
		m2		109	1,528	166,552	7	10,696	
アスファルト舗装工 【側道舗装:東俣】			式	1		6,761,170			
				0		0	-1	-6,761,170	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm			2,250	657.8	1,480,050			単-42号
		m2		0	657.8	0	-2,250	-1,480,050	
上層路盤(車道・路肩部)	M-25 t=100mm			2,250	708.4	1,593,900			単-43号
		m2		0	708.4	0	-2,250	-1,593,900	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm 1.4m ≤W≤3.0m			2,140	1,723	3,687,220			単-44号
		m2		0	1,723	0	-2,140	-3,687,220	
アスファルト舗装工 【側道舗装:東股】			式	0		0			
				1		10,367,913	1	10,367,913	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm			0	0	0			単-45号
		m2		3,140	657.8	2,065,492	3,140	2,065,492	
上層路盤(車道・路肩部)	M-25 t=100mm			0	0	0			単-46号
		m2		3,140	708.4	2,224,376	3,140	2,224,376	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm 1.4m ≤W≤3.0m			0	0	0			単-47号
		m2		3,140	1,723	5,410,220	3,140	5,410,220	
取付舗装				0		0			内-2号
		式		1		667,825	1	667,825	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	1		8,066,924				
		式	1		8,436,590	1	369,666		
作業土工 【窪川原交差点】		式	1		95,818				
		式	1		667,844	1	572,026		
床掘り	土砂		0	0	0			単-48号	
		m3	980	222.6	218,148	980	218,148		
基面整正			230	416.6	95,818			単-49号	
		m2	230	416.6	95,818	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-50号	
		m3	980	361.1	353,878	980	353,878		
プレキャスト擁壁工 【窪川原交差点】		式	1		7,971,106				
		式	1		7,768,746	1	-202,360		
プレキャストL型擁壁	LW-H2000-B I -4000		26	48,681	1,265,706			単-51号	
		m	26	48,681	1,265,706	0	0		
プレキャストL型擁壁	LW-H2500-B I -4000		104	64,475	6,705,400			単-52号	
		m	0	64,475	0	-104	-6,705,400		
プレキャストL型擁壁	LW-H2500-B I -4000		0	0	0			単-53号	
		m	96	67,740	6,503,040	96	6,503,040		
カルバート工			1		3,251,458				
		式	1		3,251,796	1	338		
作業土工 【東俣用水路】			1		19,996				
		式	0		0	-1	-19,996		
基面整正			48	416.59	19,996			単-54号	
		m2	0	416.59	0	-48	-19,996		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工 【東股用水路】		式	0 1		0 19,996	1	19,996		
基面整正		m2	0 48	0 416.6	0 19,996	48	19,996	単-55号	
プレキャストカルバート工 【東俣用水路】		式	1 0		3,231,462 0	-1	-3,231,462		
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B1400×H1100	m	26 0	124,287 124,287	3,231,462 0	-26	-3,231,462	単-56号	
プレキャストカルバート工 【東股用水路】		式	0 1		0 3,231,800	1	3,231,800		
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B1400×H1100	m	0 26	0 124,300	0 3,231,800	26	3,231,800	単-57号	
排水構造物工		式	1 1		74,940,414 76,639,549	1	1,699,135		
作業土工 【東俣用水路】		式	1 0		645,730 0	-1	-645,730		
基面整正		m2	1,550 0	416.6 416.6	645,730 0	-1,550	-645,730	単-58号	
作業土工 【東股用水路】		式	0 1		0 4,261,101	1	4,261,101		
床掘り	土砂	m3	0 1,400	0 222.6	0 311,640	1,400	311,640	単-59号	
埋戻し	土砂	m3	0 800	0 2,847	0 2,277,600	800	2,277,600	単-60号	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	0 1,540	0 416.6	0 641,564	1,540	641,564	単-61号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	0 890	0 220.4	0 196,156	890	196,156	単-62号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 2,310	0 361.1	0 834,141	2,310	834,141	単-63号
作業土工 【窪川原交差点】			式	1 1		62,490 294,845	1	232,355	
埋戻し	土砂		m3	0 60	0 2,847	0 170,820	60	170,820	単-64号
基面整正			m2	150 200	416.6 416.6	62,490 83,320	50	20,830	単-65号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	0 70	0 220.4	0 15,428	70	15,428	単-66号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 70	0 361.1	0 25,277	70	25,277	単-67号
側溝工 【東俣用水路】			式	1 0		8,157,559 0	-1	-8,157,559	
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000		m	539 0	9,227 9,227	4,973,353 0	-539	-4,973,353	単-68号
側溝蓋	CT-B300-L500		枚	939 0	2,129 2,129	1,999,131 0	-939	-1,999,131	単-69号
側溝蓋	SG2T-B300-L995		枚	69 0	17,175 17,175	1,185,075 0	-69	-1,185,075	単-70号

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工 【東股用水路】			0		0				
		式	1		8,157,904	1	8,157,904		
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000		0	0	0			単-71号	
		m	539	9,227	4,973,353	539	4,973,353		
側溝蓋	CT-B300-L500		0	0	0			単-72号	
		枚	939	2,129	1,999,131	939	1,999,131		
側溝蓋	SG2T-B300-L995		0	0	0			単-73号	
		枚	69	17,180	1,185,420	69	1,185,420		
側溝工 【窪川原交差点】			1		4,070,051				
		式	1		4,130,850	1	60,799		
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000		275	9,227	2,537,425			単-74号	
		m	274	9,227	2,528,198	-1	-9,227		
側溝蓋	CT-B300-L500		494	2,129	1,051,726			単-75号	
		枚	492	2,129	1,047,468	-2	-4,258		
側溝蓋	SG2T-B300-L995		28	17,175	480,900			単-76号	
		枚	28	17,175	480,900	0	0		
グレーチング固定金具			0	0	0			単-77号	
		組	28	2,653	74,284	28	74,284		
管渠工 【東俣用水路】			1		640,464				
		式	0		0	-1	-640,464		
鉄筋コンクリート台付管	CSB-I-400 荒目		24	26,686	640,464			単-78号	
		m	0	26,686	0	-24	-640,464		
管渠工 【東股用水路】			0		0				
		式	1		455,144	1	455,144		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管	CSB- I -400			0	0	0			単-79号
		m	11	26,820	295,020	11	295,020		
鉄筋コンクリート台付管	CSB- I -400 支給品			0	0	0			単-80号
		m	14	6,885	96,390	14	96,390		
支給品運搬	CSB- I -400			0	0	0			内-3号
		式	1		63,734	1	63,734		
集水柵・マンホール工 【東俣用水路】				1		10,775,752			
		式	0		0	-1	-10,775,752		
現場打ち集水柵	MB種 18-8-40BB W/C≦60%			4	63,350	253,400			単-81号
		箇所	0	63,350	0	-4	-253,400		
現場打ち集水柵	24-12-40BB W/C≦55%			16	649,695	10,395,120			単-82号
		箇所	0	649,695	0	-16	-10,395,120		
蓋	MSGT-600-600			4	31,808	127,232			単-83号
		枚	0	31,808	0	-4	-127,232		
集水柵・マンホール工 【東股用水路】				0		0			
		式	1		7,867,440	1	7,867,440		
現場打ち集水柵	MB種 18-8-40BB W/C≦60%			0	0	0			単-84号
		箇所	4	63,350	253,400	4	253,400		
現場打ち集水柵	24-12-40BB W/C≦55%			0	0	0			単-85号
		箇所	12	623,900	7,486,800	12	7,486,800		
蓋	MSGT-600-600			0	0	0			単-86号
		枚	4	31,810	127,240	4	127,240		
集水柵・マンホール工 【窪川原交差点】				1		128,180			
		式	1		203,793	1	75,613		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	2	42,800	85,600			単-87号	
			3	42,800	128,400	1	42,800		
蓋	MSGT-500-500	枚	2	21,290	42,580			単-88号	
			3	21,290	63,870	1	21,290		
グレーチング固定金具		組	0	0	0			単-89号	
			3	3,841	11,523	3	11,523		
場所打水路工 【東俣用水路】		式	1		50,317,468				
			0		0	-1	-50,317,468		
現場打水路	B1400×H1100 24-12-4 0BB W/C≦55%	m	502	100,234	50,317,468			単-90号	
			0	100,234	0	-502	-50,317,468		
場所打水路工 【東股用水路】		式	0		0				
			1		50,702,000	1	50,702,000		
現場打水路	B1400×H1100 24-12-4 0BB W/C≦55%	m	0	0	0			単-91号	
			505	100,400	50,702,000	505	50,702,000		
排水工 【窪川原交差点】		式	1		142,720				
			1		566,472	1	423,752		
縦排水	BF300-L2000 ソケット付	m	20	7,136	142,720			単-92号	
			14	7,136	99,904	-6	-42,816		
プレキャストU型側溝	BF-II-300-L2000	m	0	0	0			単-93号	
			22	6,473	142,406	22	142,406		
プレキャストU型側溝	BF-II-400-L2000 撤去 ・再設置	m	0	0	0			単-94号	
			58	5,589	324,162	58	324,162		
用水管復旧工 【東股用水路】		式	0		0				
			1		3,552,948	1	3,552,948		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
簡易分水ゲート設置工			0		0				
		式	1		3,237,100	1	3,237,100		
簡易ゲート等	平巻式丸型 φ300mm		0	0	0			単-95号	
		箇所	1	294,000	294,000	1	294,000		
簡易ゲート等	平巻式丸型 φ200mm		0	0	0			単-96号	
		箇所	1	282,000	282,000	1	282,000		
簡易ゲート等	平巻式丸型 φ150mm		0	0	0			単-97号	
		箇所	6	277,000	1,662,000	6	1,662,000		
簡易ゲート等	平巻式丸型 φ100mm		0	0	0			単-98号	
		箇所	3	273,700	821,100	3	821,100		
簡易分水工スクリーン	φ150mm		0	0	0			単-99号	
		箇所	3	45,000	135,000	3	135,000		
簡易分水工スクリーン	φ100mm		0	0	0			単-100号	
		箇所	1	43,000	43,000	1	43,000		
用水管布設工 【簡易ゲート部】			0		0				
		式	1		202,756	1	202,756		
硬質塩化ビニル管	VU φ300mm		0	0	0			単-101号	
		m	4	10,510	42,040	4	42,040		
硬質塩化ビニル管	VU φ200mm		0	0	0			単-102号	
		m	2	3,659	7,318	2	7,318		
硬質塩化ビニル管	VU φ150mm		0	0	0			単-103号	
		m	31	4,382	135,842	31	135,842		
硬質塩化ビニル管	VU φ100mm		0	0	0			単-104号	
		m	12	1,463	17,556	12	17,556		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
用水管復旧工 【田区給水部】		式	0 1		0 113,092				
硬質塩化ビニル管	VUφ100mm	m	0 28	0 1,414	0 39,592			単-105号	
給水栓	給水栓回転バルブφ100mm	箇所	0 5	0 14,700	0 73,500			単-106号	
道路照明設備工		式	1 1		243,012 7,158,668				
道路照明設備設置工 【窪川原交差点】		式	1 1		77,389 217,872				
道路照明灯設置	テーパーポール 10.3m	基	1 0	77,389 77,389	77,389 0			単-107号	
道路照明灯設置	テーパーポール 10.3m	基	0 1	0 50,580	0 50,580			単-108号	
照明用引込柱設置		基	0 1	0 24,800	0 24,800			単-109号	
屋外分電盤設置		面	0 1	0 19,470	0 19,470			単-110号	
ケーブル配管	FEP	式	0 1		0 6,625			内-4号	
埋設標識シート敷設	W=150 2倍	m	0 7	0 257.4	0 1,801			単-111号	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm ² ×3C	m	0 49	0 1,538	0 75,362			単-112号	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中管路根切り埋戻		m	0 6.5	0 6,036	0 39,234	6.5	39,234	単-113号	
照明灯基礎設置工 【窪川原交差点】		式	1 1		137,182 1,226,600	1	1,089,418		
照明灯基礎設置	□800mm×H2800mm	個所	1 0	137,182 137,182	137,182 0	-1	-137,182	単-114号	
鋼製基礎設置工	ポールアンカー100型-V	箇所	0 1	0 1,017,000	0 1,017,000	1	1,017,000	単-115号	
受電柱基礎設置	スパイラルタクト φ800×L1800	基	0 1	0 209,600	0 209,600	1	209,600	単-116号	
仮設信号照明工 【窪川原交差点】		式	0 1		0 162,650	1	162,650		
仮設照明灯	設置・撤去	式	0 1		0 162,650	1	162,650	内-5号	
道路照明設備撤去工 【窪川原交差点】		式	1 1		14,678 92,223	1	77,545		
道路照明灯撤去	テーパーポール 10.3m	基	1 0	14,678 14,678	14,678 0	-1	-14,678	単-117号	
道路照明灯撤去	テーパーポール 10.3m	基	0 1	0 35,890	0 35,890	1	35,890	単-118号	
照明用引込柱撤去	撤去(再使用)	基	0 1	0 12,410	0 12,410	1	12,410	単-119号	
屋外分電盤撤去	撤去(再使用)	面	0 1	0 19,470	0 19,470	1	19,470	単-120号	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
地中配線撤去	撤去(不使用)			0	0	0				単-121号
			m	38	643.5	24,453		38	24,453	
照明灯基礎撤去工 【窪川原交差点】				1		13,763				
			式	1		85,564		1	71,801	
照明灯基礎撤去	□800mm×H2800mm			1	13,763	13,763				単-122号
			個所	0	13,763	0		-1	-13,763	
照明灯基礎撤去	□800mm×H1250mm			0	0	0				単-123号
			個所	1	14,610	14,610		1	14,610	
照明用引込柱基礎撤去	スパイラルダクト φ800×L1800			0	0	0				単-124号
			個所	1	45,450	45,450		1	45,450	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)			0	0	0				単-125号
			m3	4	1,803	7,212		4	7,212	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)			0	0	0				単-126号
			m3	4	4,573	18,292		4	18,292	
信号機移設工 【窪川原交差点】				0		0				
			式	1		5,167,312		1	5,167,312	
信号機移設工				0		0				内-6号
			式	1		5,167,160		1	5,167,160	
現場発生品運搬	LED照明セット、電源装置・供架アーム			0	0	0				単-127号
			t	0.01	15,210	152		0.01	152	
作業土工 【窪川原交差点】				0		0				
			式	1		206,447		1	206,447	
床掘り	土砂			0	0	0				単-128号
			m3	60	222.6	13,356		60	13,356	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	0	0	0	50	142,350	単-129号	
			50	2,847	142,350				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	50	11,020	単-130号	
			50	220.4	11,020				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	110	39,721	単-131号	
			110	361.1	39,721				
標識工		式	1		1,452,586	1	2,253,825		
			1		3,706,411				
大型標識工 【窪川原交差点】		式	1		1,452,586	1	-258,670		
			1		1,193,916				
標識基礎	片持式基礎 6.0m3以上	基	1	1,280,368	1,280,368	-1	-1,280,368	単-132号	
			0	1,280,368	0				
鋼製基礎設置		式	0		0	1	1,021,698	内-7号	
			1		1,021,698				
片持標識柱	F2-16B	基	1	89,049	89,049	0	0	単-133号	
			1	89,049	89,049				
標識板	2800×3800	枚	1	83,169	83,169	0	0	単-134号	
			1	83,169	83,169				
案内標識工 【窪川原交差点】		式	0		0	1	2,397,860		
			1		2,397,860				
標識基礎工	□800×H1200	基	0	0	0	2	93,320	単-135号	
			2	46,660	93,320				
標識基礎工	□1000×H1400	基	0	0	0	2	157,640	単-136号	
			2	78,820	157,640				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
門型標識柱	スパン長 0.8m			0	0	0				単-137号
			基	1	493,600	493,600		1	493,600	
門型標識柱	スパン長 1.8m			0	0	0				単-138号
			基	1	584,000	584,000		1	584,000	
標識板	3200×1200			0	0	0				単-139号
			枚	1	330,400	330,400		1	330,400	
標識板	2350×3600			0	0	0				単-140号
			枚	1	738,900	738,900		1	738,900	
小型標識工 【窪川原交差点】				0	0	0				
			式	1		56,029		1	56,029	
標識柱	単柱式 φ76.3mm L=2.7m 2基以下			0	0	0				単-141号
			基	1	50,810	50,810		1	50,810	
標識板				0	0	0				単-142号
			枚	1	5,219	5,219		1	5,219	
作業土工 【窪川原交差点】				0	0	0				
			式	1		58,606		1	58,606	
床掘り	土砂			0	0	0				単-143号
			m3	20	222.7	4,454		20	4,454	
埋戻し	土砂			0	0	0				単-144号
			m3	20	1,765	35,300		20	35,300	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			0	0	0				単-145号
			m3	20	220.4	4,408		20	4,408	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0	0	0				単-146号
			m3	40	361.1	14,444		40	14,444	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工			1		227,279				
		式	1		262,551	1	35,272		
縁石工 【窪川原交差点】			1		227,279				
		式	1		262,551	1	35,272		
歩車道境界ブロック	Fa・I型-200-L2000		20	5,688	113,760			単-147号	
		m	24	5,688	136,512	4	22,752		
歩車道境界ブロック	Fc-20-L1000		3	4,453	13,359			単-148号	
		m	3	4,453	13,359	0	0		
アスカーブ	⑬細粒度アスコン(5F)		80	1,252	100,160			単-149号	
		m	90	1,252	112,680	10	12,520		
区画線工			1		154,394				
		式	1		4,704,622	1	4,550,228		
区画線工 【窪川原交差点】			1		154,394				
		式	1		4,382,300	1	4,227,906		
溶融式区画線	溶融式手動セアラ 45cm厚1.5mm排水性舗装無		23	833.2	19,163			単-150号	
		m	14	833.2	11,664	-9	-7,499		
溶融式区画線	溶融式手動セアラ 30cm厚1.5mm排水性舗装無		0	0	0			単-151号	
		m	9	636.2	5,725	9	5,725		
溶融式区画線	溶融式手動矢印・記号・文字 15cm換算厚1.5mm排水性舗装無		20	736.5	14,730			単-152号	
		m	31	736.5	22,831	11	8,101		
ペイント式区画線	ペイント式水性型実線 15cm常温		400	130.4	52,160			単-153号	
		m	390	130.4	50,856	-10	-1,304		
ペイント式区画線	ペイント式水性型実線 15cm加熱		65	151.1	9,821			単-154号	
		m	75	151.1	11,332	10	1,511		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	350	167.2	58,520			単-155号	
			170	167.2	28,424				
カラー区画線	赤色・緑色 実線 15cm	m	0	0	0	1,510	4,125,320	単-156号	
			1,510	2,732	4,125,320				
区画線消去	削取り式	m	0	0	0	235	126,148	単-157号	
			235	536.8	126,148				
区画線工 【東股用水路】		式	0		0	1	322,322	単-158号	
			1		322,322				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0	980	322,322	単-158号	
			980	328.9	322,322				
道路付属施設工		式	1		58,870	1	507,546		
			1		566,416				
道路付属物工 【窪川原交差点】		式	1		58,870	1	108,822		
			1		167,692				
視線誘導標	DLSA-6 土中建込 10本 以上30本未満	本	14	4,205	58,870			単-159号	
			0	4,205	0				
視線誘導標	DLSA-6 土中建込 10本 以上30本未満 さや管	本	0	0	0	14	87,682	単-160号	
			14	6,263	87,682				
視線誘導標	DLSB-6 コンクリート建込(穿 孔含む) 10本以上30本 未満	本	0	0	0	7	80,010	単-161号	
			7	11,430	80,010				
道路付属物工 【東股用水路】		式	0		0	1	204,834		
			1		204,834				
視線誘導標	DLA 土中建込 10本以 上30本未満	本	0	0	0	8	94,080	単-162号	
			8	11,760	94,080				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標	防護柵取付 10本以上30本未満	本	0 21	0 5,274	0 110,754	21	110,754	単-163号	
境界工 【東股用水路】		式	0 1	0	0 193,890	1	193,890		
境界杭	I種 □120×120×120 0根巻き基礎無し	本	0 35	0 4,219	0 147,665	35	147,665	単-164号	
境界杭撤去	10本以上30本未満	本	0 25	0 1,849	0 46,225	25	46,225	単-165号	
防護柵工		式	0 1	0	0 1,619,304	1	1,619,304		
路側防護柵工 【東股用水路】		式	0 1	0	0 1,447,000	1	1,447,000		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	0 145	0 8,665	0 1,256,425	145	1,256,425	単-166号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無 手 間のみ	m	0 121	0 1,575	0 190,575	121	190,575	単-167号	
防護柵撤去工 【東股用水路】		式	0 1	0	0 172,304	1	172,304		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	0 121	0 1,424	0 172,304	121	172,304	単-168号	
構造物撤去工		式	1 1		17,528,318 9,263,488	1	-8,264,830		
標識撤去工 【窪川原交差点】		式	1 1		1,114,835 626,157	1	-488,678		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去	F2-16B 2800×3800			1	1,114,835	1,114,835			単-169号
		基		0	1,114,835	0	-1	-1,114,835	
標識撤去	F2-16B 2800×3800			0	0	0			単-170号
		基		1	118,100	118,100	1	118,100	
鋼製基礎撤去				0	0	0			内-8号
		式		1	460,986	460,986	1	460,986	
標識柱撤去				0	0	0			単-171号
		基		1	25,440	25,440	1	25,440	
標識板撤去				0	0	0			単-172号
		枚		1	3,379	3,379	1	3,379	
現場発生品運搬	ポールアンカー100型V			0	0	0			単-173号
		t		1.56	11,700	18,252	1.56	18,252	
道路付属物撤去工 【窪川原交差点】				1		3,623			
		式		1		5,434	1	1,811	
視線誘導標撤去	DLSA-6 コンクリート建込 10 本以上30本未満			14	258.79	3,623			単-174号
		本		21	258.79	5,434	7	1,811	
作業土工 【東俣用水路】				1		311,640			
		式		0		0	-1	-311,640	
床掘り	土砂			1,400	222.6	311,640			単-175号
		m3		0	222.6	0	-1,400	-311,640	
作業土工 【東股用水路】				0		0			
		式		1		718,495	1	718,495	
床掘り	土砂			0	0	0			単-176号
		m3		1,200	222.6	267,120	1,200	267,120	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	概要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 1,250	0 361.1	0 451,375	1,250	451,375	単-177号
構造物取壊し工 【東俣用水路】			式	1 0		11,014,818 0	-1	-11,014,818	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		m3	687 0	15,428 15,428	10,599,036 0	-687	-10,599,036	単-178号
コンクリート構造物取壊し	二次製品(鉄筋)		m3	35 0	7,641 7,641	267,435 0	-35	-267,435	単-179号
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm		m	130 0	625.5 625.5	81,315 0	-130	-81,315	単-180号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≤15cm		m2	360 0	186.2 186.2	67,032 0	-360	-67,032	単-181号
構造物取壊し工 【東股用水路】			式	0 1		0 2,957,869	1	2,957,869	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		m3	0 8	0 15,430	0 123,440	8	123,440	単-182号
コンクリート構造物取壊し	二次製品(鉄筋)		m3	0 178	0 7,641	0 1,360,098	178	1,360,098	単-183号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		m3	0 174	0 7,642	0 1,329,708	174	1,329,708	単-184号
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm		m	0 130	0 625.5	0 81,315	130	81,315	単-185号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≤15cm		m2	0 340	0 186.2	0 63,308	340	63,308	単-186号

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工 【窪川原交差点】		式	1		107,035				
			1		1,427,724	1	1,320,689		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	2	7,641	15,282			単-187号	
			39	7,641	297,999	37	282,717		
コンクリート構造物取壊し	二次製品(鉄筋)	m3	9	7,641	68,769			単-188号	
			12	7,641	91,692	3	22,923		
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	4	625.5	2,502			単-189号	
			410	625.5	256,455	406	253,953		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15<t≤30cm	m	0	0	0			単-190号	
			370	1,346	498,020	370	498,020		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≤15cm	m2	110	186.2	20,482			単-191号	
			170	186.2	31,654	60	11,172		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15<t≤40cm	m2	0	0	0			単-192号	
			480	524.8	251,904	480	251,904		
運搬処理工 【東俣用水路】		式	1		4,749,735				
			0		0	-1	-4,749,735		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	687	1,802	1,237,974			単-193号	
			0	1,802	0	-687	-1,237,974		
殻運搬	二次製品(鉄筋)	m3	35	1,452	50,820			単-194号	
			0	1,452	0	-35	-50,820		
殻運搬	アスファルト殻	m3	18	3,441	61,938			単-195号	
			0	3,441	0	-18	-61,938		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	687	4,572	3,140,964			単-196号	
			0	4,572	0	-687	-3,140,964		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	二次製品(鉄筋)	m3	35 0	5,715 5,715	200,025 0	-35	-200,025	単-197号	
殻処分	アスファルト殻	m3	18 0	3,223 3,223	58,014 0	-18	-58,014	単-198号	
運搬処理工 【東股用水路】		式	0 1		0 2,300,452	1	2,300,452		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 8	0 1,802	0 14,416	8	14,416	単-199号	
殻運搬	二次製品(鉄筋)	m3	0 178	0 1,452	0 258,456	178	258,456	単-200号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 174	0 1,453	0 252,822	174	252,822	単-201号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 24	0 3,441	0 82,584	24	82,584	単-202号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 8	0 4,572	0 36,576	8	36,576	単-203号	
殻処分	二次製品(鉄筋)	m3	0 178	0 5,715	0 1,017,270	178	1,017,270	単-204号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 174	0 3,224	0 560,976	174	560,976	単-205号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 24	0 3,223	0 77,352	24	77,352	単-206号	
運搬処理工 【窪川原交差点】		式	1 1		226,632 1,227,357	1	1,000,725		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	19	1,452	27,588	20	29,040	単-207号	
			39	1,452	56,628				
殻運搬	二次製品(鉄筋)	m3	9	1,452	13,068	3	4,356	単-208号	
			12	1,452	17,424				
殻運搬	アスファルト殻	m3	11	3,441	37,851	-11	-37,851	単-209号	
			0	3,441	0				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	0	0	116	258,680	単-210号	
			116	2,230	258,680				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	19	3,223	61,237	20	64,460	単-211号	
			39	3,223	125,697				
殻処分	二次製品(鉄筋)	m3	9	5,715	51,435	3	17,145	単-212号	
			12	5,715	68,580				
殻処分	アスファルト殻	m3	11	3,223	35,453	105	338,415	単-213号	
			116	3,223	373,868				
舗装版濁水処理		m3	0	0	0	4	326,480	単-214号	
			4	81,620	326,480				
防草コンクリート工		式	0		0	1	2,665,872		
			1		2,665,872				
作業土工 【東股用水路】		式	0		0	1	66,072		
			1		66,072				
床掘り	土砂	m3	0	0	0	80	19,472	単-215号	
			80	243.4	19,472				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	80	36,448	単-216号	
			80	455.6	36,448				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 80	0 126.9	0 10,152	80	10,152	単-217号	
防草コンクリート 【東股用水路】		式	0 1		0 2,599,800	1	2,599,800		
張りコンクリート	18-8-25BB W/C \leq 65% t=10cm	m2	0 840	0 3,095	0 2,599,800	840	2,599,800	単-218号	
仮設工		式	1 1		1,583,900 10,188,564	1	8,604,664		
工所用道路工		式	0 1		0 3,091,774	1	3,091,774		
敷鉄板	22 \times 1,524 \times 6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 864	0 2,066	0 1,785,024	864	1,785,024	単-219号	
敷鉄板	22 \times 1,524 \times 6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 325	0 1,381	0 448,825	325	448,825	単-220号	
敷鉄板	22 \times 1,524 \times 6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 465	0 1,845	0 857,925	465	857,925	単-221号	
水替工		式	0 1		0 2,053,220	1	2,053,220		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	0 149	0 13,780	0 2,053,220	149	2,053,220	単-222号	
交通管理工		式	1 1		1,583,900 5,043,570	1	3,459,670		
交通誘導警備員		人日	100 0	15,839 15,839	1,583,900 0	-100	-1,583,900	単-223号	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 329	0 15,330	0 5,043,570			単-224号	
直接工事費		式	1 1		126,834,350 161,635,828				
共通仮設費		式	1 1		17,270,157 32,855,459				
共通仮設費		式	1 1		1,199,704 13,458,654				
運搬費		式	0 1		0 2,495,074				
仮設材運搬費	東股、窪川原	t	0 205.3	0 10,510	0 2,157,703			単-225号	
仮設材運搬費	横越	t	0 32.1	0 10,510	0 337,371			単-226号	
準備費		式	0 1		0 29,000				
木根等処分費		式	0 1		0 29,000			内-9号	
技術管理費		式	1 1		53,775 7,946,395				
平板載荷試験	50kN以内	式	0 1		0 401,200			内-10号	
スクリューウェイト貫入試験		式	0 1		0 38,920			内-11号	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遠隔臨場		式	0 1		0 630,000	1	630,000	内-12号	
BIM/CIMモデル作成		式	0 1		0 6,530,000	1	6,530,000	内-13号	
施工調査費		式	0 1		0 292,500	1	292,500	内-14号	
道路施設基本データ作成費		式	1 1		53,775 53,775	0	0	内-15号	
営繕費		式	0 1		0 1,620,000	1	1,620,000		
快適トイレ		式	0 1		0 1,620,000	1	1,620,000	内-16号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		1,145,929 1,368,185	1	222,256		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		16,070,453 19,396,805	1	3,326,352		
純工事費		式	1 1		144,104,507 194,491,287	1	50,386,780		
現場管理費		式	1 1		48,392,440 62,366,258	1	13,973,818		
工事原価		式	1 1		192,496,947 265,426,324	1	72,929,377		
一般管理費等		式	1 1		29,903,053 38,613,676	1	8,710,623		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			1		222,400,000				
		式	1		304,040,000	1	81,640,000		
消費税相当額			1		22,240,000				
		式	1		30,404,000	1	8,164,000		
工事費計			1		244,640,000				
		式	1		334,444,000	1	89,804,000		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【堀越地区】		式	0 1		0 5,492,779	1	5,492,779		
放流工(小里川排水路)		式	0 1		0 5,492,779	1	5,492,779		
作業土工 【小里川排水路】		式	0 1		0 655,803	1	655,803		
床掘り	土砂	m3	0 220	0 243.4	0 53,548	220	53,548	単-1号	
埋戻し	土砂	m3	0 190	0 1,929	0 366,510	190	366,510	単-2号	
基面整正		m2	0 31	0 455.6	0 14,123	31	14,123	単-3号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 210	0 240.9	0 50,589	210	50,589	単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 430	0 394.8	0 169,764	430	169,764	単-5号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 10	0 126.9	0 1,269	10	1,269	単-6号	
吐出工【左岸側 NO.30+97付近】		式	0 1		0 894,675	1	894,675		
コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	0 1	0 32,620	0 32,620	1	32,620	単-7号	
鉄筋	SD295 D13	t	0 0.06	0 199,500	0 11,970	0.06	11,970	単-8号	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠			0	0	0			単-9号
		m2	6	9,231	55,386	6	55,386		
基礎材	RC-40			0	0	0			単-10号
		m2	4	1,271	5,084	4	5,084		
均しコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65%t=100mm			0	0	0			単-11号
		m2	4	3,121	12,484	4	12,484		
フラップゲート	ϕ 600型			0	0	0			単-12号
		基	1	513,000	513,000	1	513,000		
布製型枠				0	0	0			単-13号
		m2	9.7	27,230	264,131	9.7	264,131		
放流工【左岸側 NO.30+97付近】				0	0	0			
		式	1		311,130	1	311,130		
ヒューム管	HP1-R1-D600			0	0	0			単-14号
		m	2	33,640	67,280	2	67,280		
遠心ボックスカルバート	CSB-1-D600			0	0	0			単-15号
		m	5	48,770	243,850	5	243,850		
集水柵・マンホール工				0	0	0			
		式	1		615,320	1	615,320		
現場打ち集水柵	ME種 18-8-40BB W/C \leq 60%			0	0	0			単-16号
		箇所	2	205,300	410,600	2	410,600		
蓋	S-B450-L900-t12			0	0	0			単-17号
		枚	4	43,080	172,320	4	172,320		
足掛金物	ϕ 19mm			0	0	0			単-18号
		本	12	2,700	32,400	12	32,400		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吐出工【左岸側No.30+40付近】		式	0 1		0 1,066,224	1	1,066,224		
コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3	0 1	0 32,620	0 32,620	1	32,620	単-19号	
鉄筋	SD295 D13	t	0 0.06	0 199,500	0 11,970	0.06	11,970	単-20号	
型枠	一般型枠	m2	0 6	0 9,231	0 55,386	6	55,386	単-21号	
基礎材	RC-40	m2	0 4	0 1,271	0 5,084	4	5,084	単-22号	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65% t =100mm	m2	0 4	0 3,121	0 12,484	4	12,484	単-23号	
フラップゲート	ϕ 600型	基	0 1	0 513,000	0 513,000	1	513,000	単-24号	
布製型枠		m2	0 16	0 27,230	0 435,680	16	435,680	単-25号	
放流工【左岸側No.30+40付近】		式	0 1		0 341,390	1	341,390		
遠心ボックスカルバート	CSB-1-D600	m	0 7	0 48,770	0 341,390	7	341,390	単-26号	
集水柵・マンホール工 【左岸側No.30+40付近】		式	0 1		0 271,860	1	271,860		
現場打ち集水柵	ME種 18-8-40BB W/C \leq 60%	箇所	0 1	0 172,200	0 172,200	1	172,200	単-27号	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	S-B450-L900-t12	枚	0 2	0 43,080	0 86,160	2	86,160	単-28号	
足掛金物	φ19mm	本	0 5	0 2,700	0 13,500	5	13,500	単-29号	
仮排水管撤去 【小里川排水路】		式	0 1	0 16,836	0 16,836	1	16,836		
仮設撤去	高密度ポリエチレン管 φ300mm	m	0 19	0 133.1	0 2,528	19	2,528	単-30号	
仮設撤去	高密度ポリエチレン管 φ400mm	m	0 60	0 133.1	0 7,986	60	7,986	単-31号	
現場発生品		t	0 0.45	0 14,050	0 6,322	0.45	6,322	単-32号	
作業土工 【側溝工分】		式	0 1	0 384,323	0 384,323	1	384,323		
床掘り	土砂	m3	0 110	0 243.4	0 26,774	110	26,774	単-33号	
埋戻し	土砂	m3	0 120	0 1,929	0 231,480	120	231,480	単-34号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 130	0 240.9	0 31,317	130	31,317	単-35号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 240	0 394.8	0 94,752	240	94,752	単-36号	
作業土工 【小里川仮排水路】		式	0 1	0 213,861	0 213,861	1	213,861		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	0 60	0 243.4	0 14,604	60	14,604	単-37号	
埋戻し	土砂	m3	0 40	0 3,113	0 124,520	40	124,520	単-38号	
基面整正		m2	0 42	0 455.6	0 19,135	42	19,135	単-39号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 40	0 240.9	0 9,636	40	9,636	単-40号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 110	0 394.8	0 43,428	110	43,428	単-41号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 20	0 126.9	0 2,538	20	2,538	単-42号	
側溝工 【小里川排水路】		式	0 1		0 612,667	1	612,667		
プレキャストU型側溝	BF-II-B500-L2000	m	0 37	0 10,540	0 389,980	37	389,980	単-43号	
プレキャストU型側溝	BF-II-B600-L2000	m	0 14	0 12,870	0 180,180	14	180,180	単-44号	
プレキャストU型側溝	BF-I-300-L2000 ヲケツ付	m	0 9	0 4,723	0 42,507	9	42,507	単-45号	
管理用通路工 【小里川排水路】		式	0 1		0 108,690	1	108,690		
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	0 145	0 301.1	0 43,659	145	43,659	単-46号	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事 (2回変更)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 小規模(標準)			0	0	0			単-47号
			m3	30	1,203	36,090	30	36,090	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			0	0	0			単-48号
			m3	10	820.2	8,202	10	8,202	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			0	0	0			単-49号
			m3	10	240.9	2,409	10	2,409	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0	0	0			単-50号
			m3	40	394.8	15,792	40	15,792	
整地	残土受入れ地での処理			0	0	0			単-51号
			m3	20	126.9	2,538	20	2,538	
直接工事費				0		0			
			式	1		5,492,779	1	5,492,779	
共通仮設費				0		0			
			式	1		818,000	1	818,000	
共通仮設費				0		0			
			式	1		96,000	1	96,000	
現場環境改善費(率計上)				0		0			
			式	1		96,000	1	96,000	
共通仮設費(率計上)				0		0			
			式	1		722,000	1	722,000	
純工事費				0		0			
			式	1		6,310,779	1	6,310,779	
現場管理費				0		0			
			式	1		2,258,000	1	2,258,000	

一式当たり内訳書

仮設照明灯

第 5号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[設置]								
分電盤取付 (ポール取付)	分電盤(ポール取付) 新設		0	0	0			WE211000
		面	1	21,280	21,280	1	21,280	単一 250号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込		0	0	0			WE211500
		台	1	23,190	23,190	1	23,190	単一 248号
接地設置	D種接地 補正あり		0	0	0			WE123800
		極	1	6,396	6,396	1	6,396	単一 260号
架空線工事	取付け		0	0	0			
		m	37	1,053	38,961	37	38,961	
配線金物	取付け		0	0	0			
		箇所	3	4,810	14,430	3	14,430	
[撤去]								
分電盤取付 (ポール取付)	分電盤(ポール取付) 撤去(再使用)		0	0	0			WE211000
		面	1	21,280	21,280	1	21,280	単一 264号
照明器具取付	照明器具取付 撤去(再使用) 持込		0	0	0			WE211500
		台	1	23,190	23,190	1	23,190	単一 265号
接地工事	取外し		0	0	0			
		箇所	1	2,460	2,460	1	2,460	
架空線工事	取外し		0	0	0			
		m	37	526	19,462	37	19,462	
配線金物	取外し		0	0	0			
		箇所	3	2,400	7,200	3	7,200	

一式当たり内訳書

鋼製基礎設置

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V H150～400		0	0	0			
		t	1.255	860,000	1,079,300	1.255	1,079,300	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.5	32,330	16,165	0.5	16,165	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	2.6	8,345	21,697	2.6	21,697	
合 計					0			
					1,117,162		1,117,162	
変更積算金額					0			
					1,021,698		1,021,698	円/式

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 10号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験	50kN以内		0	0	0			
		箇所	2	186,000	372,000	2	372,000	
反力装置	BH0.8m3(山積) 排対3次 B損料(積雪地)		0	0	0			
		供用日	2	14,600	29,200	2	29,200	
合 計					0			
					401,200		401,200	
変更積算金額					0			
					401,200		401,200	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	土砂等運搬 技術員2.3人/式		0		0			
		式	1		83,100	1	83,100	
施工合理化調査	小規模土工 技術員2.9人/式		0		0			
		式	1		104,700	1	104,700	
施工合理化調査	アスファルト舗装工_基層(車道・路肩部) 技術員2.9人/式		0		0			
		式	1		104,700	1	104,700	
合 計					0			
					292,500		292,500	
変更積算金額					0			
					292,500		292,500	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	304	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			1	332.5	332.5	CB210100	
			m3	1	332.5	332.5			
	計					332.5			
	単価					332.5			
						332.5	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			0	0	0	CB210100	
			m3	1	332.5	332.5			
	計					0			
	単価					332.5			
						0			
	変更積算単価					332.5	円/m3		
						304	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			361.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	394.8	394.8			
	計					0			
						394.8			
	単価					0			
						394.8	円/m3		
変更積算単価						361.1	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			472.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	516.3	516.3			
	計					0			
						516.3			
	単価					0			
						516.3	円/m3		
変更積算単価						472.2	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2024.08				
						歩掛使用年月	2024.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-5号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	304			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			1		332.5	332.5	332.5	CB210100	
			m 3		1		332.5	332.5			
	計							332.5			
	単価							332.5			
								332.5	円/m3		

						単価使用年月	2024.08				
						歩掛使用年月	2024.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	361			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下			1		394.8	394.8	394.8	CB210110	
			m 3		1		394.8	394.8			
	計							394.8			
	単価							394.8			
								394.8	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	750.1
						1		750.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	820.2	820.2	CB210510	
			m3	1	820.2	820.2		
計						820.2		
単価						820.2		
						820.2	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0	CB210510	
			m3	1	6,078	6,078		
計						0		
単価						6,078		
変更積算単価						0		
						6,078	円/m3	
						5,559	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			361.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	394.8	394.8			
	計					0			
						394.8			
	単価					0			
						394.8	円/m3		
変更積算単価						361.1	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			220.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	240.9	240.9			
	計					0			
						240.9			
	単価					0			
						240.9	円/m3		
変更積算単価						220.3	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	750.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		1	820.2	820.2	CB210510		
			m3	1	820.2	820.2			
	計					820.2			
	単価					820.2			
						820.2	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	394.8	394.8			
	計					0			
	単価					394.8			
	変更積算単価					394.8	円/m3		
						361.1	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		220.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	240.9	240.9			
計						0			
						240.9			
単価						0			
						240.9	円/m3		
変更積算単価									
						220.3	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	788.2	
						1		788.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	861.9	861.9	CB210520		
			m3	1	861.9	861.9			
計						861.9			
						861.9			
単価						861.9			
						861.9	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	361
						1		361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		1	394.8	394.8	CB210110	
			m3	1	394.8	394.8		
計						394.8		
単価						394.8	円/m3	
						394.8		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	220.3
						1		220.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.9	240.9	CB210020	
			m3	1	240.9	240.9		
計						240.9		
単価						240.9	円/m3	
						240.9		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210520		
			m3	1	861.9	861.9			
	計					0			
						861.9			
	単価					0			
						861.9	円/m3		
	変更積算単価					788.2	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し5.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	1,094	1,094			
	計					0			
						1,094			
	単価					0			
						1,094	円/m3		
	変更積算単価					1,001	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		220.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	240.9	240.9			
計						0			
						240.9			
単価						0			
						240.9	円/m3		
変更積算単価									
						220.3	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	788.2	
						1		788.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	861.9	861.9	CB210520		
			m3	1	861.9	861.9			
計						861.9			
						861.9			
単価						861.9			
						861.9	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		833.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	911.1	911.1			
計						0			
						911.1			
単価						0			
						911.1	円/m3		
変更積算単価						833.2	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		361.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	394.8	394.8			
計						0			
						394.8			
単価						0			
						394.8	円/m3		
変更積算単価						361.1	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	220.3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	240.9	240.9			
計						0			
						240.9			
単価						0			
						240.9	円/m3		
変更積算単価						220.3	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	畦畔		単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	6,416		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り		0	0	0	CB210410		
			m3	1	7,016	7,016			
計						0			
						7,016			
単価						0			
						7,016	円/m3		
変更積算単価						6,416	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		361.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	394.8	394.8			
	計					0			
						394.8			
	単価					0			
						394.8	円/m3		
変更積算単価						361.1	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		220.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	240.9	240.9			
	計					0			
						240.9			
	単価					0			
						240.9	円/m3		
変更積算単価						220.3	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		394.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	430.9	430.9		
計						0		
						430.9		
単価						0		
						430.9	円/m2	
変更積算単価						394.1	円/m2	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		394.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	430.9	430.9		
計						0		
						430.9		
単価						0		
						430.9	円/m2	
変更積算単価						394.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	張りコンクリート	18-8-25BB W/C≦65% t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパック材 各種 無し 10m3/100m2 有り	m2	210	3,367	707,070	WB240730	単- 227号
	型枠工	防草コンクリート	m2	9	5,348	48,132	WB240720	単- 228号
	計					0		
	単価					755,202		
	変更積算単価					0		
						3,597		円/m2
						3,289		円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		116.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	126.9	126.9		
計						0		
						126.9		
単価						0		
						126.9	円/m3	
変更積算単価						116.1	円/m3	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		116.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	126.9	126.9		
計						0		
						126.9		
単価						0		
						126.9	円/m3	
変更積算単価						116.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	敷砂利	C-30 t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	130.5	130.5		CB210610
クラッシャーラン		C-30	m3	1.2	3,800	4,560		
計						0		
単価						469.1		円/m2
変更積算単価						429		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	敷砂利	M-25 t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		敷均し(ル-ス ²) 標準(10,000m ³ 未満)			0	0	0	CB210610
		無し	m ³	1	130.5		130.5	
	粒度調整碎石	M-25			0	0	0	
			m ³	1.2	4,000		4,800	
	計						0	
							4,930.5	
	単価						0	
							493.1	円/m ²
	変更積算単価							
							450.9	円/m ²

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	敷砂利	発生材 t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		11.94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CB210610	
		無し	m 3	1	130.5	130.5		
計						0		
						130.5		
単価						0		
						13.05	円/m2	
変更積算単価								
						11.94	円/m2	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	797.7
						1		797.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	872.3	872.3	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	872.3	872.3		
計						872.3		
						872.3		
単価						872.3		
						872.3	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,400
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 200mm 2層施工 全ての費用		1	1,531	1,531	CB410040	
			m 2	1	1,531	1,531		
計						1,531		
単価						1,531	円/m2	
						1,531		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 1.4m≦W≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,498
						1		1,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,639	1,639	CB410040	
			m 2	1	1,639	1,639		
計						1,639		
単価						1,639	円/m2	
						1,639		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m≦W≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,551	
						1		1,551	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,696	1,696	CB410240		
			m2	1	1,696	1,696			
	計					1,696			
						1,696			
	単価					1,696	円/m2		
						1,696			

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m≦W≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,103	
						1		2,103	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,300	2,300	CB410260		
			m2	1	2,300	2,300			
	計					2,300			
						2,300			
	単価					2,300	円/m2		
						2,300			

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一40号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	987	
						1		987	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クッション		1	1,080	1,080	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1,080	1,080			
計						1,080			
単価						1,080	円/m2		
						1,080			

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一41号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W	単位	m2	数量	1	単価	1,528	
						1		1,528	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm		1	1,671	1,671	CB410261		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)							
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,671	1,671			
計						1,671			
単価						1,671	円/m2		
						1,671			

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	657.8	
						1		657.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クッション		1	719.3	719.3	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	719.3	719.3			
計						719.3			
						719.3			
単価						719.3	円/m2		
						719.3			

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	上層路盤(車道・路肩部)	M-25 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	708.4	
						1		708.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-25 100mm 1層施工		1	774.6	774.6	CB410040		
		全ての費用	m 2	1	774.6	774.6			
計						774.6			
						774.6			
単価						774.6	円/m2		
						774.6			

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m≦W≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,723	
						1		1,723	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,885	1,885	CB410260		
			m2	1	1,885	1,885			
計						1,885			
単価						1,885			
						1,885	円/m2		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		657.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030		
			m2	1	719.3	719.3			
計						0			
単価						719.3			
						0	円/m2		
変更積算単価						657.8	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一46号	上層路盤(車道・路肩部)	M-25 t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
					0	0			
		粒度調整砕石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	774.6	774.6			CB410040
	計					0			
	単価					774.6			
						0			
						774.6			円/m2
	変更積算単価					708.4			円/m2

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一47号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m≦W≦3.0m	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
					0	0			
		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,885	1,885			CB410260
	計					0			
	単価					1,885			
						0			
						1,885			円/m2
	変更積算単価					1,723			円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-48号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	222.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030		
			m 3	1	243.4	243.4			
計						0			
						243.4			
単価						0			
						243.4	円/m3		
変更積算単価						222.6	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-49号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	416.6	
						1	416.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	455.6	455.6	CB210080		
			m 2	1	455.6	455.6			
計						455.6			
						455.6			
単価						455.6			
						455.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下			0	0	0		CB210110
			m3		1	394.8	394.8		
	計						0		
	単価						394.8		円/m3
	変更積算単価						361.1		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	プレキャストL型擁壁	LW-H2000-B I -4000	単位	m	数量	26	単価	48,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁【施工単価】	LW-H2000-B I -4000		26	45,800	1,190,800		48,681
			m	26	45,800	1,190,800		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		4	31,210	124,840		CB240010
			m ³	4	31,210	124,840		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		42	1,624	68,208		CB221110
			m ²	42	1,624	68,208		
	計					1,383,848		
	単価					53,230		
						53,230	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	プレキャストL型擁壁	LW-H2500-B I -4000	単位	m	数量	104	単価	64,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁【施工単価】	LW-H2500-B I -4000		104	61,800	6,427,200		
			m	104	61,800	6,427,200		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		19	31,210	592,990		CB240010
			m ³	19	31,210	592,990		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		192	1,624	311,808		CB221110
			m ²	192	1,624	311,808		
	計					7,331,998		
						7,331,998		
	単価					70,500		
						70,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ブレキャストL型擁壁	LW-H2500-B I -4000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブレキャストL型擁壁【施工単価】	LW-H2500-B I -4000		0	0	0		
			m	96	61,800	5,932,800		67,740
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	28	31,210	873,880		CB240010
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	187	1,624	303,688		CB221110
	計					0		
	単価					7,110,368		
	変更積算単価					0	74,070	円/m
						67,740		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	416.59	
						1		416.59	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	455.6	455.6	CB210080		
			m 2	1	455.6	455.6			
計						455.6			
単価						455.6			
						455.6	円/m2		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		416.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				0	0	0	CB210080		
			m 2	1	455.6	455.6			
計						0			
単価						455.6			
変更積算単価						416.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B1400×H1100	単位	m	数量	26	単価	124,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	RCボックスカルバート【施工単価】	BX(R)-S(a1)-B1400×H1100 L2000		12	239,400	2,872,800		
			本	12	239,400	2,872,800		
	RCボックスカルバート【施工単価】	BX(R)-S(a1)-B1400×H1100 L1000		2	181,200	362,400		
			本	2	181,200	362,400		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		7	31,210	218,470		CB240010
			m ³	7	31,210	218,470		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		48	1,624	77,952		CB221110
			m ²	48	1,624	77,952		
	計					3,531,622		
	単価					3,531,622		
						135,900		
						135,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B1400×H1100	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	RCボックスカルバート【施工単価】	BX(R)-S(a1)-B1400×H1100 L2000		0	0	0		
			本	12	239,400	2,872,800		124,300
	RCボックスカルバート【施工単価】	BX(R)-S(a1)-B1400×H1100 L1000		0	0	0		
			本	2	181,200	362,400		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0	0	0		CB240010
			m ³	7	31,210	218,470		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0		CB221110
			m ²	48	1,624	77,952		
	計					0		
						3,531,622		
	単価					0		
						135,900	円/m	
	変更積算単価							
						124,300	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	416.6	
						1		416.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	455.6	455.6	CB210080		
			m 2	1	455.6	455.6			
計						455.6			
単価						455.6			
						455.6	円/m2		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		222.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030		
			m 3	1	243.4	243.4			
計						0			
単価						243.4			
変更積算単価						0			
						243.4	円/m3		
						222.6	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	2,847		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410		
			m 3	1	3,113	3,113			
計						0			
						3,113			
単価						0			
						3,113	円/m3		
変更積算単価						2,847	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	416.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				0	0	0	CB210080		
			m 2	1	455.6	455.6			
計						0			
						455.6			
単価						0			
						455.6	円/m2		
変更積算単価						416.6	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
					0	0			CB210020
			m3	1	240.9	240.9			
	計					0			
						240.9			
	単価					0			
						240.9			円/m3
	変更積算単価					220.4			円/m3

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
					0	0			CB210110
		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	394.8	394.8			
	計					0			
						394.8			
	単価					0			
						394.8			円/m3
	変更積算単価					361.1			円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-64号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	2,847		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410		
			m 3	1	3,113	3,113			
計						0			
						3,113			
単価						0			
						3,113	円/m3		
変更積算単価						2,847	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	416.6	
						1	416.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	455.6	455.6	CB210080		
			m 2	1	455.6	455.6			
計						455.6			
						455.6			
単価						455.6			
						455.6	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-66号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			220.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	240.9	240.9			
計						0			
						240.9			
単価						0			
						240.9	円/m3		
変更積算単価						220.4	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-67号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			361.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	394.8	394.8			
計						0			
						394.8			
単価						0			
						394.8	円/m3		
変更積算単価						361.1	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,227
						1		9,227
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.52m3/10m		1	10,090	10,090	WB821410	
			m	1	10,090	10,090	単- 230号	
	計					10,090		
	単価					10,090		
						10,090	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,129
						1		2,129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,329	2,329	WB821430	
			枚	1	2,329	2,329	単- 231号	
	計					2,329		
	単価					2,329		
						2,329	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-70号	側溝蓋	SG2T-B300-L995	単位	枚	数量	1	単価	17,175	
						1		17,175	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	18,780	18,780	WB821430		
		無し	枚	1	18,780	18,780	単- 232号		
計						18,780			
単価						18,780			
						18,780	円/枚		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-71号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		9,227	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		0	0	0	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40~0 0.52m3/10m	m	1	10,090	10,090	単- 233号		
計						0			
単価						10,090			
変更積算単価						9,227	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-72号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,329	2,329	単- 234号		
	計					0			
						2,329			
	単価					0			
						2,329	円/枚		
	変更積算単価					2,129	円/枚		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-73号	側溝蓋	SG2T-B300-L995	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430		
		無し	枚	1	18,780	18,780	単- 235号		
	計					0			
						18,780			
	単価					0			
						18,780	円/枚		
	変更積算単価					17,180	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,227	
						1		9,227	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	10,090	10,090	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0.52m3/10m	m	1	10,090	10,090	単- 230号		
計						10,090			
単価						10,090			
						10,090	円/m		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,129	
						1		2,129	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	2,329	2,329	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し							
			枚	1	2,329	2,329	単- 231号		
計						2,329			
単価						2,329			
						2,329	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-76号	側溝蓋	SG2T-B300-L995	単位	枚	数量	1	単価	17,175	
						1		17,175	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	18,780	18,780	WB821430		
			枚	1	18,780	18,780	単- 232号		
計						18,780			
単価						18,780			
						18,780	円/枚		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-77号	グレーチング固定金具		単位	組	数量	0	単価	0	
						1		2,653	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
跳ね上がり防止金具				0	0	0			
			組	1	2,900	2,900			
計						0			
単価						2,900			
変更積算単価						0			
						2,900	円/組		
						2,653	円/組		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	鉄筋コンクリート台付管	CSB-I-400	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2.4m/個 全ての費用			0	0	0	CB222850
			m	10	28,000	280,000		
	モルタル練	普通 全ての費用			0	0	0	CB240060
			m ³	0.14	94,020	13,162.8		
	計						0	
	単価						293,162.8	
	変更積算単価						0	
							29,320	円/m
							26,820	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	鉄筋コンクリート台付管	CSB-I-400 支給品	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2.4m/個 全ての費用		0	0	0		CB222850
			m	10	6,210	62,100		
	モルタル練	普通 全ての費用		0	0	0		CB240060
			m ³	0.14	94,020	13,162.8		
	計					0		
						75,262.8		
	単価					0		
						7,527		円/m
	変更積算単価							
						6,885		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-82号	現場打ち集水桝	24-12-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	16	単価	649,695	
						16		649,695	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用		m 3	131	35,610	4,664,910	CB240010		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		m 3	14	31,210	436,940	CB240010		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2	140	1,624	227,360	CB221110		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	2.62	194,300	509,066	WB810010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2	580	9,231	5,353,980	CB240210		
足掛金物	φ 1 9 幅 3 0 c m 樹脂被覆製		個	64	2,700	172,800			
計						11,365,056			
単価						710,400			
						710,400	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	蓋	MSGT-600-600	単位	枚	数量	1	単価	31,808	
						1		31,808	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	34,780	34,780	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,780	34,780	単- 237号		
計						34,780			
単価						34,780			
						34,780	円/枚		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-84号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		63,350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.49m3を超え0.52m3以下		0	0	0	CB222950		
		パッホホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	69,270	69,270	一般養生・特殊養生(練炭)		
計						0			
単価						69,270			
変更積算単価						63,350	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	現場打ち集水桝	24-12-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用	m 3	84	0	35,610	2,991,240	0	CB240010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	11	0	31,210	343,310	0	CB240010
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	110	0	1,624	178,640	0	CB221110
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2	0	194,300	388,600	0	WB810010 単- 238号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	450	0	9,231	4,153,950	0	CB240210
足掛金物	φ 19 幅 30 c m 樹脂被覆製	個	48	0	2,700	129,600	0	
計						8,185,340	0	
単価						682,200	0	円/箇所
変更積算単価						623,900	0	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	蓋	MSGT-600-600	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430		
			枚	1	34,780	34,780	単- 239号		
	計					0			
						34,780			
	単価					0			
						34,780	円/枚		
	変更積算単価					31,810	円/枚		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-87号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	42,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	46,800	46,800	CB222950		
			箇所	1	46,800	46,800			
	計					46,800			
						46,800			
	単価					46,800			
						46,800	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-88号	蓋	MSGT-500-500	単位	枚	数量	1	単価	21,290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	23,280	23,280	WB821430		
		無し	枚	1	23,280	23,280	単-240号		
	計					23,280			
	単価					23,280			
						23,280	円/枚		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-89号	グレーチング固定金具		単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	跳ね上がり防止金具			0	0	0			
			組	1	4,200	4,200			
	計					0			
	単価					4,200			
						0			
	変更積算単価					4,200	円/組		
						3,841	円/組		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	現場打水路	B1400×H1100 24-12-40BB W/C≦55%	単位	m	数量	502	単価	100,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用	m 3	632	35,610	22,505,520	CB240010		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	110	31,210	3,433,100	CB240010		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1,100	1,624	1,786,400	CB221110		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	17.41	194,300	3,382,763	WB810010 単- 236号		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2,510	9,231	23,169,810	CB240210		
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=20	m 2	53	5,133	272,049	CB224710		
止水板	CF (塩ビ製) 200*5	m	164	2,791	457,724	CB224810		
計					55,007,366			
単価					109,600			
					109,600	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	現場打水路	B1400×H1100 24-12-40BB W/C≦55%	単位	m	数量	0	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用	m 3	0	637	0	35,610	22,683,570	CB240010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	0	111	0	31,210	3,464,310	CB240010
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	1,110	0	1,480	1,642,800	CB221110
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	17.67	0	194,300	3,433,281	WB810010 単- 238号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0	2,530	0	9,231	23,354,430	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=20	m 2	0	58	0	5,133	297,714	CB224710
止水板	CF (塩ビ製) 200*5	m	0	179	0	2,791	499,589	CB224810
計						0		
単価						55,375,694		
変更積算単価						0		
						109,700	円/m	
						100,400	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-92号	縦排水	BF300-L2000 ソケット付	単位	m	数量	1	単価	7,136	
						1		7,136	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	7,803	7,803	WB821410		
			m	1	7,803	7,803	単- 241号		
計						7,803			
単価						7,803			
						7,803	円/m		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	プレキャストU型側溝	BF-II-300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		6,473	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m		0	0	0	WB821410		
			m	1	7,077	7,077	単- 242号		
計						0			
単価						7,077			
						0			
変更積算単価						7,077	円/m		
						6,473	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	プレキャストU型側溝	BF-II-400-L2000 撤去・再設置	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュヤーン 40～0	m	0	0	0	WB821410	
				1	6,111	6,111	単- 243号	
計						0		
						6,111		
単価						0		
						6,111	円/m	
変更積算単価						5,589	円/m	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	簡易ゲート等	平巻式丸型 φ300mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		294,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製平巻式簡易ゲート		No.4 F枠 φ300×1480H	基	0	0	0		
				1	294,000	294,000		
計						0		
						294,000		
単価						0		
						294,000	円/箇所	
変更積算単価						294,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	簡易ゲート等	平巻式丸型 φ200mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製平巻式簡易ゲート	No.3 E枠 φ200×1420H		0	0	0		
			基	1	282,000	282,000		
	計					0		
	単価					282,000	円/箇所	
	変更積算単価					282,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	簡易ゲート等	平巻式丸型 φ150mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製平巻式簡易ゲート	No.1 C桝 φ150×1430H		0	0	0		
			基	1	278,000	278,000		277,000
	鋼製平巻式簡易ゲート	No.2 D桝 φ150×1280H		0	0	0		
			基	1	276,000	276,000		
	鋼製平巻式簡易ゲート	No.6 I桝 φ150×1435H		0	0	0		
			基	1	278,000	278,000		
	鋼製平巻式簡易ゲート	No.8 L桝 φ150×1420H		0	0	0		
			基	1	278,000	278,000		
	鋼製平巻式簡易ゲート	No.10 O桝 φ150×1290H		0	0	0		
			基	1	276,000	276,000		
	鋼製平巻式簡易ゲート	No.11 P桝 φ150×1280H		0	0	0		
			基	1	276,000	276,000		
	計					0		
						1,662,000		
	単価					0		
						277,000	円/箇所	
	変更積算単価					277,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	簡易ゲート等	平巻式丸型 φ100mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製平巻式簡易ゲート	No.5 G桝 φ100×1305H		0	0	0		
			基	1	273,000	273,000		273,700
	鋼製平巻式簡易ゲート	No.7 J桝 φ100×1300H		0	0	0		
			基	1	273,000	273,000		
	鋼製平巻式簡易ゲート	No.9 N桝 φ100×1415H		0	0	0		
			基	1	275,000	275,000		
	計					0		
						821,000		
	単価					0		
						273,700		円/箇所
	変更積算単価							
						273,700		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	簡易分水工スクリーン	φ150mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	簡易ゲート用スクリーン	No.1 C桝 φ150型用 W250×H550×P50			0	0	0	
			基		1	45,000	45,000	
	簡易ゲート用スクリーン	No.6 I桝 φ150型用 W250×H550×P50			0	0	0	
			基		1	45,000	45,000	
	簡易ゲート用スクリーン	No.8 L桝 φ150型用 W250×H550×P50			0	0	0	
			基		1	45,000	45,000	
	計						0	
							135,000	
	単価						0	
							45,000	円/箇所
	変更積算単価						45,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	簡易分水工スクリーン	φ100mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	簡易ゲート用スクリーン	No.9 N桙 φ100型用 W200×H550×P50			0	0	0	
			基		1	43,000	43,000	
	計						0	
	単価						43,000	円/箇所
	変更積算単価						43,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	硬質塩化ビニル管	VU φ 300mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用			0	0	0	CB222770
			m	4	6,053		24,212	
	硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ φ 300			0	0	0	
			個	1	7,650		7,650	
	硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° エルボ φ 300			0	0	0	
			個	2	5,080		10,160	
	計						0	
							42,022	
	単価						0	
							10,510	円/m
	変更積算単価						10,510	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	硬質塩化ビニル管	VU φ200mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0	CB222770		
		m	2	2,689	5,378			
硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ φ200		0	0	0			
		個	1	1,940	1,940			
計					0			
					7,318			
単価					0			
					3,659	円/m		
変更積算単価								
					3,659	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	硬質塩化ビニル管	VU φ150mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770		
		m	31	1,744	54,064			
硬質ポリ塩化ビニル管TS加工継手	90° エルボ φ150		0	0	0			
		個	10	4,700	47,000			
硬質ポリ塩化ビニル管TS加工継手	ソケット φ150		0	0	0			
		個	2	2,860	5,720			
硬質ポリ塩化ビニル管TS加工継手	異形ソケット 150-100		0	0	0			
		個	3	2,870	8,610			
硬質ポリ塩化ビニル管TS加工継手	異形チース φ150-100		0	0	0			
		個	3	6,810	20,430			
計					0			
					135,824			
単価					0			
					4,382	円/m		
変更積算単価								
					4,382	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	硬質塩化ビニル管	VU φ 100mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用			0	0	0	CB222770
			m	12	770.7		9,248.4	
	硬質ポリ塩化ビニル管TS加工継手	90° エルボ φ 100			0	0	0	
			個	2	1,470		2,940	
	硬質ポリ塩化ビニル管TS加工継手	45° エルボ φ 100			0	0	0	
			個	4	1,340		5,360	
	計						0	
							17,548.4	
	単価						0	
							1,463	円/m
	変更積算単価							
							1,463	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	硬質塩化ビニル管	VU φ100mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用			0	0	0	CB222770
			m	28	770.7		21,579.6	
硬質ポリ塩化ビニル管TS加工継手		90° エルボ φ100			0	0	0	
			個	7	1,470		10,290	
硬質ポリ塩化ビニル管TS加工継手		ソケット φ100			0	0	0	
			個	3	994		2,982	
硬質ポリ塩化ビニル管TS加工継手		チース φ100			0	0	0	
			個	2	2,360		4,720	
計							0	
							39,571.6	
単価							0	
							1,414	円/m
変更積算単価							1,414	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	道路照明灯設置	テ-ハ-ポ-ール 10.3m	単位	基	数量	1	77,389
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	32,100	32,100	WE210800	
照明器具取付	照明器具取付 移設 持込	台	1	46,370	46,370	WE211500	
自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 移設	個	1	6,141	6,141	WE211100	
計					84,611		
単価					84,620		
					84,620	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	道路照明灯設置	テ-ハ-ホ-ール 10.3m	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	32,100	32,100	32,100	単- 247号
	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	23,190	23,190	23,190	単- 248号
	計						0	
	単価						55,290	円/基
	変更積算単価						50,580	円/基

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-109号	照明用引込柱設置		単位	基	数量	0	単価	0	
						1		24,800	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし			0	0	0	WE210800	
				基	1	27,110	27,110	単- 249号	
計							0		
							27,110		
単価							0		
							27,110	円/基	
変更積算単価							24,800	円/基	

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-110号	屋外分電盤設置		単位	面	数量	0	単価	0	
						1		19,470	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付 (ポール取付)		分電盤(ポール取付) 新設			0	0	0	WE211000	
				面	1	21,280	21,280	単- 250号	
計							0		
							21,280		
単価							0		
							21,280	円/面	
変更積算単価							19,470	円/面	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	埋設標識シート敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		0	0	0		WE122200
			m	100	102.4	10,240		単- 253号
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍		0	0	0		WE523200
			巻	2	8,950	17,900		単- 254号
	計					0		
						28,140		
	単価					0		
						281.4		円/m
	変更積算単価							
						257.4		円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0	WE114000	
			m	1	1,408	1,408	単- 255号	
	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)	600V CV 3.5mm2 3心		0	0	0	WE500500	
			m	1	273	273	単- 256号	
	計					0		
						1,681		
	単価					0		
						1,681	円/m	
	変更積算単価							
						1,538	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	地中管路根切り埋戻		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	地中管路根切り埋戻	H:600mm W:500mm			0	0	0	
			m	1	6,600	6,600	6,600	6,036
	計						0	
	単価						6,600	円/m
	変更積算単価						6,036	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	照明灯基礎設置	□800mm×H2800mm	単位	個所	数量	10	10	単価	137,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	基礎整正			10	455.6	4,556		CB210080	
			m 2	10	455.6	4,556			
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		10	1,336	13,360		CB221110	
			m 2	10	1,336	13,360			
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		90	9,231	830,790		CB240210	
			m 2	90	9,231	830,790			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		18	32,620	587,160		CB240010	
			m 3	18	32,620	587,160			
	接地設置	D種接地 補正あり		10	6,396	63,960		WE123800	
			極	10	6,396	63,960		単- 257号	
	計					1,499,826			
						1,499,826			
	単価					150,000			
						150,000		円/個所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	鋼製基礎設置工	ボ-ルアンカー100型-V	単位	箇所	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工2回、施工1回)	無し		0		0	WB823020
			式	1		504,100	単-258号
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費(H形鋼杭)			0	0	0	WB823040
			t	0.683	860,000	587,380	単-259号
	型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m ²	0.8	8,345	6,676	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m ³	0.15	32,330	4,849.5	
	接地設置	D種接地 補正あり		0	0	0	WE123800
			極	1	6,396	6,396	単-260号
	連結式接地棒	径10×900		0	0	0	WE521600
			本	1	1,320	1,320	単-261号
	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		0	0	0	WE521700
			本	1	435	435	単-262号
	計					0	
						1,111,156.5	
	単価					0	
						1,112,000	円/箇所
	変更積算単価						
						1,017,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	受電柱基礎設置	スパイラル管外 φ800×L1800	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	受電柱基礎設置	φ0.8-1.8		0	0	0		
			基	1	213,000	213,000		209,600
	接地設置	D種接地 補正なし		0	0	0		WE123800
			極	1	14,370	14,370		単- 263号
	連結式接地棒	径10×900		0	0	0		WE521600
			本	1	1,320	1,320		単- 261号
	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		0	0	0		WE521700
			本	1	435	435		単- 262号
	計					0		
						229,125		
	単価					0		
						229,200		円/基
	変更積算単価							
						209,600		円/基

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	照明用引込柱撤去	撤去(再使用)	単位	基	数量	0	単価	0
						1	12,410	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去				0	0	0	WE210900	
高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし			基	1	13,560	13,560	単-268号	
計						0		
						13,560		
単価						0		
						13,560	円/基	
変更積算単価						12,410	円/基	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	屋外分電盤撤去	撤去(再使用)	単位	面	数量	0	単価	0
						1	19,470	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ポール取付)				0	0	0	WE211000	
分電盤(ポール取付)撤去(再使用)			面	1	21,280	21,280	単-264号	
計						0		
						21,280		
単価						0		
						21,280	円/面	
変更積算単価						19,470	円/面	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-121号	地中配線撤去	撤去(不使用)	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		643.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		0	0	0	WE114000		
			m	1	703.6	703.6	単- 269号		
計						0			
						703.6			
単価						0			
						703.6	円/m		
変更積算単価									
						643.5	円/m		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-122号	照明灯基礎撤去	□800mm×H2800mm	単位	個所	数量	10	単価	13,763	
						10		13,763	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		18	8,356	150,408	WB824010		
			m 3	18	8,356	150,408	単- 270号		
計						150,408			
						150,408			
単価						15,050			
						15,050	円/個所		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	照明灯基礎撤去	□800mm×H1250mm	単位	個所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
	接地工事	取外し	m 3	0.8	16,870	13,496	単- 271号	
			箇所	1	2,460	2,460		
	計					0		
	単価					15,956		
	変更積算単価					0		
						15,960	円/個所	
						14,610	円/個所	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	照明用引込柱基礎撤去	スパイラル管 外 φ800×L1800	単位	個所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
	接地工事	取外し	m 3	2.8	16,870	47,236	単- 271号	
			箇所	1	2,460	2,460		
	計					0		
	単価					49,696		
	変更積算単価					0	円/個所	
						49,700	円/個所	
						45,450	円/個所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-125号	殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	1,803		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m3	1	1,971	1,971			
	計					0			
						1,971			
	単価					0			
						1,971	円/m3		
変更積算単価						1,803	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-126号	殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	4,573		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				0	0	0	WB020052		
			t	2.5	2,000	5,000	単- 272号		
	計					0			
						5,000			
	単価					0			
						5,000	円/m3		
変更積算単価						4,573	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	現場発生品運搬	LED照明セット、電源装置・供架アーム	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	0	0	0			0
			t	1	7,442	7,442			15,210
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0			0
			t	1	9,184	9,184			0
	計					16,626			0
	単価					16,630		円/t	
	変更積算単価					15,210		円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-128号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			222.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030		
			m3	1	243.4	243.4			
計						0			
						243.4			
単価						0			
						243.4	円/m3		
変更積算単価						222.6	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-129号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			2,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410		
			m3	1	3,113	3,113			
計						0			
						3,113			
単価						0			
						3,113	円/m3		
変更積算単価						2,847	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-130号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		220.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	240.9	240.9			
計						0			
						240.9			
単価						0			
						240.9	円/m3		
変更積算単価						220.4	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-131号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		361.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	394.8	394.8			
計						0			
						394.8			
単価						0			
						394.8	円/m3		
変更積算単価						361.1	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-132号	標識基礎	片持式基礎 6.0m3以上	単位	基	数量	1	単価	1,280,368	
						1		1,280,368	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無		15.4	90,900	1,399,860	WB812170		
			m3	15.4	90,900	1,399,860	単-273号		
計						1,399,860			
単価						1,400,000			
						1,400,000	円/基		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-133号	片持標識柱	F2-16B	単位	基	数量	1	単価	89,049	
						1		89,049	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 不要 1基 無 無		1	97,370	97,370	WB812120		
			基	1	97,370	97,370	単-274号		
計						97,370			
単価						97,370			
						97,370	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	標識基礎工	□800×H1200	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.54	33,480	51,559.2		CB240210
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0		CB221110
	計					0		
	単価					102,031.2		
	変更積算単価					0	51,020	円/基
							46,660	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	標識基礎工	□1000×H1400	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0	0	0		CB240210
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0		CB221110
計						0		
単価						172,350		
変更積算単価						0		
						86,180		円/基
						78,820		円/基

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-137号	門型標識柱	スパン長 0.8m	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		493,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (門型式)		10m未満 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 123.28kg/基 2基 無 無			0	0	0	WB812130	
				基	1	539,700	539,700	単- 276号	
計							0		
							539,700		
単価							0		
							539,700	円/基	
変更積算単価							493,600	円/基	

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-138号	門型標識柱	スパン長 1.8m	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		584,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (門型式)		10m未満 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 163.78kg/基 2基 無 無			0	0	0	WB812130	
				基	1	638,500	638,500	単- 277号	
計							0		
							638,500		
単価							0		
							638,500	円/基	
変更積算単価							584,000	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	標識板	3200×1200	単位	枚	数量	0	単価	0
						1	330,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2以上 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2以上 無 無 無	m 2	0	0	0	WB812140	
計				3.8	95,050	361,190	単- 278号	
単価						0		
変更積算単価						361,190		
						0		
						361,200	円/枚	
						330,400	円/枚	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	標識板	2350×3600	単位	枚	数量	0	単価	0
						1	738,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2以上 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2以上 無 無 無	m 2	0	0	0	WB812140	
計				8.5	95,050	807,925	単- 278号	
単価						0		
変更積算単価						807,925		
						0		
						808,000	円/枚	
						738,900	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	標識柱	単柱式 φ76.3mm L=2.7m 2基以下	単位	基	数量	0	単価	0
						1		50,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 無 メッキ品		0	0	0	WB812110	
			基	1	55,550	55,550	単-279号	
計						0		
						55,550		
単価						0		
						55,550	円/基	
変更積算単価						50,810	円/基	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	標識板		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		5,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 2基以下 無 無		0	0	0	WB812150	
			基	1	5,706	5,706	単-280号	
計						0		
						5,706		
単価						0		
						5,706	円/枚	
変更積算単価						5,219	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-143号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	222.7		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030		
			m 3	1	243.4	243.4			
計						0			
						243.4			
単価						0			
						243.4	円/m3		
変更積算単価						222.7	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-144号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	1,765		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410		
			m 3	1	1,929	1,929			
計						0			
						1,929			
単価						0			
						1,929	円/m3		
変更積算単価						1,765	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-145号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	220.4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	240.9	240.9			
計						0			
						240.9			
単価						0			
						240.9	円/m3		
変更積算単価						220.4	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-146号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	361.1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	394.8	394.8			
計						0			
						394.8			
単価						0			
						394.8	円/m3		
変更積算単価						361.1	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	歩車道境界ブロック	Fa・I型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	5,688
						1		5,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑石【施工単価】		Fa・I型-200-L2000		1	6,220	6,220		
			m	1	6,220	6,220		
計						6,220		
単価						6,220	円/m	
						6,220		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	歩車道境界ブロック	Fc-20-L1000	単位	m	数量	1	単価	4,453
						1		4,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑石【施工単価】		Fc-20-L1000		1	4,870	4,870		
			m	1	4,870	4,870		
計						4,870		
単価						4,870	円/m	
						4,870		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	アスカーブ	⑬細粒度アスコン(5F)	単位	m	数量	1	単価	1,252
						1		1,252
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ				1	1,369	1,369	CB410330	
195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用			m	1	1,369	1,369		
計						1,369		
単価						1,369	円/m	
						1,369		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	833.2
						1		833.2
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置				1	911.1	911.1	WB821210	
無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			m	1	911.1	911.1	単- 281号	
計						911.1		
単価						911.1	円/m	
						911.1		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		636.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	0	0	0	WB821210
				m	1	695.8	695.8	単- 282号
計							0	
							695.8	
単価							0	
							695.8	円/m
変更積算単価								
							636.2	円/m

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	736.5
						1		736.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		m	1	805.4	805.4	WB821210
				m	1	805.4	805.4	単- 283号
計							805.4	
							805.4	
単価							805.4	
							805.4	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-153号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	130.4	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			1	142.6	142.6	WB821210	
			m		1	142.6	142.6	単- 284号	
計							142.6		
単価							142.6	円/m	
							142.6		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-154号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	151.1	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			1	165.3	165.3	WB821210	
			m		1	165.3	165.3	単- 285号	
計							165.3		
単価							165.3	円/m	
							165.3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-155号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	167.2	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			1	182.9	182.9	WB821210	
			m		1	182.9	182.9	単- 286号	
計							182.9		
単価							182.9		
							182.9	円/m	

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-156号	カラー区画線	赤色・緑色 実線 15cm	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
路肩カラーリング工法					0	0	0	WYB00002	
			m		1	2,987	2,987	単- 287号	
計							0		
単価							2,987		
変更積算単価							0		
							2,987	円/m	
							2,732	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-157号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	0	単価	0	
名称						金額	1	536.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		無し 削取り式 有り 無し 全ての費用		0	0	0	WB821220		
			m	1	587.1	587.1	単- 288号		
計						0			
						587.1			
単価						0			
						587.1	円/m		
変更積算単価						536.8	円/m		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-158号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
名称						金額	1	328.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	1	359.7	359.7	単- 289号		
計						0			
						359.7			
単価						0			
						359.7	円/m		
変更積算単価						328.9	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	視線誘導標	DLSA-6 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	4,205
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間のみ 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 10本以上30本未満 無 無		1	4,598	4,598	WB812320	
		本	1	4,598	4,598	単- 290号	
計					4,598		
単価					4,598		
					4,598	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	視線誘導標	DLSA-6 土中建込 10本以上30本未満 さや管	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間のみ 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 10本以上30本未満 無 無	本	0	0	0	WB812320		
視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	1	4,598	4,598	単- 291号		
		本	0	0	0			
		本	1	2,250	2,250			
計					0			
					6,848			
単価					0			
					6,848	円/本		
変更積算単価								
					6,263	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	視線誘導標	DLSB-6 コンクリート建込(穿孔含む) 10本以上30本未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 10本以上30本未満 無 無	本	0	0	0	WB812320		
視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	1	10,240	10,240	単- 292号		
		本	0	0	0			
		本	1	2,250	2,250			
計					0			
					12,490			
単価					0			
					12,490	円/本		
変更積算単価								
					11,430	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	視線誘導標	DLA 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 さや管 10本以上30本未満 無 無		0	0	0	WB812310		
			本	1	12,850	12,850	単- 293号		
	計					0			
						12,850			
	単価					0			
						12,850	円/本		
	変更積算単価					11,760	円/本		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	視線誘導標	防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 10本以上30本未満 無 無		0	0	0	WB812310		
			本	1	5,766	5,766	単- 294号		
	計					0			
						5,766			
	単価					0			
						5,766	円/本		
	変更積算単価					5,274	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	境界杭	I種 □120×120×1200 根巻き基礎無し	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
付属物設置工 (境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間のみ 30本以上(標準) 無し		0	0	0	WB812330		
		本	35	3,787	132,545	単-295号		
境界標	A1種 (直杭40kg/本) 12×12×120cm		0	0	0			
		本	10	2,890	28,900			
計					0			
					161,445			
単価					0			
					4,613	円/本		
変更積算単価								
					4,219	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-165号	境界杭撤去	10本以上30本未満	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	付属物撤去工（境界杭）	10本以上30本未満 無 無		0	0	0	WB812370		
			本	1	2,021	2,021	単- 296号		
	計					0			
						2,021			
	単価					0			
						2,021	円/本		
	変更積算単価					1,849	円/本		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-166号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		0	0	0	WB810510		
			m	1	8,665	8,665	単- 297号		
	計					0			
						8,665			
	単価					0			
						8,665	円/m		
	変更積算単価					8,665	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-167号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 手間のみ	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1,575	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		0	0	0	WB810540		
			m	1	1,575	1,575	単- 298号		
計						0			
						1,575			
単価						0			
						1,575	円/m		
変更積算単価									
						1,575	円/m		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-168号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1,424	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		0	0	0	WB810530		
			m	1	1,424	1,424	単- 299号		
計						0			
						1,424			
単価						0			
						1,424	円/m		
変更積算単価									
						1,424	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	標識撤去	F2-16B 2800×3800	単位	基	数量	1	1,114,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1	67,780	67,780	WB812200
	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	10.6	5,778	61,246.8	WB812220
	標識基礎撤去 (片持式・門型式)	無 無	m 3	15.4	70,770	1,089,858	WB812240
	計					1,218,884.8	
	単価					1,219,000	
						1,219,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	標識撤去	F2-16B 2800×3800	単位	基	数量	0	0
						1	118,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去(片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 1基 無 無		0	0	0	WB812200
			基	1	67,780	67,780	単- 303号
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 無 無		0	0	0	WB812220
			m 2	10.6	5,778	61,246.8	単- 304号
計						0	
						129,026.8	
単価						0	
						129,100	円/基
変更積算単価							
						118,100	円/基

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-171号	標識柱撤去		単位	基	数量	0	単価	0	
						1		25,440	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無			0	0	0	WB812190	
				基	1	27,810	27,810	単- 305号	
計							0		
							27,810		
単価							0		
							27,810	円/基	
変更積算単価							25,440	円/基	

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-172号	標識板撤去		単位	枚	数量	0	単価	0	
						1		3,379	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無			0	0	0	WB812210	
				基	1	3,695	3,695	単- 306号	
計							0		
							3,695		
単価							0		
							3,695	円/枚	
変更積算単価							3,379	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	現場発生産品運搬	ボ-ルアンカー100型V	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		t	0	0	0		CB010410
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		t	1	3,015	3,015		
	計						0		
	単価						12,789		
	変更積算単価						0	12,790	円/t
							11,700		円/t

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	視線誘導標撤去	DLSA-6 コンクリート建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	258.79
						1		258.79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無		1	283	283	WB812360	
			本	1	283	283	単- 307号	
	計					283		
	単価					283		
						283	円/本	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	222.6
						1		222.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	243.4	243.4	CB210030	
			m 3	1	243.4	243.4		
	計					243.4		
	単価					243.4		
						243.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-176号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			222.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030		
			m3	1	243.4	243.4			
計						0			
						243.4			
単価						0			
						243.4	円/m3		
変更積算単価						222.6	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-177号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			361.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	394.8	394.8			
計						0			
						394.8			
単価						0			
						394.8	円/m3		
変更積算単価						361.1	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	15,428
						1		15,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,870	16,870	WB824010	
			m 3	1	16,870	16,870	単- 308号	
計						16,870		
単価						16,870		
						16,870	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	コンクリート構造物取壊し	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,641
						1		7,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,356	8,356	WB824010	
			m 3	1	8,356	8,356	単- 270号	
計						8,356		
単価						8,356		
						8,356	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08				
						歩掛使用年月	2024.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-180号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	625.5			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			684	684	684	CB430510
			m		1			684	684	684	
	計								684		
	単価								684		
									684	円/m	

						単価使用年月	2024.08				
						歩掛使用年月	2024.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-181号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	186.2			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			1			203.7	203.7	203.7	CB430310
			m 2		1			203.7	203.7	203.7	
	計								203.7		
	単価								203.7		
									203.7	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-182号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16,870	16,870	単- 271号	
計						0		
						16,870		
単価						0		
						16,870	円/m3	
変更積算単価								
						15,430	円/m3	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	コンクリート構造物取壊し	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	8,356	8,356	単- 309号	
計						0		
						8,356		
単価						0		
						8,356	円/m3	
変更積算単価								
						7,641	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-184号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			0	0	0	WB824010	
				m3	1	8,356	8,356	単-309号	
計							0		
							8,356		
単価							0		
							8,356	円/m3	
変更積算単価							7,642	円/m3	

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-185号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			0	0	0	CB430510	
				m	1	684	684		
計							0		
							684		
単価							0		
							684	円/m	
変更積算単価							625.5	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-186号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		186.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	203.7	203.7			
計						0			
						203.7			
単価						0			
						203.7	円/m2		
変更積算単価						186.2	円/m2		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-187号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	7,641	
						1		7,641	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,356	8,356	WB824010		
			m 3	1	8,356	8,356	単- 270号		
計						8,356			
						8,356			
単価						8,356			
						8,356	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-188号	コンクリート構造物取壊し	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,641	
						1		7,641	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,356	8,356	WB824010		
			m3	1	8,356	8,356	単-270号		
	計					8,356			
	単価					8,356			
						8,356	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-189号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	単位	m	数量	1	単価	625.5	
						1		625.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	684	684	CB430510		
			m	1	684	684			
	計					684			
	単価					684			
						684	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-190号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15<t≤30cm	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510		
			m	1	1,471	1,471			
	計					0			
						1,471			
	単価					0			
						1,471	円/m		
	変更積算単価								
						1,346	円/m		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-191号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≤15cm	単位	m2	数量	1	単価	186.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	203.7	203.7	CB430310		
			m 2	1	203.7	203.7			
	計					203.7			
						203.7			
	単価					203.7			
						203.7	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08			
						歩掛使用年月	2024.08			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-192号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15<t≤40cm	単位	m2	数量	0	単価	0		
						1		524.8		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎			アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				0	0	0	CB430310
			m 2		1		573.8	573.8		
	計							0		
								573.8		
	単価							0		
								573.8	円/m2	
変更積算単価								524.8	円/m2	

						単価使用年月	2024.08			
						歩掛使用年月	2024.08			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-193号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,802		
						1		1,802		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用				1	1,971	1,971	CB227010
			m 3		1		1,971	1,971		
	計							1,971		
								1,971		
	単価							1,971		
								1,971	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	殻運搬	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,452
						1		1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,588	1,588	CB227010	
			m 3	1	1,588	1,588		
	計					1,588		
	単価					1,588	円/m3	
						1,588		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-195号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,441
						1		3,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3,763	3,763	CB227010	
			m 3	1	3,763	3,763		
	計					3,763		
	単価					3,763	円/m3	
						3,763		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-196号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,572
						1		4,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.5	2,000	5,000	WB020052	
			t	2.5	2,000	5,000	単-310号	
計						5,000		
単価						5,000		
						5,000	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-197号	殻処分	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,715
						1		5,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.5	2,500	6,250	WB020052	
			t	2.5	2,500	6,250	単-311号	
計						6,250		
単価						6,250		
						6,250	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-198号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,223	
						1		3,223	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052		
			t	2.35	1,500	3,525	単-312号		
計						3,525			
単価						3,525			
						3,525	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-199号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,802	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m3	1	1,971	1,971			
計						0			
単価						1,971			
						0			
						1,971	円/m3		
変更積算単価									
						1,802	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-200号	殻運搬	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						1	1,452		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	1,588	1,588			
	計					0			
						1,588			
	単価					0			
						1,588	円/m3		
変更積算単価						1,452	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-201号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						1	1,453		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	1,588	1,588			
	計					0			
						1,588			
	単価					0			
						1,588	円/m3		
変更積算単価						1,453	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-202号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	3,441		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		無し 11.5km以下 全ての費用	m3		1	3,763	3,763		
	計						0		
							3,763		
	単価						0		
							3,763	円/m3	
変更積算単価							3,441	円/m3	

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-203号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	4,572		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)					0	0	0	WB020052	
			t		2.5	2,000	5,000	単-272号	
	計						0		
							5,000		
	単価						0		
							5,000	円/m3	
変更積算単価							4,572	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-204号	殻処分	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.5	2,500	6,250	単-313号		
計						0			
						6,250			
単価						0			
						6,250	円/m3		
変更積算単価						5,715	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-205号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.35	1,500	3,525	単-314号		
計						0			
						3,525			
単価						0			
						3,525	円/m3		
変更積算単価						3,224	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-315号	
計						0		
						3,525		
単価						0		
						3,525	円/m3	
変更積算単価								
						3,223	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-207号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,452
						1		1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,588	1,588	CB227010	
			m3	1	1,588	1,588		
計						1,588		
						1,588		
単価						1,588		
						1,588	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-208号	殻運搬	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,452
						1		1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,588	1,588	CB227010	
			m3	1	1,588	1,588		
	計					1,588		
	単価					1,588	円/m3	
						1,588		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-209号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,441
						1		3,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3,763	3,763	CB227010	
			m3	1	3,763	3,763		
	計					3,763		
	単価					3,763	円/m3	
						3,763		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一210号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m3	20	3,763	75,260		CB227010
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m3	96	2,162	207,552		CB227010
	計					0		
	単価					282,812		
						0		
	変更積算単価					2,439	円/m3	
						2,230	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-211号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,223
						1		3,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-316号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-212号	殻処分	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,715
						1		5,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.5	2,500	6,250	WB020052	
			t	2.5	2,500	6,250	単-311号	
計						6,250		
単価						6,250		
						6,250	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	3,223
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052
		t	2.35	1,500	3,525		単-312号
計						3,525	
単価						3,525	
						3,525	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一214号	舗装版濁水処理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬	舗装版切断水		0	0	0		
		台	10	25,300	253,000		
処分費 (m3)			0	0	0		WB020051
		m3	4	26,000	104,000		単一 317号
計					0		
					357,000		
単価					0		
					89,250		円/m3
変更積算単価							
					81,620		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-215号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	243.4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030		
			m 3	1	243.4	243.4			
計						0			
						243.4			
単価						0			
						243.4	円/m3		
変更積算単価						243.4	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-216号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	455.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	455.6	455.6			
計						0			
						455.6			
単価						0			
						455.6	円/m3		
変更積算単価						455.6	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-217号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	126.9		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	1	126.9	126.9			
計						0			
						126.9			
単価						0			
						126.9	円/m3		
変更積算単価						126.9	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-218号	張りコンクリート	18-8-25BB W/C≦65% t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						840	3,095		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0	WB240730		
			m2	840	3,095	2,599,800	単-318号		
計						0			
						2,599,800			
単価						0			
						3,095	円/m2		
変更積算単価						3,095	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	864		2,066
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 210日 無 有	m 2	864	399.8	345,427.2			WB253610 単一 319号
		枚	93	17,270	1,606,110			WB253630 単一 320号
計					0			
単価					1,951,537.2			
変更積算単価					0			
					2,259			円/m2
					2,066			円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
		m 2	325	399.8	129,935	単- 319号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 107日 無 有		0	0	0	WB253630	
		枚	35	10,310	360,850	単- 321号	
計					0		
					490,785		
単価					0		
					1,511	円/m2	
変更積算単価							
					1,381	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
		m 2	465	399.8	185,907	単- 319号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 180日 無 有		0	0	0	WB253630	
		枚	50	15,040	752,000	単- 322号	
計					0		
					937,907		
単価					0		
					2,018	円/m2	
変更積算単価							
					1,845	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320	
			箇所	9	86,620	779,580	単- 323号	
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0	WB252310	
			日	149	9,827	1,464,223	単- 324号	
	計					0		
						2,243,803		
	単価					0		
						15,060	円/日	
	変更積算単価							
						13,780	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	100	100	単価	15,839
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		50	18,310	915,500	WB010211		
		人日	50	18,310	915,500	単- 325号		
	交通誘導警備員 B		50	16,330	816,500	WB010212		
		人日	50	16,330	816,500	単- 326号		
	計				1,732,000			
					1,732,000			
	単価				17,320			
					17,320	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	71	18,310	1,300,010	単- 327号	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	258	16,330	4,213,140	単- 328号	
	計					0		
						5,513,150		
	単価					0		
						16,760	円/人日	
	変更積算単価							
						15,330	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	仮設材運搬費	東股、窪川原	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[往路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	56.1	3,410	191,301	WB010020	単- 329号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 冬期割増 無		t	149.2	4,092	610,526.4	WB010020	単- 330号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		t	205.3	1,500	307,950	WB010030	単- 331号
[復路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	149.2	3,410	508,772	WB010020	単- 329号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 冬期割増 無		t	56.1	4,092	229,561.2	WB010020	単- 330号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		t	205.3	1,500	307,950	WB010030	単- 331号
計						0		
単価						2,156,060.6		
変更積算単価						0		
						10,510	円/t	
						10,510	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	仮設材運搬費	横越	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[往路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020		
		t	1	3,410	3,410	単- 332号		10,510
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030		
		t	1	1,500	1,500	単- 331号		
[復路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.4km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020		
		t	1	4,092	4,092	単- 333号		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030		
		t	1	1,500	1,500	単- 331号		
計					0			
					10,502			
単価					0			
					10,510	円/t		
変更積算単価								
					10,510	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			243.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030		
			m 3	1	243.4	243.4			
計						0			
						243.4			
単価						0			
						243.4	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			1,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410		
			m 3	1	1,929	1,929			
計						0			
						1,929			
単価						0			
						1,929	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		455.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				0	0	0	CB210080		
			m 2	1	455.6	455.6			
計						0			
						455.6			
単価						0			
						455.6	円/m2		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		240.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m 3	1	240.9	240.9			
計						0			
						240.9			
単価						0			
						240.9	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	394.8		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	394.8	394.8			
	計					0			
						394.8			
	単価					0			
						394.8	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	126.9		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	1	126.9	126.9			
	計					0			
						126.9			
	単価					0			
						126.9	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010		
		バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m3	1	32,620	32,620			
	計					0			
						32,620			
	単価					0			
						32,620	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	鉄筋	SD295 D13	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010		
				1	199,500	199,500	単一 52号		
	計					0			
						199,500			
	単価					0			
						199,500	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	1	9,231	9,231		
計						0		
						9,231		
単価						0		
						9,231	円/m2	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	基礎材	RC-40	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0		0	0	0	CB440840	
			m 2	1	1,271	1,271		
計						0		
						1,271		
単価						0		
						1,271	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65%t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m3	0	0	0	CB240010		
				1	31,210	31,210			
	計					0			
						31,210			
	単価					0			
						3,121	円/m2		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	フラップゲート	ϕ 600型	単位	基	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ステンレス製簡易フラップゲート(水密コム、受け板)	ϕ 600型		0	0	0			
			基	1	513,000	513,000			
	計					0			
						513,000			
	単価					0			
						513,000	円/基		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	布製型枠		単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	布製型枠 施工費			0	0	0	WYB00001		
			m2	1	21,720	21,720	単- 53号		
	布製型枠	フアブリーフォームマット相当品		0	0	0			
			m2	1	5,510	5,510			
	計					0			
						27,230			
	単価					0			
						27,230	円/m2		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	ヒューム管	HP1-R1-D600	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ヒューム管 (B形管)	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用		0	0	0	CB222860		
			m	1	33,640	33,640			
	計					0			
						33,640			
	単価					0			
						33,640	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	遠心ホックスカルバート	CSB-1-D600	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		48,770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.4m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850		
			m	1	48,770	48,770			
計						0			
						48,770			
単価						0			
						48,770	円/m		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						2		205,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 1.61m3を超え1.70m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	200,100	200,100	CB222950		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 1.70m3を超え1.80m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	210,500	210,500	CB222950		
計						0			
						410,600			
単価						0			
						205,300	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	蓋	S-B450-L900-t12	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430		
			枚	1	43,080	43,080	単- 54号		
	計					0			
						43,080			
	単価					0			
						43,080	円/枚		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	足掛金物	φ19mm	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製		0	0	0			
			個	1	2,700	2,700			
	計					0			
						2,700			
	単価					0			
						2,700	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一19号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート				0	0	0	CB240010		
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用			m3	1	32,620	32,620			
計						0			
						32,620			
単価						0			
						32,620	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一20号	鉄筋	SD295 D13	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]				0	0	0	WB810010		
SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			t	1	199,500	199,500	単一 52号		
計						0			
						199,500			
単価						0			
						199,500	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			0	0	0	CB240210	
			m 2	1	9,231	9,231			
	計					0			
						9,231			
	単価					0			
						9,231	円/m2		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	基礎材	RC-40	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0			0	0	0	CB440840	
			m 2	1	1,271	1,271			
	計					0			
						1,271			
	単価					0			
						1,271	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m3	0	0	0			CB240010
				1	31,210	31,210			
	計					0			
						31,210			
	単価					0			
						3,121			円/m2

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	フラップゲート	φ600型	単位	基	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ステンレス製簡易フラップゲート(水密コム、受け板)	φ600型		0	0	0			
			基	1	513,000	513,000			513,000
	計					0			
						513,000			
	単価					0			
						513,000			円/基

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	布製型枠		単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	布製型枠 施工費			0	0	0	WYB00003		
			m2	1	21,720	21,720	単- 53号		
	布製型枠	フックリーフォームマット相当品		0	0	0			
			m2	1	5,510	5,510			
	計					0			
						27,230			
	単価					0			
						27,230	円/m2		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	遠心ボックスカルハート	CSB-1-D600	単位	m	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.4m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850		
			m	1	48,770	48,770			
	計					0			
						48,770			
	単価					0			
						48,770	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 1.36m3を超え1.44m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	172,200	172,200	CB222950	
	計					0		
	単価					172,200	円/箇所	
						0		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	蓋	S-B450-L900-t12	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	43,080	43,080	WB821430 単一 54号	
	計					0		
	単価					43,080	円/枚	
						0		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	足掛金物	φ19mm	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製		0	0	0			
			個	1	2,700	2,700		2,700	
	計					0			
						2,700			
	単価					0			
						2,700		円/本	

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	仮設撤去	高密度ポリエチレン管 φ300mm	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 200～400mm		0	0	0		CB222770	
			m	1	133.1	133.1			
	計					0			
						133.1			
	単価					0			
						133.1		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	仮設撤去	高密度ポリエチレン管 φ400mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		133.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 200～400mm		0	0	0	CB222770	
			m	1	133.1	133.1		
計						0		
						133.1		
単価						0		
						133.1	円/m	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	現場発生品		単位	t	数量	0	単価	0
						1		14,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	4,276	4,276		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	9,774	9,774		
計						0		
						14,050		
単価						0		
						14,050	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	243.4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030		
			m3	1	243.4	243.4			
計						0			
						243.4			
単価						0			
						243.4	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	1,929		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410		
			m3	1	1,929	1,929			
計						0			
						1,929			
単価						0			
						1,929	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	240.9		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	240.9	240.9			
計						0			
						240.9			
単価						0			
						240.9	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	394.8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	394.8	394.8			
計						0			
						394.8			
単価						0			
						394.8	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			243.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し			0	0	0	CB210030	
				m3	1	243.4	243.4		
計							0		
							243.4		
単価							0		
							243.4	円/m3	

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			3,113
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満			0	0	0	CB210410	
				m3	1	3,113	3,113		
計							0		
							3,113		
単価							0		
							3,113	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		455.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				0	0	0	CB210080		
			m 2	1	455.6	455.6			
計						0			
						455.6			
単価						0			
						455.6	円/m2		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		240.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m 3	1	240.9	240.9			
計						0			
						240.9			
単価						0			
						240.9	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-41号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	394.8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	394.8	394.8			
	計					0			
						394.8			
	単価					0			
						394.8	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	126.9		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	1	126.9	126.9			
	計					0			
						126.9			
	単価					0			
						126.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	プレキャストU型側溝	BF-II-B500-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.7m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	10,540	10,540	単- 55号	
計						0		
						10,540		
単価						0		
						10,540	円/m	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	プレキャストU型側溝	BF-II-B600-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.8m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	12,870	12,870	単- 56号	
計						0		
						12,870		
単価						0		
						12,870	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	プレキャストU型側溝	BF-I-300-L2000 ソケット付	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	4,723	4,723	単- 57号	
計						0		
						4,723		
単価						0		
						4,723	円/m	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						10		301.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス [°]) 標準(10,000m ³ 未満) 無し		0	0	0	CB210610	
			m ³	1	130.5	130.5		
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m ³	1.2	2,400	2,880		
計						0		
						3,010.5		
単価						0		
						301.1	円/m ²	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一47号	掘削	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0	CB210100		
			m 3	1	1,203	1,203			
	計					0			
						1,203			
	単価					0			
						1,203	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一48号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510		
			m 3	1	820.2	820.2			
	計					0			
						820.2			
	単価					0			
						820.2	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-49号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	240.9		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	240.9	240.9			
計						0			
						240.9			
単価						0			
						240.9	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	394.8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	394.8	394.8			
計						0			
						394.8			
単価						0			
						394.8	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	126.9	126.9		
	計					0		
	単価					0		
						126.9	円/m3	