

鏡

1. 工事名

工事名	阿賀野バイパス改良工事
工事地名	新潟県阿賀野市百津～窪川原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584324108	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	196日間 自 令和 7年 9月17日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	阿賀野(2007年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 9号	2 2) 処 分 費 等	82,250
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 【百津・月崎地区】		式	1		31,075,747				
道路土工		式	1		5,365,500				
掘削工(ICT)		式	1		4,721,500				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,000	361.4	1,807,000			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,000	582.9	2,914,500			単-2号	
残土処理工		式	1		644,000				
整地	残土受入れ地での処理	m3	5,000	128.8	644,000			単-3号	
舗装工		式	1		1,375,204				
アスファルト舗装工		式	1		922,852				
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	322	1,134	365,148			単-4号	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W	m2	322	1,732	557,704			単-5号	
コンクリート舗装工		式	1		452,352				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C \leq 60% t =100mm	m2	124	3,648	452,352				単-6号
排水構造物工		式	1		18,674,083				
作業土工		式	1		1,494,580				
床掘り	土砂	m3	530	247	130,910				単-7号
埋戻し	土砂(流用土)	m3	310	3,202	992,620				単-8号
基面整正		m2	520	467.2	242,944				単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	180	582.9	104,922				単-10号
整地	残土受入れ地での処理	m3	180	128.8	23,184				単-11号
側溝工		式	1		10,849,345				
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	209	11,000	2,299,000				単-12号
プレキャストU型側溝	PUT-B400-L2000	m	107	13,070	1,398,490				単-13号
プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	m	26	7,550	196,300				単-14号

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	BF-II-B400-L2000	m	27	9,754	263,358				単-15号
プレキャストU型側溝	BF-II-B500-L2000	m	53	11,440	606,320				単-16号
自由勾配側溝	FU-B400-C800-L2000	m	80	18,640	1,491,200				単-17号
自由勾配側溝	FU-B500-C800-L2000	m	27	20,870	563,490				単-18号
自由勾配側溝	FU-B500-C900-L2000	m	30	23,190	695,700				単-19号
自由勾配側溝	FU-B500-C1000-L2000	m	8	26,920	215,360				単-20号
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	376	2,549	958,424				単-21号
側溝蓋	CT-B400-L500	枚	192	3,399	652,608				単-22号
側溝蓋	C-C-T-B400-L500	枚	64	3,029	193,856				単-23号
側溝蓋	C-C-T-B500-L500	枚	51	3,709	189,159				単-24号
側溝蓋	SG2T-B300-L995	枚	21	18,780	394,380				単-25号
側溝蓋	SG2T-B400-L995	枚	11	25,900	284,900				単-26号

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	C-G-T-B400-L995	枚	8	24,000	192,000				単-27号
側溝蓋	C-G-T-B500-L995	枚	7	36,400	254,800				単-28号
管渠工		式	1		788,330				
ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300	m	7	19,780	138,460				単-29号
フレキストボックス	BX(R)-S(a1)-B500×H500×L2000	m	13	49,990	649,870				単-30号
集水柵・マンホール工		式	1		1,247,850				
現場打ち集水柵	MB種 18-8-40BB W/C≧60%	箇所	7	44,270	309,890				単-31号
現場打ち集水柵	MC種 18-8-40BB W/C≧60%	箇所	5	62,660	313,300				単-32号
現場打ち集水柵	MD種 18-8-40BB W/C≧60%	箇所	1	74,000	74,000				単-33号
蓋	MSGT-500-500	枚	1	23,280	23,280				単-34号
蓋	MSGT-600-600	枚	3	34,800	104,400				単-35号
蓋	S-600-600-t12	枚	7	38,380	268,660				単-36号

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	S-800/2-800-t12	枚	2	34,080	68,160			単-37号	
蓋	S900/2-900-t12	枚	2	43,080	86,160			単-38号	
排水工		式	1		4,293,978				
小段排水	BF-I-B300-L2000	m	229	7,182	1,644,678			単-39号	
縦排水	BF-B300-L2000 ソケット付	m	85	8,342	709,070			単-40号	
張りコンクリート (縦排水)	18-8-40BB W/C \leq 65% t =100mm	m ²	50	7,251	362,550			単-41号	
張りコンクリート (小段排水)	18-8-40BB W/C \leq 65% t =100mm	m ²	260	6,068	1,577,680			単-42号	
側道工		式	1		5,187,575				
掘削工(ICT)		式	1		2,757,124				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m ³ 以上10,000 m ³ 未満	m ³	3,500	361.4	1,264,900			単-43号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m ³	2,560	582.9	1,492,224			単-44号	
路体盛土工(ICT)		式	1		1,358,472				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	2,400	253.7	608,880			単-45号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	720	797.6	574,272			単-46号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	720	243.5	175,320			単-47号
残土処理工			式	1		334,880			
整地	残土受入れ地での処理		m3	2,600	128.8	334,880			単-48号
砂利舗装工			式	1		737,099			
不陸整正	補足材無し		m2	440	170.8	75,152			単-49号
敷砂利	C-40 t=100mm		m2	1,430	462.9	661,947			単-50号
構造物撤去工			式	1		449,990			
作業土工			式	1		301,900			
床掘り	土砂		m3	1,000	301.9	301,900			単-51号
排水構造物撤去工			式	1		108,100			

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ800	m	100	1,081	108,100			単-52号	
運搬処理工		式	1		39,990				
現場発生品運搬	排水管	t	3.1	12,900	39,990			単-53号	
仮設工		式	1		23,395				
土留・仮締切工		式	1		23,395				
大型土のう	撤去	袋	24	974.8	23,395			単-54号	
直接工事費		式	1		31,075,747				
共通仮設費		式	1		5,055,175				
共通仮設費		式	1		1,594,175				
技術管理費		式	1		1,209,175				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-2号	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		金額			
						385,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						3,461,000			
純工事費			式	1					
						36,130,922			
現場管理費			式	1					
						11,663,000			
工事原価			式	1					
						78,878,759			
一般管理費等			式	1					
						13,721,241			
工事価格			式	1					
						92,600,000			
消費税相当額			式	1					
						9,260,000			
工事費計			式	1					
						101,860,000			

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（17工区：窪川原地先）					共同溝・電線共同溝		概要
	(当初)					事業区分	情報ボックス	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
情報ボックス 【窪川原地区】		式	1		20,696,837			
情報ボックス工		式	1		15,015,857			
作業土工		式	1		4,726,200			
床掘り		m3	640	2,200	1,408,000			単-1号
残土処理	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	320	1,418	453,760			単-2号
埋戻し	土砂	m3	520	4,122	2,143,440			単-3号
埋戻し土運搬	購入土(山砂)	m3	250	2,884	721,000			単-4号
管路工(管路部)		式	1		10,289,657			
埋設管路 (タイプA,C)	合成樹脂製 φ250mm	m	873	8,968	7,829,064			単-5号
埋設管路 (タイプB)	FEP 50mm×8条	m	14	3,239	45,346			単-6号
埋設管路 (タイプD)	合成樹脂製多孔管 2条 2段×2列	m	51	15,690	800,190			単-7号
埋設管路 (タイプE)	合成樹脂製多孔管 2条 1段×4列	m	21	19,330	405,930			単-8号

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（17工区：窪川原地先）					（当初）		事業区分	共同溝・電線共同溝		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	情報ボックス	数量増減	金額増減
管路付属品			式	1		921,315					内-1号
埋設表示シート		W150 2倍	m	959	188	180,292					単-9号
埋設鋳		HCS	個	32	3,360	107,520					単-10号
付帯設備工			式	1		3,305,116					
ハンドホール工			式	1		3,305,116					
基礎材		RC-40 t=100mm	m2	12	1,295	15,540					単-11号
ハンドホール		HCM-A	箇所	5	221,600	1,108,000					単-12号
ハンドホール		HCM-B	箇所	4	451,100	1,804,400					単-13号
ハンドホール付属品			式	1		377,176					内-2号
道路土工			式	1		410,740					
防草コンクリート			式	1		410,740					
張りコンクリート		18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm	m2	110	3,734	410,740					単-14号

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（17工区：窪川原地先）（当初）					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	情報ボックス	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1		1,264,311				
アスファルト舗装工 (タイプA)			式	1		830,760				
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	230	1,134	260,820					単-15号
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m<W	m2	230	2,478	569,940					単-16号
アスファルト舗装工 (タイプD)			式	1		433,551				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=120mm	m2	51	1,042	53,142					単-17号
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=120mm	m2	51	1,278	65,178					単-18号
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m<W	m2	51	2,830	144,330					単-19号
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=50mm 1.4 <W	m2	51	3,351	170,901					単-20号
構造物撤去工			式	1		534,513				
構造物取壊し工			式	1		399,049				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	490	695.7	340,893					単-21号

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（17工区：窪川原地先）					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 情報ボックス		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≤15cm	m2	280	207.7	58,156				単-22号
運搬処理工		式	1		135,464				
殻運搬	アスファルト殻	m3	14	3,801	53,214				単-23号
殻処分	アスファルト殻	m3	14	5,875	82,250				単-24号
仮設工		式	1		166,300				
交通管理工		式	1		166,300				
交通誘導警備員		人日	10	16,630	166,300				単-25号
直接工事費		式	1		20,696,837				
共通仮設費		式	1		2,674,000				
共通仮設費		式	1		278,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		278,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,396,000				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（17工区：窪川原地先）					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 情報ボックス		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
純工事費			式	1		23,370,837			
現場管理費			式	1		7,714,000			
工事原価			式	1		31,084,837			

一式当たり内訳書

管路付属品

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトスリーブ	樹脂系単管 φ250用	個	9	20,300	182,700			
ダクトスリーブ	VU管 φ50用	個	72	5,310	382,320			
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	直線接続材料 (テーピング) 50mm	組	16	1,690	27,040			
止水栓	VU φ50用	個	104	1,410	146,640			
止水栓	FEP φ50用	個	40	2,820	112,800			
引き込み線	高張力プラスチック線 φ2mm	m	7,672	9.1	69,815			
合計					921,315			

1次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
							361.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	361.4	361.4	CB210120
計						361.4	
単価						361.4	円/m3

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
							582.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	582.9	582.9	CB210110
計						582.9	
単価						582.9	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	128.8	128.8	CB210610	
計						128.8		
単価						128.8	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,134	1,134	CB410031	
計						1,134		
単価						1,134	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W	単位	m2	数量		1	単価	1,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,732	1,732	CB410261		
計						1,732			
単価						1,732	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦60% t=100mm	単位	m2	数量		1	単価	3,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート自歩道舗装		18-8-40BB W/C≦60% t=100mm	m2	1	3,648	3,648	WYB00005 単- 55号		
計						3,648			
単価						3,648	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	1	247	247	CB210030	
	計					247		
	単価					247	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量		単価	3,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,202	3,202	CB210410	
	計					3,202		
	単価					3,202	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	467.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	467.2	467.2	CB210080		
計						467.2			
単価						467.2	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	582.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	582.9	582.9	CB210110		
計						582.9			
単価						582.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	128.8	128.8	CB210610	
計						128.8		
単価						128.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	11,000	11,000	WB821410 単一 56号	
計						11,000		
単価						11,000	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	プレキャストU型側溝	PUT-B400-L2000	単位	m	数量		1	単価	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.63m3/10m	m	1	13,070	13,070	WB821410	単- 57号	
計						13,070			
単価						13,070	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	単位	m	数量		1	単価	7,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	7,550	7,550	WB821410	単- 58号	
計						7,550			
単価						7,550	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	プレキャストU型側溝	BF-II-B400-L2000	単位	m	数量		1	単価	9,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	1	9,754	9,754	WB821410	単- 59号	
計						9,754			
単価						9,754	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	プレキャストU型側溝	BF-II-B500-L2000	単位	m	数量		1	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m	m	1	11,440	11,440	WB821410	単- 60号	
計						11,440			
単価						11,440	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	自由勾配側溝	FU-B400-C800-L2000	単位	m	数量		1	単価	18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.74m ³ /10m	m	1	18,640	18,640	WB821420	単一 61号	
計						18,640			
単価						18,640	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	自由勾配側溝	FU-B500-C800-L2000	単位	m	数量		1	単価	20,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.74m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.84m ³ /10m	m	1	20,870	20,870	WB821420	単一 62号	
計						20,870			
単価						20,870	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	自由勾配側溝	FU-B500-C900-L2000	単位	m	数量		1	単価	23,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.77m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.87m3/10m	m	1	23,190	23,190	WB821420	単一	63号
計						23,190			
単価						23,190	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	自由勾配側溝	FU-B500-C1000-L2000	単位	m	数量		1	単価	26,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.77m3/10m 有り	m	1	26,920	26,920	WB821420	単一	64号
計						26,920			
単価						26,920	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量		1	単価	2,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	2,549	2,549	WB821430 単一 65号		
計						2,549			
単価						2,549	円/枚		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	側溝蓋	CT-B400-L500	単位	枚	数量		1	単価	3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	3,399	3,399	WB821430 単一 66号		
計						3,399			
単価						3,399	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	側溝蓋	C-C-T-B400-L500	単位	枚	数量		1	単価	3,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	3,029	3,029	WB821430 単一 67号		
計						3,029			
単価						3,029	円/枚		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	側溝蓋	C-C-T-B500-L500	単位	枚	数量		1	単価	3,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	3,709	3,709	WB821430 単一 68号		
計						3,709			
単価						3,709	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	側溝蓋	SG2T-B300-L995	単位	枚	数量		1	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	18,780	18,780	WB821430	単一 69号	
計						18,780			
単価						18,780		円/枚	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	側溝蓋	SG2T-B400-L995	単位	枚	数量		1	単価	25,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	25,900	25,900	WB821430	単一 70号	
計						25,900			
単価						25,900		円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	側溝蓋	C-G-T-B400-L995	単位	枚	数量		単価	24,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	24,000	24,000	WB821430 単一 71号	
計						24,000		
単価						24,000	円/枚	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	側溝蓋	C-G-T-B500-L995	単位	枚	数量		単価	36,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	36,400	36,400	WB821430 単一 72号	
計						36,400		
単価						36,400	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300	単位	m	数量		1	単価	19,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用	m	1	19,780	19,780	CB222860		
計						19,780			
単価						19,780	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B500×H500×L2000	単位	m	数量		1	単価	49,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	49,990	49,990	CB222880		
計						49,990			
単価						49,990	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	7	単価	44,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	5	43,670	218,350	CB222950
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	2	45,760	91,520	CB222950
	計						309,870	
	単価						44,270	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	62,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		箇所	1	54,100	54,100	CB222950	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		箇所	1	56,190	56,190	CB222950	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.43m3を超え0.46m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		箇所	1	64,500	64,500	CB222950	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.46m3を超え0.49m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		箇所	1	67,670	67,670	CB222950	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.49m3を超え0.52m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		箇所	1	70,840	70,840	CB222950	
計							313,300		
単価							62,660	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量		1	単価	74,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.52m3を超え0.55m3以下 パッホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	74,000	74,000	CB222950		
計						74,000			
単価						74,000	円/箇所		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	蓋	MSGT-500-500	単位	枚	数量		1	単価	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	23,280	23,280	WB821430 単一 73号		
計						23,280			
単価						23,280	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	蓋	MSGT-600-600	単位	枚	数量	1	単価	34,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	34,800	34,800	WB821430 単一 74号	
計						34,800		
単価						34,800	円/枚	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	蓋	S-600-600-t12	単位	枚	数量	1	単価	38,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		枚	1	38,380	38,380	WB821430 単一 75号	
計						38,380		
単価						38,380	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	蓋	S-800/2-800-t12	単位	枚	数量	1	単価	34,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)40kg/枚以下無し	枚	1	34,080	34,080	WB821430 単-76号	
計						34,080		
単価						34,080	円/枚	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	蓋	S900/2-900-t12	単位	枚	数量	1	単価	43,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)40kg/枚以下無し	枚	1	43,080	43,080	WB821430 単-77号	
計						43,080		
単価						43,080	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	小段排水	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量		1	単価	7,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クワッチャラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	7,182	7,182	WB821410 単一 78号		
計						7,182			
単価						7,182	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	縦排水	BF-B300-L2000 ソケット付	単位	m	数量		1	単価	8,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	8,342	8,342	WB821410 単一 79号		
計						8,342			
単価						8,342	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	張りコンクリート (縦排水)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	7,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m2	1	7,251	7,251	WB240730 単一 80号	
計						7,251		
単価						7,251	円/m2	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	張りコンクリート (小段排水)	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	6,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m2	1	6,068	6,068	WB240730 単一 81号	
計						6,068		
単価						6,068	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	361.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	361.4	361.4	CB210120		
計						361.4			
単価						361.4	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	582.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1	582.9	582.9	CB210110		
計						582.9			
単価						582.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	253.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し		m3	1	253.7	253.7	CB210570	
	計						253.7		
	単価						253.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	797.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		m3	1	797.6	797.6	CB210110	
	計						797.6		
	単価						797.6	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	243.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	243.5	243.5	CB210020	
計						243.5		
単価						243.5	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	128.8	128.8	CB210610	
計						128.8		
単価						128.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		単価	170.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	170.8	170.8	CB410010	
計						170.8		
単価						170.8	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	敷砂利	C-40 t=100mm	単位	m2	数量		単価	462.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ズ [°]) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	10	128.5	1,285	CB210610	
クラッシャーラン		C-40	m 3	12	3,750	45,000		
計						46,285		
単価						462.9	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	301.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m3	1	301.9	301.9	CB210030		
計						301.9			
単価						301.9	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ800	単位	m	数量		1	単価	1,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		撤去 波状管 700~1,000mm	m	1	1,081	1,081	CB222770		
計						1,081			
単価						1,081	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	現場発生品運搬	排水管	単位	t	数量		単価	12,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	2,874	2,874	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	10,020	10,020	CB010420	
計						12,894		
単価						12,900	円/t	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量		単価	974.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	974.8	974.8	WB252730 単一 82号	
計						974.8		
単価						974.8	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	床掘り		単位	m3	数量		単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り (情報ボックス工)		m3	1	2,200	2,200	CB440710	
	計					2,200		
	単価					2,200	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	残土処理	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 パッホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1	1,289	1,289	CB210110	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	128.8	128.8	CB210610	
	計					1,417.8		
	単価					1,418	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
					520			4,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し(情報ボックス工)			m3	520	3,480	1,809,600	CB440720	
中埋材(材料費)		購入土	m3	240	1,389	333,360	CB440730	
計						2,142,960		
単価						4,122	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	埋戻し土運搬	購入土(山砂)	単位	m3	数量		単価	
					1			2,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 20.5km以下	m3	1	2,884	2,884	CB210110	
計						2,884		
単価						2,884	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	埋設管路 (タイプ A, C)	合成樹脂製 φ250mm	単位	m	数量		1	単価	8,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設部管路材設置		合成樹脂製 VU管類 本体管及びさや管設置 8管	m	1	8,968	8,968	CB440740		
計						8,968			
単価						8,968	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	埋設管路 (タイプ B)	FEP 50mm×8条	単位	m	数量		1	単価	3,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設部管路材設置		合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 8管	m	1	3,239	3,239	CB440740		
計						3,239			
単価						3,239	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	埋設管路 (タイプD)	合成樹脂製多孔管 2条2段×2列	単位	m	数量		10	単価	15,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
合成樹脂製多孔管敷設		内管径50mm 2条2段	m	20	7,841	156,820	WYB00005 単一 26号		
計						156,820			
単価						15,690	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	埋設管路 (タイプE)	合成樹脂製多孔管 2条1段×4列	単位	m	数量		10	単価	19,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
合成樹脂製多孔管敷設		内管径50mm 2条1段	m	40	4,831	193,240	WYB00001 単一 27号		
計						193,240			
単価						19,330	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	埋設表示シート	W150 2倍	単位	m	数量		単価	
						100		188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	2	9,400	18,800		
計						18,800		
単価						188	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	埋設鉋	HCS	単位	個	数量		単価	
						1		3,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル用埋設鉋		70×70×10 (真鍮製) 国交省	個	1	3,360	3,360		
計						3,360		
単価						3,360	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	基礎材	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m 2	1	1,295	1,295		CB440840	
計						1,295			
単価						1,295		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ハンドホール	HCM-A	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	221,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハンドホール	バックホウ(カラー型)		個	1	118,200	118,200	CB440780	
	ハンドホール鉄蓋	φ600 (車道用) シリンダー錠対応 T-25		枚	1	93,200	93,200		
	シリンダー錠	φ20mm L=28.0mm~30.4mm		枚	1	10,200	10,200		
	計						221,600		
	単価						221,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ハンドホール	HCM-B	単位	箇所	数量	1	単価	451,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	ハンドホール	バックホウ(カラー型)	個	1	128,900	128,900		CB440780
ハンドホール鉄蓋		1200×600(車) シリンダー錠対応 T-25	枚	1	312,000	312,000		
シリンダー錠		φ20mm L=28.0mm~30.4mm	枚	1	10,200	10,200		
計							451,100	
単価							451,100	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量		単価	3,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	467.2	467.2	CB210080	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3,266	3,266	WB240730 単一 28号	
計						3,733.2		
単価						3,734	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量		単価	1,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,134	1,134	CB410031	
計						1,134		
単価						1,134	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m<W	単位	m2	数量	1	単価	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,478	2,478	CB410261	
計						2,478		
単価						2,478	円/m2	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=120mm	単位	m2	数量	1	単価	1,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,042	1,042	CB410031	
計						1,042		
単価						1,042	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=120mm	単位	m2	数量		1	単価	1,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(歩道部)	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m2	1	1,278	1,278	CB410041		
	計					1,278			
	単価					1,278	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m<W	単位	m2	数量		1	単価	2,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,830	2,830	CB410240		
	計					2,830			
	単価					2,830	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4<W	単位	m ²	数量	1	単価	3,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	3,351	3,351	CB410260	
計						3,351		
単価						3,351	円/m ²	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	単位	m	数量	1	単価	695.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695.7	695.7	CB430510	
計						695.7		
単価						695.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	207.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	207.7	207.7	CB430310	
計						207.7		
単価						207.7	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,801	3,801	CB227010	
計						3,801		
単価						3,801	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	2,500	5,875	WB020052 単-29号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,630	16,630	WB010212 単-30号	
計						16,630		
単価						16,630	円/人日	