

鏡

1. 工事名

工事名	真人遊水地整備その1 2 工事
工事地名	新潟県小千谷市真人町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584330015	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	265日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年12月21日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	魚沼(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川	2 2) 処 分 費 等	127,840
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その12工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		112,631,487				
河川土工		式	1		47,265,141				
掘削工(ICT)		式	1		20,374,210				
掘削(ICT)	土砂	m3	29,800	300.2	8,945,960			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,090	1,482	10,507,380			単-2号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	7,100	129.7	920,870			単-3号	
盛土工		式	1		132,120				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	6,606	132,120			単-4号	
盛土工(ICT)		式	1		6,189,660				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	25,100	246.6	6,189,660			単-5号	
法面整形工(ICT)		式	1		20,569,151				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,090	870.8	949,172			単-6号	

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その1 2 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	5,950	552.3	3,286,185			単-7号	
法面整形(盛土部)(ICT)	築立法面整形	m2	5,580	874.3	4,878,594			単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,980	3,890	7,702,200			単-9号	
土材料	粘性土	m3	1,800	2,085	3,753,000			単-10号	
法覆護岸工		式	1		26,599,446				
作業土工		式	1		937,160				
埋戻し		m3	280	3,347	937,160			単-11号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,471,681				
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m	8	6,780	54,240			単-12号	
現場打小口止コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3	2	75,200	150,400			単-13号	
コンクリート(間知)ブロック積	RM2-H3.4-U2-N0.36	m2	39	28,120	1,096,680			単-14号	
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3	9	8,949	80,541			単-15号	

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その 1 2 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	5	4,256	21,280			単-16号	
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	1	68,540	68,540			単-17号	
多自然護岸工		式	1		12,964,455				
ブロックマット	1:2.0以上 1:3.0未満	m2	1,377	9,415	12,964,455			単-18号	
植生工		式	1		11,226,150				
張芝	張芝工	m2	5,850	1,919	11,226,150			単-19号	
護床工		式	1		16,825,960				
護床工		式	1		16,825,960				
池底基礎碎石	RC-40 t=150mm	m2	10,490	1,604	16,825,960			単-20号	
水路工		式	1		19,145,170				
作業土工		式	1		348,870				
床掘り	土砂	m3	400	249.3	99,720			単-21号	

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その 1 2 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	30	3,347	100,410			単-22号	
基面整正		m2	300	495.8	148,740			単-23号	
排水路工		式	1		11,083,300				
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m	200	6,780	1,356,000			単-24号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	3	72,380	217,140			単-25号	
コンクリート(間知)ブロック積	RM2-H1.2-U1-N0.5	m2	240	28,120	6,748,800			単-26号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	120	8,949	1,073,880			単-27号	
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	14	68,540	959,560			単-28号	
底張コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3	24	30,330	727,920			単-29号	
側溝工		式	1		6,406,200				
プレキャスト排水側溝	600型	m	180	35,590	6,406,200			単-30号	
かご工		式	1		1,306,800				

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その 1 2 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
かごマット(スロープ 型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ							単-31号	
		m2	90	14, 520	1, 306, 800				
構造物撤去工									
		式	1		494, 710				
作業土工									
		式	1		34, 902				
床掘り	土砂							単-32号	
		m3	140	249. 3	34, 902				
構造物取壊し工									
		式	1		271, 232				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物							単-33号	
		m3	32	8, 476	271, 232				
運搬処理工									
		式	1		188, 576				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)							単-34号	
		m3	32	1, 898	60, 736				
殻処分	コンクリート殻(無筋)							単-35号	
		m3	32	3, 995	127, 840				
仮設工									
		式	1		2, 301, 060				
工事用道路工									
		式	1		701, 316				
敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去							単-36号	
		m2	483	1, 452	701, 316				

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その1 2 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工		式	1		1,599,744				
大型土のう設置	耐候性 短期 2t用	袋	90	7,566	680,940			単-37号	
大型土のう撤去		袋	90	2,704	243,360			単-38号	
仮締切設置		m3	340	129.6	44,064			単-39号	
仮締切撤去		m3	340	1,857	631,380			単-40号	
直接工事費		式	1		112,631,487				
共通仮設費		式	1		11,334,620				
共通仮設費		式	1		3,067,620				
運搬費		式	1		841,620				
仮設材運搬費		t	83	10,140	841,620			単-41号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その１２工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,080,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8,267,000				
純工事費		式	1		123,966,107				
現場管理費		式	1		31,388,000				
工事原価		式	1		155,354,107				
一般管理費等		式	1		25,135,893				
工事価格		式	1		180,490,000				
消費税相当額		式	1		18,049,000				
工事費計		式	1		198,539,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598,000			WB010510 単一 54号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548,000			WB010510 単一 55号
合 計					1,146,000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	300. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	300. 2	300. 2	CB210120		
計						300. 2			
単価						300. 2	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	1	1,482	1,482	CB210110	
計						1,482		
単価						1,482	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		129.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	1	129.7	129.7		
計						129.7		
単価						129.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満					CB210510	
			m 3	1	6,606	6,606		
計						6,606		
単価						6,606	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	246. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し	m 3	1	246. 6	246. 6	CB210570		
計						246. 6			
単価						246. 6	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	870. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	870. 8	870. 8	CB220070	
計						870. 8		
単価						870. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量		単価	
						1		552.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	552.3	552.3	CB220070	
計						552.3		
単価						552.3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(盛土部)(ICT)	築立法面整形	単位	m2	数量		単価	
						1		874.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 有り ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	874.3	874.3	CB220070	
計						874.3		
単価						874.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 51.5km以下	m 3	1	3,890	3,890	CB210110	
計						3,890		
単価						3,890	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土材料	粘性土	単位	m3	数量	1	単価	2,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	2,085	2,085	CB210550	
<締固め単価>								
計						2,085		
単価						2,085	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
						1		3,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,347	3,347	CB210410	
計						3,347		
単価						3,347	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量		単価	
						10		6,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.8	84,740	67,792	CB226170	
計						67,792		
単価						6,780	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一13号	現場打小口止コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価 75,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	75,200	75,200	CB226190
計						75,200	
単価						75,200	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一14号	コンクリート(間知)ブロック積	RM2-H3. 4-U2-N0. 36	単位	m2	数量	1	単価 28,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 生コンクリート各種	m 2	1	28,120	28,120	WB825010 単一 42号
<コンクリート規格：18-8-40BB W/C≤60%>							
計						28,120	
単価						28,120	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一15号	胴込・裏込材(砕石)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価 8,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,949	8,949	CB226120
計						8,949	
単価						8,949	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一16号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価 4,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,256	4,256	CB224710
計						4,256	
単価						4,256	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	68,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	68,540	68,540	CB226180	
計						68,540		
単価						68,540	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	ブロックマット	1:2.0以上 1:3.0未満	単位	m2	数量	1	単価	9,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット工（最大法長5.5m超え18m以下）		6.5mを超え7.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	m 2	1	9,415	9,415	単一 43号	WB323020
【ブロックマット:防草タイプ t=55mm 吸出防止材付】								
【ブロックマット用ピン:D16 600×200×600】								
計						9,415		
単価						9,415	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一19号	張芝	張芝工	単位	m2	数量	1	単価 1,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,919	1,919	WB810870 単一 44号
計						1,919	
単価						1,919	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一20号	池底基礎碎石	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価 1,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,604	1,604	CB221110
計						1,604	
単価						1,604	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	249.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	249.3	249.3	CB210030	
計						249.3		
単価						249.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,347	3,347	CB210410	
計						3,347		
単価						3,347	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	495. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	495. 8	495. 8	CB210080	
計						495. 8		
単価						495. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	10	単価	6,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.8	84,740	67,792	CB226170	
計						67,792		
単価						6,780	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	72,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	72,380	72,380	CB226200	
計						72,380		
単価						72,380	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート(間知)ブロック積	RM2-H1. 2-U1-N0. 5	単位	m2	数量	1	単価	28,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 生コンクリート各種	m 2	1	28,120	28,120	WB825010 単一 42号	
<コンクリート規格：18-8-40BB W/C≤60%>								
計						28,120		
単価						28,120	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		8,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,949	8,949	CB226120	
計						8,949		
単価						8,949	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量		単価	
						1		68,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	68,540	68,540	CB226180	
計						68,540		
単価						68,540	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	底張コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	30,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	30,330	30,330	CB240010	
計						30,330		
単価						30,330	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	プレキャスト排水側溝	600型	単位	m	数量	10	単価	35,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【工事費】								
管渠型側溝		600型	m	10	5,101	51,010	WYB00012	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m ²	8	1,604	12,832	単一 45号	CB221110
【材料費】								
管渠型側溝		600型 L=2000 上部スリットタイプ	組	4	57,500	230,000		
管渠型側溝		600型 L=2000 上部グレーチングタイプ	組	1	62,000	62,000		
計						355,842		
単価						35,590	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	かごマット(スロープ 型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ	単位	m2	数量	1	単価	14,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置 (スロープ型)		t=50cm 亜鉛アルミメッキ 栗石 各種 全ての費用	m 2	1	14,520	14,520	CB322210	
<中詰め材：栗石50-150mm>								
計						14,520		
単価						14,520	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	249.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	249.3	249.3	CB210030	
計						249.3		
単価						249.3	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－33号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,476	8,476	WB824010 単－ 46号	
計						8,476		
単価						8,476	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－34号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,898	1,898	CB227010	
計						1,898		
単価						1,898	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－35号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,700	3,995	WB020052 単－ 47号	
計						3,995		
単価						3,995	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－36号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						483		1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	483	416.7	201,266.1	WB253610 単－ 48号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 99日 無 有	枚	52	9,614	499,928	WB253630 単－ 49号	
計						701,194.1		
単価						1,452	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	大型土のう設置	耐候性 短期 2t用	単位	袋	数量	1	単価	7,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	7,566	7,566	WB252730 単一 50号	
計						7,566		
単価						7,566	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	90	単価	2,704
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	90	1,053	94,770	WB252730		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	80	244.9	19,592	単一 51号 CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	80	1,482	118,560	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	80	129.7	10,376	CB210610		
計					243,298			
単価					2,704	円/袋		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	仮締切設置		単位	m3	数量	1	単価	129.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	129.6	129.6	CB210610	
計						129.6		
単価						129.6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	仮締切撤去		単位	m3	数量	1	単価	1,857
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	244.9	244.9	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	1	1,482	1,482	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129.7	129.7	CB210610	
計						1,856.6		
単価						1,857	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	10,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.83km 12m以内 各種(実数入力) 0無	t	1	3,570	3,570	WB010020	単一 52号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030	単一 53号
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.83km 12m以内 各種(実数入力) 0無	t	1	3,570	3,570	WB010020	単一 52号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030	単一 53号
計					10,140		
単価					10,140	円/t	