

鏡

1. 工事名

工事名	新潟海岸金衛町第2号ヘッドランドその4外工事
工事地名	新潟県新潟市中央区関屋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	信濃川下流河川事務所 海岸課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484304204	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	578,974,000
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	530,596,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	257日間 自 令和 7年 4月 7日 (当初) 至 令和 7年12月19日 (1回変更) 至 令和 7年12月19日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	新潟(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	新潟海岸	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月16日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	新潟海岸金衛町第2号ヘッドランドその4外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
突堤・人工岬			1		297,503,854				
		式	1		335,576,399	1	38,072,545		
突堤基礎工			1		43,573,259				
		式	1		43,470,264	1	-102,995		
捨石工			1		2,734,756				
		式	1		2,682,566	1	-52,190		
捨石(海上)	砂利 C-40		262	10,438	2,734,756			単-1号	
		m3	257	10,438	2,682,566	-5	-52,190		
洗掘防止工			1		37,883,910				
		式	1		37,883,910	0	0		
アスファルトマット敷設	強化マット(孔あきタイプ) t=70mm 12.6m×5.5m		1,663	18,420	30,632,460			単-2号	
		m2	1,663	18,420	30,632,460	0	0		
アスファルトマット敷設	強化マット(孔あきタイプ) t=50mm 11.3m×5.5m		435	16,670	7,251,450			単-3号	
		m2	435	16,670	7,251,450	0	0		
吸出し防止工			1		2,954,593				
		式	1		2,903,788	1	-50,805		
吸出防止材敷設	引張強度 2,940N/3cm 以上		2,617	1,129	2,954,593			単-4号	
		m2	2,572	1,129	2,903,788	-45	-50,805		
突堤本体工			1		223,820,529				
		式	1		224,902,838	1	1,082,309		
捨石工			1		152,244,590				
		式	1		153,299,040	1	1,054,450		
捨石(海上) 瀬取り	岩石等 200~500kg/個		10,930	12,335	134,821,550			単-5号	
		m3	0	12,335	0	-10,930	-134,821,550		

設計内訳書

工事名	新潟海岸金衛町第2号ヘッドランドその4外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
捨石(海上) 瀬取り	岩石等 200～500kg/個	m3	0	0	0	9,530	119,982,700	単-6号	
			9,530	12,590	119,982,700				
捨石(海上)	岩石等 200～500kg/個	m3	0	0	0	1,600	14,684,800	単-7号	
			1,600	9,178	14,684,800				
表面均し		m2	570	1,535	874,950	20	30,700	単-8号	
			590	1,535	905,650				
捨石均し	荒均し	m2	2,810	5,889	16,548,090	200	1,177,800	単-9号	
			3,010	5,889	17,725,890				
間詰工		式	1		1,694,561	1	27,859		
			1		1,722,420				
捨石(海上) 瀬取り	岩石等 200～500kg/個	m3	127	13,343	1,694,561	-127	-1,694,561	単-10号	
			0	13,343	0				
捨石(海上) 瀬取り	岩石等 200～500kg/個	m3	0	0	0	126	1,722,420	単-11号	
			126	13,670	1,722,420				
被覆ブロック工		式	1		69,721,186	0	0		
			1		69,721,186				
海岸コンクリートブロック製作	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 24.343 t	個	140	270,808	37,913,120	0	0	単-12号	
			140	270,808	37,913,120				
海岸コンクリートブロック横取り	エックスブロックT型 24t型	個	140	4,284	599,760	0	0	単-13号	
			140	4,284	599,760				
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	エックスブロックT型 24t型	個	429	8,827	3,786,783	0	0	単-14号	
			429	8,827	3,786,783				
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	エックスブロックT型 18t型	個	24	6,888	165,312	0	0	単-15号	
			24	6,888	165,312				

設計内訳書

工事名	新潟海岸金衛町第2号ヘッドランドその4外工事					(1回変更) (個別合意)		事業区分	海岸整備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	突堤・人工岬	数量増減	金額増減	摘要
海岸コンクリートブロック据付(海上)	エックスブロックT型 24t型 陸上設置	個	76	54,830	4,167,080	4,167,080					単-16号
海岸コンクリートブロック据付(海上)	エックスブロックT型 24t型 水中設置	個	353	62,235	21,968,955	21,968,955		0	0		単-17号
海岸コンクリートブロック据付(海上)	エックスブロックT型 18t型 水中設置	個	24	46,674	1,120,176	1,120,176		0	0		単-18号
既設ブロック据付工		式	1		160,192	160,192		0	0		
ブロック据付(海上)(1スイング)陸上部	エックスブロック20t型	個	4	40,048	160,192	160,192		0	0		単-19号
構造物撤去工		式	1		5,756,274	5,559,655		1	-196,619		
既設ブロック撤去工		式	1		5,756,274	5,559,655		1	-196,619		
ブロック撤去仮置(海上)(1スイング)陸上部	エックスブロック20t型	個	4	40,048	160,192	160,192		0	0		単-20号
ブロック撤去仮置(海上)(海上一連)水中部	エックスブロック20t型	個	61	60,485	3,689,585	3,629,100		-1	-60,485		単-21号
ブロック撤去仮置(海上)(海上一連)水中部	エックスブロック16t型	個	3	57,735	173,205	57,735		-2	-115,470		単-22号
ブロック撤去仮置(海上)(海上一連)水中部	ヘルメックス16t型	個	20	57,735	1,154,700	1,154,700		0	0		単-23号
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	エックスブロック型 20t型	個	61	6,888	420,168	413,280		-1	-6,888		単-24号

設計内訳書

工事名	新潟海岸金衛町第2号ヘッドランドその4外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	エックスブロック型 16t型、ハ ルメックス16t型	個	23	6,888	158,424				単-25号
			21	6,888	144,648	-2	-13,776		
消波工		式	1		3,729,822				
			1		6,845,009	1	3,115,187		
消波ブロック工		式	1		3,729,822				
			1		6,845,009	1	3,115,187		
ブロック撤去据付(海上) (海上一連) 水中部	6t型	個	33	30,325	1,000,725				単-26号
			61	30,325	1,849,825	28	849,100		
ブロック撤去据付(海上) (海上一連) 水中部	6t型	個	73	30,325	2,213,725				単-27号
			134	30,325	4,063,550	61	1,849,825		
ブロック撤去据付(海上) (海上一連) 水中部	4t型	個	8	19,822	158,576				単-28号
			15	19,822	297,330	7	138,754		
ブロック撤去据付(海上) (海上一連) 水中部	4t型	個	18	19,822	356,796				単-29号
			32	19,822	634,304	14	277,508		
海岸土工		式	1		17,848,000				
			1		52,153,400	1	34,305,400		
養浜工		式	1		17,848,000				
			1		52,153,400	1	34,305,400		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	10,000	227.1	2,271,000				単-30号
			10,000	227.1	2,271,000	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0				単-31号
			3,000	227.1	681,300	3,000	681,300		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10,000	1,371	13,710,000				単-32号
			0	1,371	0	-10,000	-13,710,000		

設計内訳書

工事名	新潟海岸金衛町第2号ヘッドランドその4外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 10,000	0 3,598	0 35,980,000	10,000	35,980,000	単-33号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,000	0 3,598	0 10,794,000	3,000	10,794,000	単-34号	
押土(ルース)	土砂	m3	10,000 13,000	186.7 186.7	1,867,000 2,427,100	3,000	560,100	単-35号	
仮設工		式	1 1		2,775,970 2,645,233	1	-130,737		
工事用道路工		式	1 1		1,252,854 1,122,117	1	-130,737		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	307 0	1,946 1,946	597,422 0	-307	-597,422	単-36号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2	0 307	0 581.1	0 178,397	307	178,397	単-37号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	520 520	913.6 913.6	475,072 475,072	0	0	単-38号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 455	0 633.6	0 288,288	455	288,288	単-39号	
ロードマット	4000×1500×90	m2	60 60	3,006 3,006	180,360 180,360	0	0	単-40号	
交通管理工		式	1 1		1,523,116 1,523,116	0	0		
交通誘導警備員		人日	98 98	15,542 15,542	1,523,116 1,523,116	0	0	単-41号	

設計内訳書

工事名	新潟海岸金衛町第2号ヘッドランドその4外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		297,503,854				
		式	1		335,576,399	1	38,072,545		
共通仮設費			1		51,597,675				
		式	1		70,524,465	1	18,926,790		
共通仮設費			1		34,967,005				
		式	1		52,259,171	1	17,292,166		
運搬費			1		12,636,094				
		式	1		11,812,822	1	-823,272		
重建設機械分解組立輸送費			2	2,292,937	4,585,874			単-42号	
		回	2	2,292,937	4,585,874	0	0		
仮設材運搬費			105.8	4,499	475,994			単-43号	
		t	0	4,499	0	-105.8	-475,994		
仮設材運搬費			0	0	0			単-44号	
		t	52.9	4,499	237,997	52.9	237,997		
仮設材運搬費			352.8	4,499	1,587,247			単-45号	
		t	0	4,499	0	-352.8	-1,587,247		
仮設材運搬費			0	0	0			単-46号	
		t	179.6	4,499	808,020	179.6	808,020		
仮設材運搬費			0	0	0			単-47号	
		t	157.2	4,499	707,242	157.2	707,242		
仮設材運搬費			8.8	10,858.98	95,559			単-48号	
		t	8.8	10,858.98	95,559	0	0		
作業船等えい航費			5	299,309	1,496,545			単-49号	
		回	5	299,309	1,496,545	0	0		

設計内訳書

工事名	新潟海岸金衛町第2号ヘッドランドその4外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
自航潜水土船(独航時)			4	33,642	134,568			単-50号	
		回	4	33,642	134,568	0	0		
交通船			83	51,329	4,260,307			単-51号	
		日	73	51,329	3,747,017	-10	-513,290		
準備費			1		11,095,361				
		式	1		11,208,999	1	113,638		
繋船費(海岸)			1		11,095,361			内-1号	
		式	0		0	-1	-11,095,361		
繋船費(海岸)			0		0			内-2号	
		式	1		11,208,999	1	11,208,999		
安全費			1		8,915,120				
		式	1		7,800,730	1	-1,114,390		
安全監視船			80	111,439	8,915,120			単-52号	
		日	70	111,439	7,800,730	-10	-1,114,390		
技術管理費			0		0				
		式	1		18,885,500	1	18,885,500		
施工調査費			0		0			内-3号	
		式	1		72,200	1	72,200		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			0		0			内-4号	
		式	1		5,740,000	1	5,740,000		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費			0		0			内-5号	
		式	1		12,400,000	1	12,400,000		
BIM/CIM適用工事に要する費用			0		0			内-6号	
		式	1		673,300	1	673,300		

設計内訳書

工事名	新潟海岸金衛町第2号ヘッドランドその4外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	突堤・人工岬	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,320,430				
		式	1		2,551,120	1	230,690		
共通仮設費 (率計上)		式	1		16,630,670				
		式	1		18,265,294	1	1,634,624		
純工事費		式	1		349,101,529				
		式	1		406,100,864	1	56,999,335		
現場管理費		式	1		74,641,438				
		式	1		82,218,272	1	7,576,834		
工事原価		式	1		423,742,967				
		式	1		488,319,136	1	64,576,169		
一般管理費等		式	1		58,617,033				
		式	1		63,970,864	1	5,353,831		
工事価格		式	1		482,360,000				
		式	1		552,290,000	1	69,930,000		
消費税相当額		式	1		48,236,000				
		式	1		55,229,000	1	6,993,000		
工事費計		式	1		530,596,000				
		式	1		607,519,000	1	76,923,000		

一式当たり内訳書

繋船費(海岸)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接費(繋船費)	潜水士船 89日 214日 89日 76日		1		6,049,000			WB310540
		式	1		6,049,000	0	0	単一 110号
間接費(繋船費)	クレーン付台船又は起重機船 62日 214日 89日 76日		1		3,377,000			WB310540
		式	1		3,377,000	0	0	単一 111号
間接費(繋船費)	引船 62日 214日 89日 76日		1		2,681,000			WB310540
		式	1		2,681,000	0	0	単一 112号
合計					11,095,361			
					0		-11,095,361	

一式当たり内訳書

繋船費(海岸)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接費(繋船費)	潜水士船 91日 214日 89日 76日		0		0			WB310540
		式	1		6,173,000	1	6,173,000	単一 113号
間接費(繋船費)	クレーン付台船又は起重機船 62日 214日 89日 76日		0		0			WB310540
		式	1		3,377,000	1	3,377,000	単一 114号
間接費(繋船費)	引船 62日 214日 89日 76日		0		0			WB310540
		式	1		2,681,000	1	2,681,000	単一 115号
合 計					0			
					12,231,000		12,231,000	
変更積算金額					0			
					11,208,999		11,208,999	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(モニタリング調査)	消波工 技術員0.5人		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	WYB00043
施工形態動向調査(モニタリング調査：オンライン)	敷鉄板設置・撤去工 技術員0.5人		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	WYB00047
施工形態動向調査(モニタリング調査：オンライン)	重建設機械分解・組立 技術員0.5人		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	WYB00048
施工状況モニタリング調査	捨石工 技術員0.5人		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	WYB00042
合 計					0			
					72,200		72,200	
変更積算金額					0			
					72,200		72,200	円/式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元⁷-⁷納品費用・外注経費等費・

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 ⁷ - ⁷ 納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00058
		式	1		9,490,000	1	9,490,000	
3次元出来形管理・3次元 ⁷ - ⁷ 納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00059
		式	1		2,910,000	1	2,910,000	
合 計					0			
					12,400,000		12,400,000	
変更積算金額					0			
					12,400,000		12,400,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	捨石(海上)	砂利 C-40	単位	m3	数量	1	単価	10,438
						1		10,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石材料)		砂利		1	11,390	11,390	WB310510	
			m3	1	11,390	11,390	単- 53号	
計						11,390		
単価						11,390		
						11,390	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	アスファルトマット敷設	強化マット(孔あきタイプ) t=70mm 12.6m×5.5m	単位	m2	数量	1	単価	18,420
						1		18,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトマット敷設		強化マット(孔あきタイプ) t=70mm 12.6m×5.5m		1	20,100	20,100	WYB00001	
			m2	1	20,100	20,100	単- 54号	
計						20,100		
単価						20,100		
						20,100	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	アスファルトマット敷設	強化マット(孔あきタイプ) t=50mm 11.3m×5.5m	単位	m2	数量	1	単価	16,670
						1		16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトマット敷設		強化マット(孔あきタイプ) t=50mm 11.3m×5.5m		1	18,190	18,190	WYB00003	
			m2	1	18,190	18,190	単一 55号	
計						18,190		
単価						18,190		
						18,190	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	吸出防止材敷設	引張強度 2, 940N/3cm以上	単位	m2	数量	1	単価	1,129
						1		1,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材敷設				1	1,232	1,232	WYB00002	
			m2	1	1,232	1,232	単一 56号	
計						1,232		
単価						1,232		
						1,232	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-5号	捨石(海上) 瀬取り	岩石等 200~500kg/個	m3	数量	10,930	12,335
					10,930	12,335
捨石工(捨石材料)	岩石等	m3	10,930	10,560	115,420,800	WB310510
瀬取り【自積】		m3	5,465	3,997	21,843,605	単- 57号
瀬取り【二次投入】		m3	5,465	1,791	9,787,815	WYB00012
		m3	5,465	1,791	9,787,815	単- 58号
計					147,052,220	WYB00004
単価					13,460	単- 59号
					13,460	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	捨石(海上) 瀬取り	岩石等 200~500kg/個	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						9,530		12,590
	捨石工(捨石材料)	岩石等		0	0	0	WB310510	
			m3	9,530	10,560	100,636,800	単一 60号	
	瀬取り【自積】			0	0	0	WYB00049	
			m3	4,765	4,350	20,727,750	単一 61号	
	瀬取り【二次投入】			0	0	0	WYB00053	
			m3	4,765	1,993	9,496,645	単一 62号	
	計					0		
						130,861,195		
	単価					0		
						13,740	円/m3	
	変更積算単価							
						12,590	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	捨石(海上)	岩石等 200~500kg/個	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石工(捨石材料)	岩石等		0	0	0	WB310510	
			m 3	1	10,010	10,010	単- 63号	
	計					0		
						10,010		
	単価					0		
						10,010	円/m3	
	変更積算単価					9,178	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	表面均し		単位	m2	数量	1	単価	1,535
						1		1,535
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面均し			1	1,676	1,676	CB310420	
			m 2	1	1,676	1,676		
	計					1,676		
						1,676		
	単価					1,676		
						1,676	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	捨石均し	荒均し	単位	m2	数量	1	単価	5,889
						1		5,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工（捨石均し）		荒均し ±30cm		1	6,426	6,426	WB310520	
			m 2	1	6,426	6,426	単一 64号	
計						6,426		
単価						6,426	円/m2	
						6,426		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	捨石(海上) 瀬取り	岩石等 200~500kg/個	単位	m3	数量	1	単価	13,343
						1		13,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工（捨石材料）		岩石等		1	10,560	10,560	WB310510	
			m 3	1	10,560	10,560	単一 57号	
瀬取り【自積】				1	3,997	3,997	WYB00020	
			m3	1	3,997	3,997	単一 65号	
計						14,557		
単価						14,560		
						14,560	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	捨石(海上) 瀬取り	岩石等 200~500kg/個	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石工(捨石材料)	岩石等		0	0	0	WB310510	
			m3	1	10,560	10,560	単- 60号	
	瀬取り【自積】			0	0	0	WYB00064	
			m3	1	4,350	4,350	単- 66号	
	計					0		
						14,910		
	単価					0		
						14,910	円/m3	
	変更積算単価							
						13,670	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	海岸コンクリートブロック製作	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 24.343 t	単位	個	数量	1	単価	270,808
						1		270,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック製作		11.0tを超え25.0t以下 異形ブロック20t以上30t未満 鋼製型枠 28.79m2/個 各種 10.583m3/個		1	295,500	295,500	WB310600	
			個	1	295,500	295,500	単- 67号	
計						295,500		
単価						295,500		
						295,500	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	海岸コンクリートブロック横取り	エックスブロックT型 24t型	単位	個	数量	1	単価	4,284
						1		4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック横取り		11.0tを超え25.0t以下 1回 標準 クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型) 100t吊 標準(1.0)		1	4,675	4,675	WB310610	
			個	1	4,675	4,675	単- 68号	
計						4,675		
単価						4,675		
						4,675	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	エックスブロックT型 24t型	単位	個	数量	1	単価	8,827
						1		8,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬仮置(陸上連携方式)		22.0~31.0t以下		1	9,632	9,632	WYB00011	
			個	1	9,632	9,632	単- 69号	
計						9,632		
単価						9,632		
						9,632	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	エックスブロックT型 18t型	単位	個	数量	1	単価	6,888
						1		6,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬仮置(陸上連携方式)		12.5~22.0t以下		1	7,517	7,517	WYB00030	
			個	1	7,517	7,517	単- 70号	
計						7,517		
単価						7,517		
						7,517	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	海岸コンクリートブロック据付(海上)	エックスブロックT型 24t型 陸上設置	単位	個	数量	1	単価	54,830
						1		54,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	被覆ブロック (支給品)	24t		1	0	0	WYB00044 支給品 単- 71号	
			個	1	0	0		
	ブロック積込み・運搬・据付け工	陸上設置 22.0tを超え31.0t以下 5km以下		1	59,830	59,830	WB310530	
			個	1	59,830	59,830	単- 72号	
	計					59,830		
						59,830		
	単価					59,830	円/個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	海岸コンクリートブロック据付(海上)	エックスブロックT型 24t型 水中設置	単位	個	数量	1	単価	62,235
						1		62,235
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	被覆ブロック (支給品)	24t		1	0	0	WYB00045 支給品 単- 71号	
			個	1	0	0		
	ブロック積込み・運搬・据付け工	水中設置 22.0tを超え31.0t以下 5km以下		1	67,910	67,910	WB310530	
			個	1	67,910	67,910	単- 73号	
	計					67,910		
						67,910		
	単価					67,910	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	海岸コンクリートブロック据付(海上)	エックスブロック型 18t型 水中設置	単位	個	数量	1	単価	46,674
						1		46,674
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	被覆ブロック(支給品)	18t		1	0	0	WYB00046 支給品	
			個	1	0	0	単-74号	
	ブロック積込み・運搬・据付け工	水中設置 12.5tを超え22.0t以下 5km以下		1	50,930	50,930	WB310530	
			個	1	50,930	50,930	単-75号	
	計					50,930		
	単価					50,930		
						50,930	円/個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	ブロック据付(海上)(1スイング)陸上部	エックスブロック20t型	単位	個	数量	1	単価	40,048
						1		40,048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック据付(1スイング)	20t 玉掛・玉外のどちらか水中の場合		1	43,700	43,700	WYB00009	
			個	1	43,700	43,700	単-76号	
	計					43,700		
	単価					43,700		
						43,700	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	ブロック撤去仮置(海上)(1スイング)陸上部	エックスブロック20t型	単位	個	数量	1	単価	40,048
						1		40,048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック撤去仮置(1スイング)	20t 玉掛・玉外のどちらか水中の場合		1	43,700	43,700	WYB00008	
			個	1	43,700	43,700	単- 77号	
	計					43,700		
						43,700		
	単価					43,700		
						43,700	円/個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ブロック撤去仮置(海上)(海上一連)水中部	エックスブロック20t型	単位	個	数量	1	単価	60,485
						1		60,485
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック撤去仮置(海上一連)	20t 玉掛・玉外のどちらか水中の場合		1	66,000	66,000	WYB00027	
			個	1	66,000	66,000	単- 78号	
	計					66,000		
						66,000		
	単価					66,000		
						66,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ブロック撤去仮置(海上)(海上一連)水中部	エックスブロック16t型	単位	個	数量	1	単価	57,735
						1		57,735
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック撤去仮置(海上一連)	16t 玉掛・玉外のどちらか水中の場合		1	63,000	63,000	WYB00029	
			個	1	63,000	63,000	単一 79号	
	計					63,000		
						63,000		
	単価					63,000	円/個	
						63,000		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ブロック撤去仮置(海上)(海上一連)水中部	ヘルメックス16t型	単位	個	数量	1	単価	57,735
						1		57,735
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック撤去仮置(海上一連)	16t 玉掛・玉外のどちらか水中の場合		1	63,000	63,000	WYB00032	
			個	1	63,000	63,000	単一 79号	
	計					63,000		
						63,000		
	単価					63,000	円/個	
						63,000		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	エックスブロック型 20t型	単位	個	数量	1	単価	6,888
						1		6,888
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬仮置(陸上連携方式)	12.5~22.0t以下		1	7,517	7,517	WYB00036	
			個	1	7,517	7,517	単- 70号	
	計					7,517		
						7,517		
	単価					7,517	円/個	
						7,517		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	エックスブロック型 16t型、ヘルメックス16t型	単位	個	数量	1	単価	6,888
						1		6,888
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック運搬仮置(陸上連携方式)	12.5~22.0t以下		1	7,517	7,517	WYB00040	
			個	1	7,517	7,517	単- 70号	
	計					7,517		
						7,517		
	単価					7,517	円/個	
						7,517		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	ブロック撤去据付(海上) (海上一連) 水中部	6t型	単位	個	数量	1	単価	30,325
						1		30,325
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック撤去据付(海上一連)	6t型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合		1	33,090	33,090	WYB00010	
			個	1	33,090	33,090	単- 80号	
	計					33,090		
						33,090		
	単価					33,090		
						33,090	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	ブロック撤去据付(海上) (海上一連) 水中部	6t型	単位	個	数量	1	単価	30,325
						1		30,325
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック撤去据付(海上一連)	6t型 玉掛・玉外のどちらも水中の場合		1	33,090	33,090	WYB00016	
			個	1	33,090	33,090	単- 81号	
	計					33,090		
						33,090		
	単価					33,090		
						33,090	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	ブロック撤去据付(海上) (海上一連) 水中部	4t型	単位	個	数量	1	単価	19,822
						1		19,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去据付(海上一連)		4t型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合		1	21,630	21,630	WYB00017	
			個	1	21,630	21,630	単- 82号	
計						21,630		
単価						21,630		
						21,630	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	ブロック撤去据付(海上) (海上一連) 水中部	4t型	単位	個	数量	1	単価	19,822
						1		19,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去据付(海上一連)		4t型 玉掛・玉外のどちらも水中の場合		1	21,630	21,630	WYB00019	
			個	1	21,630	21,630	単- 83号	
計						21,630		
単価						21,630		
						21,630	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	227.1
						1		227.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						247.9		
単価						247.9	円/m3	
						247.9		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		227.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
計						0		
単価						247.9	円/m3	
変更積算単価						227.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,371
						1		1,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		1	1,497	1,497	CB210110	
			m 3	1	1,497	1,497		
計						1,497		
単価						1,497		
						1,497	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	3,928	3,928		
計						0		
単価						3,928		
変更積算単価						3,928	円/m3	
						3,598	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	3,928	3,928		
計						0		
						3,928		
単価						0		
						3,928	円/m3	
変更積算単価								
						3,598	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	186.7
						1		186.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂		1	203.8	203.8	CB210010	
			m3	1	203.8	203.8		
計						203.8		
						203.8		
単価						203.8		
						203.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	307	単価	1,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		307	415.4	127,527.8		WB253610
			m 2	307	415.4	127,527.8		単一 84号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 192日 無 有		33	15,890	524,370		WB253630
			枚	33	15,890	524,370		単一 85号
	計					651,897.8		
	単価					2,124		
						2,124		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	単位	m2	数量	0	0
単-37号					307	0
						581.1
敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WB253610
		m 2	307	201.3	61,799.1	単- 86号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 38日 有 248日 有	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WB253630
		枚	33	4,026	132,858	単- 87号
計					0	
					194,657.1	
単価					0	
					634.1	円/m2
変更積算単価						
					581.1	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-38号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	520	単価	913.6
						520		913.6
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		520	415.4	216,008	WB253610		
		m 2	520	415.4	216,008	単一 84号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 50日 無 有		56	5,400	302,400	WB253630		
		枚	56	5,400	302,400	単一 88号		
計					518,408			
単価					997			
					997	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	455	415.4	189,007	単一 89号		633.6
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 17日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	49	2,562	125,538	単一 90号		
計					0			
					314,545			
単価					0			
					691.4	円/m2		
変更積算単価								
					633.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	ポ-トマ-ト	4000×1500×90	単位	m2	数量	60	60	単価	3,006	3,006	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要					
ポ-トマ-ト設置			枚	10	1,282	12,820	WYB00035				
ポ-トマ-ト撤去			枚	10	1,199	11,990	単一 91号				
ポ-トマ-ト賃料	4000×1500×90 48日		枚	10	14,400	144,000	WYB00031				
ポ-トマ-ト基本整備料			枚	10	2,800	28,000	単一 93号				
			枚	10	2,800	28,000					
計						196,810					
単価						196,810					
						3,281					
						3,281	円/m2				

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,542
						1		15,542
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					1	16,960	16,960	WB010212
				人日	1	16,960	16,960	単- 94号
計							16,960	
							16,960	
単価							16,960	
							16,960	円/人日

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2,292,937
						1		2,292,937
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)			1	2,502,000	2,502,000	WB010350
				回	1	2,502,000	2,502,000	単- 95号
計							2,502,000	
							2,502,000	
単価							2,502,000	
							2,502,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	摘要
					105.8		4,499	
					105.8		4,499	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	105.8	3,410	360,778	WB010020		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	52.9	3,000	158,700	単一 96号 WB010030		
		t	52.9	3,000	158,700	単一 97号		
計					519,478			
					519,478			
単価					4,910			
					4,910	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	3.9km	t	0	0	0	WB010020
		12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	52.9	3,410	180,389	単一 98号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		t	0	0	0	WB010030
				t	52.9	1,500	79,350	単一 99号
	計						0	
							259,739	
	単価						0	
							4,910	円/t
	変更積算単価						4,499	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	摘要
						352.8		4,499
						352.8		4,499
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	352.8	3,410	1,203,048	WB010020		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	176.4	3,000	529,200	単一 96号		
		t	176.4	3,000	529,200	WB010030		
					1,732,248	単一 97号		
計					1,732,248			
単価					4,910			
					4,910	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	3.9km	t	0	0	0	WB010020
		12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	179.6	3,410	612,436	単一 98号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		t	0	0	0	WB010030
				t	89.8	3,000	269,400	単一 100号
	計						0	
							881,836	
	単価						0	
							4,910	円/t
	変更積算単価						4,499	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					157.2		4,499
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	157.2	3,410	536,052	単一 101号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	78.6	3,000	235,800	単一 100号	
計					0		
					771,852		
単価					0		
					4,910	円/t	
変更積算単価							
					4,499	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	摘要
				8.8			10,858.98	
				8.8			10,858.98	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 261km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	8.8	10,350	91,080	WB010020		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	4.4	3,000	13,200	WB010030		単一 102号
		t	4.4	3,000	13,200			単一 97号
計					104,280			
単価					11,850			
					11,850			円/t

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	作業船等えい航費	単位	回	数量	5	単価	299,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	間接費（回航又はえい航費（引船））	12.5tを超え22.0t以下 標準(2人)		0.5	786,800	393,400	WB310560
			日	0.5	786,800	393,400	単- 103号
	間接費（回航又はえい航費（引船））	22.0tを超え31.0t以下 標準(2人)		0.5	786,800	393,400	WB310560
			日	0.5	786,800	393,400	単- 104号
	間接費（回航又はえい航費（引船））	7.5tを超え12.5t以下 標準(2人)		0.5	698,400	349,200	WB310560
			日	0.5	698,400	349,200	単- 105号
	間接費（回航又はえい航費（引船））	4.5t以下 標準(2人)		0.5	458,200	229,100	WB310560
			日	0.5	458,200	229,100	単- 106号
	間接費（回航又はえい航費（引船））	4.5tを超え7.5t以下 標準(2人)		0.5	535,200	267,600	WB310560
			日	0.5	535,200	267,600	単- 107号
	計					1,632,700	
						1,632,700	
	単価					326,600	
						326,600	円/回

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	自航潜水士船(独航時)		単位	回	数量	1	単価	33,642
						1		33,642
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
自航潜水士船運転		鋼D180PS型			0.5	73,420	36,710	WYB00034
			日	0.5	73,420		36,710	単-108号
計							36,710	
							36,710	
単価							36,710	
							36,710	円/回

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	交通船		単位	日	数量	1	単価	51,329
						1		51,329
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
間接費(交通船運転)					1	56,010	56,010	WB310570
			日	1	56,010		56,010	単-109号
計							56,010	
							56,010	
単価							56,010	
							56,010	円/日

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	安全監視船		単位	日	数量	1	111,439
						1	111,439
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船運転	FRP D70PS型 3.0GT		1	121,600	121,600	WYB00039	
		日	1	121,600	121,600	単- 116号	
計					121,600		
単価					121,600		
					121,600	円/日	