

鏡

1. 工事名

工事名	寺野第3号砂防堰堤改築工事
工事地名	新潟県長岡市山古志種芋原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 5月	12) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	湯沢砂防事務所 工 務 課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684354014	14) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	460日間 自 令和 8年 7月31日 (当初) 至 令和 9年11月 2日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	魚沼(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	信濃川水系下流	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 5月22日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	寺野第 3 号砂防堰堤改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			式	1		48,964,879			
鋼製堰堤工			式	1		29,866,477			
鋼製堰堤本体工 本堰堤			式	1		25,186,847			
鋼製枠			t	26.3	630,900	16,592,670			単-1号
中詰流出防止材			m2	298	5,769	1,719,162			単-2号
塗装			m2	31	7,299	226,269			単-3号
鋼製自在枠内中詰			m3	277	10,010	2,772,770			単-4号
コンクリート		18-5-80(高炉B) W/C≦60%	m3	18	30,680	552,240			単-5号
堤冠コンクリート 高強度		C=500-40(高炉B) W/C≦30%	m3	6	39,770	238,620			単-6号
堤冠コンクリート 富配合		C=300-5-80(高炉B)	m3	9	36,720	330,480			単-7号
砂防ソイルメント			m3	124	9,635	1,194,740			単-8号
型枠			m2	42	10,860	456,120			単-9号

設計内訳書

工事名	寺野第 3 号砂防堰堤改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場		m	6	2,916	17,496			単-10号	
足場		掛m2	260	4,178	1,086,280			単-11号	
鋼製堰堤本体工 副堰堤		式	1		4,679,630				
鋼製枠		t	5.3	630,900	3,343,770			単-12号	
中詰流出防止材		m2	52	6,092	316,784			単-13号	
塗装		m2	6	7,299	43,794			単-14号	
鋼製自在枠内中詰		m3	27	10,010	270,270			単-15号	
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C ≤ 60%	m3	2	31,660	63,320			単-16号	
堤冠コンクリート 高強度	C=500-40(高炉B) W/C ≤ 30%	m3	2	39,770	79,540			単-17号	
堤冠コンクリート 富配合	C=300-5-80(高炉B)	m3	3	36,720	110,160			単-18号	
型枠		m2	18	10,860	195,480			単-19号	
足場		m	2	2,916	5,832			単-20号	

設計内訳書

工事名	寺野第 3 号砂防堰堤改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場		掛㎡	60	4,178	250,680			単-21号	
護床工・根固め工		式	1		255,360				
根固めブロック工		式	1		255,360				
根固めブロック据付		個	30	8,512	255,360			単-22号	
仮設工		式	1		18,843,042				
工事用道路工		式	1		2,888,235				
工事用道路 設置・撤去		式	1		2,644,830			内-1号	
敷砂利 撤去		式	1		40,486			内-2号	
ロードマット 設置・撤去		式	1		98,448			内-3号	
大型土のう 設置・撤去		式	1		104,471			内-4号	
工事用進入路工		式	1		2,538,985				
工事用進入路 設置・撤去		式	1		2,499,606			内-5号	

設計内訳書

工事名	寺野第3号砂防堰堤改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ロードマット 設置・撤去		式	1		39,379			内-6号	
砂防仮締切工		式	1		9,953,621				
土台盛土 設置		式	1		1,299,096			内-7号	
大型土のう締切 設置・撤去		式	1		8,654,525			内-8号	
仮水路工		式	1		334,142				
耐圧ポリethylene管 設置・撤去		式	1		149,280			内-9号	
素掘側溝 設置・撤去		式	1		52,122			内-10号	
支給品運搬		式	1		66,370			内-11号	
現場発生品運搬		式	1		66,370			内-12号	
水替工		式	1		3,067,250				
ポンプ排水		式	1		3,067,250			内-13号	
汚濁防止工		式	1		60,809				

設計内訳書

工事名	寺野第3号砂防堰堤改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
沈砂池 設置・撤去		式	1		60,809			内-14号	
直接工事費		式	1		48,964,879				
共通仮設費		式	1		5,424,520				
共通仮設費		式	1		964,520				
運搬費		式	1		258,720				
仮設材運搬費		式	1		258,720			内-15号	
技術管理費		式	1		267,800				
W/Cシタ測定費	MT-200・MT-300・MT-400	回	13	20,000	260,000			単-23号	
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800			単-24号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		438,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,460,000				
純工事費		式	1		54,389,399				

設計内訳書

工事名	寺野第 3 号砂防堰堤改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		16,238,000				
工事原価		式	1		70,627,399				
一般管理費等		式	1		13,482,601				
工事価格		式	1		84,110,000				
消費税相当額		式	1		8,411,000				
工事費計		式	1		92,521,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 工事用道路
設置・撤去

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
【撤去】								
掘削（砂防）	土砂 3,000m3未満 無し	m 3	280	595. 5	166, 740			CB330040
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	1, 600	273. 2	437, 120			CB330010
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	1, 450	558. 6	809, 970			CB330030
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	440	1, 618	711, 920			CB210110
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	1, 900	273. 2	519, 080			CB330010
合 計					2, 644, 830			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 敷砂利 撤去

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	20	273. 2	5, 464			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	20	1, 618	32, 360			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	20	133. 1	2, 662			CB210610
合 計					40, 486			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 ロートマット
設置・撤去

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
ロードマット設置・撤去工	90×4000×1500	m 2	240	410. 2	98, 448			WYB00010 単一 42号
ロードマット(支給品)	90×4000×1500	m 2	240	55, 000	0			
合 計					98, 448			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 大型土のう
設置・撤去

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【撤去】								
大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	18	821.2	14,781			WB252730 単一 43号
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	18	1,001	18,018			WB252730 単一 44号
土のう工	撤去	袋	84	291.6	24,494			WYB00012 単一 45号
【設置】								
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	18	2,054	36,972			WB252730 単一 46号
土のう工	設置	袋	42	243	10,206			WYB00008 単一 47号
合 計					104,471			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 工事用進入路
設置・撤去

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
【1次設置】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	540	273. 2	147, 528			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	540	1, 618	873, 720			CB210110
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	110	862. 5	94, 875			CB210510
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	380	249. 7	94, 886			CB210510
【1次撤去】								
掘削（砂防）	土砂 3, 000m3未満 無し	m 3	460	595. 5	273, 930			CB330040
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	460	558. 6	256, 956			CB330030
整地	残土受入れ地での処理	m 3	460	133. 1	61, 226			CB210610
【2次設置】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	160	273. 2	43, 712			CB330010
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	160	558. 6	89, 376			CB330030

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 工事用進入路
設置・撤去

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	50	862. 5	43, 125			CB210510
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	90	249. 7	22, 473			CB210510
掘削（砂防）	土砂 3,000m3未満 無し	m 3	110	595. 5	65, 505			CB330040
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	110	558. 6	61, 446			CB330030
【2次撤去】								
掘削（砂防）	土砂 3,000m3未満 無し	m 3	240	595. 5	142, 920			CB330040
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	320	558. 6	178, 752			CB330030
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	180	273. 2	49, 176			CB330010
合 計					2, 499, 606			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 ロートマット
設置・撤去

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
ロードマット設置・撤去工	90×4000×1500	m 2	96	410. 2	39, 379			WYB00014 単一 48号
ロードマット(支給品)	90×4000×1500	m 2	60	55, 000	0			
合 計					39, 379			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書 土台盛土
設置

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	610	273. 2	166, 652			CB330010
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	590	1, 618	954, 620			CB210110
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	20	558. 6	11, 172			CB330030
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	610	273. 2	166, 652			CB330010
合 計					1, 299, 096			

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 大型土のう締切
設置・撤去

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1次設置】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	490	273. 2	133, 868			CB330010
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	490	558. 6	273, 714			CB330030
砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	袋	584	8, 357	4, 880, 488			WB331360 単一 49号
【1次撤去】								
大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	522	821. 2	428, 666			WB252730 単一 43号
【2次設置】								
砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	袋	135	8, 357	1, 128, 195			WB331360 単一 49号
砂防大型土のう仮締切	設置	袋	522	1, 660	866, 520			WB331360 単一 50号
【2次撤去】								
砂防大型土のう仮締切	撤去	袋	719	845. 5	607, 914			WB331360 単一 51号
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下	m 3	600	558. 6	335, 160			CB330030

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 大型土のう締切
設置・撤去

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					8,654,525			

一式当たり内訳書

耐圧ホ^oリエチレンリブ^o管

設置・撤去

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2026. 06

2026. 06

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 素掘側溝
設置・撤去

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
掘削（砂防）	土砂 3, 000m3未満 無し	m 3	60	595. 5	35, 730			CB330040
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	60	273. 2	16, 392			CB330010
合 計					52, 122			

一式当たり内訳書

支給品運搬

第 11号内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛使用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 12号内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛使用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	2	91,720	183,440			WB252320 単一 52号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	97	29,730	2,883,810			WB252310 単一 53号
合 計					3,067,250			

一式当たり内訳書

沈砂池

設置・撤去

單僱使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

	2026. 06
--	----------

2026. 06

1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 13. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	22	4, 380	96, 360			WB010020 単一 54号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 13. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	22	4, 380	96, 360			WB010020 単一 54号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	22	3, 000	66, 000			WB010030 単一 55号
合 計					258, 720			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	鋼製枠		単位	t	数量	26. 3	単価	630, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製自在枠		めっき品（ボルトナット含む）	t	26. 3	583, 000	15, 332, 900			
鋼製自在枠組立			t	26. 3	47, 850	1, 258, 455	WYB00003 単一 25号		
計						16, 591, 355			
単価						630, 900	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	中詰流出防止材		単位	m2	数量	298	単価	5, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中詰流出防止材		めっき品	t	2. 7	583, 000	1, 574, 100		
中詰流出防止材取付工			m 2	298	486	144, 828	WYB00004 単一 26号	
計						1, 718, 928		
単価						5, 769	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	塗装		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		清掃・水洗い 無し 無し 無し	m 2	31	196	6, 076	WB821550	単一 27号
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m 2	31	3, 729	115, 599	WB821550	単一 28号
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ-さび止めﾍﾞｲﾝﾄ(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m 2	31	1, 768	54, 808	WB821550	単一 29号
現場塗装工 (はけ塗り)		各種 各種 20kg/100m2 20kg/100m2 0L/100m2 0L/100m2	m 2	31	1, 606	49, 786	WB332530	単一 30号
計						226, 269		
単価						7, 299	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	鋼製自在枠内中詰		単位	m3	数量	1	単価	10, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製自在枠内中詰工			m 3	1	10, 010	10, 010	WYB00005 単一 31号	
計						10, 010		
単価						10, 010	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	18	単価	30, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	6	31, 660	189, 960	WB330440 単一 32号	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	12	30, 190	362, 280	WB330440 単一 33号	
計						552, 240		
単価						30, 680	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	堤冠コンクリート 高強度	C=500-40(高炉B) W/C≤30%	単位	m3	数量		1	単価 39, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	39, 770	39, 770	WB330440 単一 34号	
計						39, 770		
単価						39, 770	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	堤冠コンクリート 富配合	C=300-5-80(高炉B)	単位	m3	数量		1	単価 36, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30(m3/7°ロック)未満 無 C=300kg/m3-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	36, 720	36, 720	WB330450 単一 35号	
計						36, 720		
単価						36, 720	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	砂防ソイルメント		単位	m3	数量	124	単価	9, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（砂防）		標準 土砂	m 3	140	273. 2	38, 248	CB330010	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	140	1, 618	226, 520	CB210110	
粒径処理		80を超え100以下	m 3	166	1, 350	224, 100	CB332610	
攪拌混合		14. 4t/100m3を超え15. 5t/100m3以下	m 3	124	4, 258	527, 992	CB332620	
混合材料敷均し・締固め		4. 5m以上	m 3	124	1, 434	177, 816	CB332630	
計						1, 194, 676		
単価						9, 635	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	10, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	1	10, 860	10, 860	WB330330 単一 36号	
計						10, 860		
単価						10, 860	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	足場		単位	m	数量	1	単価	2, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2, 916	2, 916	WB330340 単一 37号	
計						2, 916		
単価						2, 916	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	足場		単位	掛m2	数量	1	単価	4, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準					WB252110	
			掛m 2	1	4, 178	4, 178	単－ 38号	
計						4, 178		
単価						4, 178	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	鋼製枠		単位	t	数量	5. 3	単価	630, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製自在枠		めっき品（ボルトナット含む）						
			t	5. 3	583, 000	3, 089, 900		
鋼製自在枠組立							WYB00006	
			t	5. 3	47, 850	253, 605	単－ 39号	
計						3, 343, 505		
単価						630, 900	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	中詰流出防止材		単位	m2	数量	52	単価	6, 092
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中詰流出防止材	めつき品	t	0. 5	583, 000	291, 500		
	中詰流出防止材取付工		m 2	52	486	25, 272	WYB00007 単一 40号	
	計					316, 772		
	単価					6, 092	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	塗装		単位	m2	数量	6	単価	7,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		清掃・水洗い 無し 無し 無し	m 2	6	196	1,176	WB821550 単一 27号	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m 2	6	3,729	22,374	WB821550 単一 28号	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ-さび止めﾍﾞｲﾝﾄ(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m 2	6	1,768	10,608	WB821550 単一 29号	
現場塗装工（はけ塗り）		各種 各種 20kg/100m2 20kg/100m2 0L/100m2 0L/100m2	m 2	6	1,606	9,636	WB332530 単一 30号	
計						43,794		
単価						7,299	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	鋼製自在枠内中詰		単位	m3	数量	1	単価	10, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製自在枠内中詰工			m 3	1	10, 010	10, 010	WYB00009 単一 31号	
計						10, 010		
単価						10, 010	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	31, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	31, 660	31, 660	WB330440 単一 32号	
計						31, 660		
単価						31, 660	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	堤冠コンクリート 高強度	C=500-40(高炉B) W/C≤30%	単位	m3	数量		1	単価 39, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	39, 770	39, 770	WB330440 単一 34号	
計						39, 770		
単価						39, 770	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	堤冠コンクリート 富配合	C=300-5-80(高炉B)	単位	m3	数量		1	単価 36, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30(m3/7°ロック)未満 無 C=300kg/m3-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	36, 720	36, 720	WB330450 単一 35号	
計						36, 720		
単価						36, 720	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	10, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m 2	1	10, 860	10, 860	WB330330 単一 36号	
計						10, 860		
単価						10, 860	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	足場		単位	m	数量	1	単価	2, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2, 916	2, 916	WB330340 単一 37号	
計						2, 916		
単価						2, 916	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	足場		単位	掛m2	数量	1	単価	4, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 178	4, 178	WB252110 単一 38号	
計						4, 178		
単価						4, 178	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	根固めブロック据付		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	30	8,512
	【撤去】							
	根固めブロック撤去	撤去・仮置き 無し ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)最大吊上能力25t吊 標準	個	30	2,759	82,770		CB310210
	【据付】							
	根固めブロック撤去	撤去・据付け(層積) 無し ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)最大吊上能力25t吊 標準	個	30	3,560	106,800		CB310210
	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	2	30,720	61,440		WB330440
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	0.4	10,860	4,344		WB330330
	計					255,354		
	単価					8,512		円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	W/Cミ-タ測定費	MT-200・MT-300・MT-400	単位	回	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
W/Cミ-タ測定費		MT-200・MT-300・MT-400	回	1	20, 000	20, 000	WYB00017	
計						20, 000		
単価						20, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	六価カドミ溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価カドミ溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7, 800	7, 800	WYB00016	
計						7, 800		
単価						7, 800	円／検体	