

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度押場進入路その6工事
工事地名	富山県南砺市利賀村北豆谷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年12月	12) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	利賀ダム工事事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384484011	14) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	255,915,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	255,838,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	681日間 自 令和 6年 3月 7日 (当初) 至 令和 7年 1月20日 (3回変更) 至 令和 8年 1月16日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	利賀(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	利賀ダム	22) 処 分 費 等	2,686,405
		23) 公 告 日	令和 5年12月25日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度押場進入路その6工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		138,558,825				
		式	1		174,330,608	1	35,771,783		
道路土工		式	1		3,695,243				
		式	1		2,360,008	1	-1,335,235		
掘削工		式	1		1,584,300				
		式	1		1,107,249	1	-477,051		
掘削	土砂 片切掘削		180	1,231	221,580			単-1号	
		m3	140	1,231	172,340	-40	-49,240		
掘削	軟岩 片切掘削		20	3,539	70,780			単-2号	
		m3	20	3,539	70,780	0	0		
掘削	土砂 オープンカット		670	328.1	219,827			単-3号	
		m3	290	328.1	95,149	-380	-124,678		
掘削	軟岩 オープンカット		250	1,527	381,750			単-4号	
		m3	250	1,527	381,750	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		840	498.9	419,076			単-5号	
		m3	0	498.9	0	-840	-419,076		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-6号	
		m3	430	381.6	164,088	430	164,088		
土砂等運搬	軟岩		270	608.6	164,322			単-7号	
		m3	0	608.6	0	-270	-164,322		
土砂等運搬	軟岩		0	0	0			単-8号	
		m3	270	465.5	125,685	270	125,685		
積込(ルース)	土砂		450	237.7	106,965			単-9号	
		m3	410	237.7	97,457	-40	-9,508		

設計内訳書

工事名	令和6年度押場進入路その6工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体盛土工		式	1		339,725				
			1		823,253	1	483,528		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		20	6,278	125,560			単-10号	
		m3	100	6,278	627,800	80	502,240		
路体(築堤)盛土	4.0m以上		80	233.9	18,712			単-11号	
		m3	0	233.9	0	-80	-18,712		
土砂等運搬	軟岩		90	1,934	174,060			単-12号	
		m3	90	1,934	174,060	0	0		
積込(ルース)	土砂		90	237.7	21,393			単-13号	
		m3	90	237.7	21,393	0	0		
路床盛土工		式	1		1,241,118				
			0		0	-1	-1,241,118		
路床盛土	2.5m未満		80	6,385	510,800			単-14号	
		m3	0	6,385	0	-80	-510,800		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		70	873	61,110			単-15号	
		m3	0	873	0	-70	-61,110		
路床盛土	4.0m以上		170	359.6	61,132			単-16号	
		m3	0	359.6	0	-170	-61,132		
土砂等運搬	軟岩		280	1,934	541,520			単-17号	
		m3	0	1,934	0	-280	-541,520		
積込(ルース)	土砂		280	237.7	66,556			単-18号	
		m3	0	237.7	0	-280	-66,556		
法面整形工			1		390,400				
		式	1		289,806	1	-100,594		

設計内訳書

工事名	令和6年度押場進入路その6工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
法面整形(切土部)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	340	878.2	298,588			単-19号	
			330	878.2	289,806	-10	-8,782		
法面整形(盛土部)	法面締固め無	m2	210	437.2	91,812			単-20号	
			0	437.2	0	-210	-91,812		
残土処理工		式	1		139,700				
			1		139,700	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100	127	139,700			単-21号	
			1,100	127	139,700	0	0		
法面工		式	1		9,909,264				
			1		10,398,671	1	489,407		
鉄筋挿入工		式	1		9,909,264				
			1		10,398,671	1	489,407		
鉄筋挿入工	SD345 D22 L=5.5m	組	82	95,215	7,807,630			単-22号	
			0	95,215	0	-82	-7,807,630		
鉄筋挿入工	SD345 D22 L=5.5m	組	0	0	0			単-23号	
			82	100,300	8,224,600	82	8,224,600		
ボ-リングマシン移設		回	7	51,062	357,434			単-24号	
			8	51,062	408,496	1	51,062		
足場(アンカー)		空m3	408	4,275	1,744,200			単-25号	
			413	4,275	1,765,575	5	21,375		
擁壁工		式	1		26,004,038				
			1		20,460,370	1	-5,543,668		
作業土工		式	0		0				
			1		1,403,429	1	1,403,429		

設計内訳書

工事名	令和6年度押場進入路その6工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂 標準	m3	0 520	0 242.6	0 126,152	520	126,152	単-26号	
埋戻し	土砂 W<1m	m3	0 40	0 3,054	0 122,160	40	122,160	単-27号	
埋戻し	土砂 1m≦W<4m	m3	0 30	0 1,988	0 59,640	30	59,640	単-28号	
基面整正		m2	0 290	0 468.1	0 135,749	290	135,749	単-29号	
積込(ルース)	土砂	m3	0 80	0 236.6	0 18,928	80	18,928	単-30号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 600	0 1,568	0 940,800	600	940,800	単-31号	
ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)		式	1 1		26,004,038 19,056,941	1	-6,947,097		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製壁面材	m2	565 322	29,278 29,278	16,542,070 9,427,516	-243	-7,114,554	単-32号	
植生土のう		m2	5 5	21,975 21,975	109,875 109,875	0	0	単-33号	
ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度3 4kN/m	m2	1,011 899	1,539 1,539	1,555,929 1,383,561	-112	-172,368	単-34号	
ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度4 7kN/m	m2	367 0	1,638 1,638	601,146 0	-367	-601,146	単-35号	
ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度5 7kN/m	m2	536 104	1,727 1,727	925,672 179,608	-432	-746,064	単-36号	

設計内訳書

工事名	令和6年度押場進入路その6工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系 製品基準強度1 12kN/m	m2	121	2,470	298,870			単-37号	
			0	2,470	0	-121	-298,870		
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系 製品基準強度1 39kN/m	m2	198	2,836	561,528			単-38号	
			0	2,836	0	-198	-561,528		
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系 製品基準強度9 3kN/m	m2	0	0	0			単-39号	
			200	2,292	458,400	200	458,400		
ｼﾞｮｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	補助補強材	m2	565	1,509	852,585			単-40号	
			241	1,509	363,669	-324	-488,916		
層厚管理材	ｽﾊﾟﾝﾎﾟﾝﾄﾞ不織布	m2	942	307.4	289,570			単-41号	
			537	307.4	165,073	-405	-124,497		
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,620	1,098	1,778,760			単-42号	
			992	1,098	1,089,216	-628	-689,544		
盛土内排水材	t=7mm W=300mm 板状排 水材	m	479	682.2	326,773			単-43号	
			288	682.2	196,473	-191	-130,300		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,800	1,045	1,881,000			単-44号	
			0	1,045	0	-1,800	-1,881,000		
土砂等運搬	軟岩	m3	0	0	0			単-45号	
			860	1,913	1,645,180	860	1,645,180		
積込(ﾙｰｽ)	土砂	m3	1,800	155.7	280,260			単-46号	
			860	155.7	133,902	-940	-146,358		
現場発成品	補強土壁材料	式	0		0			内-1号	
			1		3,904,468	1	3,904,468		
仮橋・仮栈橋架設工		式	1		98,950,280				
			1		137,838,330	1	38,888,050		

設計内訳書

工事名	令和6年度押場進入路その6工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			0		0				
		式	1		161,430	1	161,430		
床掘り	土砂		0	0	0			単-47号	
		m3	50	242.6	12,130	50	12,130		
埋戻し			0	0	0			単-48号	
		m3	30	3,214	96,420	30	96,420		
基面整正			0	0	0			単-49号	
		m2	40	468.8	18,752	40	18,752		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-50号	
		m3	20	1,580	31,600	20	31,600		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			単-51号	
		m3	20	126.4	2,528	20	2,528		
仮橋・仮栈橋工			1		98,950,280				
		式	1		137,676,900	1	38,726,620		
仮橋コンクリート基礎	18-8-40BB W/C \leq 60% t=40cm		12	82,192	986,304			単-52号	
		m3	0	82,192	0	-12	-986,304		
仮橋コンクリート基礎	18-8-40BB W/C \leq 60% t=40cm		0	0	0			単-53号	
		m3	12	75,240	902,880	12	902,880		
橋脚	設置		55	876,097	48,185,335			単-54号	
		t	0	876,097	0	-55	-48,185,335		
橋脚	設置		0	0	0			単-55号	
		t	58	903,100	52,379,800	58	52,379,800		
仮橋上部	架設		99.8	69,019	6,888,096			単-56号	
		t	0	69,019	0	-99.8	-6,888,096		

設計内訳書

工事名	令和6年度押場進入路その6工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋上部	架設		0	0	0			単-57号	
		t	104.6	200,800	21,003,680	104.6	21,003,680		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			772	54,201	41,843,172			単-58号	
		m2	0	54,201	0	-772	-41,843,172		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			0	0	0			単-59号	
		m2	772	70,800	54,657,600	772	54,657,600		
仮設高欄	単管パイプ型 設置		183	3,831	701,073			単-60号	
		m	0	3,831	0	-183	-701,073		
仮設高欄	ガードレール型 設置		0	0	0			単-61号	
		m	179	33,740	6,039,460	179	6,039,460		
導杭導枠			0	0	0			単-62号	
		本	34	29,620	1,007,080	34	1,007,080		
足場	単管足場		0	0	0			単-63号	
		掛m2	340	4,960	1,686,400	340	1,686,400		
支給品運搬			73.4	4,717.99	346,300			単-64号	
		t	0	4,717.99	0	-73.4	-346,300		
排水構造物工			0	0	0				
		式	1		846,305	1	846,305		
作業土工			0	0	0				
		式	1		36,716	1	36,716		
床掘り	土砂		0	0	0			単-65号	
		m3	3	2,234	6,702	3	6,702		
埋戻し	土砂		0	0	0			単-66号	
		m3	5	4,054	20,270	5	20,270		

設計内訳書

工事名	令和6年度押場進入路その6工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	0 20	0 487.2	0 9,744			20	9,744	単-67号
側溝工			式	0 1		0 631,339			1	631,339	
フレキストU型側溝	PU-B300-L2000		m	0 17	0 8,477	0 144,109			17	144,109	単-68号
コルゲートフリューム	350×350mm		m	0 19	0 12,160	0 231,040			19	231,040	単-69号
現場発生品	PU-B300 L2000		式	0 1		0 256,190			1	256,190	内-2号
集水柵・マンホール工			式	0 1		0 55,330			1	55,330	
現場打ち集水柵	MB種 18-8-40BB W/C≦60%		箇所	0 1	0 55,330	0 55,330			1	55,330	単-70号
かご工			式	0 1		0 122,920			1	122,920	
袋詰根固め	製作据付1t用		袋	0 4	0 30,730	0 122,920			4	122,920	単-71号
構造物撤去工			式	0 1		0 2,050,230			1	2,050,230	
構造物取壊し工			式	0 1		0 71,044			1	71,044	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm		m2	0 361	0 196.8	0 71,044			361	71,044	単-72号

設計内訳書

工事名	令和6年度押場進入路その6工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう撤去工		式	0 1		0 74,048	1	74,048		
大型土のう撤去	耐候性大型土のう	袋	0 64	0 1,157	0 74,048	64	74,048	単-73号	
支障物撤去		式	0 1		0 955,760	1	955,760		
電柱撤去	既設電柱 N=5本	式	0 1		0 560,000	1	560,000	内-3号	
瓦礫撤去		m3	0 51	0 7,760	0 395,760	51	395,760	単-74号	
運搬処理工		式	0 1		0 949,378	1	949,378		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 1	0 3,704	0 3,704	1	3,704	単-75号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 19	0 5,018	0 95,342	19	95,342	単-76号	
殻運搬	混合廃棄物	t	0 39	0 1,793	0 69,927	39	69,927	単-77号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 1	0 2,500	0 2,500	1	2,500	単-78号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 19	0 3,995	0 75,905	19	75,905	単-79号	
殻処分	混合廃棄物	t	0 39	0 18,000	0 702,000	39	702,000	単-80号	

設計内訳書

工事名	令和6年度押場進入路その6工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	0 1		0 376,694	1	376,694		
作業ヤード整備工		式	0 1		0 376,694	1	376,694		
大型土のう移設	耐候性大型土のう1t	袋	0 28	0 13,020	0 364,560	28	364,560	単-81号	
作業ヤード造成	締固無し 軟岩	m3	0 64	0 189.6	0 12,134	64	12,134	単-82号	
直接工事費		式	1 1		138,558,825 174,330,608	1	35,771,783		
共通仮設費		式	1 1		16,590,746 31,366,190	1	14,775,444		
共通仮設費		式	1 1		2,817,581 17,307,970	1	14,490,389		
運搬費		式	1 1		1,204,965 1,204,965	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	1 1	1,204,965 1,204,965	1,204,965 1,204,965	0	0	単-83号	
準備費		式	0 1		0 7,209,000	1	7,209,000		
伐木・除根		式	0 1		0 5,303,000	1	5,303,000	内-4号	
木根等処分費		式	0 1		0 1,906,000	1	1,906,000	内-5号	

設計内訳書

工事名	令和6年度押場進入路その6工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
役務費			0		0				
		式	1		167,676	1	167,676		
立木売買契約			0		0			内-6号	
		式	1		167,000	1	167,000		
借地料			0		0			内-7号	
		式	1		676	1	676		
技術管理費			1		268,400				
		式	1		6,756,103	1	6,487,703		
施工調査費			1		268,400			内-8号	
		式	0		0	-1	-268,400		
施工調査費			0		0			内-9号	
		式	1		52,103	1	52,103		
鉄筋挿入適合試験			0		0			内-10号	
		式	1		1,220,000	1	1,220,000		
室内配合試験			0		0			内-11号	
		式	1		384,000	1	384,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			0		0			内-12号	
		式	1		5,100,000	1	5,100,000		
営繕費			0		0				
		式	1		612,000	1	612,000		
快適化			0		0			内-13号	
		式	1		612,000	1	612,000		
現場環境改善費(率計上)			1		1,344,216				
		式	1		1,358,226	1	14,010		

設計内訳書

工事名	令和6年度押場進入路その6工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,773,165				
		式	1		14,058,220	1	285,055		
純工事費		式	1		155,149,571				
		式	1		205,696,798	1	50,547,227		
現場管理費		式	1		46,158,481				
		式	1		50,037,032	1	3,878,551		
工期延長等に伴う現場維持費		式	0		0				
		式	1		550,000	1	550,000		
工事原価		式	1		201,308,052				
		式	1		256,283,830	1	54,975,778		
一般管理費等		式	1		31,271,948				
		式	1		37,816,170	1	6,544,222		
業務委託料 (設計)		式	0		0				
		式	1		870,000	1	870,000		
工事価格		式	1		232,580,000				
		式	1		294,970,000	1	62,390,000		
消費税相当額		式	1		23,258,000				
		式	1		29,497,000	1	6,239,000		
工事費計		式	1		255,838,000				
		式	1		324,467,000	1	68,629,000		

一式当たり内訳書

現場発生品

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製壁面材	H=0.6m W=1.2m 1:0.6 植生シート 連結金具 固定ビス含む	個	0	0	0			
			197	14,800	2,915,600	197	2,915,600	
ジオグリッド	樹脂系 製品基準強度34kN/m	m ²	0	0	0			
			144	1,280	184,320	144	184,320	
ジオグリッド	樹脂系 製品基準強度57kN/m	m ²	0	0	0			
			216	1,470	317,520	216	317,520	
ジオグリッド	樹脂系 製品基準強度93kN/m	m ²	0	0	0			
			144	2,040	293,760	144	293,760	
層厚管理材	スパンボンド不織布 70g/m ²	m ²	0	0	0			
			300	320	96,000	300	96,000	
排水材	t=7mm W=300mm 板状排水材	m	0	0	0			
			60	710	42,600	60	42,600	
ジオグリッド	補助補強材	m ²	0	0	0			
			144	1,250	180,000	144	180,000	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0	0	0			CB010410
			2.52	3,184	8,023	2.52	8,023	
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0	0	0			CB010420
			2.52	10,330	26,031	2.52	26,031	
合 計					0			
					4,063,854		4,063,854	
変更積算金額					0			
					3,904,468		3,904,468	円/式

一式当たり内訳書

現場発生品

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	PU-B300 L2000		0	0	0			
		個	21	8,480	178,080	21	178,080	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	5.78	3,184	18,403	5.78	18,403	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	5.78	10,330	59,707	5.78	59,707	
合 計					0			
					256,190		256,190	
変更積算金額					0			
					256,190		256,190	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	ダウンサ [®] ホールハンマ工 技術員2.4人		1		80,640			WYB00010
		式	1		80,640	0	0	単一 189号
施工合理化調査	仮橋・仮栈橋工 技術員5.4人		1		181,500			WYB00008
		式	1		181,500	0	0	単一 190号
施工状況モニタリング調査	補強盛土工 技術員0.5人		1		16,800			WYB00005
		式	1		16,800	0	0	単一 191号
合 計					268,400			
					0		-268,400	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 9号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(モニタリング調査)	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工 技術員0.5人		0		0			WYB00018
		式	1		18,050	1	18,050	単一 192号
施工形態動向調査(モニタリング調査)	仮橋・仮栈橋工 技術員0.5人		0		0			WYB00015
		式	1		18,050	1	18,050	単一 193号
施工状況モニタリング調査	補強盛土工 技術員0.5人		0		0			WYB00017
		式	1		18,050	1	18,050	単一 194号
合 計					0			
					54,150		54,150	
変更積算金額					0			
					52,103		52,103	円/式

一式当たり内訳書

室内配合試験

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメント安定処理配合試験	3個×3個=9個/セメント配合50kg/m3		0		0			
		式	1		128,000	1	128,000	
セメント安定処理配合試験	3個×3個=9個/セメント配合100kg/m3		0		0			
		式	1		128,000	1	128,000	
セメント安定処理配合試験	3個×3個=9個/セメント配合150kg/m3		0		0			
		式	1		128,000	1	128,000	
合 計					0			
					384,000		384,000	
変更積算金額					0			
					384,000		384,000	円/式

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削			1	1,280	1,280	CB210100
			m 3		1	1,280	1,280	
	計					1,280	1,280	
	単価					1,280	1,280	円/m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し			1	3,678	3,678	CB210100
			m 3		1	3,678	3,678	
	計					3,678	3,678	
	単価					3,678	3,678	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	328.1
						1		328.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	341	341	CB210100	
			m3	1	341	341		
	計					341		
	単価					341	円/m3	
						341		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削	軟岩 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	1,527
						1		1,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 無し 1,000m3未満		1	1,588	1,588	CB210100	
		無し 無し	m3	1	1,588	1,588		
	計					1,588		
	単価					1,588	円/m3	
						1,588		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	498.9
						1		498.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		1	518.5	518.5	CB210110	
			m3	1	518.5	518.5		
	計					518.5		
	単価					518.5		
						518.5	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		381.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	396.5	396.5		
	計					0		
	単価					396.5		
						0		
	変更積算単価					396.5	円/m3	
						381.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	608.6
						1		608.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下			1	632.5	632.5	CB210110
			m3	1	632.5		632.5	
計							632.5	
単価							632.5	
							632.5	円/m3

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		465.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下			0	0	0	CB210110
			m3	1	483.7		483.7	
計							0	
単価							483.7	
							483.7	円/m3
変更積算単価							465.5	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237.7
						1		237.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.1	247.1	CB210020	
			m3	1	247.1	247.1		
計						247.1		
単価						247.1	円/m3	
						247.1		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,278
						1		6,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,525	6,525	CB210510	
			m3	1	6,525	6,525		
計						6,525		
単価						6,525	円/m3	
						6,525		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	233.9
						1		233.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	243.1	243.1	CB210510	
			m3	1	243.1	243.1		
	計					243.1		
	単価					243.1		
						243.1	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,934
						1		1,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 9.5km以下		1	2,010	2,010	CB210110	
			m3	1	2,010	2,010		
	計					2,010		
	単価					2,010		
						2,010	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237.7
						1		237.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			1	247.1	247.1	CB210020
			m3	1	247.1	247.1		
計							247.1	
単価							247.1	円/m3

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,385
						1		6,385
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2.5m未満			1	6,636	6,636	CB210520
			m3	1	6,636	6,636		
計							6,636	
単価							6,636	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	873	
						1		873	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	907.3	907.3	CB210520		
			m3	1	907.3	907.3			
計						907.3			
単価						907.3			
						907.3	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	359.6	
						1		359.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	373.8	373.8	CB210520		
			m3	1	373.8	373.8			
計						373.8			
単価						373.8			
						373.8	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,934
						1		1,934
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 9.5km以下			1	2,010	2,010	CB210110
			m3	1		2,010	2,010	
計							2,010	
単価							2,010	円/m3
							2,010	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237.7
						1		237.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			1	247.1	247.1	CB210020
			m3	1		247.1	247.1	
計							247.1	
単価							247.1	円/m3
							247.1	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	法面整形(切土部)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	878.2
						1		878.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	912.7	912.7	CB220010	
			m 2	1	912.7	912.7		
計						912.7		
単価						912.7	円/m2	
						912.7		

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	法面整形(盛土部)	法面締め無	単位	m2	数量	1	単価	437.2
						1		437.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	454.4	454.4	CB220010	
			m 2	1	454.4	454.4		
計						454.4		
単価						454.4	円/m2	
						454.4		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	127
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		1	132	132	CB210610	
		m3	1	132	132		
計					132		
単価					132		
					132	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋挿入工	SD345 D22 L=5.5m	単位	組	数量	1	単価	95,215
						1		95,215
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】4週8休以上	現場条件Ⅱ 二重管削孔 材質0.4m 軟岩4.7m φ90		5.1	15,759	80,370.9			
		m	5.1	15,759	80,370.9			
【材料費】								
異形棒鋼ロックボルト	SD345 D22亜鉛メッキ		5.5	1,670	9,185			
		m	5.5	1,670	9,185			
スペーサー	D22用 電気メッキ		3	500	1,500			
		個	3	500	1,500			
ネジ付き球面ワッシャー	D22用 メッキ付		1	1,530	1,530			
		個	1	1,530	1,530			
アルミ製キャップ	防錆剤含む		1	3,330	3,330			
		個	1	3,330	3,330			
ナット	D22用 メッキ付		1	650	650			
		個	1	650	650			
先端キャップ	D22用		1	58	58			
		個	1	58	58			
角座金	150×150×9 φ45 めっき付		1	1,080	1,080			
		個	1	1,080	1,080			
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.048	28,700	1,377.6			
		m ³	0.048	28,700	1,377.6			
計					99,081.5			
					99,081.5			

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	鉄筋挿入工	SD345 D22 L=5.5m	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工(ロックボルト工)【市場単価】4週8休以上	現場条件Ⅱ 二重管削孔 材質0.3m 軟岩4.8m φ90		0	0	0		
			m	5.1	16,900	86,190		100,300
	【材料費】							
	異形棒鋼ロックボルト	SD345 D22亜鉛メッキ		0	0	0		
			m	5.5	1,670	9,185		
	スペーサー	D22用 電気メッキ		0	0	0		
			個	2	500	1,000		
	ネジ付き球面ワッシャー	D22用 メッキ付		0	0	0		
			個	1	1,530	1,530		
	アルミ製キャップ	防錆剤含む		0	0	0		
			個	1	3,330	3,330		
	ナット	D22用 メッキ付		0	0	0		
			個	1	650	650		
	先端キャップ	D22用		0	0	0		
			個	1	58	58		
	角座金	150×150×9 φ45 めっき付		0	0	0		
			個	1	1,080	1,080		
	セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0	0	0		
			m ³	0.045	28,700	1,291.5		
	計					0		
						104,314.5		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	ボ-リングマシン移設		単位	回	数量	1	単価	51,062
						1		51,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リングマシン移設 (アンカー)		標準		1	53,140	53,140	CB223950	
			回	1	53,140	53,140		
計						53,140		
単価						53,140		
						53,140	円/回	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量	1	単価	4,275
						1		4,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場 (アンカー)		標準		1	4,450	4,450	CB223970	
			空m3	1	4,450	4,450		
計						4,450		
単価						4,450		
						4,450	円/空m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	床掘り	土砂 標準	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	252.5	252.5		
計						0		
						252.5		
単価						0		
						252.5	円/m3	
変更積算単価						242.6	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	埋戻し	土砂 W<1m	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	3,178	3,178		
計						0		
						3,178		
単価						0		
						3,178	円/m3	
変更積算単価						3,054	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	埋戻し	土砂 1m≦W<4m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	2,069	2,069		
計						0		
						2,069		
単価						0		
						2,069	円/m3	
変更積算単価						1,988	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		468.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	1	487.2	487.2		
計						0		
						487.2		
単価						0		
						487.2	円/m2	
変更積算単価						468.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		236.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	246.2	246.2		
計						0		
						246.2		
単価						0		
						246.2	円/m3	
変更積算単価								
						236.6	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,632	1,632		
計						0		
						1,632		
単価						0		
						1,632	円/m3	
変更積算単価								
						1,568	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製壁面材	単位	m2	数量	100	単価	29,278
						100		29,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置				100	1,857	185,700	CB222240	
			m 2	100	1,857	185,700		
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)		1.39個/m2		139	20,580	2,860,620	CB222241	
			m 2	139	20,580	2,860,620		
計						3,046,320		
単価						30,470		
						30,470	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	植生土のう		単位	m2	数量	1	単価	21,975
						1		21,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		仕拵・積立		25	914.8	22,870	WYB00001	
			袋	25	914.8	22,870	単一 84号	
計						22,870		
単価						22,870		
						22,870	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度34kN/m	単位	m2	数量	100	単価	1,539
						100		1,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設				100	283.5	28,350	CB222260	
			m 2	100	283.5	28,350		
ジオグリッド		樹脂系 製品基準強度34kN/m		103	1,280	131,840		
			m 2	103	1,280	131,840		
計						160,190		
単価						1,602		
						1,602	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度47kN/m	単位	m2	数量	100	単価	1,638
						100		1,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設				100	283.5	28,350	CB222260	
			m 2	100	283.5	28,350		
ジオグリッド		樹脂系 製品基準強度47kN/m		103	1,380	142,140		
			m 2	103	1,380	142,140		
計						170,490		
単価						1,705		
						1,705	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度57kN/m	単位	m2	数量	100	単価	1,727
						100		1,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設				100	283.5	28,350	CB222260	
			m 2	100	283.5	28,350		
ジオグリッド		樹脂系 製品基準強度57kN/m		103	1,470	151,410		
			m 2	103	1,470	151,410		
計						179,760		
						179,760		
単価						1,798		
						1,798	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度112kN/m	単位	m2	数量	100	単価	2,470
						100		2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設				100	283.5	28,350	CB222260	
			m 2	100	283.5	28,350		
ジオグリッド		樹脂系 製品基準強度112kN/m		103	2,220	228,660		
			m 2	103	2,220	228,660		
計						257,010		
						257,010		
単価						2,571		
						2,571	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度139kN/m	単位	m2	数量	100	単価	2,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジオテキスタイル敷設			100	283.5	28,350	CB222260	
			m 2	100	283.5	28,350		
	ジオグリッド	樹脂系 製品基準強度139kN/m		103	2,590	266,770		
			m 2	103	2,590	266,770		
	計					295,120		
	単価					2,952		
						2,952	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度93kN/m	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル敷設			0	0	0	CB222260		
		m 2	100	283.5	28,350			
ジオグリッド	樹脂系 製品基準強度93kN/m		0	0	0			
		m 2	103	2,040	210,120			
計					0			
					238,470			
単価					0			
					2,385	円/m2		
変更積算単価								
					2,292	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	ジオテキスタイル敷設	補助補強材	単位	m2	数量	100	単価	1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジオテキスタイル敷設			100	283.5	28,350	CB222260	
			m 2	100	283.5	28,350		
	ジオグリッド	補助補強材		103	1,250	128,750		
			m 2	103	1,250	128,750		
	計					157,100		
						157,100		
	単価					1,571		
						1,571	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	層厚管理材	スパノボント不織布	単位	m2	数量	1	単価	307.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	層厚管理材	スパノボント不織布 70g/m2		1	320	320		
			m 2	1	320	320		
	計					320		
						320		
	単価					320		
						320	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,098
						1		1,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め				1	1,143	1,143	CB222270	
			m 3	1	1,143	1,143		
	計					1,143		
	単価					1,143		
						1,143	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	盛土内排水材	t=7mm W=300mm 板状排水材	単位	m	数量	1	単価	682.2
						1		682.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材		t=7mm W=300mm 板状排水材		1	710	710		
			m	1	710	710		
	計					710		
	単価					710		
						710	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,045
						1		1,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,088	1,088	CB210110	
			m 3	1	1,088	1,088		
計						1,088		
単価						1,088	円/m3	
						1,088	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,991	1,991		
計						0		
単価						1,991	円/m3	
変更積算単価						1,913	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	155.7
						1		155.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		1	162.1	162.1	CB210020	
			m3	1	162.1	162.1		
	計					162.1		
	単価					162.1	円/m3	
						162.1		

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		242.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m3	1	252.1	252.1		
	計					0		
	単価					252.1	円/m3	
	変更積算単価					242.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	3,340	3,340		
計						0		
						3,340		
単価						0		
						3,340	円/m3	
変更積算単価						3,214	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		468.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	1	487.2	487.2		
計						0		
						487.2		
単価						0		
						487.2	円/m2	
変更積算単価						468.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,642	1,642		
計						0		
						1,642		
単価						0		
						1,642	円/m3	
変更積算単価								
						1,580	円/m3	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		126.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	131.3	131.3		
計						0		
						131.3		
単価						0		
						131.3	円/m3	
変更積算単価								
						126.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	仮橋コンクリート基礎	18-8-40BB W/C≦60% t=40cm	単位	m3	数量	12	単価	82,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	12	32,250	387,000		CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	29	10,150	294,350		CB240210
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m3	4	40,120	160,480		CB240010
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	68	1,045	71,060		CB224410
アンカーボルト		D22 SD295 L=320mm(ナット・座金含む)	本	68	1,648	112,064		WYB00002
計						1,024,954		
単価						85,420		
						85,420	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	仮橋コンクリート基礎	18-8-40BB W/C≦60% t=40cm	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	12	32,250	387,000	0	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	29	10,150	294,350	0	CB240210
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	38	1,656	62,928	0	CB221110
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	72	1,045	75,240	0	CB224410
アンカーボルト		D22 SD295 L=320mm(ナット・座金含む)	本	72	1,648	118,656	0	WYB00009 単- 86号
計						938,174	0	
単価						78,190	円/m3	
変更積算単価						75,240	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	橋脚	設置	単位	t	数量	55	単価	876,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【基礎杭設置】								
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）		C工法（テーパーマシン工法） モルタル杭（H形鋼）495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.46m/本 0m/本			73	418,000	30,514,000	WB230810
			本		73	418,000	30,514,000	単一 87号
【下部工設置】								
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊			55	63,540	3,494,700	WB252860
			t		55	63,540	3,494,700	単一 88号
【材料費】								
H形鋼		SS400 350×350×12×19 中古品			109.19	116,100	12,676,959	WYB00037
			t		109.19	116,100	12,676,959	単一 89号
H形鋼		SS400 400×400×13×21 中古品			8.77	119,700	1,049,769	WYB00004
			t		8.77	119,700	1,049,769	単一 90号
溝形鋼		SS400 13×380×100 中古品			15.34	115,200	1,767,168	WYB00038
			t		15.34	115,200	1,767,168	単一 91号
溝形鋼		SS400 8×200×90 中古品			1.33	111,600	148,428	WYB00039
			t		1.33	111,600	148,428	単一 92号
等辺山形鋼		SS400 10×100×100 中古品			0.71	113,400	80,514	WYB00040
			t		0.71	113,400	80,514	単一 93号
プレート		SS400 PL-12×350×550			8	4,300	34,400	
			枚		8	4,300	34,400	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	橋脚	設置	単位	t	数量	55	単価	876,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレート	SS400 PL-12×150×550	枚	16	2,350	37,600		
	プレート	SS400 9×240×310	枚	8	2,210	17,680		
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	168	224.7	37,749.6		
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	796	230.7	183,637.2		
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	128	243	31,104		
	計					50,073,708.8		
	単価					910,500		
						910,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	橋脚	設置	単位	t	数量	0	単価	0
						58		903,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【基礎杭設置】								
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.8m/本 0m/本	本	3	463,700	1,391,100	0	WB230810 単一 94号
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9m/本 0m/本 10m/本	本	2	469,700	939,400	0	WB230810 単一 95号
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.8m/本 0m/本	本	2	463,700	927,400	0	WB230810 単一 96号
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.7m/本 0m/本	本	1	423,900	423,900	0	WB230810 単一 97号
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.5m/本 0m/本	本	1	452,500	452,500	0	WB230810 単一 98号
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.6m/本 0m/本	本	1	423,200	423,200	0	WB230810 単一 99号
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.5m/本 0m/本	本	1	383,400	383,400	0	WB230810 単一 100号
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	本	2	377,400	754,800	0	WB230810 単一 101号
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.29m/本 0m/本	本	1	481,000	481,000	0	WB230810 単一 102号
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.6m/本 0m/本	本	1	423,200	423,200	0	WB230810 単一 103号

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	橋脚	設置	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.99m/本 0m/本	本	1	400,700	400,700	0	WB230810 単- 104号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.64m/本 0m/本	本	1	388,700	388,700	0	WB230810 単- 105号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.65m/本 0m/本	本	1	389,400	389,400	0	WB230810 単- 106号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	本	1	377,400	377,400	0	WB230810 単- 107号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10.04m/本 0m/本	本	1	504,200	504,200	0	WB230810 単- 108号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.36m/本 0m/本	本	1	447,200	447,200	0	WB230810 単- 109号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.06m/本 0m/本	本	1	401,400	401,400	0	WB230810 単- 110号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.05m/本 0m/本	本	1	401,400	401,400	0	WB230810 単- 111号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.26m/本 0m/本	本	1	412,000	412,000	0	WB230810 単- 112号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10.57m/本 0m/本	本	1	622,200	622,200	0	WB230810 単- 113号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.9m/本 0m/本	本	1	430,000	430,000	0	WB230810 単- 114号

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	橋脚	設置	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		概要
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.59m/本 0m/本	本	2	423,200	846,400	0	WB230810 単- 115号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.33m/本 0m/本	本	1	377,400	377,400	0	WB230810 単- 116号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.13m/本 0m/本	本	1	475,000	475,000	0	WB230810 単- 117号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.15m/本 0m/本	本	1	441,200	441,200	0	WB230810 単- 118号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.18m/本 0m/本	本	2	441,200	882,400	0	WB230810 単- 119号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.61m/本 0m/本	本	1	388,700	388,700	0	WB230810 単- 120号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.17m/本 0m/本	本	1	441,200	441,200	0	WB230810 単- 121号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.25m/本 0m/本	本	1	446,500	446,500	0	WB230810 単- 122号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.18m/本 0m/本	本	1	441,200	441,200	0	WB230810 単- 123号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.1m/本 0m/本	本	1	406,000	406,000	0	WB230810 単- 124号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	本	1	377,400	377,400	0	WB230810 単- 125号

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	橋脚	設置	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		概要
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.32m/本 0m/本	本	1	446,500	446,500		WB230810 単- 126号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.11m/本 0m/本	本	1	440,500	440,500		WB230810 単- 127号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.07m/本 0m/本	本	1	435,900	435,900		WB230810 単- 128号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.2m/本 0m/本	本	1	406,700	406,700		WB230810 単- 129号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.78m/本 0m/本	本	1	394,700	394,700		WB230810 単- 130号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.91m/本 0m/本	本	1	430,000	430,000		WB230810 単- 131号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.72m/本 0m/本	本	1	423,900	423,900		WB230810 単- 132号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.68m/本 0m/本	本	1	423,900	423,900		WB230810 単- 133号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.13m/本 0m/本	本	1	406,000	406,000		WB230810 単- 134号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.76m/本 0m/本	本	1	394,700	394,700		WB230810 単- 135号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テーパーマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.43m/本 0m/本	本	1	417,200	417,200		WB230810 単- 136号

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	橋脚	設置	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		903,100
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.25m/本 0m/本	本	1	412,000	412,000	0	WB230810 単- 137号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.26m/本 0m/本	本	1	412,000	412,000	0	WB230810 単- 138号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	本	1	377,400	377,400	0	WB230810 単- 139号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.73m/本 0m/本	本	1	389,400	389,400	0	WB230810 単- 140号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.91m/本 0m/本	本	1	395,400	395,400	0	WB230810 単- 141号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.79m/本 0m/本	本	2	394,700	789,400	0	WB230810 単- 142号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	本	1	377,400	377,400	0	WB230810 単- 143号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	本	1	377,400	377,400	0	WB230810 単- 144号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	本	5	377,400	1,887,000	0	WB230810 単- 145号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	本	2	377,400	754,800	0	WB230810 単- 139号
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テールマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.52m/本 0m/本	本	1	383,400	383,400	0	WB230810 単- 146号

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	橋脚	設置	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法 (テ-プ ^レ ルマシン工法) モルタル杭 (H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	本	2	377,400	754,800	0	0	WB230810 単- 147号
場所打杭工 (ダ ^ウ ンザ ^ホ ールハンマ工)	C工法 モルタル杭 (H形鋼) 495mm レキ、岩塊・玉石、軟岩、中硬	本	4	663,000	2,652,000	0	0	
【下部工設置】								
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ ^グ 型 50～55t吊	t	58	63,540	3,685,320	0	0	WB252860 単- 148号
【工場加工費】								
切断加工	H350X350X12X19 工場管理費、間接労務費含	本	73	3,230	235,790	0	0	
切断加工	[380X100X13X20 工場管理費、間接労務費含	本	32	1,400	44,800	0	0	
切断加工	[200X90X8X13.5 工場管理費、間接労務費含	本	8	883	7,064	0	0	
切断加工	L100X100X10 工場管理費、間接労務費含	本	8	883	7,064	0	0	
穴あけ加工	[380X100X13X20 工場管理費、間接労務費含	箇所	804	966	776,664	0	0	
穴あけ加工	H400X400X13X21 工場管理費、間接労務費含	箇所	112	1,160	129,920	0	0	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	橋脚	設置	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
穴あけ加工	H350X350X12X19 工場管理費、間接労務費含		0	0	0			
		箇所	1,100	1,030	1,133,000			903,100
穴あけ加工	L100X100X10 工場管理費、間接労務費含		0	0	0			
		箇所	64	966	61,824			
穴あけ加工	[200X90X8X13.5 工場管理費、間接労務費含		0	0	0			
		箇所	56	966	54,096			
溶接加工	スチフナー-PL 工場管理費、間接労務費含		0	0	0			
		枚	44	6,430	282,920			
【材料費】								
H形鋼	SS400 350×350×12×19 中古品		0	0	0			WYB00085
		t	102.44	116,100	11,893,284			単- 149号
H形鋼	SS400 400×400×13×21 中古品		0	0	0			WYB00086
		t	8.77	118,800	1,041,876			単- 150号
溝形鋼	大形 SS400 13×380×100		0	0	0			
		t	16.41	128,000	2,100,480			
溝形鋼	大形 SS400 8×200×90		0	0	0			
		t	1.32	123,000	162,360			
等辺山形鋼	中形 SS400 10×100×100		0	0	0			
		t	0.72	126,000	90,720			
スチフナープレート	SS400 12×192×356		0	0	0			
		枚	56	1,320	73,920			

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	橋脚	設置	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		SS400 16×400×400	枚	10	4,530	45,300		
		SS400 PL-12×350×550	枚	8	4,300	34,400		
		SS400 PL-12×150×550	枚	16	2,350	37,600		
		SS400 9×240×310	枚	8	2,210	17,680		
		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	168	224.7	37,749.6		
		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	844	230.7	194,710.8		
		F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	128	243	31,104		
		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	130	4,420	574,600		WB010020 単- 151号
		仮設材等の積み込み、取卸し費 積み込み、取卸し(片道分)	t	130	1,500	195,000		WB010030 単- 152号
	計					0		
	単価					54,429,546.4		
						0		
						938,500		円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	99.8	単価	69,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工架設・撤去工	架設 クローブクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	t	99.8	19,840	1,980,032		WB252810
			t	99.8	19,840	1,980,032		単- 153号
【材料費】								
	H形鋼	SS400 594×302×14×23 中古品	t	17.39	123,300	2,144,187		WYB00041
			t	17.39	123,300	2,144,187		単- 154号
	H形鋼	SS400 200×200×8×12 中古品	t	1.9	110,700	210,330		WYB00006
			t	1.9	110,700	210,330		単- 155号
	溝形鋼	SS400 200×90×8×13.5 中古品	t	0.24	110,700	26,568		WYB00042
			t	0.24	110,700	26,568		単- 156号
	溝形鋼	SS400 300×90×9×13 中古品	t	9.77	112,500	1,099,125		WYB00043
			t	9.77	112,500	1,099,125		単- 157号
	鋼矢板	SP-3型 中古品	t	1.14	180,000	205,200		WYB00044
			t	1.14	180,000	205,200		単- 158号
	等辺山形鋼	L-100×100×10 中古品	t	0.13	113,400	14,742		WYB00045
			t	0.13	113,400	14,742		単- 159号
	スチフナープレート	SS400 12×144×546	枚	226	1,810	409,060		
	プレート	SS400 12×250×300	枚	62	2,010	124,620		
	プレート	SS400 12×300×300	枚	20	2,310	46,200		
			枚	20	2,310	46,200		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	99.8	99.8	単価	69,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	テーパープレート	SS400 5~19×100×300	枚	104	1,200	124,800			69,019
	テーパープレート	SS400 4~60×400×300	枚	28	11,700	327,600			
	テーパープレート	SS400 4~32×200×300	枚	6	3,670	22,020			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	810	218.7	177,147			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	448	237	106,176			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	40	249	9,960			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5	組	264	266.7	70,408.8			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 3 5	組	198	303.2	60,033.6			
【材料費(支給品)】									
	H形鋼	SS400 594×302×14×23	t	64.79	137,000	0		支給品	
計						7,158,209.4			
						7,158,209.4			

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					104.6		104.6	200,800
上部工架設・撤去工		架設 クローブレン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	t	0	104.6	0	19,840	WB252810 単-160号
【工場加工費】								
切断加工		H594X302X14X23 工場管理費、間接労務費含	本	0	87	0	4,200	365,400
切断加工		[300X90X9X13 工場管理費、間接労務費含	本	0	135	0	900	121,500
穴あけ加工		H200X200X8X12 工場管理費、間接労務費含	箇所	0	26	0	933	24,258
穴あけ加工		H594X302X14X23 工場管理費、間接労務費含	箇所	0	1,156	0	1,330	1,537,480
穴あけ加工		[300X90X9X13 工場管理費、間接労務費含	箇所	0	816	0	966	788,256
穴あけ加工		[380X100X13X20 工場管理費、間接労務費含	箇所	0	218	0	966	210,588
穴あけ加工		H400X400X13X21 工場管理費、間接労務費含	箇所	0	98	0	1,160	113,680
溶接加工		PL12X144X547 工場管理費、間接労務費含	枚	0	284	0	9,180	2,607,120
溶接加工		PL12X318X547 工場管理費、間接労務費含	枚	0	110	0	13,000	1,430,000

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接加工	PL23X174X500 工場管理費、間接労務費含	枚	110	9,330	1,026,300		200,800
	【材料費】							
	H形鋼	SS400 594×302×14×23 中古品	t	53.93	123,300	6,649,569	WYB00055	単- 161号
	H形鋼	SS400 200×200×8×12 中古品	t	1.9	110,700	210,330	WYB00056	単- 162号
	溝形鋼	大形 SS400 9×300×90	t	9.76	125,000	1,220,000		
	鋼矢板	SP-3型 中古品	t	1.14	180,000	205,200	WYB00057	単- 163号
	等辺山形鋼	中形 SS400 10×100×100	t	0.12	126,000	15,120		
	スチフナープレート	SS400 12×144×547	枚	284	1,810	514,040		
	プレート	SS400 12×250×300	枚	114	2,010	229,140		
	プレート	SS400 12×300×300	枚	20	2,310	46,200		
	テーパープレート	SS400 5~19×100×300	枚	99	1,200	118,800		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	0	104.6	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	テーパープレート	SS400 4~60×400×300		0	0	0			
			枚	21	11,700	245,700			
	テーパープレート	SS400 4~32×200×300		0	0	0			
			枚	6	3,670	22,020			
	ベースプレート	SS400 23×174×500		0	0	0			
			枚	110	3,760	413,600			
	ガードレールスチフナー	SS400 12×318×547		0	0	0			
			枚	110	3,560	391,600			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 5		0	0	0			
			組	810	218.7	177,147			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 8 0		0	0	0			
			組	448	237	106,176			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 9 0		0	0	0			
			組	40	249	9,960			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5		0	0	0			
			組	258	266.7	68,808.6			
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 3 5		0	0	0			
			組	44	303.2	13,340.8			
	【材料費(支給品)】								
	H形鋼	SS400 594×302×14×23		0	0	0			
			t	29.39	137,000	0			支給品

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	100.6	4,420	444,652		200,800
		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 47.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	45.14	4,420	199,518.8		
		積込み, 取卸し(片道分)	t	71.2	1,500	106,800		
		積込み, 取卸し(往復分)	t	37.3	3,000	111,900		
	計					21,819,468.2		
	単価					208,600		円/t
	変更積算単価					200,800		円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	単位	m2	数量	772	772	54,201
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	m 2	772	1,303	1,005,916	WB252820	54,201
【材料費】							
覆工板	締結式 T-25 1000×2000×208	m 2	710	55,800	39,618,000	WYB00019	54,201
異形覆工板	締結式 T-25 t 200	m 2	22	97,000	2,134,000	単- 166号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	157.5	3,850	606,375	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込みのみ	t	157.5	750	118,125	WB010030	
【材料費(支給品)】							
覆工板	落込式 T-25 1000×2000×208	m 2	40	58,000	0	支給品	
計					43,482,416		
単価					43,482,416		
					56,330		
					56,330	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	m 2	772	1,303	1,005,916	0	WB252820 単- 170号
【工場加工費】							
覆工板素地調整(ケレン)	工場管理費・間接労務費を含む	m 2	40	1,360	54,400	0	
覆工板滑り止め加工費	工場管理費、間接労務費、運搬費含	m 2	772	19,000	14,668,000	0	
【材料費】							
覆工板	落込式 T-25 1000×2000×208 中古品	m 2	710	52,200	37,062,000	0	WYB00023 単- 171号
異形覆工板	落込式 T-25 t 200	m 2	22	180,000	3,960,000	0	
【材料費(支給品)】							
覆工板	落込式 T-25 1000×2000×208	m 2	40	58,000	0	0	支給品
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 47.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	7.3	4,420	32,266	0	WB010020 単- 164号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	7.3	1,500	10,950	0	WB010030 単- 152号

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	仮設高欄	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	183	単価	3,831
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ7°型 設置			183	1,226	224,358	WB252830
			m		183	1,226	224,358	単-172号
【材料費】								
単管パイプ		φ48.6 t=2.4mm L=2000mm			287	1,090	312,830	
			本		287	1,090	312,830	
自在クランプ		パイプ径48.6用 電気めっき			208	200	41,600	
			個		208	200	41,600	
H形鋼用クランプ		パイプ径48.6用 垂直固定			208	720	149,760	
			個		208	720	149,760	
計							728,548	
							728,548	
単価							3,982	
							3,982	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	仮設高欄	ガードレール型 設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 クローブクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	m	179	3,776	675,904	179	33,740
	【材料費】							
	耐雪型路側用ガードレール	Gr-B4-2B ヘースプレート式 (GrヘースPL・GrリブPL, 溶接含)	m	179	30,700	5,495,300		
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	440	237	104,280		
	計					6,275,484		
	単価					35,060	円/m	
	変更積算単価					33,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	導杭導枠	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H300 無 6m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	本	0	0	0	0	WB252850
	杭橋脚引抜き工	6m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	本	1	12,830	12,830	12,830	単- 174号
	導枠設置・撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	本	0	0	0	0	WB252870
			本	1	9,406	9,406	9,406	単- 176号
	計						0	
	単価						30,774	
	変更積算単価						0	
							30,780	円/本
							29,620	円/本

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	足場	単管足場	単位	掛m2	数量	0	単価	0
						1		4,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m2	1	5,154	5,154	単-177号	
計						0		
						5,154		
単価						0		
						5,154	円/掛m2	
変更積算単価								
						4,960	円/掛m2	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	支給品運搬		単位	t	数量	1	単価	4,717.99
						1		4,717.99
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単-178号	
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		1	1,500	1,500	WB010030	
			t	1	1,500	1,500	単-179号	
計						4,910		
						4,910		
単価						4,910		
						4,910	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2,234	2,234		
計						0		
						2,234		
単価						0		
						2,234	円/m3	
変更積算単価						2,234	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	4,054	4,054		
計						0		
						4,054		
単価						0		
						4,054	円/m3	
変更積算単価						4,054	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		487.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					0	0	0	CB210080
				m 2	1	487.2	487.2	
計							0	
							487.2	
単価							0	
							487.2	円/m2
変更積算単価							487.2	円/m2

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	PU-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						17		8,477
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ 40～0 0.5m3/10m			0	0	0	WB821410
				m	17	8,477	144,109	単- 180号
計							0	
							144,109	
単価							0	
							8,477	円/m
変更積算単価							8,477	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	コルゲートフリューム	350×350mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		据付 350×350以上550×550以下 全ての費用		0	0	0	CB222830	
			m	1	12,160	12,160		
計						0		
						12,160		
単価						0		
						12,160	円/m	
変更積算単価						12,160	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		55,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	55,330	55,330		
計						0		
						55,330		
単価						0		
						55,330	円/箇所	
変更積算単価						55,330	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	袋詰根固め	製作据付1t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	袋詰め根固め	製作据付1t用		袋	0	0	0	WYB00003
				袋	100	29,320	2,932,000	単一 181号
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 9.5km以下		m3	0	0	0	CB210110
				m3	63	1,991	125,433	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020
				m3	63	246.2	15,510.6	
	計						0	
							3,072,943.6	
	単価						0	
							30,730	円/袋
	変更積算単価						30,730	円/袋

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≤15cm	単位	m2		0	0
					1	196.8
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	CB430310
		m 2	1	196.8	196.8	
計					0	
					196.8	
単価					0	
					196.8	円/m2
変更積算単価					196.8	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	大型土のう撤去	耐候性大型土のう	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0	WB252730		
		袋	100	787.4	78,740	単- 182号		1,157
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
		m ³	77	479.2	36,898.4			
計					0			
					115,638.4			
単価					0			
					1,157	円/袋		
変更積算単価								
					1,157	円/袋		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	瓦礫撤去		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瓦礫撤去				0	0	0		
			m 3	1	7,760	7,760		
計						0		
						7,760		
単価						0		
						7,760	円/m3	
変更積算単価								
						7,760	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3,704	3,704		
計						0		
						3,704		
単価						0		
						3,704	円/m3	
変更積算単価								
						3,704	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m3	0	0	0	CB227010	
				1	5,018	5,018		
計						0		
						5,018		
単価						0		
						5,018	円/m3	
変更積算単価						5,018	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	殻運搬	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
						39		1,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		混合廃棄物	台	0	0	0		
				3	23,300	69,900		
計						0		
						69,900		
単価						0		
						1,793	円/t	
変更積算単価						1,793	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	1,000	2,500	単- 183号	
計						0		
						2,500		
単価						0		
						2,500	円/m3	
変更積算単価						2,500	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,700	3,995	単- 184号	
計						0		
						3,995		
単価						0		
						3,995	円/m3	
変更積算単価						3,995	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	処分	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	混合廃棄物		0	0	0			
		k g	1,000	18	18,000			
計					0			
単価					18,000	円/t		
変更積算単価					18,000	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	大型土のう移設	耐候性大型土のう1t	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<撤去・運搬>								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0	0	0	0	13,020	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	1	1,037	1,037	0		CB010420
<設置>								
大型土のう工	設置 6m以下	袋	0	0	0	0		WB252730
			1	1,646	1,646	0		単- 185号
計						13,013		
単価						0		
						13,020		円/袋
変更積算単価						13,020		円/袋

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	作業ヤード造成	締固無し 軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		189.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	77	246.2	18,957.4		
計						0		
						18,957.4		
単価						0		
						189.6	円/m3	
変更積算単価								
						189.6	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,204,965
						1		1,204,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	1,254,000	1,254,000	WB010350	
			回	1	1,254,000	1,254,000	単- 186号	
計						1,254,000		
						1,254,000		
単価						1,254,000		
						1,254,000	円/回	