

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	57,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	31,096	55,972		
特殊作業員			人	4	32,136	128,544		
普通作業員			人	4.8	25,376	121,804		
生コンクリート		18-5-40BB W/C≦60%	m 3	104	50,240	5,224,960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.6	82,500	132,000		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		48,720		
計						5,712,000		
単価						57,120	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	57,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	31,096	43,534		
特殊作業員			人	2.9	32,136	93,194		
普通作業員			人	3.8	25,376	96,428		
生コンクリート		18-5-40BB W/C≦60%	m 3	104	51,100	5,314,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.1	153,000	168,300		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		46,144		
計						5,762,000		
単価						57,620	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	59,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	31,096	55,972		
特殊作業員			人	4	32,136	128,544		
普通作業員			人	4.8	25,376	121,804		
生コンクリート		18-5-40BB W/C≦60%	m 3	104	51,100	5,314,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.6	153,000	244,800		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		48,480		
計						5,914,000		
単価						59,140	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	13,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	31,096	49,753		
	型わく工		人	5	31,824	159,120		
	普通作業員		人	3.2	25,376	81,203		
	溶接工		人	2.7	33,280	89,856		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	82,500	140,250		
	型枠	無孔タイプ [※] (組立部材含む)	m ²	106	7,050	747,300		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		71,518		
	計					1,339,000		
	単価					13,390	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	31,096	49,753		
	型わく工		人	5	31,824	159,120		
	普通作業員		人	3.2	25,376	81,203		
	溶接工		人	2.7	33,280	89,856		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	153,000	260,100		
	型枠	無孔タイプ [※] (組立部材含む)	m ²	106	7,050	747,300		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		71,668		
	計					1,459,000		
	単価					14,590	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	12,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	31,096	49,753		
	型わく工		人	5	31,824	159,120		
	普通作業員		人	3.2	25,376	81,203		
	溶接工		人	2.7	33,280	89,856		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	82,500	140,250		
	型枠	有孔タイプ (組立部材含む)	m ²	106	6,270	664,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		71,198		
	計					1,256,000		
	単価					12,560	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	31,096	49,753		
	型わく工		人	5	31,824	159,120		
	普通作業員		人	3.2	25,376	81,203		
	溶接工		人	2.7	33,280	89,856		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	153,000	260,100		
	型枠	有孔タイプ [※] (組立部材含む)	m ²	106	6,270	664,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		71,348		
	計					1,376,000		
	単価					13,760	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	チッピング（既設堰堤腹付け面）	単位	m ²	数量	100	単価	1,284
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.11	31,096	3,420		
普通作業員		人	0.35	25,376	8,881		
油圧式トンネル切削機運転		日	0.96	120,900	116,064		WK330200 単- 105号
諸雑費（まるめ）		式	1		35		
計					128,400		
単価					1,284		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	天端手摺設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	1,724
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9	31,096	27,986		
とび工		人	3.2	32,760	104,832		
普通作業員		人	1	25,376	25,376		
諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1		14,206		
計					172,400		
単価					1,724	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ヒューム管据付	φ1500 1種 NC型 固定基礎無し	単位	m	数量	10	10	単価	14,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.57	31,096	17,724			
			人	0.57	31,096	17,724			
特殊作業員				1.14	32,136	36,635			
			人	1.14	32,136	36,635			
普通作業員				1.71	25,376	43,392			
			人	1.71	25,376	43,392			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0.57	82,500	47,025			
			日	0.57	82,500	47,025			
諸雑費 (率+まるめ)				1		924			
1%			式	1		924			
計						145,700			
単価						14,570			
						14,570		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	12,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	31,096	121,274		
	型わく工		人	14.9	31,824	474,177		
	特殊作業員		人	0.85	32,136	27,315		
	普通作業員		人	8.5	25,376	215,696		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	82,500	189,750		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		208,788		
	計					1,237,000		
	単価					12,370	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	13,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	31,096	121,274		
	型わく工		人	14.9	31,824	474,177		
	特殊作業員		人	0.85	32,136	27,315		
	普通作業員		人	8.5	25,376	215,696		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	153,000	351,900		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		208,638		
	計					1,399,000		
	単価					13,990	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	巨石掘削・採取、積込	φ1.1m程度	単位	m ²	数量	10	10	単価	1,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.06	31,096	1,865			
			人	0.06	31,096	1,865			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m ³		1.05	12,690	13,324			
			時間	1.05	12,690	13,324			単一 106号
掘み装置		開口幅2100～2500爪幅450～1000mm		0.39	822	320			
			時間	0.39	822	320			単一 107号
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						15,510			
						15,510			
単価						1,551			
						1,551			円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	巨石吊上・据付・選別・洗浄	積み工	単位	m ²	数量	10	10	単価	11,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.3	31,096	9,328			
			人	0.3	31,096	9,328			
	石工			0.46	31,200	14,352			
			人	0.46	31,200	14,352			
	普通作業員			0.88	25,376	22,330			
			人	0.88	25,376	22,330			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.57	82,500	47,025			
			日	0.57	82,500	47,025			
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³		1.3	12,690	16,497			
			時間	1.3	12,690	16,497			単-106号
	掘み装置	開口幅2100~2500 爪幅450~1000 mm		1.3	822	1,068			
			時間	1.3	822	1,068			単-107号
	高圧洗浄機	30.1l/min 4.9MPa 3.7kw		0.4	1,060	424			
			日	0.4	1,060	424			
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 5kVA 1日 4.7L/日		0.4	2,092	836			WB020060
			日	0.4	2,092	836			単-108号
	諸雑費 (まるめ)			1		40			
			式	1		40			
	計					111,900			
						111,900			
	単価					11,190			
						11,190			円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	胴込・裏込コンクリート打設	18-8-25BB W/C≦60%	m ²	10			15,440	
				10			15,440	
	土木一般世話役		人	0.1	31,096	3,109		
	特殊作業員		人	0.17	32,136	5,463		
	普通作業員		人	0.32	25,376	8,120		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.23	82,500	18,975		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	m ³	2.35	49,890	117,241		
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		1,492		
	計					154,400		
	単価					15,440		
						15,440	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	巨石積込 [設置]	φ1.1m程度	単位	m ²	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	人	0.024	31,096	746			
掘み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm	時間	0.39	12,690	4,949		単-109号	
諸雑費 (まるめ)			時間	0.39	822	320		単-110号	
計			式	1		0			
単価						6,015			
						0			
						601.5		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	張りコンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	単位	m 3	数量	0	8	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	3	31,096	93,288			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦60%		0	0	0			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	m 3	8	50,750	406,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.5	74,060	185,150		単- 111号	
諸雑費（率+まるめ） 12%			日	2.5	153,000	382,500			
計			式	1		24,870			
						0			
単価						1,206,000			
						0			
						150,700		円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	天端コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	単位	m 3	数量	0	1.5	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	1	31,096	31,096			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦60%		0	0	0			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	m 3	1.5	50,750	76,125			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.5	74,060	37,030		単-111号	
諸雑費（率+まるめ） 12%			日	1	153,000	153,000			
計			式	1		11,309			
						0			
単価						372,000			
						0			
						248,000		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	巨石掘削・採取（撤去）	φ1.1m程度	単位	m ²	数量	10	10	単価	949.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.036	31,096	1,119			
			人	0.036	31,096	1,119			
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³		0.66	12,690	8,375			
			時間	0.66	12,690	8,375		単-106号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					9,494			
						9,494			
	単価					949.4			
						949.4		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	巨石掘削・採取（撤去）		単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	人	0.036	31,096	1,119		
	諸雑費（まるめ）		時間	0.66	12,690	8,375	単一 109号	
			式	1		0		
	計					0		
	単価					9,494		
						0		
						949.4	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 49.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	16,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,721	8,721	WB824010 単- 112号		
処分費（m 3）		m 3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 113号		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4k m以下 全ての費用	m 3	1	5,886	5,886	CB227010		
計					16,487			
単価					16,480	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	1,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	31,096	13,993		
	とび工		人	1.5	32,760	49,140		
	普通作業員		人	0.27	25,376	6,851		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	82,500	38,775		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,341		
	計					110,100		
	単価					1,101	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	557.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	31,096	8,395			
とび工		人	0.8	32,760	26,208			
普通作業員		人	0.12	25,376	3,045			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	82,500	17,325			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		747			
計					55,720			
単価					557.2	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	1,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.45	31,096	13,993		
とび工			人	1.5	32,760	49,140		
普通作業員			人	0.27	25,376	6,851		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.47	153,000	71,910		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1,306		
計						143,200		
単価						1,432	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	705.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	31,096	8,395			
とび工		人	0.8	32,760	26,208			
普通作業員		人	0.12	25,376	3,045			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	153,000	32,130			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		752			
計					70,530			
単価					705.3	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ(耐雪型含む)		路側用 A・B・C種						
			m	1	858.5	858		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						858		
単価						858	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レールのみ(耐雪型含む)		路側用 A・B・C (歩車道境界旧 Ap・Bp・Cp)						
			m	1	686.4	686		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						686		
単価						686	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費(仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	木製型枠設置・撤去, ケレンはく離 剤塗布作業	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	12,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	31,096	121,274		
型わく工			人	14.9	31,824	474,177		
特殊作業員			人	0.85	32,136	27,315		
普通作業員			人	8.5	25,376	215,696		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.3	82,500	189,750		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		208,788		
計						1,237,000		
単価						12,370	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	足場設置及び撤去	単位	m	数量	10	単価	3,242
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	31,096	3,109		
とび工		人	0.4	32,760	13,104		
普通作業員		人	0.4	25,376	10,150		
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		6,057		
計					32,420		
単価					3,242	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 30(m3/日)以上80(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	56,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	31,096	55,972			
特殊作業員			人	4	32,136	128,544			
普通作業員			人	4.8	25,376	121,804			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	104	49,980	5,197,920			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.6	82,500	132,000			
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		54,760			
計						5,691,000			
単価						56,910		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	木製型枠設置・撤去, ケレンはく離 剤塗布作業	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	13,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	31,096	121,274		
型わく工			人	14.9	31,824	474,177		
特殊作業員			人	0.85	32,136	27,315		
普通作業員			人	8.5	25,376	215,696		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.3	153,000	351,900		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		208,638		
計						1,399,000		
単価						13,990	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	足場設置及び撤去	単位	m	数量	10	単価	3,242
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	31,096	3,109		
とび工		人	0.4	32,760	13,104		
普通作業員		人	0.4	25,376	10,150		
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		6,057		
計					32,420		
単価					3,242	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 10(m3/日)以上30(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	60,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	31,096	87,068		
特殊作業員			人	5.3	32,136	170,320		
普通作業員			人	6.1	25,376	154,793		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	104	50,840	5,287,360		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	2.2	153,000	336,600		
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		56,859		
計						6,093,000		
単価						60,930	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 10(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	63,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.2	31,096	99,507		
	特殊作業員		人	7.4	32,136	237,806		
	普通作業員		人	7.7	25,376	195,395		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	104	50,840	5,287,360		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2.8	153,000	428,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		58,532		
	計					6,307,000		
	単価					63,070	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 30(m3/日)以上80(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	58,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	31,096	55,972			
特殊作業員			人	4	32,136	128,544			
普通作業員			人	4.8	25,376	121,804			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	104	50,840	5,287,360			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.6	153,000	244,800			
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		54,520			
計						5,893,000			
単価						58,930		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	巨石積込 [設置]	φ1.1m程度	単位	m ²	数量	10	10	単価	601.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.024	31,096	746		
			人		0.024	31,096	746		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³			0.39	12,690	4,949		
			時間		0.39	12,690	4,949		単-106号
	掘み装置	開口幅2100~2500爪幅450~1000mm			0.39	822	320		
			時間		0.39	822	320		単-107号
	諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式		1		0		
	計						6,015		
							6,015		
	単価						601.5		
							601.5		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	巨石積込 [設置]	φ0.7m程度	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.024	31,096	746		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³		0	0	0		
			時間	0.39	12,690	4,949		単-109号
	掘み装置	開口幅2100~2500爪幅450~1000mm		0	0	0		
			時間	0.39	822	320		単-110号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					6,015		
	単価					0		
						601.5		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	巨石掘削・採取、積込	φ1.1m程度	単位	m ²	数量	10	10	単価	1,551
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.06	31,096	1,865		
				人	0.06	31,096	1,865		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m ³			1.05	12,690	13,324		
				時間	1.05	12,690	13,324	単-106号	
掘み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm			0.39	822	320		
				時間	0.39	822	320	単-107号	
諸雑費（まるめ）					1		1		
				式	1		1		
計							15,510		
							15,510		
単価							1,551		
							1,551	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	巨石積込 [設置]	φ1.1m程度	単位	m ²	数量	10	10	単価	601.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.024	31,096	746			
			人	0.024	31,096	746			
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³		0.39	12,690	4,949			
			時間	0.39	12,690	4,949		単-106号	
	掘み装置	開口幅2100~2500爪幅450~1000mm		0.39	822	320			
			時間	0.39	822	320		単-107号	
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					6,015			
						6,015			
	単価					601.5			
						601.5		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	巨石掘削・採取（撤去）	φ1.1m程度	単位	m ²		10	949.4
						10	949.4
	土木一般世話役		人	0.036	31,096	1,119	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	時間	0.66	12,690	8,375	単-106号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,494	
	単価					949.4	円/m ²
						949.4	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	96,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	31,096	15,548			
特殊作業員		人	0.1	32,136	3,213			
普通作業員		人	2	25,376	50,752			
バックホウ運転		日	0.5	54,750	27,375	WK250540 単- 114号		
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					96,890			
単価					96,890	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	17,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	32,136	4,499		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	596	596	WK250400 単- 115号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	11,780	11,780	WK250410 単- 116号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		835		
計						17,710		
単価						17,710	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	96,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	31,096	15,548			
特殊作業員		人	0.1	32,136	3,213			
普通作業員		人	2	25,376	50,752			
バックホウ運転		日	0.5	54,750	27,375		WK250540	単- 117号
諸雑費（まるめ）		式	1				2	
計						96,890		
単価						96,890	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	36,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.17	32,136	5,463			
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	546	546	WK250400 単- 118号		
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	29,000	29,000	WK250410 単- 119号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,041			
計					36,050			
単価					36,050	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	タイヤ洗浄装置	設置・撤去	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0	0	0		
タイヤ洗浄装置機材		139日間	人		8	25,376	203,008		
			式		1		1,040,000		
軽油					0	0	0		
			L		44.5	192	8,544		
諸雑費（まるめ）					0		0		
			式		1		448		
計							0		
							1,252,000		
単価							0		
							1,252,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	7,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	31,096	49,753		
	とび工		人	8.5	32,760	278,460		
	普通作業員		人	1.3	25,376	32,988		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	153,000	214,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		178,299		
	計					753,700		
	単価					7,537	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	階段ユニット	設置・撤去	単位	m	数量	0	4	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員		人	1.6	25,376	0	40,601		
	昇降階段	W600×L1400	台	1	60,880	0	60,880		WYB00025 単- 120号
	昇降階段	W600×L2450	台	1	66,200	0	66,200		WYB00022 単- 121号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	19		
	計					0	167,700		
	単価					0	41,920		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	土石流対策費		単位	式	数量	1	単価	4,060,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			80	25,376	2,030,080		
			人	80	25,376	2,030,080		
	諸雑費（率+まるめ） 100%			1		2,029,920		
			式	1		2,029,920		
	計					4,060,000		
						4,060,000		
	単価					4,060,000		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	階段ユニット	設置・撤去	単位	m	数量	0	18	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0	0	0			
			人	8	25,376	203,008			
	昇降階段	W600×L1400		0	0	0			WYB00027
			台	6	60,880	365,280			単- 122号
	昇降階段	W600×L2450		0	0	0			WYB00026
			台	4	66,200	264,800			単- 123号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		12			
	計					0			
						833,100			
	単価					0			
						46,280		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-103号	施工形態動向調査(モニタリング調査)	残存型枠工(技術員0.5人)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-104号	施工形態動向調査(モニタリング調査)	砂防コンクリート仮締切工(技術員0.5人)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	油圧式トンネル切削機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	120,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,640	29,640			
軽油		L	104	192	19,968			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m ³	供用日	1.6	25,300	40,480			
油圧式トンネル切削機 既設砂防堰堤チップング用	（ベースマシン含まず） 質量2000kg級	供用日	1.6	19,200	30,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		92			
計						120,900		
単価						120,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	29,640	5,038		
軽油			L	15	192	2,880		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,770	4,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						12,690		
単価						12,690	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	29,640	5,038		
軽油			L	15	192	2,880		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,770	4,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						12,690		
単価						12,690	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	74,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,640	29,640		
軽油			L	87	192	16,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1.49	18,600	27,714		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						74,060		
単価						74,060	円／日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-112号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価 8,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,721.01	8,721		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,721		
単価						8,721	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-113号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価 1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m ³	100	1,880	188,000		
計						188,000		
単価						1,880	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,640	29,640			
軽油		L	45	192	8,640			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,200	16,464			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					54,750			
単価					54,750	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	11,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	46	192	8,832			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,450	2,940			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					11,780			
単価					11,780	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,640	29,640		
	軽油		L	45	192	8,640		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,200	16,464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					54,750		
	単価					54,750	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	昇降階段	W600×L1400	単位	台	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	昇降階段	W600×L1400		0	0	0			
			台・月	4.2	12,400	52,080			60,880
	昇降階段(基本料)	W600×L1400		0	0	0			
			台	1	8,800	8,800			
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					60,880			
	単価					0			
						60,880		円/台	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	昇降階段	W600×L1400	単位	台	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	昇降階段	W600×L1400		0	0	0			
			台・月	4.2	12,400	52,080			
	昇降階段(基本料)	W600×L1400		0	0	0			
			台	1	8,800	8,800			
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						60,880			
	単価					0			
						60,880		円/台	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	昇降階段	W600×L2450	単位	台	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	昇降階段	W600×L2450		0	0	0			
			台・月	4.2	13,500	56,700			66,200
	昇降階段(基本料)	W600×L2450		0	0	0			
			台	1	9,500	9,500			
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					66,200			
	単価					0			
						66,200		円/台	