

鏡

1. 工事名

工事名	真人遊水地整備その6工事
工事地名	新潟県小千谷市真人町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584330007	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	5回	1 6) 前請負工事費	204,303,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	204,303,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	472日間 自 令和 7年 6月16日 (当初) 至 令和 8年 3月 6日 (5回変更) 至 令和 8年 9月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	魚沼(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川	2 2) 処 分 費 等	7,228,314
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月21日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (5 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		94,743,145	1	-2,516,846	
			1		92,226,299			
河川土工		式	1		51,287,667	1	-16,384,916	
			1		34,902,751			
掘削工		式	1		2,656,230	-1	-2,656,230	
			0		0			
掘削	土砂	m3	11,100	239.3	2,656,230	-11,100	-2,656,230	単-1号
			0	239.3	0			
掘削工(ICT)		式	1		20,919,840	1	-87,380	
			1		20,832,460			
掘削(ICT)	土砂	m3	15,600	308.5	4,812,600	100	30,850	単-2号
			15,700	308.5	4,843,450			
押土(ルーズ)	土砂	m3	4,900	204.6	1,002,540	0	0	単-3号
			4,900	204.6	1,002,540			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,940	1,689	13,410,660	-70	-118,230	単-4号
			7,870	1,689	13,292,430			
整地	敷均し(ルーズ)	m3	4,900	132.1	647,290	0	0	単-5号
			4,900	132.1	647,290			
整地	残土受入れ地での処理	m3	7,900	132.5	1,046,750	0	0	単-6号
			7,900	132.5	1,046,750			
盛土工(ICT)		式	1		25,350,208	1	-13,753,486	
			1		11,596,722			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	11,900	260.1	3,095,190	0	0	単-7号
			11,900	260.1	3,095,190			

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-8号	
		m3	5,100	248.9	1,269,390	5,100	1,269,390		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,680	406.5	682,920			単-9号	
		m3	1,810	406.5	735,765	130	52,845		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		11,080	1,939	21,484,120			単-10号	
		m3	0	1,939	0	-11,080	-21,484,120		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-11号	
		m3	2,270	687.9	1,561,533	2,270	1,561,533		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-12号	
		m3	2,820	1,689	4,762,980	2,820	4,762,980		
押土(ルース)	土砂		430	204.6	87,978			単-13号	
		m3	840	204.6	171,864	410	83,886		
法面整形工(ICT)			1		2,361,389				
		式	1		2,473,569	1	112,180		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		4,210	560.9	2,361,389			単-14号	
		m2	4,410	560.9	2,473,569	200	112,180		
護岸基礎工			1		13,235,088				
		式	1		13,068,421	1	-166,667		
作業土工			1		1,522,221				
		式	1		1,355,554	1	-166,667		
床掘り(掘削)	土砂		1,300	236.91	307,979			単-15号	
		m3	1,300	236.91	307,979	0	0		
埋戻し	流用土		420	1,999.8	839,916			単-16号	
		m3	420	1,999.8	839,916	0	0		

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (5 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	200	471.64	94,327	0	0	単-17号
			200	471.64	94,327			
押土(ルース)	土砂	m3	840	202.56	170,145	-500	-101,277	単-18号
			340	202.56	68,868			
整地	敷均し(ルース)	m3	840	130.78	109,854	-500	-65,390	単-19号
			340	130.78	44,464			
作業土工(ICT)		式	1		228,056	0	0	
			1		228,056			
床掘り(ICT)	土砂	m3	520	438.57	228,056	0	0	単-20号
			520	438.57	228,056			
基礎工		式	1		11,484,811	0	0	
			1		11,484,811			
プレキャスト基礎	基-P-5型-有	m	186	61,746.3	11,484,811	0	0	単-21号
			186	61,746.3	11,484,811			
法覆護岸工		式	1		2,344,220	1	10,847,816	
			1		13,192,036			
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	0		0	1	10,152,000	
			1		10,152,000			
連節ブロック張	連ーI	m2	0	0	0	600	10,152,000	単-22号
			600	16,920	10,152,000			
護岸付属物工		式	0		0	1	44,464	
			1		44,464			
遮水シート張		m2	0	0	0	14	44,464	単-23号
			14	3,176	44,464			

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工			式	1		2,344,220	1	49,352	
				1		2,393,572			
法面浸食防止シート			m2	1,900	1,233.8	2,344,220	40	49,352	単-24号
				1,940	1,233.8	2,393,572			
羽口工			式	0		0	1	602,000	
				1		602,000			
袋詰玉石		1t用 購入材		0	0	0	35	602,000	単-25号
				35	17,200	602,000			
護床工			式	1		15,514,387	0	0	
				1		15,514,387			
作業土工			式	1		459,882	0	0	
				1		459,882			
床掘り(掘削)		土砂		500	222.55	111,274	0	0	単-26号
				500	222.55	111,274			
埋戻し		流用土		30	3,036.44	91,093	0	0	単-27号
				30	3,036.44	91,093			
整地		敷均し(ルース)		950	122.86	116,710	0	0	単-28号
				950	122.86	116,710			
押土(ルース)		土砂		740	190.28	140,805	0	0	単-29号
				740	190.28	140,805			
作業土工(ICT)			式	1		197,755	0	0	
				1		197,755			
床掘り(ICT)		土砂		480	411.99	197,755	0	0	単-30号
				480	411.99	197,755			

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
かご工		式	1		14,856,750				
			1		14,856,750	0	0		
かごマット(スロープ型)	t=30cm	m2	1,500	9,904.5	14,856,750			単-31号	
			1,500	9,904.5	14,856,750	0	0		
構造物撤去工		式	1		2,992,100				
			1		2,279,157	1	-712,943		
構造物取壊し工		式	1		1,496,599				
			1		1,279,824	1	-216,775		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	166	8,671	1,439,386			単-32号	
			141	8,671	1,222,611	-25	-216,775		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	270	211.9	57,213			単-33号	
			270	211.9	57,213	0	0		
運搬処理工		式	1		1,495,501				
			1		999,333	1	-496,168		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	166	2,258	374,828			単-34号	
			141	2,258	318,378	-25	-56,450		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-35号	
			2	2,766	5,532	2	5,532		
殻運搬	アスファルト殻	m3	14	3,877	54,278			単-36号	
			14	3,877	54,278	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	141	3,995	563,295			単-37号	
			141	3,995	563,295	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-38号	
			2	4,250	8,500	2	8,500		

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (5 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	14	3,525	49,350	0	0	単-39号
			14	3,525	49,350			
漂流物運搬	廃プラスチック類	台	1	30,000	30,000	-1	-30,000	単-40号
			0	30,000	0			
漂流物処分	廃プラスチック類	t	1.65	75,000	123,750	-1.65	-123,750	単-41号
			0	75,000	0			
漂流物運搬	ガス容器	式	1		150,000	-1	-150,000	内-1号
			0		0			
漂流物処分	ガス容器	本	1	150,000	150,000	-1	-150,000	単-42号
			0	150,000	0			
仮設工		式	1		9,369,683	1	3,899,864	
			1		13,269,547			
工事用道路工		式	1		5,233,672	1	1,765,577	
			1		6,999,249			
工事用道路盛土		m3	1,100	665.94	732,534	0	0	単-43号
			1,100	665.94	732,534			
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	330	371.03	122,439	250	92,756	単-44号
			580	371.03	215,195			
敷鉄板 ①	設置・撤去	m2	780	2,213.2	1,726,296	-780	-1,726,296	単-45号
			0	2,213.2	0			
敷鉄板 ②	設置・撤去	m2	520	2,085.6	1,084,512	-520	-1,084,512	単-46号
			0	2,085.6	0			
敷鉄板 ③	設置・撤去	m2	242	1,999.8	483,951	-242	-483,951	単-47号
			0	1,999.8	0			

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (5 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板 ④		設置・撤去	m2	650 0	1,667.6 1,667.6	1,083,940 0	-650	-1,083,940	単-48号
敷鉄板 ①		22×1,524×6,096 (mm) 設置		0 780	0 2,734	0 2,132,520	780	2,132,520	単-49号
敷鉄板 ②		22×1,524×6,096 (mm) 設置	m2	0 520	0 2,622	0 1,363,440	520	1,363,440	単-50号
敷鉄板 ③		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去		0 242	0 2,895	0 700,590	242	700,590	単-51号
敷鉄板 ④		22×1,524×6,096 (mm) 設置	m2	0 390	0 2,240	0 873,600	390	873,600	単-52号
敷鉄板 ④'		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去		0 260	0 2,273	0 590,980	260	590,980	単-53号
敷鉄板 ⑥		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0 390	0 1,001	0 390,390	390	390,390	単-54号
路面覆工				1 1		703,878 793,461	1	89,583	
覆工板・覆工板受桁		設置・撤去×2回	m2	24 0	27,580 27,580	661,920 0	-24	-661,920	単-55号
覆工板・覆工板受桁		設置・撤去×2回		0 24	0 30,940	0 742,560	24	742,560	単-56号
敷鉄板 ⑤		設置・撤去×2回	m2	19 0	2,208.32 2,208.32	41,958 0	-19	-41,958	単-57号
敷鉄板 ⑤		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去×2回		0 19	0 2,679	0 50,901	19	50,901	単-58号

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (5 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1		1,139,696			
			1		1,142,036	1	2,340	
土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応	袋	72	8,926.5	642,708			単-59号
			0	8,926.5	0	-72	-642,708	
土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応	袋	0	0	0			単-60号
			72	8,959	645,048	72	645,048	
吸出し防止材	河川護岸用吸出し防止シート10mm以上1.0tf/m以上	m2	160	1,144	183,040			単-61号
			160	1,144	183,040	0	0	
土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応	袋	32	9,810.88	313,948			単-62号
			32	9,810.88	313,948	0	0	
水替工		式	1		985,149			
			1		985,149	0	0	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	27	36,487	985,149			単-63号
			27	36,487	985,149	0	0	
作業ヤード整備工		式	1		187,928			
			1		187,928	0	0	
ヤード造成		m3	460	408.54	187,928			単-64号
			460	408.54	187,928	0	0	
除雪工		式	0		0			
			1		1,221,500	1	1,221,500	
現場除雪		日	0	0	0			単-65号
			7	174,500	1,221,500	7	1,221,500	
交通管理工		式	1		1,119,360			
			1		1,940,224	1	820,864	

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (5 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	B		60	18,656	1,119,360			単-66号
		人日	104	18,656	1,940,224	44	820,864	
直接工事費			1		94,743,145			
		式	1		92,226,299	1	-2,516,846	
共通仮設費			1		45,550,173			
		式	1		46,199,777	1	649,604	
共通仮設費			1		37,527,933			
		式	1		38,339,416	1	811,483	
運搬費			1		4,825,190			
		式	1		3,963,271	1	-861,919	
重建設機械分解組立輸送費			1	492,571	492,571			単-67号
		回	1	492,571	492,571	0	0	
仮設材運搬費			392	11,052.6	4,332,619			単-68号
		t	0	11,052.6	0	-392	-4,332,619	
仮設材運搬費			0	0	0			単-69号
		t	460	7,545	3,470,700	460	3,470,700	
準備費			1		17,565,153			
		式	1		18,018,903	1	453,750	
木根等処分費			1		17,565,153			内-2号
		式	0		0	-1	-17,565,153	
木根等処分費			0		0			内-3号
		式	1		17,565,153	1	17,565,153	
漂流物処分費			0		0			内-4号
		式	1		453,750	1	453,750	

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
役務費		式	1		720,930				
			1		765,040	1	44,110		
借地料		式	1		720,930			内-5号	
			1		720,930	0	0		
借地料		式	0		0			内-6号	
			1		44,110	1	44,110		
技術管理費		式	1		12,989,140				
			1		13,679,140	1	690,000		
施工調査費		式	1		120,000			内-7号	
			1		120,000	0	0		
システム初期費 (ICT)		式	1		1,249,140			内-8号	
			1		1,249,140	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1		4,717,000			内-9号	
			0		0	-1	-4,717,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0			内-10号	
			1		5,407,000	1	5,407,000		
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	1		4,360,000			内-11号	
			1		4,360,000	0	0		
土質試験費		式	1		2,543,000			内-12号	
			0		0	-1	-2,543,000		
土質試験費		式	0		0			内-13号	
			1		2,543,000	1	2,543,000		
営繕費		式	1		408,000				
			1		918,000	1	510,000		

設計内訳書

工事名	真人遊水地整備その6工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適トレ		式	1 0		408,000 0	-1	-408,000	内-14号	
快適トレ		式	0 1		0 918,000	1	918,000	内-15号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,019,520 995,062	1	-24,458		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		8,022,240 7,860,361	1	-161,879		
純工事費		式	1 1		140,293,318 138,426,076	1	-1,867,242		
現場管理費		式	1 1		30,691,000 30,248,675	1	-442,325		
工期延長等に伴う現場維持費		式	0 1		0 6,869,000	1	6,869,000		
工事原価		式	1 1		170,984,318 175,543,751	1	4,559,433		
一般管理費等		式	1 1		14,745,682 15,266,249	1	520,567		
工事価格		式	1 1		185,730,000 190,810,000	1	5,080,000		
消費税相当額		式	1 1		18,573,000 19,081,000	1	508,000		
工事費計		式	1 1		204,303,000 209,891,000	1	5,588,000		

一式当たり内訳書

漂流物運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木（機械施工）		29, 000	36. 88	1, 069, 520			CB320510
		m 2	29, 000	36. 88	1, 069, 520	0	0	
集積積み込み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用		41, 300	95. 77	3, 955, 301			CB320560
		m 2	41, 300	95. 77	3, 955, 301	0	0	
【生木（幹）】								
準備費（運搬費用積上げ分）			1		3, 616, 600			WYB00002
		式	1		3, 616, 600	0	0	単一 114号
準備費（処分費用積上げ分）			1		3, 141, 000			WYB00003
		式	1		3, 141, 000	0	0	単一 115号
【木根】								
準備費（運搬費用積上げ分）			1		1, 412, 400			WYB00004
		式	1		1, 412, 400	0	0	単一 116号
準備費（処分費用積上げ分）			1		2, 921, 000			WYB00005
		式	1		2, 921, 000	0	0	単一 117号
合 計					17, 565, 153			
					0		-17, 565, 153	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木（機械施工）		0	0	0			CB320510
		m 2	29, 000	36. 88	1, 069, 520	29, 000	1, 069, 520	
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用		0	0	0			CB320560
		m 2	41, 300	95. 77	3, 955, 301	41, 300	3, 955, 301	
【生木（幹）】								
準備費（運搬費用積上げ分）	3617千円		0		0			WB010160
		式	1		3, 617, 000	1	3, 617, 000	単一 118号
準備費（処分費用積上げ分）	3141千円		0		0			WB010170
		式	1		3, 141, 000	1	3, 141, 000	単一 119号
【木根】								
準備費（運搬費用積上げ分）	1412千円		0		0			WB010160
		式	1		1, 412, 000	1	1, 412, 000	単一 120号
準備費（処分費用積上げ分）	2921千円		0		0			WB010170
		式	1		2, 921, 000	1	2, 921, 000	単一 121号
合 計					0			
					16, 115, 821		16, 115, 821	
変更積算金額					0			
					17, 565, 153		17, 565, 153	円／式

一式当たり内訳書

漂流物処分費

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【廃プラ】								
収集運搬費	8tヒアブ		0	0	0			
		台	1	30, 000	30, 000	1	30, 000	
混合廃棄物(管理型)			0	0	0			
		t	1. 65	75, 000	123, 750	1. 65	123, 750	
【ガス容器】								
引取運賃(群馬県渋川市⇄新潟県小千谷市)			0		0			
		式	1		150, 000	1	150, 000	
ガス種不明容器回収	47Lシームレス容器		0	0	0			
		本	1	150, 000	150, 000	1	150, 000	
合 計					0			
					453, 750		453, 750	
変更積算金額					0			
					453, 750		453, 750	円／式

一式当たり内訳書

借地料
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	172千円		1		172,000			WB010220
		式	1		172,000	0	0	単一 122号
立木の売買に関する契約カ キ2本リング1本			1		530,785			
		式	1		530,785	0	0	
合 計					720,930			
					720,930		0	

一式当たり内訳書

借地料
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	43千円		0		0			WB010220
		式	1		43, 000	1	43, 000	単一 123号
合 計					0			
					43, 000		43, 000	
変更積算金額					0			
					44, 110		44, 110	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 124号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 125号
合 計					1, 249, 140			
					1, 249, 140		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4717千円		1		4,717,000			WB010610
		式	1		4,717,000	0	0	単一 126号
合 計					4,717,000			
					0		-4,717,000	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土質試験費

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）	2543千円		1		2, 543, 000			WB010370
		式	1		2, 543, 000	0	0	単一 128号
合 計					2, 543, 000			
					0		-2, 543, 000	

一式当たり内訳書

土質試験費

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）	2543千円		0		0			WB010370
		式	1		2, 543, 000	1	2, 543, 000	単一 129号
合 計					0			
					2, 543, 000		2, 543, 000	
変更積算金額					0			
					2, 543, 000		2, 543, 000	円／式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 14号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 15号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0		0			WYB00010
		式	1		918, 000	1	918, 000	単一 131号
合 計					0			
					918, 000		918, 000	
変更積算金額					0			
					918, 000		918, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	239. 3	
						1		239. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	239. 3	239. 3	CB210100		
			m 3	1	239. 3	239. 3			
計						239. 3			
						239. 3			
単価						239. 3			
						239. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	308. 5
						1		308. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	308. 5	308. 5	CB210120	
			m 3	1	308. 5	308. 5		
計						308. 5		
						308. 5		
単価						308. 5		
						308. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	押土 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	204. 6
						1		204. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂		1	204. 6	204. 6	CB210010	
			m 3	1	204. 6	204. 6		
計						204. 6		
						204. 6		
単価						204. 6		
						204. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 689
						1		1, 689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		1	1, 689	1, 689	CB210110	
			m 3	1	1, 689	1, 689		
計						1, 689		
						1, 689		
単価						1, 689		
						1, 689	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	132. 1	
						1		132. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	132. 1	132. 1	CB210610		
			m 3	1	132. 1	132. 1			
計						132. 1			
						132. 1			
単価						132. 1			
						132. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	132. 5
						1		132. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	132. 5	132. 5	CB210610	
			m 3	1	132. 5	132. 5		
計						132. 5		
						132. 5		
単価						132. 5		
						132. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	260. 1
						1		260. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	260. 1	260. 1	CB210570	
			m 3	1	260. 1	260. 1		
計						260. 1		
						260. 1		
単価						260. 1		
						260. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		248. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	248. 9	248. 9		
計						0		
						248. 9		
単価						0		
						248. 9	円／m3	
変更積算単価						248. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	406. 5	
						1		406. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	406. 5	406. 5	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	406. 5	406. 5			
計						406. 5			
						406. 5			
単価						406. 5	円／m3		
						406. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 939	
						1		1, 939	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	m 3	1	1, 939	1, 939	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下		1	1, 939	1, 939			
計						1, 939			
						1, 939			
単価						1, 939			
						1, 939			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		687.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	687.9	687.9		
計						0		
						687.9		
単価						0		
						687.9	円／m3	
変更積算単価						687.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1,689	1,689		
計						0		
						1,689		
単価						0		
						1,689	円／m3	
変更積算単価						1,689	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	押土 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	204. 6	
						1		204. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
押土 (ルーズ)		土砂		1	204. 6	204. 6	CB210010		
			m 3	1	204. 6	204. 6			
計						204. 6			
						204. 6			
単価						204. 6			
						204. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	560. 9
						1		560. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	560. 9	560. 9	CB220070	
			m 2	1	560. 9	560. 9		
計						560. 9		
						560. 9		
単価						560. 9		
						560. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236. 91	
						1		236. 91	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	239. 3	239. 3	CB210100		
			m 3	1	239. 3	239. 3			
計						239. 3			
						239. 3			
単価						239. 3	円／m3		
						239. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	埋戻し	流用土	単位	m3	数量	1	単価	1, 999. 8
						1		1, 999. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	2, 020	2, 020	CB210410	
			m 3	1	2, 020	2, 020		
計						2, 020		
						2, 020		
単価						2, 020	円／m3	
						2, 020		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	471. 64	
						1		471. 64	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	476. 4	476. 4	CB210080		
			m 2	1	476. 4	476. 4			
計						476. 4			
						476. 4			
単価						476. 4			
						476. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-18号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	202. 56
						1		202. 56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土（ルーズ）		土砂		1	204. 6	204. 6	CB210010	
			m 3	1	204. 6	204. 6		
計						204. 6		
						204. 6		
単価						204. 6		
						204. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	130. 78	
						1		130. 78	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	132. 1	132. 1	CB210610		
			m 3	1	132. 1	132. 1			
計						132. 1			
						132. 1			
単価						132. 1			
						132. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	床掘り (ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	438. 57
						1		438. 57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り （ I C T ）		無し 無し		1	443	443	CB210130	
			m 3	1	443	443		
計						443		
						443		
単価						443	円／m3	
						443		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	プレキャスト基礎	基-P-5型-有	単位	m	数量	20	単価	61, 746. 3
						20		61, 746. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【施工単価】プレキャスト基礎	基-P-5型-有		20	60, 600	1, 212, 000		
			m	20	60, 600	1, 212, 000		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		22	1, 420	31, 240	CB221110	
			m 2	22	1, 420	31, 240		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1. 01	3, 988	4, 027. 88	CB224710	
			m 2	1. 01	3, 988	4, 027. 88		
計						1, 247, 267. 88		
						1, 247, 267. 88		
単価						62, 370		
						62, 370	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	連節ブロック張	連- I	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		16, 920
	連節ブロック張	150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm) 無し	m 2	0 1	0 17, 440	0 17, 440	CB226040	
	【鉄筋：SD295 D13】							
	計					0 17, 440		
	単価					0 17, 440	円／m2	
	変更積算単価					16, 920	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	遮水シート張		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)		0	0	0	CB226130	
			m 2	1	3, 274	3, 274		
計						0		
						3, 274		
単価						0		
						3, 274	円／m2	
変更積算単価								
						3, 176	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	法面浸食防止シート		単位	m2	数量	1	単価	1, 233. 8
						1		1, 233. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1 : 2. 0以下) 有り 1. 08m2		1	1, 272	1, 272	WB820610	
			m 2	1	1, 272	1, 272	単一 70号	
計						1, 272		
						1, 272		
単価						1, 272		
						1, 272	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	袋詰玉石	1t用 購入材	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		17, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【1式当り35袋 単位数量1袋当り】								
袋詰玉石製作・設置		1t用		0	0	0	WYB00012	
			袋	1	7, 281	7, 281	単一 71号	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm		0	0	0		
			m 3	0. 38	4, 400	1, 672		
袋詰玉石袋材		1t用		0	0	0		
			袋	1	8, 770	8, 770		
計						0		
						17, 723		
単価						0		
						17, 730	円／袋	
変更積算単価								
						17, 200	円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	222. 55	
						1		222. 55	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	239. 3	239. 3	CB210100		
			m 3	1	239. 3	239. 3			
計						239. 3			
						239. 3			
単価						239. 3			
						239. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	埋戻し	流用土	単位	m3	数量	1	単価	3, 036. 44
						1		3, 036. 44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		1	3, 265	3, 265	CB210410	
			m 3	1	3, 265	3, 265		
計						3, 265		
						3, 265		
単価						3, 265		
						3, 265		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	122. 86	
						1		122. 86	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	132. 1	132. 1	CB210610		
			m 3	1	132. 1	132. 1			
計						132. 1			
						132. 1			
単価						132. 1			
						132. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-29号	押土(ルース)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	190. 28
						1		190. 28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂		1	204. 6	204. 6	CB210010	
			m 3	1	204. 6	204. 6		
計						204. 6		
						204. 6		
単価						204. 6	円／m3	
						204. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-30号	床掘り (ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	411. 99	
						1		411. 99	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り (I C T)		無し 無し		1	443	443	CB210130		
			m 3	1	443	443			
計						443			
						443			
単価						443			
						443			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	かごマット(スロープ 型)	t=30cm	単位	m2	数量	1	単価	9, 904. 5
						1		9, 904. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置 (スロープ型)		t=30cm 亜鉛アルミメッキ 栗石 径5～15cm 全ての費用		1	10, 650	10, 650	CB322210	
			m 2	1	10, 650	10, 650		
計						10, 650		
						10, 650		
単価						10, 650	円／m2	
						10, 650		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,671
						1		8,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,671	8,671	WB824010	
			m 3	1	8,671	8,671	単－ 72号	
計						8,671		
						8,671		
単価						8,671		
						8,671	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	211.9
						1		211.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	211.9	211.9	CB430310	
			m 2	1	211.9	211.9		
計						211.9		
						211.9		
単価						211.9		
						211.9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 258
						1		2, 258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 258	2, 258	CB227010	
			m 3	1	2, 258	2, 258		
計						2, 258		
						2, 258		
単価						2, 258		
						2, 258	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 766	2, 766		
計						0		
						2, 766		
単価						0		
						2, 766	円／m3	
変更積算単価						2, 766	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 877	
						1		3, 877	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3, 877	3, 877	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		無し 11. 5km以下 全ての費用		1	3, 877	3, 877			
計						3, 877			
						3, 877			
単価						3, 877	円／m3		
						3, 877			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 995	
						1		3, 995	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2. 35	1, 700	3, 995	WB020052		
			t	2. 35	1, 700	3, 995	単一 73号		
計						3, 995			
						3, 995			
単価						3, 995	円／m3		
						3, 995			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 5	1, 700	4, 250	単－ 74号	
計						0		
						4, 250		
単価						0		
						4, 250	円／m3	
変更積算単価								
						4, 250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
						1		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 500	3, 525	WB020052	
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単－ 75号	
計						3, 525		
						3, 525		
単価						3, 525		
						3, 525	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	漂流物運搬	廃プラスチック類	単位	台	数量	1	単価	30, 000	
						1		30, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
収集運搬費		8tヒアブ		1	30, 000	30, 000			
			台	1	30, 000	30, 000			
計						30, 000			
						30, 000			
単価						30, 000			
						30, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単ー41号	漂流物処分	廃プラスチック類	単位	t	数量	1	単価	75, 000
						1		75, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合廃棄物(管理型)				1	75, 000	75, 000		
			t	1	75, 000	75, 000		
計						75, 000		
						75, 000		
単価						75, 000	円／t	
						75, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	漂流物処分	ガス容器	単位	本	数量	1	単価	150, 000	
						1		150, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス種不明容器回収		47Lシームレス容器		1	150, 000	150, 000			
			本	1	150, 000	150, 000			
計						150, 000			
						150, 000			
単価						150, 000	円／本		
						150, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1, 100	単価	665. 94	
						1, 100		665. 94	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)	m 3	1, 100	132. 1	145, 310	CB210610		
		無し		1, 100	132. 1	145, 310			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1, 110	469	520, 590	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		1, 110	469	520, 590			
計						665, 900			
						665, 900			
単価						605. 4			
						605. 4			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	371. 03
						100		371. 03
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<1式当り330m2 単位数量100m2当り>								
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し			10	132. 1	1, 321	CB210610	
		m 3		10	132. 1	1, 321		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			12	2, 700	32, 400		
		m 3		12	2, 700	32, 400		
計						33, 721		
						33, 721		
単価						337. 3		
						337. 3		
							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	敷鉄板 ①	設置・撤去	単位	m2	数量	780	単価	2, 213. 2
						780		2, 213. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		780	416. 4	324, 792	WB253610	
			m 2	780	416. 4	324, 792	単一 76号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 178日 有 239日 有		84	14, 810	1, 244, 040	WB253630	
			枚	84	14, 810	1, 244, 040	単一 77号	
計						1, 568, 832		
						1, 568, 832		
単価						2, 012		
						2, 012		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	敷鉄板 ②	設置・撤去	単位	m2	数量	520	単価	2, 085. 6	
						520		2, 085. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		520	416. 4	216, 528	WB253610		
			m 2	520	416. 4	216, 528	単一 76号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 164日 有 225日 有		56	13, 730	768, 880	WB253630		
			枚	56	13, 730	768, 880	単一 78号		
計						985, 408			
						985, 408			
単価						1, 896	円／m2		
						1, 896			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	敷鉄板 ③	設置・撤去	単位	m2	数量	242	単価	1, 999. 8	
						242		1, 999. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		242	416. 4	100, 768. 8	WB253610		
			m 2	242	416. 4	100, 768. 8	単一 76号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 155日 有 216日 有		26	13, 040	339, 040	WB253630		
			枚	26	13, 040	339, 040	単一 79号		
計						439, 808. 8			
						439, 808. 8			
単価						1, 818			
						1, 818			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	敷鉄板 ④	設置・撤去	単位	m2	数量	650	単価	1, 667. 6	
						650		1, 667. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		650	416. 4	270, 660	WB253610		
			m 2	650	416. 4	270, 660	単一 76号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 115日 有 176日 有		70	10, 210	714, 700	WB253630		
			枚	70	10, 210	714, 700	単一 80号		
計						985, 360			
						985, 360			
単価						1, 516			
						1, 516			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	敷鉄板 ①	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置	単位	m2	数量	0	単価	0
						780		2, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置		0	0	0	WB253610	
			m 2	780	214. 5	167, 310	単一 81号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 312日 有 422日 無		0	0	0	WB253630	
			枚	84	21, 220	1, 782, 480	単一 82号	
計						0		
						1, 949, 790		
単価						0		
						2, 500	円／m2	
変更積算単価								
						2, 734	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一50号	敷鉄板 ②	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置	単位	m2	数量	0	0
						520	2, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置		0	0	0	WB253610
			m 2	520	214. 5	111, 540	単一 81号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 298日 有 408日 無		0	0	0	WB253630
			枚	56	20, 270	1, 135, 120	単一 83号
計						0	
						1, 246, 660	
単価						0	
						2, 398	円／m2
変更積算単価							
						2, 622	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一51号	敷鉄板 ③	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
						242	2, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	242	416. 4	100, 768. 8	単一 84号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 289日 有 369日 有		0	0	0	WB253630
			枚	26	20, 760	539, 760	単一 85号
計						0	
						640, 528. 8	
単価						0	
						2, 647	円／m2
変更積算単価							
						2, 895	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一52号	敷鉄板 ④	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置	単位	m2	数量	0 390	単価 2, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置		0	0	0	WB253610
			m 2	390	214. 5	83, 655	単一 81号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 249日 有 359日 無		0	0	0	WB253630
			枚	42	17, 030	715, 260	単一 86号
計						0 798, 915	
単価						0 2, 049	円／m2
変更積算単価						2, 240	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	敷鉄板 ④'	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						260		2, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	260	416. 4	108, 264	単一 84号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 186日 有 266日 有		0	0	0	WB253630	
			枚	28	15, 430	432, 040	単一 87号	
計						0		
						540, 304		
単価						0		
						2, 079	円／m2	
変更積算単価								
						2, 273	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一54号	敷鉄板 ⑥	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0 390	単価 1, 001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	390	416. 4	162, 396	単一 84号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 41日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	42	4, 626	194, 292	単一 88号
計						0 356, 688	
単価						0 914. 6	円／m2
変更積算単価						1, 001	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	覆工板・覆工板受桁	設置・撤去×2回	単位	m2	数量	24	単価	27,580
						24		27,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)		設置・撤去 標準(1.0)		48	9,015	432,720	WB251990	
			m 2	48	9,015	432,720	単一 89号	
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 5.27月 有 7.3月 有 1020円 1回		24	5,749	137,976	WB251920	
			m 2	24	5,749	137,976	単一 90号	
覆工板賃料		覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 158日 有 219日 有 979円 1回		24	2,407	57,768	WB251920	
			m 2	24	2,407	57,768	単一 91号	
重仮設用締付金具賃貸料金		ブルマンC-50型		12	1,687	20,244	WYB00001	
			個	12	1,687	20,244	単一 92号	
計						648,708		
						648,708		
単価						27,030		
						27,030	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一56号	覆工板・覆工板受桁	設置・撤去×2回	単位	m2	数量	0	0
						24	30,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)		設置・撤去 標準(1.0)		0	0	0	WB251990
			m 2	48	9,015	432,720	単一 93号
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 7.2月 有 9.9月 有 1020円 1回		0	0	0	WB251920
			m 2	24	7,399	177,576	単一 94号
覆工板賃料		覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 216日 有 296日 有 4700円 1回		0	0	0	WB251920
			m 2	24	3,783	90,792	単一 95号
重仮設用締付金具賃貸料金		緊結金具		0	0	0	WYB00008
			個	12	2,209	26,508	単一 96号
【賃料日数：216日(整備費含む)】							
計						0	
						727,596	
単価						0	
						30,320	円／m2
変更積算単価							
						30,940	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	敷鉄板 ⑤	設置・撤去×2回	単位	m2	数量	19	単価	2, 208. 32
						19		2, 208. 32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		37	416. 4	15, 406. 8	WB253610	
			m 2	37	416. 4	15, 406. 8	単一 76号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096(mm) 無 158日 有 219日 有		2	13, 270	26, 540	WB253630	
			枚	2	13, 270	26, 540	単一 97号	
計						41, 946. 8		
						41, 946. 8		
単価						2, 208		
						2, 208	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一58号	敷鉄板 ⑤	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去× 2 回	単位	m2	数量	0 19	単価 2, 679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	37	416. 4	15, 406. 8	単一 84号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 216日 有 296日 有		0	0	0	WB253630
			枚	2	17, 740	35, 480	単一 98号
計						0 50, 886. 8	
単価						0 2, 679	円／m2
変更積算単価						2, 679	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単－59号	土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	8,926.5
						1	8,926.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		1	8,115	8,115	WB252730
			袋	1	8,115	8,115	単－ 99号
	計					8,115	
						8,115	
	単価					8,115	
						8,115	円／袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一60号	土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	0	単価 0
						72	8,959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	WB252730
			袋	72	8,115	584,280	単一 100号
	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	WB252730
			袋	7	803.3	5,623.1	単一 101号
	計					0	
						589,903.1	
	単価					0	
						8,194	円／袋
	変更積算単価					8,959	円／袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	吸出し防止材	河川護岸用吸出し防止シート10mm以上1. 0tf/m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 144
						1		1, 144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	1, 040	1, 040	CB224720	
			m 2	1	1, 040	1, 040		
計						1, 040		
						1, 040		
単価						1, 040		
						1, 040	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	9, 810. 88
						1		9, 810. 88
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		1	8, 115	8, 115	WB252730	
			袋	1	8, 115	8, 115	単一 99号	
大型土のう工		撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m		1	803. 3	803. 3	WB252730	
			袋	1	803. 3	803. 3	単一 102号	
計						8, 918. 3		
						8, 918. 3		
単価						8, 919		
						8, 919	円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	ポンプ 排水	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	27	単価	36, 487	
						27		36, 487	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去				1	90, 660	90, 660	WB252320		
			箇所	1	90, 660	90, 660	単－ 103号		
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水		27	29, 810	804, 870	WB252310		
			日	27	29, 810	804, 870	単－ 104号		
計						895, 530			
						895, 530			
単価						33, 170			
						33, 170			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	ヤード造成		単位	m3	数量	460	単価	408. 54	
						460		408. 54	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		460	239. 3	110, 078	CB210100		
			m 3	460	239. 3	110, 078			
整地		敷均し (ルース) 標準 (10, 000m3未満) 無し		460	132. 1	60, 766	CB210610		
			m 3	460	132. 1	60, 766			
計						170, 844			
						170, 844			
単価						371. 4			
						371. 4			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	現場除雪		単位	日	数量	0	単価	0
						7		174, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホー運転(クローラ型)		山積0. 8(平積0. 6m3)2. 9t吊		0	0	0	WYB00007	
			日	7	50, 630	354, 410	単一 105号	
バックホー運転(クローラ型)		山積0. 45m3(平積0. 35m3)		0	0	0	WYB00009	
			日	7	44, 050	308, 350	単一 106号	
不整地運搬車運転		[クローラ型・タンク・全旋回式]6～7t積級		0	0	0	WYB00011	
			日	7	64, 840	453, 880	単一 107号	
計						0		
						1, 116, 640		
単価						0		
						159, 600	円／日	
変更積算単価								
						174, 500	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	18,656
						1		18,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	16,960	16,960	WB010212	
			人日	1	16,960	16,960	単一 108号	
計						16,960		
						16,960		
単価						16,960		
						16,960	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	492,571
						1		492,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) フォルトーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)		1	451,900	451,900	WB010350	
			回	1	451,900	451,900	単一 109号	
計						451,900		
						451,900		
単価						451,900		
						451,900	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	仮設材運搬費		単位	t	数量	392	単価	11, 052. 6
						392		11, 052. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15.69km 12m以内 各種(実数入力) 0無		784	3, 570	2, 798, 880	WB010020	
		無	t	784	3, 570	2, 798, 880	単一 110号	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		392	3, 000	1, 176, 000	WB010030	
			t	392	3, 000	1, 176, 000	単一 111号	
	計					3, 974, 880		
						3, 974, 880		
	単価					10, 140		
						10, 140	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	単価	0	
						460		7, 545	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15. 69km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 460	0 3, 570	0 1, 642, 200	WB010020 単－ 112号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	0 460	0 1, 500	0 690, 000	WB010030 単－ 113号		
【復路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15. 69km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 168	0 3, 570	0 599, 760	WB010020 単－ 112号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	0 168	0 1, 500	0 252, 000	WB010030 単－ 113号		
計						0 3, 183, 960			
単価						0 6, 922	円／t		
変更積算単価						7, 545	円／t		