

鏡

1. 工事名

工事名	阿賀野バイパス改良工事
工事地名	新潟県阿賀野市百津～窪川原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584324108	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	114,653,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	324日間 自 令和 7年 9月11日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	阿賀野(2007年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 9 号	2 2) 処 分 費 等	375,719
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月17日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【百津・月崎地区】			式	1		30,321,757			
				1		30,577,951	1	256,194	
道路土工			式	1		10,337,100			
				1		10,337,100	0	0	
掘削工			式	1		363,264			
				1		363,264	0	0	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		370	332.3	122,951			単-1号
				370	332.3	122,951	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		220	1,092.34	240,313			単-2号
				220	1,092.34	240,313	0	0	
掘削工(ICT)			式	1		7,893,348			
				1		7,893,348	0	0	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満		8,000	354.1	2,832,800			単-3号
				8,000	354.1	2,832,800	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		5,930	579.3	3,435,249			単-4号
				5,930	579.3	3,435,249	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		1,480	1,098.18	1,625,299			単-5号
				1,480	1,098.18	1,625,299	0	0	
路体盛土工			式	1		115,864			
				1		115,864	0	0	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		140	827.6	115,864			単-6号
				140	827.6	115,864	0	0	
法面整形工(ICT)			式	1		919,944			
				1		919,944	0	0	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部) (ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,080	851.8	919,944	0	0	単-7号	
			1,080	851.8	919,944				
残土処理工		式	1		1,044,680	0	0		
			1		1,044,680				
整地	残土受入れ地での処理	m3	8,200	127.4	1,044,680	0	0	単-8号	
			8,200	127.4	1,044,680				
舗装工		式	1		307,470	0	0		
			1		307,470				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		307,470	0	0		
			1		307,470				
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	111	1,114	123,654	0	0	単-9号	
			111	1,114	123,654				
表層(歩道部)	⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)再生材入 t=40mm 1.4m≦W	m2	111	1,656	183,816	0	0	単-10号	
			111	1,656	183,816				
排水構造物工		式	1		16,135,475	1	32,216		
			1		16,167,691				
作業土工		式	1		1,312,752	0	0		
			1		1,312,752				
床掘り	土砂	m3	480	244.5	117,360	0	0	単-11号	
			480	244.5	117,360				
埋戻し	土砂(流用土)	m3	280	3,198	895,440	0	0	単-12号	
			280	3,198	895,440				
基面整正		m2	400	467.2	186,880	0	0	単-13号	
			400	467.2	186,880				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	579.3	92,688	0	0	単-14号
				160	579.3	92,688			
整地		残土受入れ地での処理	m3	160	127.4	20,384	0	0	単-15号
				160	127.4	20,384			
側溝工			式	1		7,586,881	0	0	
				1		7,586,881			
プレキャストU型側溝		PUT-B300-L2000	m	30	9,786	293,580	0	0	単-16号
				30	9,786	293,580			
プレキャストU型側溝		PUT-B300-L2000 1種	m	33	7,841	258,753	0	0	単-17号
				33	7,841	258,753			
プレキャストU型側溝		PUT-B400-L2000	m	108	11,710	1,264,680	0	0	単-18号
				108	11,710	1,264,680			
プレキャストU型側溝		BF-Ⅱ-B400-L2000	m	27	9,547	257,769	0	0	単-19号
				27	9,547	257,769			
プレキャストU型側溝		BF-Ⅱ-B500-L2000	m	53	11,180	592,540	0	0	単-20号
				53	11,180	592,540			
自由勾配側溝		FU-B400-C800-L2000	m	80	17,680	1,414,400	0	0	単-21号
				80	17,680	1,414,400			
自由勾配側溝		FU-B500-C800-L2000	m	27	20,380	550,260	0	0	単-22号
				27	20,380	550,260			
自由勾配側溝		FU-B500-C900-L2000	m	29	22,650	656,850	0	0	単-23号
				29	22,650	656,850			
自由勾配側溝		FU-B500-C1000-L2000	m	8	26,330	210,640	0	0	単-24号
				8	26,330	210,640			

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	54	2,399	129,546	0	0	単-25号	
			54	2,399	129,546				
側溝蓋	CT-B300-L500 1種	枚	61	1,751	106,811	0	0	単-26号	
			61	1,751	106,811				
側溝蓋	CT-B400-L500	枚	194	3,299	640,006	0	0	単-27号	
			194	3,299	640,006				
側溝蓋	C-C-T-B400-L500	枚	64	2,899	185,536	0	0	単-28号	
			64	2,899	185,536				
側溝蓋	C-C-T-B500-L500	枚	50	3,599	179,950	0	0	単-29号	
			50	3,599	179,950				
側溝蓋	SG2T-B300-L995	枚	3	18,180	54,540	0	0	単-30号	
			3	18,180	54,540				
側溝蓋	SG2T-B300-L995 2T	枚	3	15,280	45,840	0	0	単-31号	
			3	15,280	45,840				
側溝蓋	SG2T-B400-L995	枚	11	25,100	276,100	0	0	単-32号	
			11	25,100	276,100				
側溝蓋	C-G-T-B400-L995	枚	8	23,300	186,400	0	0	単-33号	
			8	23,300	186,400				
側溝蓋	C-G-T-B500-L995	枚	7	35,300	247,100	0	0	単-34号	
			7	35,300	247,100				
プレキャストU型側溝	HF-B300-H400-L2000	m	4	8,895	35,580	0	0	単-35号	
			4	8,895	35,580				
管渠工		式	1		922,610	0	0		
			1		922,610				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管(B形管)		HP1-R1-D300	m	7	19,710	137,970	0	0	単-36号
				7	19,710	137,970			
ヒューム管(B形管)		HP1-R2-D300	m	7	21,110	147,770	0	0	単-37号
				7	21,110	147,770			
プレキャストボックス		BX(R)-S(a1)-B500×H500×L2000	m	13	48,990	636,870	0	0	単-38号
				13	48,990	636,870			
集水桝・マンホール工			式	1		2,182,100	1	23,144	
				1		2,205,244			
現場打ち集水桝		MB種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	6	45,220	271,320	0	0	単-39号
				6	45,220	271,320			
現場打ち集水桝		MC種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	6	63,620	381,720	0	0	単-40号
				6	63,620	381,720			
現場打ち集水桝		MD種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	6	92,370	554,220	0	0	単-41号
				6	92,370	554,220			
蓋		MSGT-500-500	枚	2	23,280	46,560	0	0	単-42号
				2	23,280	46,560			
蓋		MSGT-600-600	枚	3	33,700	101,100	0	0	単-43号
				3	33,700	101,100			
蓋		MSGT-700-700 ボルト固定	枚	3	52,460	157,380	0	0	単-44号
				3	52,460	157,380			
蓋		MSGT-800/2-800 ボルト固定	枚	2	75,630	151,260	0	0	単-45号
				2	75,630	151,260			
蓋		S-600-600-t12	枚	5	38,380	191,900	0	0	単-46号
				5	38,380	191,900			

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	S-800/2-800-t12	枚	2	34,080	68,160	0	0	単-47号	
			2	34,080	68,160				
蓋	S900/2-900-t12	枚	6	43,080	258,480	0	0	単-48号	
			6	43,080	258,480				
足掛金物	樹脂被覆製 φ19mm	個	0	0	0	8	23,144	単-49号	
			8	2,893	23,144				
排水工		式	1		4,131,132	1	9,072		
			1		4,140,204				
小段排水	BF- I -B300-L2000	m	184	7,066	1,300,144	0	0	単-50号	
			184	7,066	1,300,144				
縦排水	BF-B300-L2000 ソケット付	m	72	8,237	593,064	0	0	単-51号	
			72	8,237	593,064				
縦排水	BF-B300-L2000 ソケット付 (支給品)	m	2	4,782	9,564	0	0	単-52号	
			2	4,782	9,564				
張りコンクリート (縦排水)	18-8-40BB W/C≦65% t =100mm	m2	86	7,088	609,568	0	0	単-53号	
			86	7,088	609,568				
張りコンクリート (小段排水)	18-8-40BB W/C≦65% t =100mm	m2	274	5,908	1,618,792	0	0	単-54号	
			274	5,908	1,618,792				
暗渠排水管	VP φ200mm	m	0	0	0	1	9,072	単-55号	
			1	9,072	9,072				
区画線工		式	0		0	1	1,484		
			1		1,484				
区画線工		式	0		0	1	1,484		
			1		1,484				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0			単-56号
				4	371	1,484	4	1,484	
側道工			式	1		427,020			
				1		427,020	0	0	
砂利舗装工			式	1		427,020			
				1		427,020	0	0	
敷砂利		C-30 t=70mm	m2	1,320	323.5	427,020			単-57号
				1,320	323.5	427,020	0	0	
構造物撤去工			式	1		314,855			
				1		358,295	1	43,440	
構造物取壊し工			式	1		88,574			
				1		88,574	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	3	8,392	25,176			単-58号
				3	8,392	25,176	0	0	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	59	690.29	40,727			単-59号
				59	690.29	40,727	0	0	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 t=5cm	m2	110	206.1	22,671			単-60号
				110	206.1	22,671	0	0	
排水構造物撤去工			式	1		19,188			
				1		19,188	0	0	
暗渠排水管撤去		高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ 600	m	65	295.2	19,188			単-61号
				65	295.2	19,188	0	0	
運搬処理工			式	1		207,093			
				1		250,533	1	43,440	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	2,488	9,952	0	0	単-62号	
			4	2,488	9,952				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)二次製品	m3	3	1,868	5,604	0	0	単-63号	
			3	1,868	5,604				
廃プラスチック運搬	フレコン	t	0.24	23,610	5,666	0	0	単-64号	
			0.24	23,610	5,666				
廃プラスチック運搬	コルゲート	t	1.47	23,610	34,706	0	0	単-65号	
			1.47	23,610	34,706				
殻処分	アスファルト殻	m3	4	5,830	23,320	0	0	単-66号	
			4	5,830	23,320				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	6,296	18,888	0	0	単-67号	
			3	6,296	18,888				
廃プラスチック処分	フレコン	t	0.24	89,310	21,434	0	0	単-68号	
			0.24	89,310	21,434				
廃プラスチック処分	コルゲート	t	1.47	59,540	87,523	0	0	単-69号	
			1.47	59,540	87,523				
切断汚泥		m3	0	0	0	0.3	43,440	単-70号	
			0.3	144,800	43,440				
仮設工		式	1		2,799,837	0	0		
			1		2,799,837				
工事用道路工		式	1		1,786,110	0	0		
			1		1,786,110				
敷鉄板 百津地区 NO.253側	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	316	1,304.99	412,376	0	0	単-71号	
			316	1,304.99	412,376				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板 百津地区 NO. 247側		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	316	1,157.78	365,858	0	0	単-72号
				316	1,157.78	365,858			
敷鉄板 月崎地区 ①		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	297	918.27	272,724	0	0	単-73号
				297	918.27	272,724			
敷鉄板 月崎地区 ②		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	279	873.21	243,625	0	0	単-74号
				279	873.21	243,625			
敷鉄板 月崎地区 ③		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	446	1,102.08	491,527	0	0	単-75号
				446	1,102.08	491,527			
土留・仮締切工			式	1		153,588	0	0	
				1		153,588			
大型土のう		撤去	袋	100	969.58	96,958	0	0	単-76号
				100	969.58	96,958			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	579.78	46,382	0	0	単-77号
				80	579.78	46,382			
整地		残土受入れ地での処理	m3	80	128.1	10,248	0	0	単-78号
				80	128.1	10,248			
交通管理工			式	1		860,139	0	0	
				1		860,139			
交通誘導警備員			人日	52	16,541.14	860,139	0	0	単-79号
				52	16,541.14	860,139			
道路付属施設工			式	0		0	1	179,054	
				1		179,054			
道路付属物工			式	0		0	1	178,808	
				1		178,808			

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	W=3.0m 赤白	m	0	0	0	3	50,520	単-80号	
			3	16,840	50,520				
転落(横断)防止柵	W=2.0m 赤白	m	0	0	0	2	42,300	単-81号	
			2	21,150	42,300				
転落(横断)防止柵	W=1.5m 赤白	m	0	0	0	1.5	36,555	単-82号	
			1.5	24,370	36,555				
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=≦15cm	m	0	0	0	5	3,478	単-83号	
			5	695.7	3,478				
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=≦15cm	m2	0	0	0	2	415	単-84号	
			2	207.7	415				
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	撤去・設置	枚	0	0	0	1	45,540	単-85号	
			1	45,540	45,540				
運搬処理工		式	0		0	1	246		
			1		246				
現場発生品運搬	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	t	0	0	0	0.02	246	単-86号	
			0.02	12,340	246				
直接工事費		式	1		30,321,757	1	256,194		
			1		30,577,951				
共通仮設費		式	1		11,977,257	1	-37,589		
			1		11,939,668				
共通仮設費		式	1		8,967,257	1	-60,295		
			1		8,906,962				
運搬費		式	1		3,193,032	0	0		
			1		3,193,032				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	571	5,592	3,193,032	0	0	単-87号	
			571	5,592	3,193,032				
技術管理費		式	1		4,917,225	1	-63,175		
			1		4,854,050				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000	0	0	内-1号	
			1		1,146,000				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1		3,690,000	0	0	内-2号	
			1		3,690,000				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175	-1	-63,175	内-3号	
			0		0				
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,050	0	0	内-4号	
			1		18,050				
営繕費		式	1		510,000	0	0		
			1		510,000				
快適トイレ		式	1		510,000	0	0	内-5号	
			1		510,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		347,000	1	2,880		
			1		349,880				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,010,000	1	22,706		
			1		3,032,706				
純工事費		式	1		42,299,014	1	218,605		
			1		42,517,619				
現場管理費		式	1		11,622,000	1	62,160		
			1		11,684,160				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		93,451,273	1	2,058,634	
				1		95,509,907			
一般管理費等			式	1		10,778,727	1	211,366	
				1		10,990,093			
工事価格			式	1		104,230,000	1	2,270,000	
				1		106,500,000			
消費税相当額			式	1		10,423,000	1	227,000	
				1		10,650,000			
工事費計			式	1		114,653,000	1	2,497,000	
				1		117,150,000			

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（１７工区：窪川原地先）（３回変更）（個別合意）				事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	情報ボックス		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
情報ボックス 【窪川原地区】			1		12,943,448			
		式	1		14,069,976	1	1,126,528	
情報ボックス工			1		4,958,752			
		式	1		5,412,763	1	454,011	
作業土工			1		1,911,332			
		式	1		1,920,086	1	8,754	
床掘り								単-1号
		m3	340 340	2,195 2,195	746,300 746,300	0	0	
床掘り	夜間							単-2号
		m3	20 20	3,147.8 3,147.8	62,956 62,956	0	0	
残土処理	標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む)							単-3号
		m3	30 30	798.57 798.57	23,957 23,957	0	0	
残土処理	標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) 夜間							単-4号
		m3	20 20	965.2 965.2	19,304 19,304	0	0	
埋戻し	土砂							単-5号
		m3	280 0	3,493.21 3,493.21	978,098 0	-280	-978,098	
埋戻し	土砂							単-6号
		m3	0 280	0 3,504	0 981,120	280	981,120	
埋戻し	土砂 夜間							単-7号
		m3	10 10	5,547.2 5,547.2	55,472 55,472	0	0	
埋戻し土運搬	購入土(山砂)							単-8号
		m3	4 6	2,866 2,866	11,464 17,196	2	5,732	
埋戻し土運搬	購入土(山砂) 夜間							単-9号
		m3	4 4	3,445.25 3,445.25	13,781 13,781	0	0	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（１ 7 工区：窪川原地先）（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	情報ボックス		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路工(管路部)			式	1 1		3, 047, 420 3, 492, 677	1	445, 257	
埋設管路 (タイプ ⑨)	FEP 50mm×8条	m	22	3, 239	71, 258	7	22, 673		単-10号
			29	3, 239	93, 931				
埋設管路 (タイプ ③⑥⑦)	FEP 50mm×4条	m	853	1, 866	1, 591, 698	4	7, 464		単-11号
			857	1, 866	1, 599, 162				
埋設管路 (タイプ ④)	FEP 50mm×4条 夜間	m	17	2, 111	35, 887	0	0		単-12号
			17	2, 111	35, 887				
埋設管路 (タイプ ⑤)	合成樹脂製 φ250mm V U 50mm×8条 夜間	m	18	9, 250	166, 500	0	0		単-13号
			18	9, 250	166, 500				
埋設管路 (タイプ ①②)	合成樹脂製 φ150mm V U 50mm×4条	m	24	4, 579	109, 896	-24	-109, 896		単-14号
			0	4, 579	0				
埋設管路 (タイプ ⑧)	合成樹脂製多孔管 2条 1段×2列	m	14	9, 303	130, 242	0	0		単-15号
			14	9, 303	130, 242				
埋設管路	ポリエチレン被覆鋼管 φ50 mm 直管	m	0	0	0	22	92, 774		単-16号
			22	4, 217	92, 774				
埋設管路	ポリエチレン被覆鋼管 φ50 mm 曲管	m	0	0	0	12	198, 720		単-17号
			12	16, 560	198, 720				
管路付属品		式	1		513, 135	-1	-513, 135		内-1号
			0		0				
管路付属品		式	0		0	1	749, 857		内-2号
			1		749, 857				
埋設表示シート	W150 2倍	m	947	182	172, 354	0	0		単-18号
			947	182	172, 354				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（１７工区：窪川原地先）（３回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	情報ボックス		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋設鉄	HCS	個	32	3,200	102,400	-1	-3,200	単-19号	
			31	3,200	99,200				
防護コンクリート	18-8-40BB W/C≦60% t=160mm	m3	0.3	62,890	18,867	0	0	単-20号	
			0.3	62,890	18,867				
防護板		式	1		135,183	0	0	内-3号	
			1		135,183				
付帯設備工		式	1		3,885,011	1	69,912		
			1		3,954,923				
ハンドホール工		式	1		3,885,011	1	69,912		
			1		3,954,923				
基礎材	RC-40 t=100mm	m2	17	1,281	21,777	0	0	単-21号	
			17	1,281	21,777				
ハンドホール	HCM-A	箇所	9	216,200	1,945,800	0	0	単-22号	
			9	216,200	1,945,800				
ハンドホール	HCM-A 継銅	箇所	0	0	0	1	29,310	単-23号	
			1	29,310	29,310				
ハンドホール	HCM-B	箇所	4	438,200	1,752,800	0	0	単-24号	
			4	438,200	1,752,800				
ハンドホール削孔	φ75mm L=100mm	孔	0	0	0	14	80,024	単-25号	
			14	5,716	80,024				
ハンドホール付属品		式	1		164,634	-1	-164,634	内-4号	
			0		0				
ハンドホール付属品		式	0		0	1	125,212	内-5号	
			1		125,212				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（１ 7 工区：窪川原地先）（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	情報ボックス		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工			式	1 1		1,327,930 1,327,930	0	0	
防草コンクリート			式	1 1		1,327,930 1,327,930	0	0	
張りコンクリート		18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	370 370	3,589 3,589	1,327,930 1,327,930	0	0	単-26号
舗装工			式	1 1		993,908 950,470	1	-43,438	
アスファルト舗装工 (タイプ①)			式	1 1		251,995 236,210	1	-15,785	
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=350mm	m2	13 10	1,696 1,696	22,048 16,960	-3	-5,088	単-27号
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=155mm	m2	0 2	0 786.5	0 1,573	2	1,573	単-28号
上層路盤(車道・路肩部)		M-40 t=150mm	m2	13 15	1,069 1,069	13,897 16,035	2	2,138	単-29号
上層路盤(車道・路肩部)		①再生AS安定処理(25) t=50mm	m2	25 15	2,641 2,641	66,025 39,615	-10	-26,410	単-30号
基層(車道・路肩部)		②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m<W	m2	25 27	2,696 2,696	67,400 72,792	2	5,392	単-31号
表層(車道・路肩部)		⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=50mm 1.4m<W	m2	25 27	3,305 3,305	82,625 89,235	2	6,610	単-32号
アスファルト舗装工 (タイプ②)			式	1 1		26,588 19,219	1	-7,369	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（１７工区：窪川原地先）（３回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	情報ボックス		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	4	771	3,084	-1	-771	単-33号	
			3	771	2,313				
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=100mm	m2	4	818.7	3,274	-1	-818	単-34号	
			3	818.7	2,456				
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm 1.4m ＜W	m2	7	2,890	20,230	-2	-5,780	単-35号	
			5	2,890	14,450				
アスファルト舗装工 (タイプ③)		式	1		349,416	0	0		
			1		349,416				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	78	771	60,138	0	0	単-36号	
			78	771	60,138				
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=100mm	m2	78	818.7	63,858	0	0	単-37号	
			78	818.7	63,858				
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm 1.4m ＜W	m2	78	2,890	225,420	0	0	単-38号	
			78	2,890	225,420				
アスファルト舗装工 (タイプ④)		式	1		267,272	0	0		
			1		267,272				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=350mm 夜間	m2	12	1,916	22,992	0	0	単-39号	
			12	1,916	22,992				
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm 夜間	m2	12	1,180	14,160	0	0	単-40号	
			12	1,180	14,160				
上層路盤(車道・路肩部)	①再生AS安定処理(25) t=50mm 夜間	m2	22	3,153	69,366	0	0	単-41号	
			22	3,153	69,366				
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m＜W 夜間	m2	22	3,397	74,734	0	0	単-42号	
			22	3,397	74,734				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（１ 7 工区：窪川原地先）（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	情報ボックス		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=50mm 1.4m ＜W 夜間	m2	22	3,910	86,020	0	0	単-43号	
			22	3,910	86,020				
アスファルト舗装工 (タイプ⑤)		式	1		98,637	1	-31,455		
			1		67,182				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm 夜間	m2	11	881.1	9,692	0	0	単-44号	
			11	881.1	9,692				
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150m 夜間	m2	2	1,419	2,838	0	0	単-45号	
			2	1,419	2,838				
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=100mm 夜間	m2	11	928.9	10,217	0	0	単-46号	
			11	928.9	10,217				
表層(歩道部)	⑨再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m＜W 夜間	m2	2	2,995	5,990	0	0	単-47号	
			2	2,995	5,990				
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm 1.4m ＜W 夜間	m2	20	3,495	69,900	-9	-31,455	単-48号	
			11	3,495	38,445				
アスファルト舗装工 (本線接続部)		式	0		0	1	11,171		
			1		11,171				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	0	0	0	1	918	単-49号	
			1	918.7	918				
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=200mm	m2	0	0	0	1	1,639	単-50号	
			1	1,639	1,639				
上層路盤(車道・路肩部)	①再生AS安定処理(25) t=50mm	m2	0	0	0	1	2,632	単-51号	
			1	2,632	2,632				
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m＜W	m2	0	0	0	1	2,688	単-52号	
			1	2,688	2,688				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（１７工区：窪川原地先）（３回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	情報ボックス		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=50mm 1.4m ＜W	m2	0 1	0 3,294	0 3,294	1	3,294	単-53号	
区画線工		式	0 1		0 3,865	1	3,865		
区画線工		式	0 1		0 3,865	1	3,865		
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 8	0 464.9	0 3,719	8	3,719	単-54号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	0 1	0 146.6	0 146	1	146	単-55号	
防護柵工		式	0 1		0 243,036	1	243,036		
防止柵工		式	0 1		0 243,036	1	243,036		
転落(横断)防止柵	撤去・復旧	m	0 6	0 3,666	0 21,996	6	21,996	単-56号	
転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E	m	0 18	0 12,280	0 221,040	18	221,040	単-57号	
構造物撤去工		式	1 1		442,657 704,259	1	261,602		
構造物取壊し工		式	1 1		333,428 432,545	1	99,117		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	7 7	8,450 8,450	59,150 59,150	0 0	0	単-58号	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（ 1 7 工区：窪川原地先）（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	情報ボックス		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0			単-59号	
			1	17,050	17,050	1	17,050		
舗装版切断	コンクリート舗装版 t≦15cm	m	0	0	0			単-60号	
			58	1,266	73,428	58	73,428		
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	270	695.7	187,839			単-61号	
			275	695.7	191,317	5	3,478		
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm 夜間	m	61	891.69	54,393			単-62号	
			66	891.69	58,851	5	4,458		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	110	207.2	22,792			単-63号	
			112	207.2	23,206	2	414		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t≦15cm 夜間	m2	32	289.2	9,254			単-64号	
			33	289.2	9,543	1	289		
運搬処理工		式	1		109,229				
			1		271,714	1	162,485		
殻運搬	アスファルト殻	m3	5	3,776	18,880			単-65号	
			8	3,776	30,208	3	11,328		
殻運搬	アスファルト殻 夜間	m3	2	4,529	9,058			単-66号	
			2	4,529	9,058	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	2,213	15,491			単-67号	
			7	2,213	15,491	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-68号	
			1	2,712	2,712	1	2,712		
殻処分	アスファルト殻	m3	7	5,875	41,125			単-69号	
			10	5,875	58,750	3	17,625		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（１ 7 工区：窪川原地先）（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	情報ボックス		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	3, 525	24, 675	0	0		単-70号
			7	3, 525	24, 675				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	1	4, 497		単-71号
			1	4, 497	4, 497				
切断汚泥		m3	0	0	0	0. 6	125, 460		単-72号
			0. 6	209, 100	125, 460				
現場発生品運搬	ハンドホール鉄蓋	t	0	0	0	0. 07	863		単-73号
			0. 07	12, 330	863				
仮設工		式	1		1, 335, 190	1	137, 540		
			1		1, 472, 730				
交通管理工		式	1		1, 335, 190	1	137, 540		
			1		1, 472, 730				
交通誘導警備員		人日	37	16, 630	615, 310	-37	-615, 310		単-74号
			0	16, 630	0				
交通誘導警備員		人日	0	0	0	45	752, 850		単-75号
			45	16, 730	752, 850				
交通誘導警備員	夜間	人日	28	25, 710	719, 880	0	0		単-76号
			28	25, 710	719, 880				
直接工事費		式	1		12, 943, 448	1	1, 126, 528		
			1		14, 069, 976				
共通仮設費		式	1		1, 882, 000	1	125, 641		
			1		2, 007, 641				
共通仮設費		式	1		432, 000	1	11, 155		
			1		443, 155				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事（17工区：窪川原地先） （3回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	情報ボックス		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	1		255,000	0	0		
			1		255,000				
快適トレ		式	1		255,000	0	0	内-6号	
			1		255,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		177,000	1	11,155		
			1		188,155				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,450,000	1	114,486		
			1		1,564,486				
純工事費		式	1		14,825,448	1	1,252,169		
			1		16,077,617				
現場管理費		式	1		4,676,000	1	375,423		
			1		5,051,423				
工事原価		式	1		19,501,448	1	1,627,592		
			1		21,129,040				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【堀越地区】			式	1		13,045,811	1	100,594	
				1		13,146,405			
放流工			式	1		4,794,812	0	0	
				1		4,794,812			
作業土工			式	1		280,662	0	0	
				1		280,662			
床掘り		土砂		210	247	51,870			単-1号
				m3		210			
埋戻し		土砂		170	1,085	184,450			単-2号
				m3		170			
基面整正				50	467.2	23,360			単-3号
				m2		50			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		20	920.3	18,406			単-4号
				m3		20			
整地		残土受入れ地での処理		20	128.8	2,576			単-5号
				m3		20			
放流路			式	1		2,659,800	0	0	
				1		2,659,800			
ヒューム管(B形管)		HP2-R1-D600		16	42,500	680,000	0	0	単-6号
				m		16			
鉄筋コンクリート台付管		遠心ボックス D600		25	52,680	1,317,000	0	0	単-7号
				m		25			
ステンレス製フラップゲート		φ 600mm		2	331,400	662,800	0	0	単-8号
				基		2			

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水枥・マンホール工		式	1		858,450				
			1		858,450	0	0		
現場打ち集水枥	MD種 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	91,670	91,670			単-9号	
			1	91,670	91,670	0	0		
現場打ち集水枥	ME種 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	275,700	275,700			単-10号	
			1	275,700	275,700	0	0		
現場打ち集水枥	MB種 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	3	47,150	141,450			単-11号	
			3	47,150	141,450	0	0		
蓋	MSGT-900/2-900	枚	2	92,600	185,200			単-12号	
			2	92,600	185,200	0	0		
蓋	MSGT-500-500	枚	3	23,280	69,840			単-13号	
			3	23,280	69,840	0	0		
蓋	S-B450-L900-t9	枚	2	36,830	73,660			単-14号	
			2	36,830	73,660	0	0		
足掛金物	樹脂被覆製 φ19mm	個	7	2,990	20,930			単-15号	
			7	2,990	20,930	0	0		
水路工		式	1		995,900				
			1		995,900	0	0		
暗渠排水管	VU-500	m	46	21,650	995,900			単-16号	
			46	21,650	995,900	0	0		
道路土工		式	1		2,458,128				
			1		2,556,027	1	97,899		
掘削工		式	1		2,443,956				
			1		2,541,855	1	97,899		

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,900	336.1	638,590	0	0	単-17号	
			1,900	336.1	638,590				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,700	920.3	1,564,510	0	0	単-18号	
			1,700	920.3	1,564,510				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,870	128.8	240,856	30	3,864	単-19号	
			1,900	128.8	244,720				
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	0	0	0	50	53,950	単-20号	
			50	1,079	53,950				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0	50	40,085	単-21号	
			50	801.7	40,085				
路体盛土工		式	1		14,172	0	0		
			1		14,172				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	60	236.2	14,172	0	0	単-22号	
			60	236.2	14,172				
舗装工		式	1		1,846,130	0	0		
			1		1,846,130				
アスファルト舗装工		式	1		1,846,130	0	0		
			1		1,846,130				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=120mm	m2	715	690	493,350	0	0	単-23号	
			715	690	493,350				
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm 3.0m ≦W	m2	715	1,892	1,352,780	0	0	単-24号	
			715	1,892	1,352,780				
排水構造物工		式	1		2,607,009	0	0		
			1		2,607,009				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		194,331			
				1		194,331	0	0	
床掘り		土砂	m3	90	247	22,230			単-25号
				90	247	22,230	0	0	
埋戻し		土砂	m3	70	1,975	138,250			単-26号
				70	1,975	138,250	0	0	
基面整正			m2	50	467.2	23,360			単-27号
				50	467.2	23,360	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	920.3	9,203			単-28号
				10	920.3	9,203	0	0	
整地		残土受入れ地での処理	m3	10	128.8	1,288			単-29号
				10	128.8	1,288	0	0	
側溝工			式	1		2,393,676			
				1		2,393,676	0	0	
プレキャストU型側溝		PUT-B300-L2000	m	86	10,990	945,140			単-30号
				86	10,990	945,140	0	0	
自由勾配側溝		FU-B300-C400-L2000	m	4	28,090	112,360			単-31号
				4	28,090	112,360	0	0	
側溝蓋		CT-B300-L500	枚	156	2,549	397,644			単-32号
				156	2,549	397,644	0	0	
側溝蓋		SG2T-B300-L995	枚	8	18,780	150,240			単-33号
				8	18,780	150,240	0	0	
側溝蓋		C-G-T-B300-L995 ボルト固定	枚	2	21,080	42,160			単-34号
				2	21,080	42,160	0	0	

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型側溝	Lb-100-L600	m	59	12,160	717,440	0	0	単-35号
			59	12,160	717,440			
縦排水	PUT-B300-L2000 ソケット付 (支給品)	m	6	4,782	28,692	0	0	単-36号
			6	4,782	28,692			
防草コンクリート		式	1		19,002	0	0	
			1		19,002			
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m2	6	3,167	19,002	0	0	単-37号
			6	3,167	19,002			
構造物撤去工		式	1		906,700	1	2,695	
			1		909,395			
排水構造物撤去工		式	1		906,700	0	0	
			1		906,700			
暗渠排水管	撤去 波状管 φ400mm	m	1	185.6	185	0	0	単-38号
			1	185.6	185			
暗渠排水管	撤去 波状管 φ500mm	m	5	296	1,480	0	0	単-39号
			5	296	1,480			
廃プラスチック運搬	コンクリート	t	1.63	23,790	38,777	0	0	単-40号
			1.63	23,790	38,777			
廃プラスチック処分	コンクリート	t	1.63	60,000	97,800	0	0	単-41号
			1.63	60,000	97,800			
暗渠管閉塞	φ600mm L=30m	式	1	307,210	307,210	0	0	単-42号
			1	307,210	307,210			
繊維質流動化処理土		m3	8.5	23,560	200,260	0	0	単-43号
			8.5	23,560	200,260			

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	BF- I -B400-L2000	m	42	6,214	260,988	0	0	単-44号	
			42	6,214	260,988				
運搬処理工		式	0		0	1	2,695		
			1		2,695				
現場発生品運搬	単管柵	t	0	0	0	0.22	2,695	単-45号	
			0.22	12,250	2,695				
仮設工		式	1		433,032	0	0		
			1		433,032				
土留・仮締切工		式	1		208,992	0	0		
			1		208,992				
土のう		袋	98	997.5	97,755	0	0	単-46号	
			98	997.5	97,755				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	920.3	73,624	0	0	単-47号	
			80	920.3	73,624				
整地	残土受入れ地での処理	m3	80	128.8	10,304	0	0	単-48号	
			80	128.8	10,304				
廃プラスチック運搬	フレコン	t	0.24	23,790	5,709	0	0	単-49号	
			0.24	23,790	5,709				
廃プラスチック処分	フレコン	t	0.24	90,000	21,600	0	0	単-50号	
			0.24	90,000	21,600				
交通管理工		式	1		224,040	0	0		
			1		224,040				
交通誘導警備員		人日	12	18,670	224,040	0	0	単-51号	
			12	18,670	224,040				

設計内訳書

工事名	阿賀野バイパス改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		13,045,811	1	100,594	
			1		13,146,405			
共通仮設費		式	1		1,938,000	1	12,400	
			1		1,950,400			
共通仮設費		式	1		392,000	1	1,496	
			1		393,496			
営繕費		式	1		204,000	0	0	
			1		204,000			
快適ﾄﾚ		式	1		204,000	0	0	内-1号
			1		204,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		188,000	1	1,496	
			1		189,496			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,546,000	1	10,904	
			1		1,556,904			
純工事費		式	1		14,983,811	1	112,994	
			1		15,096,805			
現場管理費		式	1		5,045,000	1	37,283	
			1		5,082,283			
工事原価		式	1		20,028,811	1	150,277	
			1		20,179,088			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホウ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 140号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 141号
合 計					1, 146, 000			
					1, 146, 000		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/式		1		63,175			WYB00003
		式	1		63,175	0	0	単一 143号
合 計					63,175			
					0		-63,175	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人/工事		1		18,050			
		式	1		18,050	0	0	
合 計					18,050			
					18,050		0	

一式当たり内訳書

第 5号内訳書

快適トイレ

名称		規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
快適トイレ	男性用				5	51,000	255,000		
				基・月	5	51,000	255,000	0	0
快適トイレ	女性用				5	51,000	255,000		
				基・月	5	51,000	255,000	0	0
合 計							510,000		
							510,000		0

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

[新潟県阿賀野市百津～窪川原地先]

管路付属品

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトスリーブ	樹脂系単管 φ250用		3	20, 300	60, 900			
		個	3	20, 300	60, 900	0	0	
ダクトスリーブ	樹脂系単管 φ150用		1	21, 600	21, 600			
		個	1	21, 600	21, 600	0	0	
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	直線接続材料 (テーピング) 5 0 mm		92	1, 690	155, 480			
		組	92	1, 690	155, 480	0	0	
止水栓	VU φ50用		24	1, 410	33, 840			
		個	24	1, 410	33, 840	0	0	
止水栓	FEP φ50用		92	2, 820	259, 440			
		個	92	2, 820	259, 440	0	0	
引き込み線	高張力プラスチック線 φ2mm		534	9. 1	4, 859			
		m	534	9. 1	4, 859	0	0	
合 計					513, 135			
					0		-513, 135	

一式当たり内訳書

[新潟県阿賀野市百津～窪川原地先

]

管路付属品

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトスリーブ	樹脂系単管 φ250用		0	0	0			
		個	3	20, 300	60, 900	3	60, 900	
波付硬質電線管用付属品 (F E P 用)	直線接続材料 (テーピング) 5 0 mm		0	0	0			
		組	110	1, 690	185, 900	110	185, 900	
止水栓	VU φ50用		0	0	0			
		個	24	1, 410	33, 840	24	33, 840	
止水栓	FEP φ50用		0	0	0			
		個	110	2, 820	310, 200	110	310, 200	
引き込み線	高張力プラスチック線 φ2mm		0	0	0			
		m	3, 583	9. 1	32, 605	3, 583	32, 605	
MCCP鋼管継手	50A (鋼管×鋼管)		0	0	0			
		個	4	12, 800	51, 200	4	51, 200	
異種管継手	FT-50AQ-1 (鋼管×FEP)		0	0	0			
		個	8	13, 600	108, 800	8	108, 800	
合 計					0			
					783, 445		783, 445	
変更積算金額					0			
					749, 857		749, 857	
								円／式

一式当たり内訳書

防護板
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護板施工			3. 1	583. 9	1, 810			WYB00004
		m	3. 1	583. 9	1, 810	0	0	単一 78号
ラップバッファー	3番 475×550×12		1	24, 100	24, 100			
		枚	1	24, 100	24, 100	0	0	
ラップバッファー	4番 500×550×12		1	23, 200	23, 200			
		枚	1	23, 200	23, 200	0	0	
ラップバッファー	5番 375×550×12 中間部		7	13, 400	93, 800			
		枚	7	13, 400	93, 800	0	0	
合 計					135, 183			
					135, 183		0	

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

ハットホル付属品

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
固定板	SUS製 t=6mm 8条用		4	38,200	152,800			
		枚	4	38,200	152,800	0	0	
2号コネクタ	54mm		28	596	16,688			
		個	28	596	16,688	0	0	
合 計					164,634			
					0		-164,634	

一式当たり内訳書

第 5号内訳書

ハットホル付属品

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
固定板	SUS製 t=6mm 8条用		0	0	0			
		枚	3	38,200	114,600	3	114,600	
2号コネクタ	54mm		0	0	0			
		個	24	596	14,304	24	14,304	
合 計					0			
					128,904		128,904	
変更積算金額					0			
					125,212		125,212	円／式

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 1号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		4	51,000	204,000			
		基・月	4	51,000	204,000	0	0	
合 計					204,000			
					204,000		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	332.3	
						1		332.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	336.1	336.1	CB210100		
			m 3	1	336.1	336.1			
計						336.1			
						336.1			
単価						336.1	円／m3		
						336.1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 092. 34	
						1		1, 092. 34	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 105	1, 105	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		1	1, 105	1, 105			
計						1, 105			
						1, 105			
単価						1, 105	円／m3		
						1, 105			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	354. 1
						1		354. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		1	361. 4	361. 4	CB210120	
			m 3	1	361. 4	361. 4		
計						361. 4		
単価						361. 4		
						361. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	579. 3
						1		579. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		1	582. 9	582. 9	CB210110	
			m 3	1	582. 9	582. 9		
計						582. 9		
単価						582. 9		
						582. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 098. 18	
						1		1, 098. 18	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	m 3	1	1, 105	1, 105	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		1	1, 105	1, 105			
計						1, 105			
						1, 105			
単価						1, 105			
						1, 105			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	827. 6
						1		827. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	837. 1	837. 1	CB210510	
			m 3	1	837. 1	837. 1		
計						837. 1		
						837. 1		
単価						837. 1		
						837. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	851. 8	
						1		851. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（I C T）		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	861. 6	861. 6	CB220070		
			m 2	1	861. 6	861. 6			
計						861. 6			
						861. 6			
単価						861. 6			
						861. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127. 4
						1		127. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	128. 8	128. 8	CB210610	
			m 3	1	128. 8	128. 8		
計						128. 8		
						128. 8		
単価						128. 8		
						128. 8		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 114
						1		1, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 134	1, 134	CB410031	
			m 2	1	1, 134	1, 134		
計						1, 134		
						1, 134		
単価						1, 134		
						1, 134	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層(歩道部)	⑨密粒度アスコン(13FH)再生材入 t=40mm 1. 4m≦W	単位	m2	数量	1	単価	1, 656
						1		1, 656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上 40mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 720	1, 720	CB410261	
			m 2	1	1, 720	1, 720		
計						1, 720		
						1, 720		
単価						1, 720		
						1, 720	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	244. 5
						1		244. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	247	247	CB210030	
			m 3	1	247	247		
計						247		
						247		
単価						247		
						247	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	1	単価	3, 198
						1		3, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		1	3, 202	3, 202	CB210410	
			m 3	1	3, 202	3, 202		
計						3, 202		
						3, 202		
単価						3, 202		
						3, 202	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	467. 2
						1		467. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	467. 2	467. 2	CB210080	
			m 2	1	467. 2	467. 2		
計						467. 2		
						467. 2		
単価						467. 2		
						467. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	579. 3
						1		579. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	582. 9	582. 9	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		1	582. 9	582. 9		
計						582. 9		
						582. 9		
単価						582. 9		
						582. 9		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127. 4
						1		127. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	128. 8	128. 8	CB210610	
			m 3	1	128. 8	128. 8		
計						128. 8		
						128. 8		
単価						128. 8		
						128. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	9, 786
						1		9, 786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	11, 000	11, 000	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 56m3/10m	m	1	11, 000	11, 000	単一 88号	
計						11, 000		
						11, 000		
単価						11, 000		
						11, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000 1種	単位	m	数量	1	単価	7,841
						1		7,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m		1	8,813	8,813	WB821410	
			m	1	8,813	8,813	単一 89号	
計						8,813		
						8,813		
単価						8,813		
						8,813	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	プレキャストU型側溝	PUT-B400-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,710
						1		11,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.63m3/10m		1	13,070	13,070	WB821410	
			m	1	13,070	13,070	単一 90号	
計						13,070		
						13,070		
単価						13,070		
						13,070	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	プレキャストU型側溝	BF-II-B400-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,547
						1		9,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	9,754	9,754	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m	m	1	9,754	9,754	単一 91号	
計						9,754		
						9,754		
単価						9,754		
						9,754	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	プレキャストU型側溝	BF-II-B500-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,180
						1		11,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	11,440	11,440	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.7m3/10m	m	1	11,440	11,440	単一 92号	
計						11,440		
						11,440		
単価						11,440		
						11,440	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	自由勾配側溝	FU-B400-C800-L2000	単位	m	数量	1	単価	17,680
						1		17,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.74m3/10m		1	18,640	18,640	WB821420	
			m	1	18,640	18,640	単一 93号	
計						18,640		
						18,640		
単価						18,640		
						18,640	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	自由勾配側溝	FU-B500-C800-L2000	単位	m	数量	1	単価	20,380
						1		20,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.74m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.84m3/10m		1	20,870	20,870	WB821420	
			m	1	20,870	20,870	単一 94号	
計						20,870		
						20,870		
単価						20,870		
						20,870	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	自由勾配側溝	FU-B500-C900-L2000	単位	m	数量	1	単価	22,650
						1		22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.77m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.87m3/10m		1	23,190	23,190	WB821420	
			m	1	23,190	23,190	単一 95号	
計						23,190		
						23,190		
単価						23,190		
						23,190	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	自由勾配側溝	FU-B500-C1000-L2000	単位	m	数量	1	単価	26,330
						1		26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.77m3/10m 有り		1	26,920	26,920	WB821420	
			m	1	26,920	26,920	単一 96号	
計						26,920		
						26,920		
単価						26,920		
						26,920	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	2, 549	2, 549	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2, 549	2, 549	単一 97号	
計						2, 549		
						2, 549		
単価						2, 549		
						2, 549	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	側溝蓋	CT-B300-L500 1種	単位	枚	数量	1	単価	1, 751
						1		1, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	1, 860	1, 860	WB821430	
			枚	1	1, 860	1, 860	単一 98号	
計						1, 860		
						1, 860		
単価						1, 860		
						1, 860	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	側溝蓋	CT-B400-L500	単位	枚	数量	1	単価	3, 299
						1		3, 299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3, 399	3, 399	WB821430	
			枚	1	3, 399	3, 399	単一 99号	
計						3, 399		
						3, 399		
単価						3, 399		
						3, 399	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	側溝蓋	C-C-T-B400-L500	単位	枚	数量	1	単価	2, 899
						1		2, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3, 029	3, 029	WB821430	
			枚	1	3, 029	3, 029	単一 100号	
計						3, 029		
						3, 029		
単価						3, 029		
						3, 029	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	側溝蓋	C-C-T-B500-L500	単位	枚	数量	1	単価	3, 599
						1		3, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	3, 709	3, 709	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3, 709	3, 709	単－ 101号	
計						3, 709		
						3, 709		
単価						3, 709		
						3, 709	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	側溝蓋	SG2T-B300-L995	単位	枚	数量	1	単価	18, 180
						1		18, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	18, 780	18, 780	WB821430	
		40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	18, 780	18, 780	単－ 102号	
計						18, 780		
						18, 780		
単価						18, 780		
						18, 780	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	側溝蓋	SG2T-B300-L995 2T	単位	枚	数量	1	単価	15, 280
						1		15, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	15, 780	15, 780	WB821430	
			枚	1	15, 780	15, 780	単－ 103号	
計						15, 780		
						15, 780		
単価						15, 780		
						15, 780	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	側溝蓋	SG2T-B400-L995	単位	枚	数量	1	単価	25, 100
						1		25, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	25, 900	25, 900	WB821430	
			枚	1	25, 900	25, 900	単－ 104号	
計						25, 900		
						25, 900		
単価						25, 900		
						25, 900	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	側溝蓋	C-G-T-B400-L995	単位	枚	数量	1	単価	23, 300
						1		23, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	24, 000	24, 000	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	24, 000	24, 000	単－ 105号	
計						24, 000		
						24, 000		
単価						24, 000		
						24, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	側溝蓋	C-G-T-B500-L995	単位	枚	数量	1	単価	35, 300
						1		35, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	36, 400	36, 400	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36, 400	36, 400	単－ 106号	
計						36, 400		
						36, 400		
単価						36, 400		
						36, 400	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	プレキャストU型側溝	HF-B300-H400-L2000	単位	m	数量	1	単価	8, 895
						1		8, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	9, 275	9, 275	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m	m	1	9, 275	9, 275	単－ 107号	
計						9, 275		
						9, 275		
単価						9, 275		
						9, 275	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300	単位	m	数量	1	単価	19, 710
						1		19, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種		1	19, 780	19, 780	CB222860	
		各種 全ての費用	m	1	19, 780	19, 780		
計						19, 780		
						19, 780		
単価						19, 780		
						19, 780	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	ヒューム管(B形管)	HP1-R2-D300	単位	m	数量	1	単価	21,110
						1		21,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 各種 全ての費用		1	21,180	21,180	CB222860	
			m	1	21,180	21,180		
計						21,180		
						21,180		
単価						21,180		
						21,180	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-38号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B500×H500×L2000	単位	m	数量	1	単価	48,990
						1		48,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		1	49,990	49,990	CB222880	
			m	1	49,990	49,990		
計						49,990		
						49,990		
単価						49,990		
						49,990	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	6	単価	45, 220
						6		45, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		3	43, 670	131, 010	CB222950	
			箇所	3	43, 670	131, 010		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	45, 760	45, 760	CB222950	
			箇所	1	45, 760	45, 760		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		2	47, 840	95, 680	CB222950	
			箇所	2	47, 840	95, 680		
計						272, 450		
						272, 450		
単価						45, 410	円／箇所	
						45, 410		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一40号	現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	6	63, 620
						6	63, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 34m3を超え0. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	54, 100	54, 100	CB222950
			箇所	1	54, 100	54, 100	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	56, 190	56, 190	CB222950
			箇所	1	56, 190	56, 190	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	64, 010	64, 010	CB222950
			箇所	1	64, 010	64, 010	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 46m3を超え0. 49m3以下 パッキホリ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	67, 670	67, 670	CB222950
			箇所	1	67, 670	67, 670	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 49m3を超え0. 52m3以下 パッキホリ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		2	70, 840	141, 680	CB222950
			箇所	2	70, 840	141, 680	
計						383, 650	
						383, 650	
単価						63, 950	
						63, 950	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一41号	現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	6	92, 370
						6	92, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 52m3を超え0. 55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		2	73, 410	146, 820	CB222950
			箇所	2	73, 410	146, 820	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 58m3を超え0. 61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	79, 670	79, 670	CB222950
			箇所	1	79, 670	79, 670	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 52m3を超え0. 55m3以下 パックホウ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	74, 000	74, 000	CB222950
			箇所	1	74, 000	74, 000	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 87m3を超え0. 92m3以下 パックホウ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	112, 100	112, 100	CB222950
			箇所	1	112, 100	112, 100	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 1. 09m3を超え1. 15m3以下 パックホウ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	144, 800	144, 800	CB222950
			箇所	1	144, 800	144, 800	
計						557, 390	
						557, 390	
単価						92, 900	
						92, 900	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	蓋	MSGT-500-500	単位	枚	数量	1	単価	23, 280
						1		23, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	23, 280	23, 280	WB821430	
			枚	1	23, 280	23, 280	単一 108号	
計						23, 280		
						23, 280		
単価						23, 280		
						23, 280	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	蓋	MSGT-600-600	単位	枚	数量	1	単価	33, 700
						1		33, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34, 800	34, 800	WB821430	
			枚	1	34, 800	34, 800	単一 109号	
計						34, 800		
						34, 800		
単価						34, 800		
						34, 800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	蓋	MSGT-700-700 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	52,460
						1		52,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	54,700	54,700	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54,700	54,700	単一 110号	
計						54,700		
						54,700		
単価						54,700		
						54,700	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	蓋	MSGT-800/2-800 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	75,630
						1		75,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	78,400	78,400	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	78,400	78,400	単一 111号	
計						78,400		
						78,400		
単価						78,400		
						78,400	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	蓋	S-600-600-t12	単位	枚	数量	1	単価	38,380
						1		38,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		1	38,380	38,380	WB821430	
			枚	1	38,380	38,380	単一 112号	
計						38,380		
単価						38,380		
						38,380	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	蓋	S-800/2-800-t12	単位	枚	数量	1	単価	34, 080
						1		34, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	34, 080	34, 080	WB821430	
			枚	1	34, 080	34, 080	単一 113号	
計						34, 080		
単価						34, 080		
						34, 080	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	蓋	S900/2-900-t12	単位	枚	数量	1	単価	43, 080
						1		43, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	43, 080	43, 080	WB821430	
			枚	1	43, 080	43, 080	単一 114号	
計						43, 080		
						43, 080		
単価						43, 080		
						43, 080	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	足掛金物	樹脂被覆製 φ19mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 1 9 幅 3 0 c m 樹脂被覆製		0	0	0		
			個	1	2, 990	2, 990		
計						0		
						2, 990		
単価						0		
						2, 990	円／個	
変更積算単価								
						2, 893	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	小段排水	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	7,066
						1		7,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m		1	7,182	7,182	WB821410	
			m	1	7,182	7,182	単一 115号	
計						7,182		
単価						7,182		
						7,182	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	縦排水	BF-B300-L2000 ソケット付	単位	m	数量	1	単価	8,237
						1		8,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	8,342	8,342	WB821410	
			m	1	8,342	8,342	単一 116号	
計						8,342		
単価						8,342		
						8,342	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	縦排水	BF-B300-L2000 ソケット付（支給品）	単位	m	数量	1	単価	4, 782
						1		4, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	4, 842	4, 842	WB821410	
				1	4, 842	4, 842	単－ 117号	
計						4, 842		
						4, 842		
単価						4, 842		
						4, 842	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	張りコンクリート (縦排水)	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	7, 088
						1		7, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	7, 251	7, 251	WB240730	
				1	7, 251	7, 251	単－ 118号	
計						7, 251		
						7, 251		
単価						7, 251		
						7, 251	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－54号	張りコンクリート (小段排水)	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	1	5, 908
						1	5, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きパッキン 各種 無し 10m3/100m2 有り		1	6, 068	6, 068	WB240730
			m 2	1	6, 068	6, 068	単－ 119号
計						6, 068	
単価						6, 068	円／m2
						6, 068	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一55号	暗渠排水管	VP φ200mm	単位	m	数量	0	0
						1	9, 072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0	CB222770
			m	1	4, 958	4, 958	
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		ソケット φ200		0	0	0	
			個	2	1, 180	2, 360	
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		90° エルボ φ200		0	0	0	
			個	1	2, 060	2, 060	
計						0	
						9, 378	
単価						0	
						9, 378	円／m
変更積算単価							
						9, 072	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 371	0 371	WB821210 単－ 120号	
計						0 371		
単価						0 371	円／m	
変更積算単価						371	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	敷砂利	C-30 t=70mm	単位	m2	数量	100	単価	323. 5
						100		323. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	7	128. 5	899. 5	CB210610	
クラッシャーラン		C－3 0	m 3	8. 4	3, 850	32, 340		
計						33, 239. 5		
単価						332. 4	円／m2	
						332. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 392
						1		8, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 457	8, 457	WB824010	
			m 3	1	8, 457	8, 457	単－ 121号	
計						8, 457		
単価						8, 457		
						8, 457	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	690. 29
						1		690. 29
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	695. 7	695. 7	CB430510	
			m	1	695. 7	695. 7		
計						695. 7		
単価						695. 7		
						695. 7	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	206. 1	
						1		206. 1	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	207. 7	207. 7	CB430310		
			m 2	1	207. 7	207. 7			
計						207. 7			
						207. 7			
単 価						207. 7			
						207. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ600	単位	m	数量	1	単価	295. 2
						1		295. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 450～600mm		1	296	296	CB222770	
			m	1	296	296		
計						296		
						296		
単価						296		
						296		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 488
						1		2, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2, 507	2, 507	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 3. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 507	2, 507		
計						2, 507		
						2, 507		
単価						2, 507		
						2, 507	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)二次製品	単位	m3	数量	1	単価	1, 868
						1		1, 868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込		1	1, 882	1, 882	CB227010	
		無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	1, 882	1, 882		
計						1, 882		
						1, 882		
単価						1, 882		
						1, 882	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	フレコン	単位	t	数量	1	単価	23, 610	
						1		23, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2. 9t 無し 49. 0km以下		1	23, 790	23, 790	CB010410		
			t	1	23, 790	23, 790			
計						23, 790			
						23, 790			
単価						23, 790			
						23, 790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	ｺﾙｹﾞｰﾄ	単位	t	数量	1	単価	23, 610
						1		23, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2. 9t 無し 49. 0km以下		1	23, 790	23, 790	CB010410	
			t	1	23, 790	23, 790		
計						23, 790		
						23, 790		
単価						23, 790	円／t	
						23, 790		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 830
						1		5, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	2, 500	5, 875	WB020052	
			t	2. 35	2, 500	5, 875	単－ 122号	
計						5, 875		
						5, 875		
単価						5, 875		
						5, 875	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 296
						1		6, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	2, 700	6, 345	WB020052	
			t	2. 35	2, 700	6, 345	単－ 123号	
計						6, 345		
						6, 345		
単価						6, 345		
						6, 345	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分	フレコン	単位	t	数量	1	単価	89, 310
						1		89, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	90, 000	90, 000	WB020052	
			t	1	90, 000	90, 000	単－ 124号	
計						90, 000		
						90, 000		
単価						90, 000		
						90, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分	ｺﾙｹﾞｰﾄ	単位	t	数量	1	単価	59, 540
						1		59, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	60, 000	60, 000	WB020052	
			t	1	60, 000	60, 000	単－ 125号	
計						60, 000		
						60, 000		
単価						60, 000		
						60, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	切断汚泥		単位	m3	数量	0	単価	0
						0. 3		144, 800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m 3）					0	0	0	WB020051
				m 3	0. 3	19, 200	5, 760	単一 126号
収集運搬費					0	0	0	
				台	1	38, 000	38, 000	
計							0	
							43, 760	
単価							0	
							145, 900	円／m3
変更積算単価								
							144, 800	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	敷鉄板 百津地区 NO. 253側	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	316	単価	1, 304. 99
						316		1, 304. 99
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		316	406. 2	128, 359. 2	WB253610	
			m 2	316	406. 2	128, 359. 2	単一 127号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 85日 無 有		34	8, 410	285, 940	WB253630	
			枚	34	8, 410	285, 940	単一 128号	
計						414, 299. 2		
						414, 299. 2		
単価						1, 312		
						1, 312	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	敷鉄板 百津地区 NO. 247側	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	316	単価	1, 157. 78
						316		1, 157. 78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		316	406. 2	128, 359. 2	WB253610	
			m 2	316	406. 2	128, 359. 2	単一 127号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 69日 無 有		34	7, 034	239, 156	WB253630	
			枚	34	7, 034	239, 156	単一 129号	
計						367, 515. 2		
						367, 515. 2		
単価						1, 164		
						1, 164	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	敷鉄板 月崎地区 ①	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	297	単価	918. 27
						297		918. 27
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		297	406. 2	120, 641. 4	WB253610	
			m 2	297	406. 2	120, 641. 4	単一 127号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 43日		32	4, 798	153, 536	WB253630	
		無 有	枚	32	4, 798	153, 536	単一 130号	
計						274, 177. 4		
						274, 177. 4		
単価						923. 2		
						923. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	敷鉄板 月崎地区 ②	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	279	単価	873. 21
						279		873. 21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		279	406. 2	113, 329. 8	WB253610	
			m 2	279	406. 2	113, 329. 8	単一 127号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 51日		30	4, 386	131, 580	WB253630	
		無 無	枚	30	4, 386	131, 580	単一 131号	
計						244, 909. 8		
						244, 909. 8		
単価						877. 9		
						877. 9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	敷鉄板 月崎地区 ③	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	446	単価	1,102.08
						446		1,102.08
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		446	406.2	181,165.2	WB253610	
			m 2	446	406.2	181,165.2	単一 127号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 63日		48	6,518	312,864	WB253630	
		無 有	枚	48	6,518	312,864	単一 132号	
計						494,029.2		
						494,029.2		
単価						1,108		
						1,108	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	969. 58	
						1		969. 58	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		1	974. 8	974. 8	WB252730		
			袋	1	974. 8	974. 8	単－ 133号		
計						974. 8			
						974. 8			
単価						974. 8			
						974. 8			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	579. 78	
						1		579. 78	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	582. 9	582. 9	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		1	582. 9	582. 9			
計						582. 9			
						582. 9			
単価						582. 9			
						582. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128. 1
						1		128. 1
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
整地		残土受入れ地での処理		1	128. 8	128. 8	CB210610	
			m 3	1	128. 8	128. 8		
計						128. 8		
						128. 8		
単価						128. 8		
						128. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 541. 14
						1		16, 541. 14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	16, 630	16, 630	WB010212	
			人日	1	16, 630	16, 630	単－ 134号	
計						16, 630		
						16, 630		
単価						16, 630		
						16, 630	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	転落(横断)防止柵	W=3. 0m 赤白	単位	m	数量	0	単価	0
					3			16, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型		0	0	0	WB810760	
		3m 100m未満 無	m	3	3, 099	9, 297	単－ 135号	
ガードパイプ門型（赤白）		3. 0m		0	0	0		
			基	1	33, 500	33, 500		
蓋チェーン				0	0	0		
			組	1	7, 700	7, 700		
計						0		
						50, 497		
単価						0		
						16, 840	円／m	
変更積算単価								
						16, 840	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	転落(横断)防止柵	W=2. 0m 赤白	単位	m	数量	0	単価	0
						2		21, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m未満 無	m	0	0	0	WB810760	
				2	3, 099	6, 198	単－ 135号	
ガードパイプ門型（赤白）		2. 0m	基	0	0	0		
				1	28, 400	28, 400		
蓋チェーン			組	0	0	0		
				1	7, 700	7, 700		
計						0		
						42, 298		
単価						0		
						21, 150	円／m	
変更積算単価								
						21, 150	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	転落(横断)防止柵	W=1. 5m 赤白	単位	m	数量	0	単価	0	
						1. 5		24, 370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m未満 無	m	0	0	0	WB810760		
				1. 5	3, 099	4, 648. 5	単一 135号		
ガードパイプ門型（赤白）		1. 5m		0	0	0			
			基	1	24, 200	24, 200			
蓋チェーン				0	0	0			
			組	1	7, 700	7, 700			
計						0			
						36, 548. 5			
単価						0			
						24, 370	円／m		
変更積算単価									
						24, 370	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=≦15cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		695. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	695. 7	695. 7		
計						0		
						695. 7		
単価						0		
						695. 7	円／m	
変更積算単価						695. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=≦15cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		207. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	207. 7	207. 7		
計						0		
						207. 7		
単価						0		
						207. 7	円／m2	
変更積算単価						207. 7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	ハンドホル鉄蓋	撤去・設置	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		45, 540
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ハンドホル鉄蓋		撤去・設置		0	0	0	WYB00001	
			枚	1	5, 839	5, 839	単一 136号	
ハンドホル鉄蓋		電気(中耐蓋) φ 600 SF-60BKR		0	0	0		
			枚	1	39, 700	39, 700		
計						0		
						45, 539		
単価						0		
						45, 540	円／枚	
変更積算単価								
						45, 540	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	現場発生産品運搬	ハントホル鉄蓋	単位	t	数量	0	単価	0
						1		12, 340
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	2, 907	2, 907		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	9, 426	9, 426		
計						0		
						12, 333		
単価						0	円／t	
						12, 340		
変更積算単価							円／t	
						12, 340		

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0		
単一87号	仮設材運搬費		単位	t	数量	571	単価	5, 592
						571		5, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[往路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1. 9km 12m以内 冬期割増 無		109. 1	4, 092	446, 437. 2	WB010020	
			t	109. 1	4, 092	446, 437. 2	単一 137号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		109. 1	1, 500	163, 650	WB010030	
			t	109. 1	1, 500	163, 650	単一 138号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3. 6km 12m以内 冬期割増 無		176. 4	4, 092	721, 828. 8	WB010020	
			t	176. 4	4, 092	721, 828. 8	単一 139号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		176. 4	1, 500	264, 600	WB010030	
			t	176. 4	1, 500	264, 600	単一 138号	
[復路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1. 9km 12m以内 冬期割増 無		109. 1	4, 092	446, 437. 2	WB010020	
			t	109. 1	4, 092	446, 437. 2	単一 137号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		109. 1	1, 500	163, 650	WB010030	
			t	109. 1	1, 500	163, 650	単一 138号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3. 6km 12m以内 冬期割増 無		176. 4	4, 092	721, 828. 8	WB010020	
			t	176. 4	4, 092	721, 828. 8	単一 139号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		176. 4	1, 500	264, 600	WB010030	
			t	176. 4	1, 500	264, 600	単一 138号	
計						3, 193, 032		
						3, 193, 032		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	仮設材運搬費		単位	t	数量	571	単価	5, 592
						571		5, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						5, 592	円／t	
						5, 592		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	2, 195
						1		2, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り（情報ボックス工）				1	2, 200	2, 200	CB440710	
			m 3	1	2, 200	2, 200		
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200		
						2, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	床掘り	夜間	単位	m3	数量	1	単価	3, 147. 8
						1		3, 147. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り（情報ボックス工）				1	3, 155	3, 155	CB440710	
			m 3	1	3, 155	3, 155		
計						3, 155		
						3, 155		
単価						3, 155		
						3, 155	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	残土処理	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	798. 57	
						1		798. 57	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準	m 3	1	674. 9	674. 9	CB210110		
		バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		1	674. 9	674. 9			
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	128. 8	128. 8	CB210610		
				1	128. 8	128. 8			
計						803. 7			
						803. 7			
単価						803. 7			
						803. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	残土処理	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 夜間	単位	m3	数量	1	単価	965. 2
						1		965. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準		1	811. 2	811. 2	CB210110	
		バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	811. 2	811. 2		
整地		残土受入れ地での処理		1	160. 2	160. 2	CB210610	
			m 3	1	160. 2	160. 2		
計						971. 4		
						971. 4		
単価						971. 4		
						971. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	280	単価	3, 493. 21
						280		3, 493. 21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し（情報ボックス工）				280	3, 480	974, 400	CB440720	
		m 3	280	3, 480	974, 400			
中埋材（材料費）		購入土		4	1, 389	5, 556	CB440730	
		m 3	4	1, 389	5, 556			
計						979, 956		
						979, 956		
単価						3, 500	円／m3	
						3, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0 280	単価	0 3, 504
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
埋戻し（情報ボックス工）				0	0	0	CB440720	
			m 3	280	3, 480	974, 400		
中埋材（材料費）		購入土		0	0	0	CB440730	
			m 3	6	1, 389	8, 334		
計						0 982, 734		
単価						0 3, 510	円／m3	
変更積算単価						3, 504	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	埋戻し	土砂 夜間	単位	m3	数量	10	単価	5, 547. 2
						10		5, 547. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し（情報ボックス工）				10	5, 002	50, 020	CB440720	
			m 3	10	5, 002	50, 020		
中埋材（材料費）		購入土		4	1, 389	5, 556	CB440730	
			m 3	4	1, 389	5, 556		
計						55, 576		
						55, 576		
単価						5, 558		
						5, 558	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	埋戻し土運搬	購入土(山砂)	単位	m3	数量	1	単価	2, 866
						1		2, 866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 20. 5km以下		1	2, 884	2, 884	CB210110	
			m 3	1	2, 884	2, 884		
計						2, 884		
						2, 884		
単価						2, 884		
						2, 884	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	埋戻し土運搬	購入土(山砂) 夜間	単位	m3	数量	1	単価	3, 445. 25
						1		3, 445. 25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 20. 5km以下	m 3	1	3, 467	3, 467	CB210110	
				1	3, 467	3, 467		
計						3, 467		
						3, 467		
単価						3, 467		
						3, 467	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	埋設管路 (タイプ⑨)	FEP 50mm×8条	単位	m	数量	1	単価	3, 239
						1		3, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 8管	m	1	3, 239	3, 239	CB440740	
				1	3, 239	3, 239		
計						3, 239		
						3, 239		
単価						3, 239		
						3, 239	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	埋設管路 (タイプ③⑥⑦)	FEP 50mm×4条	単位	m	数量	1	単価	1, 866
						1		1, 866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 4管		1	1, 866	1, 866	CB440740	
			m	1	1, 866	1, 866		
計						1, 866		
						1, 866		
単価						1, 866		
						1, 866	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－12号	埋設管路 (タイプ④)	FEP 50mm×4条 夜間	単位	m	数量	1	単価	2, 111
						1		2, 111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 4管		1	2, 111	2, 111	CB440740	
			m	1	2, 111	2, 111		
計						2, 111		
						2, 111		
単価						2, 111		
						2, 111	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	埋設管路 (タイプ⑤)	合成樹脂製 φ250mm VU 50mm×8条 夜間	単位	m	数量	1	単価	9,250
						1		9,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 VU管類 本体管及びさや管設置 8管		1	9,728	9,728	CB440740	
			m	1	9,728	9,728		
計						9,728		
						9,728		
単価						9,728		
						9,728	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	埋設管路 (タイプ①②)	合成樹脂製 φ150mm VU 50mm×4条	単位	m	数量	1	単価	4,579
						1		4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 VU管類 本体管及びさや管設置 4管		1	4,799	4,799	CB440740	
			m	1	4,799	4,799		
計						4,799		
						4,799		
単価						4,799		
						4,799	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	埋設管路 (タイプ⑧)	合成樹脂製多孔管 2条1段×2列	単位	m	数量	10	単価	9,303
						10		9,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂製多孔管敷設		内管径50mm 2条1段		20	4,901	98,020	WYB00003	
			m	20	4,901	98,020	単－ 77号	
計						98,020		
						98,020		
単価						9,802		
						9,802	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	埋設管路	ホ® リエチレン被覆鋼管 φ50mm 直管	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		鋼製 本体管設置		0	0	0	CB440740	
			m	1	4, 274	4, 274		
計						0		
						4, 274		
単価						0		
						4, 274		
変更積算単価						4, 217	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	埋設管路	ポリエチレン被覆鋼管 φ50mm 曲管	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		16,560
埋設部管路材設置		鋼製 本体管設置		0	0	0	CB440740	
			m	1	16,780	16,780		
計						0		
						16,780		
単価						0		
						16,780	円／m	
変更積算単価								
						16,560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	埋設表示シート	W150 2倍	単位	m	数量	100	単価	182
	名称	規格	単位	数量	単価	100		182
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		2	9,400	18,800		
			巻	2	9,400	18,800		
計						18,800		
						18,800		
単価						188		
						188	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	埋設鋳	HCS	単位	個	数量	1	単価	3, 200
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル用埋設鋳		7 0 × 7 0 × 1 0 (真鍮製) 国交省		1	3, 360	3, 360		
			個	1	3, 360	3, 360		
計						3, 360		
						3, 360		
単価						3, 360		
						3, 360	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	防護コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 60% t=160mm	単位	m3	数量	0. 3	単価	62, 890
						0. 3		62, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0. 3	33, 970	10, 191	CB240010	
			m 3	0. 3	33, 970	10, 191		
型枠		一般型枠 小型構造物		1. 1	8, 471	9, 318. 1	CB240210	
			m 2	1. 1	8, 471	9, 318. 1		
計						19, 509. 1		
						19, 509. 1		
単価						65, 040		
						65, 040	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一21号	基礎材	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	1, 281
						1	1, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m 2	1	1, 295	1, 295	CB440840
				1	1, 295	1, 295	
計						1, 295	
						1, 295	
単価						1, 295	
						1, 295	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	ハンドホール	HCM-A	単位	箇所	数量	1	単価	216, 200
						1		216, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		ハックホウ(クローラ型)		1	118, 200	118, 200	CB440780	
			個	1	118, 200	118, 200		
ハンドホール鉄蓋		φ 6 0 0 （車道用）シリンダー錠対応 T-2 5		1	93, 200	93, 200		
			枚	1	93, 200	93, 200		
シリンダー錠		φ 2 0 m m L = 2 8 . 0 m m ~ 3 0 . 4 m m		1	10, 200	10, 200		
			枚	1	10, 200	10, 200		
計						221, 600		
						221, 600		
単価						221, 600	円／箇所	
						221, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	ハンドホール	HCM-A 継銅	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			29, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
HCM-A 継銅		H=300		0	0	0		
			個	1	30, 100	30, 100		
計						0		
						30, 100		
単価						0		
						30, 100	円／箇所	
変更積算単価								
						29, 310	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	ハンドホール	HCM-B	単位	箇所	数量	1	単価	438, 200
						1		438, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		ハックホウ(クローラ型)		1	128, 900	128, 900	CB440780	
			個	1	128, 900	128, 900		
ハンドホール鉄蓋		1 2 0 0 × 6 0 0 (車) シリンダー錠対応 T-2 5		1	312, 000	312, 000		
			枚	1	312, 000	312, 000		
シリンダー錠		φ 2 0 m m L = 2 8 . 0 m m ~ 3 0 . 4 m m		1	10, 200	10, 200		
			枚	1	10, 200	10, 200		
計						451, 100		
						451, 100		
単価						451, 100	円／箇所	
						451, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	ハントホール削孔	φ 75mm L=100mm	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		5, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満		0	0	0	CB224430	
			孔	1	5, 870	5, 870		
計						0		
						5, 870		
単価						0		
						5, 870	円／孔	
変更積算単価						5, 716	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 589
						1		3, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	467. 2	467. 2	CB210080	
			m 2	1	467. 2	467. 2		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り		1	3, 266	3, 266	WB240730	
			m 2	1	3, 266	3, 266	単一 79号	
計						3, 733. 2		
						3, 733. 2		
単価						3, 734		
						3, 734	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=350mm	単位	m2	数量	1	単価	1,696
						1		1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,719	1,719	CB410030	
			m 2	1	1,719	1,719		
計						1,719		
						1,719		
単価						1,719		
						1,719	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=155mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		786. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		155mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	797. 1	797. 1		
計						0		
						797. 1		
単価						0		
						797. 1	円／m2	
変更積算単価						786. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 069
						1		1, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1, 084	1, 084	CB410040	
			m 2	1	1, 084	1, 084		
計						1, 084		
						1, 084		
単価						1, 084		
						1, 084	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	上層路盤(車道・路肩部)	①再生AS安定処理(25) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 641
						1		2, 641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 678	2, 678	CB410040	
			m 2	1	2, 678	2, 678		
計						2, 678		
						2, 678		
単価						2, 678		
						2, 678	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1. 4m<W	単位	m2	数量	1	単価	2, 696
						1		2, 696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1	2, 734	2, 734	CB410240	
			m 2	1	2, 734	2, 734		
計						2, 734		
						2, 734		
単価						2, 734		
						2, 734	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1. 4m<W	単位	m2	数量	1	単価	3, 305
						1		3, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	3, 351	3, 351	CB410260	
			m 2	1	3, 351	3, 351		
計						3, 351		
						3, 351		
単価						3, 351		
						3, 351	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	771
						1		771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	781.8	781.8	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	781.8	781.8		
計						781.8		
						781.8		
単価						781.8		
						781.8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	818. 7
						1		818. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用		1	830. 2	830. 2	CB410040	
			m 2	1	830. 2	830. 2		
計						830. 2		
						830. 2		
単価						830. 2		
						830. 2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m<W	単位	m2	数量	1	単価	2,890
						1		2,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,930	2,930	CB410260	
			m 2	1	2,930	2,930		
計						2,930		
						2,930		
単価						2,930		
						2,930	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	771
						1		771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	781.8	781.8	CB410030	
			m 2	1	781.8	781.8		
計						781.8		
						781.8		
単価						781.8		
						781.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	818. 7
						1		818. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用		1	830. 2	830. 2	CB410040	
			m 2	1	830. 2	830. 2		
計						830. 2		
						830. 2		
単価						830. 2		
						830. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 1. 4m<W	単位	m2	数量	1	単価	2, 890
						1		2, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 930	2, 930	CB410260	
			m 2	1	2, 930	2, 930		
計						2, 930		
						2, 930		
単価						2, 930		
						2, 930	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－39号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=350mm 夜間	単位	m2	数量	1	単価	1,916
						1		1,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,943	1,943	CB410030	
			m 2	1	1,943	1,943		
計						1,943		
						1,943		
単価						1,943		
						1,943	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－40号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm 夜間	単位	m2	数量	1	単価	1,180
						1		1,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1,196	1,196	CB410040	
			m 2	1	1,196	1,196		
計						1,196		
						1,196		
単価						1,196		
						1,196	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	上層路盤(車道・路肩部)	①再生AS安定処理(25) t=50mm 夜間	単位	m2	数量	1	単価	3, 153
						1		3, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種)		1	3, 260	3, 260	CB410040	
		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
		50mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 260	3, 260		
計						3, 260		
						3, 260		
単価						3, 260		
						3, 260	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一42号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1. 4m<W 夜間	単位	m2	数量	1	単価	3, 397
						1		3, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3, 412	3, 412	CB410240	
		50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 412	3, 412		
計						3, 412		
						3, 412		
単価						3, 412		
						3, 412	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－43号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m<W 夜間	単位	m2	数量	1	単価	3,910	
						1		3,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	4,028	4,028	CB410260		
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	4,028	4,028			
計						4,028			
						4,028			
単価						4,028	円／m2		
						4,028			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－44号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm 夜間	単位	m2	数量	1	単価	881. 1
						1		881. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	893. 5	893. 5	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	893. 5	893. 5		
計						893. 5		
						893. 5		
単価						893. 5		
						893. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一45号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150m 夜間	単位	m2	数量	1	単価	1, 419	
						1		1, 419	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	1, 439	1, 439	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 439	1, 439			
計						1, 439			
						1, 439			
単価						1, 439			
						1, 439			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－46号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=100mm 夜間	単位	m2	数量	1	単価	928. 9
						1		928. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用		1	942	942	CB410040	
			m 2	1	942	942		
計						942		
						942		
単価						942		
						942		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一47号	表層(歩道部)	⑨再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m<W 夜間	単位	m2	数量	1	単価	2,995
						1		2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3,129	3,129	CB410261	
			m 2	1	3,129	3,129		
計						3,129		
						3,129		
単価						3,129		
						3,129	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一48号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m<W 夜間	単位	m2	数量	1	単価	3,495
						1		3,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3,607	3,607	CB410260	
			m 2	1	3,607	3,607		
計						3,607		
						3,607		
単価						3,607		
						3,607	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		918. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	934. 7	934. 7		
計						0		
						934. 7		
単価						0		
						934. 7	円／m2	
変更積算単価						918. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-40 200mm 2層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	1, 667	1, 667		
計						0		
						1, 667		
単価						0		
						1, 667	円／m2	
変更積算単価						1, 639	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	上層路盤(車道・路肩部)	①再生AS安定処理(25) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種)		0	0	0	CB410040	
		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
		50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 678	2, 678		
計						0		
						2, 678		
単価						0		
						2, 678	円/m2	
変更積算単価								
						2, 632	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1. 4m<W	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410240	
		50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 734	2, 734		
計						0		
						2, 734		
単価						0		
						2, 734	円/m2	
変更積算単価								
						2, 688	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m<W	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	3,351	3,351		
計						0		
						3,351		
単価						0		
						3,351	円／m2	
変更積算単価						3,294	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－54号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		464.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	464.9	464.9	単－ 80号	
計						0		
						464.9		
単価						0		
						464.9	円／m	
変更積算単価						464.9	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		146. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し	m	0	0	0	WB821210	
		無し 常温 白 全ての費用		1	146. 6	146. 6	単－ 81号	
計						0		
						146. 6		
単価						0	円／m	
						146. 6		
変更積算単価							円／m	
						146. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	転落(横断)防止柵	撤去・復旧	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3, 666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m未満 無	m	0	0	0	WB810760	
				1	3, 099	3, 099	単－ 82号	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	m	0	0	0	WB810770	
				1	566. 1	566. 1	単－ 83号	
計						0		
						3, 665. 1		
単価						0		
						3, 666	円／m	
変更積算単価								
						3, 666	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	転落(横断)防止柵	P1-1. 1-3. 0E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m未満 無		0	0	0	WB810760	
			m	1	12, 280	12, 280	単一 84号	
計						0		
						12, 280		
単価						0		
						12, 280	円／m	
変更積算単価						12, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 450
						1		8, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 457	8, 457	WB824010	
			m 3	1	8, 457	8, 457	単一 85号	
計						8, 457		
						8, 457		
単価						8, 457		
						8, 457	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	17, 060	17, 060	単－ 86号	
	計					0		
						17, 060		
	単価					0		
						17, 060	円／m3	
	変更積算単価							
						17, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 266
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	1, 266	1, 266		
	計					0		
						1, 266		
	単価					0		
						1, 266	円／m	
	変更積算単価							
						1, 266	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	695. 7
						1		695. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	695. 7	695. 7	CB430510	
			m	1	695. 7	695. 7		
計						695. 7		
						695. 7		
単価						695. 7		
						695. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一62号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm 夜間	単位	m	数量	1	単価	891. 69
						1		891. 69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	891. 7	891. 7	CB430510	
			m	1	891. 7	891. 7		
計						891. 7		
						891. 7		
単価						891. 7		
						891. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	207. 2
						1		207. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	207. 7	207. 7	CB430310	
			m 2	1	207. 7	207. 7		
計						207. 7		
						207. 7		
単価						207. 7		
						207. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一64号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm 夜間	単位	m2	数量	1	単価	289. 2
						1		289. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	289. 8	289. 8	CB430310	
			m 2	1	289. 8	289. 8		
計						289. 8		
						289. 8		
単価						289. 8		
						289. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 776
						1		3, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	3, 801	3, 801	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 801	3, 801		
計						3, 801		
						3, 801		
単価						3, 801		
						3, 801	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一66号	殻運搬	アスファルト殻 夜間	単位	m3	数量	1	単価	4, 529
						1		4, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	4, 558	4, 558	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 558	4, 558		
計						4, 558		
						4, 558		
単価						4, 558		
						4, 558	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 213
						1		2, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 215	2, 215	CB227010	
				1	2, 215	2, 215		
計						2, 215		
						2, 215		
単価						2, 215		
						2, 215	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	2, 713	2, 713		
計						0		
						2, 713		
単価						0		
						2, 713	円／m3	
変更積算単価						2, 712	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 875
						1		5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	2, 500	5, 875	WB020052	
			t	2. 35	2, 500	5, 875	単－ 87号	
計						5, 875		
						5, 875		
単価						5, 875		
						5, 875	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
						1		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	1, 500	3, 525	WB020052	
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単－ 88号	
計						3, 525		
						3, 525		
単価						3, 525		
						3, 525	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 5	1, 800	4, 500	単一 89号	
計						0		
						4, 500		
単価						0		
						4, 500	円／m3	
変更積算単価								
						4, 497	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	切断汚泥		単位	m3	数量	0	単価	0
						0. 6		209, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	0. 6	19, 200	11, 520	単一 90号	
切断汚泥収集運搬費				0	0	0		
			台	3	38, 000	114, 000		
計						0		
						125, 520		
単価						0		
						209, 200	円／m3	
変更積算単価								
						209, 100	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	現場発生品運搬	ハンドホール鉄蓋	単位	t	数量	0	単価	0
						1		12, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	2, 907	2, 907		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	9, 426	9, 426		
計						0		
						12, 333		
単価						0	円／t	
						12, 340		
変更積算単価							円／t	
						12, 330		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 630
						1		16, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	16, 630	16, 630	WB010212	
			人日	1	16, 630	16, 630	単一 91号	
計						16, 630		
						16, 630		
単価						16, 630		
						16, 630		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	0
					45	単価	16, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A				0	0	0	WB010211
			人日	2	18, 670	37, 340	単一 92号
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212
			人日	43	16, 630	715, 090	単一 93号
計						0	
						752, 430	
単価						0	
						16, 730	円／人日
変更積算単価							
						16, 730	円／人日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一76号	交通誘導警備員	夜間	単位	人日	数量	28	単価	25, 710
						28		25, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				7	28, 000	196, 000	WB010211	
			人日	7	28, 000	196, 000	単一 94号	
交通誘導警備員 B				21	24, 940	523, 740	WB010212	
			人日	21	24, 940	523, 740	単一 95号	
計						719, 740		
						719, 740		
単価						25, 710		
						25, 710	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247
						1		247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	247	247	CB210030	
			m 3	1	247	247		
計						247		
						247		
単価						247		
						247	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 085
						1		1, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		1	1, 085	1, 085	CB210410	
			m 3	1	1, 085	1, 085		
計						1, 085		
						1, 085		
単価						1, 085		
						1, 085	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	467. 2
						1		467. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	467. 2	467. 2	CB210080	
			m 2	1	467. 2	467. 2		
計						467. 2		
						467. 2		
単価						467. 2		
						467. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	920. 3
						1		920. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	920. 3	920. 3	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		1	920. 3	920. 3		
計						920. 3		
						920. 3		
単価						920. 3	円／m3	
						920. 3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128. 8
						1		128. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	128. 8	128. 8	CB210610	
			m 3	1	128. 8	128. 8		
計						128. 8		
						128. 8		
単価						128. 8		
						128. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ヒューム管(B形管)	HP2-R1-D600	単位	m	数量	1	単価	42, 500
						1		42, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 600mm 180° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用		1	42, 500	42, 500	CB222860	
			m	1	42, 500	42, 500		
計						42, 500		
						42, 500		
単価						42, 500		
						42, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋コンクリート台付管	遠心ボックス D600	単位	m	数量	1	単価	52,680
						1		52,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.4m/個 全ての費用		1	52,680	52,680	CB222850	
			m	1	52,680	52,680		
計						52,680		
						52,680		
単価						52,680		
						52,680	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	ステンレス製フラップゲート	φ 600mm	単位	基	数量	1	単価	331, 400
						1		331, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレスフラップゲート		F8MS-800		1	331, 000	331, 000		
			基	1	331, 000	331, 000		
計						331, 000		
						331, 000		
単価						331, 000	円／基	
						331, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	91,670
						1		91,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	91,670	91,670	CB222950	
			箇所	1	91,670	91,670		
計						91,670		
						91,670		
単価						91,670	円／箇所	
						91,670		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	275,700
						1		275,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 2.23m3を超え2.35m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	275,700	275,700	CB222950	
			箇所	1	275,700	275,700		
計						275,700		
						275,700		
単価						275,700	円／箇所	
						275,700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	3	単価	47, 150
						3		47, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	45, 760	45, 760	CB222950	
			箇所	1	45, 760	45, 760		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		2	47, 840	95, 680	CB222950	
			箇所	2	47, 840	95, 680		
計						141, 440		
						141, 440		
単価						47, 150	円／箇所	
						47, 150		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	蓋	MSGT-900/2-900	単位	枚	数量	1	単価	92, 600
						1		92, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	92, 430	92, 430	WB821430	
			枚	1	92, 430	92, 430	単－ 52号	
計						92, 430		
単価						92, 430		
						92, 430	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	蓋	MSGT-500-500	単位	枚	数量	1	単価	23, 280
						1		23, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	23, 280	23, 280	WB821430	
			枚	1	23, 280	23, 280	単一 53号	
計						23, 280		
						23, 280		
単価						23, 280	円／枚	
						23, 280		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	蓋	S-B450-L900-t9	単位	枚	数量	1	単価	36, 830
						1		36, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	39, 680	39, 680	WB821430	
			枚	1	39, 680	39, 680	単一 54号	
計						39, 680		
単価						39, 680		
						39, 680	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	足掛金物	樹脂被覆製 φ 19mm	単位	個	数量	1	単価	2, 990	
						1		2, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物		φ 1 9 幅 3 0 c m 樹脂被覆製		1	2, 990	2, 990			
			個	1	2, 990	2, 990			
計						2, 990			
						2, 990			
単価						2, 990			
						2, 990			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	暗渠排水管	VU-500	単位	m	数量	1	単価	21, 650	
						1		21, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠配水管据付		VU-500		1	3, 867	3, 867	WYB00001		
			m	1	3, 867	3, 867	単－ 55号		
塩ビ管		VU-500		1	17, 500	17, 500			
			m	1	17, 500	17, 500			
計						21, 367			
						21, 367			
単価						21, 370			
						21, 370			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	336. 1	
						1		336. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	336. 1	336. 1	CB210100		
			m 3	1	336. 1	336. 1			
計						336. 1			
						336. 1			
単価						336. 1			
						336. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	920. 3
						1		920. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	920. 3	920. 3	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1	920. 3	920. 3		
計						920. 3		
						920. 3		
単価						920. 3		
						920. 3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128. 8
						1		128. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	128. 8	128. 8	CB210610	
			m 3	1	128. 8	128. 8		
計						128. 8		
						128. 8		
単価						128. 8		
						128. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模 (標準)		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	1, 079	1, 079		
計						0		
						1, 079		
単価						0		
						1, 079	円／m3	
変更積算単価						1, 079	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		801. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ハックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 2km以下	m 3	0 1	0 801. 7	0 801. 7	CB210110	
計						0 801. 7		
単価						0 801. 7	円／m3	
変更積算単価						801. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	236. 2
						1		236. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1 1	236. 2 236. 2	236. 2 236. 2	CB210510	
計						236. 2 236. 2		
単価						236. 2 236. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=120mm	単位	m2	数量	1	単価	690
						1		690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	690	690	CB410030	
			m 2	1	690	690		
計						690		
						690		
単価						690		
						690	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3. 0m≦W	単位	m2	数量	1	単価	1, 892
						1		1, 892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 892	1, 892	CB410260	
			m 2	1	1, 892	1, 892		
計						1, 892		
						1, 892		
単価						1, 892		
						1, 892	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247
						1		247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	247	247	CB210030	
			m 3	1	247	247		
計						247		
						247		
単価						247		
						247	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,975
						1		1,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	1,975	1,975	CB210410	
			m 3	1	1,975	1,975		
計						1,975		
						1,975		
単価						1,975		
						1,975	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	467. 2
						1		467. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	467. 2	467. 2	CB210080	
			m 2	1	467. 2	467. 2		
計						467. 2		
						467. 2		
単価						467. 2		
						467. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	920. 3
						1		920. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	920. 3	920. 3	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		1	920. 3	920. 3		
計						920. 3		
						920. 3		
単価						920. 3		
						920. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128. 8	
						1		128. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	128. 8	128. 8	CB210610		
			m 3	1	128. 8	128. 8			
計						128. 8			
						128. 8			
単価						128. 8			
						128. 8			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	10, 990
						1		10, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	11, 050	11, 050	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 52m3/10m	m	1	11, 050	11, 050	単一	56号
計						11, 050		
						11, 050		
単価						11, 050		
						11, 050	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	単位	m	数量	1	単価	28, 090
						1		28, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 61m3/10m	m	1	28, 200	28, 200	WB821420	
				1	28, 200	28, 200	単一 57号	
計						28, 200		
						28, 200		
単価						28, 200		
						28, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2, 549
						1		2, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2, 571	2, 571	WB821430	
				1	2, 571	2, 571	単一 58号	
計						2, 571		
						2, 571		
単価						2, 571		
						2, 571	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	側溝蓋	SG2T-B300-L995	単位	枚	数量	1	単価	18, 780
						1		18, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	18, 780	18, 780	WB821430	
			枚	1	18, 780	18, 780	単－ 59号	
計						18, 780		
						18, 780		
単価						18, 780	円／枚	
						18, 780		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	21, 080
						1		21, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	22, 880	22, 880	WB821430	
			枚	1	22, 880	22, 880	単－ 60号	
計						22, 880		
						22, 880		
単価						22, 880		
						22, 880	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	L型側溝	Lb-100-L600	単位	m	数量	6	単価	12, 160
						6		12, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝工		Lb-100-L 600		6	7, 678	46, 068	WYB00002	
			m	6	7, 678	46, 068	単－ 61号	
L型側溝		Lb-100-L600		10	2, 320	23, 200		
			個	10	2, 320	23, 200		
計						69, 268		
						69, 268		
単価						11, 550		
						11, 550	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	縦排水	PUT-B300-L2000 ヲケット付（支給品）	単位	m	数量	1	単価	4, 782
						1		4, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	4, 924	4, 924	WB821410	
			m	1	4, 924	4, 924	単－ 62号	
計						4, 924		
						4, 924		
単価						4, 924		
						4, 924	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m2	数量	1	単価	3, 167	
						1		3, 167	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し		1	3, 167	3, 167	WB240730		
			m 2	1	3, 167	3, 167	単－ 63号		
計						3, 167			
						3, 167			
単価						3, 167			
						3, 167			
							円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	暗渠排水管	撤去 波状管 φ 400mm	単位	m	数量	1	単価	185. 6
						1		185. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 200～400mm		1	185. 6	185. 6	CB222770	
			m	1	185. 6	185. 6		
計						185. 6		
						185. 6		
単価						185. 6		
						185. 6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	暗渠排水管	撤去 波状管 φ 500mm	単位	m	数量	1	単価	296
						1		296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 450～600mm		1	296	296	CB222770	
			m	1	296	296		
計						296		
						296		
単価						296	円／m	
						296		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー40号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	ｺﾙｹﾞｰﾄ	単位	t	数量	1	単価	23, 790
						1		23, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2. 9t 無し 49. 0km以下		1	23, 790	23, 790	CB010410	
			t	1	23, 790	23, 790		
計						23, 790		
						23, 790		
単価						23, 790	円／t	
						23, 790		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分	ｺﾙｸﾞｰﾄ	単位	t	数量	1	単価	60, 000
						1		60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	60, 000	60, 000	WB020052	
			t	1	60, 000	60, 000	単一 64号	
計						60, 000		
						60, 000		
単価						60, 000		
						60, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	暗渠管閉塞	φ 600mm L=30m	単位	式	数量	1	単価	307, 210
						1		307, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠管閉塞		φ 600mm L=30m		1		304, 630		
			式	1		304, 630		
計						304, 630		
						304, 630		
単価						304, 700		
						304, 700	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	繊維質流動化処理土		単位	m3	数量	8. 5	単価	23, 560
						8. 5		23, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維質流動化処理土		製造リサイクルセンター		8. 5	16, 700	141, 950		
			m 3	8. 5	16, 700	141, 950		
生コン車（大型 1 日）				1	62, 600	62, 600		
			台	1	62, 600	62, 600		
計						204, 550		
						204, 550		
単価						24, 070		
						24, 070	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	プレキャストU型側溝	BF- I -B400-L2000	単位	m	数量	1	単価	6, 214
						1		6, 214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	6, 317	6, 317	WB821410	
			m	1	6, 317	6, 317	単一 65号	
計						6, 317		
						6, 317		
単価						6, 317		
						6, 317	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場発生品運搬	単管柵	単位	t	数量	0	単価	0
						1		12, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	2,907	2,907		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	9,426	9,426		
計						0		
						12,333		
単価						0	円／t	
						12,340		
変更積算単価							円／t	
						12,250		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	土のう		単位	袋	数量	1	単価	997. 5
						1		997. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		1	1, 031	1, 031	WB252730	
			袋	1	1, 031	1, 031	単一 66号	
計						1, 031		
						1, 031		
単価						1, 031		
						1, 031	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	920. 3
						1		920. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		1	920. 3	920. 3	CB210110	
			m 3	1	920. 3	920. 3		
計						920. 3		
						920. 3		
単価						920. 3		
						920. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128. 8	
						1		128. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	128. 8	128. 8	CB210610		
			m 3	1	128. 8	128. 8			
計						128. 8			
						128. 8			
単価						128. 8			
						128. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	廃プラスチック運搬	フレコン	単位	t	数量	1	単価	23, 790
						1		23, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発成品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 49.0km以下		1	23, 790	23, 790	CB010410	
			t	1	23, 790	23, 790		
計						23, 790		
						23, 790		
単価						23, 790	円／t	
						23, 790		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分	フレコン	単位	t	数量	1	単価	90, 000
						1		90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	90, 000	90, 000	WB020052	
			t	1	90, 000	90, 000	単－ 67号	
計						90, 000		
						90, 000		
単価						90, 000		
						90, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 670
						1		18, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	18, 670	18, 670	WB010211	
			人日	1	18, 670	18, 670	単－ 68号	
計						18, 670		
						18, 670		
単価						18, 670		
						18, 670		