参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－77号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm以上	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.56	31,354	48,912	
特殊作業員		人	4.85	31,246	151,543	
普通作業員		人	9.23	26,273	242,499	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		79,646	
計					522,600	
単価					5,226	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－78号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.17t/100m2 各種 0.25m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%[6号ﾄﾝﾈﾙ]現着単価	ｍ３	25.75	26,150	673,362	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	115	14,490	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	100	600	60,000	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	ｔ	0.17	107,000	18,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					766,100	
単価					7,661	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－79号	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	1000本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D22×1000	本	1,000	510	510,000	
ねじ付タイバー	D22×1m ねじ付き	本	0	925	0	
クロスバー		ｋｇ	0	0	0	
チェアー		個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10mm	ｍ２	0	1,400	0	
注入目地材	加熱注入型 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
シール材		ｋｇ	0	0	0	
木材		ｍ	1,000	290	290,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		440	
計					1,130,000	
単価					1,130	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－80号	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	623.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D22×1000	本	0	510	0	
ねじ付タイバー	D22×1m ねじ付き	本	0	925	0	
クロスバー		ｋｇ	0	0	0	
チェアー		個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10mm	ｍ２	210	1,400	294,000	
注入目地材	加熱注入型 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
シール材		ｋｇ	0	0	0	
木材		ｍ	0	290	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					623,600	
単価					623.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－81号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	3106本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 749kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	2,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	φ25×700	本	3,106	560	1,739,360	
キャップ付スリップバー		本	0	0	0	
クロスバー		ｋｇ	0	0	0	
チェアー		個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10mm	ｍ２	0	1,400	0	
注入目地材	加熱注入型 高弾性	ｋｇ	749	770	576,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		910	
計					2,317,000	
単価					2,317	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－82号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.17t/100m2 各種 0.25m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%[5号橋梁]現着単価	ｍ３	25.75	26,150	673,362	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	115	14,490	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	100	600	60,000	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	ｔ	0.17	107,000	18,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					766,100	
単価					7,661	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－83号	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D22×1000	本	0	510	0	
ねじ付タイバー	D22×1m ねじ付き	本	1,000	925	925,000	
クロスバー		ｋｇ	0	0	0	
チェアー		個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10mm	ｍ２	0	1,400	0	
注入目地材	加熱注入型 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
シール材		ｋｇ	0	0	0	
木材		ｍ	1,000	290	290,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		440	
計					1,545,000	
単価					1,545	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－84号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.357t/100m2 各種 0.25m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%[5号橋梁]現着単価	ｍ３	25.75	26,150	673,362	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	115	14,490	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	100	600	60,000	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	ｔ	0.357	107,000	38,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					786,100	
単価					7,861	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－85号	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 342kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D22×1000	本	0	510	0	
ねじ付タイバー	D22×1m ねじ付き	本	1,000	925	925,000	
クロスバー		ｋｇ	0	0	0	
チェアー		個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10mm	ｍ２	0	1,400	0	
注入目地材	加熱注入型 高弾性	ｋｇ	342	770	263,340	
シール材		ｋｇ	0	0	0	
木材		ｍ	0	290	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		660	
計					1,189,000	
単価					1,189	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－86号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	3140本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 599kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	φ25×700	本	3,140	560	1,758,400	
キャップ付スリップバー		本	0	0	0	
クロスバー		ｋｇ	0	0	0	
チェアー		個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10mm	ｍ２	0	1,400	0	
注入目地材	加熱注入型 高弾性	ｋｇ	599	770	461,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		370	
計					2,220,000	
単価					2,220	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－87号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.18t/100m2 各種 0.25m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%[5号橋梁]現着単価	ｍ３	25.75	26,150	673,362	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	115	14,490	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	100	600	60,000	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	ｔ	0.18	107,000	19,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					767,200	
単価					7,672	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－88号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	3038本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 599kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	φ25×700	本	3,038	560	1,701,280	
キャップ付スリップバー		本	0	0	0	
クロスバー		ｋｇ	0	0	0	
チェアー		個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10mm	ｍ２	0	1,400	0	
注入目地材	加熱注入型 高弾性	ｋｇ	599	770	461,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		490	
計					2,163,000	
単価					2,163	円／ｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－89号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	380,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D10 標準	t	1	222,600	222,600	WB240751 単－ 108号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D10 標準	t	1	157,500	157,500	WB240752 単－ 109号
計					380,100	
単価					380,100	円／ t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－90号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	373,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	216,400	216,400	WB240751 単－ 110号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	157,500	157,500	WB240752 単－ 111号
計					373,900	
単価					373,900	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－91号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	318,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	188,400	188,400	WB240751 単－ 112号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	129,600	129,600	WB240752 単－ 113号
計					318,000	
単価					318,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－92号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(緩衝版)	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%	単位	m2	数量	100	単価	15,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.44	31,354	139,211	
特殊作業員		人	8.89	31,246	277,776	
普通作業員		人	17.78	26,273	467,133	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	日	4.44	105,800	469,752	WYB00017 単－ 114号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		159,128	
計					1,513,000	
単価					15,130	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－93号	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	機械式継手（ねじ加工）　D16+D16	単位	箇所	数量	100	単価	3,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,354	31,354	
鉄筋工		人	1.7	33,409	56,795	
普通作業員		人	0.4	26,273	10,509	
機械式継手D16（Ａタイプ）		組	100	2,070	207,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		942	
計					306,600	
単価					3,066	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－94号	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	機械式継手（ねじ加工）　D16+D16	単位	箇所	数量	100	単価	3,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,354	31,354	
鉄筋工		人	1.7	33,409	56,795	
普通作業員		人	0.4	26,273	10,509	
機械式継手D16（Ｂタイプ）		組	100	2,420	242,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		942	
計					341,600	
単価					3,416	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－95号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(緩衝版)	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%	単位	m2	数量	100	単価	21,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.28	31,354	196,903	
特殊作業員		人	12.55	31,246	392,137	
普通作業員		人	25.11	26,273	659,715	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	日	6.28	105,800	664,424	WYB00019 単－ 115号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		223,821	
計					2,137,000	
単価					21,370	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－96号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(緩衝版)	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%	単位	m2	数量	100	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.52	31,354	173,074	
特殊作業員		人	11.05	31,246	345,268	
普通作業員		人	22.1	26,273	580,633	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	日	5.52	105,800	584,016	WYB00022 単－ 116号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		197,009	
計					1,880,000	
単価					18,800	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－97号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 有り 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	130.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	1,000	69.29	69,290	
トラフィックペイント	常温型　水性型　１種Ａ　白	L	50	970	48,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	39	180	7,020	
軽油		L	31	131	4,061	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,729	
計					130,600	
単価					130.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－98号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 有り 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	169.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約受ける	m	1,000	83.8	83,800	
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	70	970	67,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	37	131	4,847	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,433	
計					169,600	
単価					169.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－99号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 有り 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	154.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	1,000	69.29	69,290	
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	70	970	67,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	31	131	4,061	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,429	
計					154,300	
単価					154.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－100号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 100mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	903.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	30,381	15,190	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　１００mm	m	100	752	75,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					90,390	
単価					903.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－101号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 7条 0%	単位	m	数量	100	単価	4,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.5	30,381	106,333	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	700	550	385,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					491,400	
単価					4,914	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－102号	多孔陶管設置工	管径54mm 6孔 L=650mm	単位	m	数量	100	単価	1,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	30,381	60,762	
普通作業員		人	2.6	26,273	68,309	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					129,100	
単価					1,291	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－103号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 6条 0%	単位	m	数量	100	単価	4,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	30,381	91,143	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	600	550	330,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					421,200	
単価					4,212	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－104号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	701.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	30,381	15,190	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	100	550	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,190	
単価					701.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－105号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 8条 0%	単位	m	数量	100	単価	3,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	30,381	121,524	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	800	347	277,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					399,200	
単価					3,992	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－106号	橋梁添架用FRP設置工	FRP100 1条,FRP75 2条	単位	m	数量	100	単価	14,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.4	31,354	169,311	
特殊作業員		人	3.9	31,246	121,859	
普通作業員		人	18	26,273	472,914	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	日	5.4	123,800	668,520	WYB00008 単－ 117号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		1,396	
計					1,434,000	
単価					14,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－107号	配管支持金具設置工	FRP100(1)75(2)[-100×50×5×490L(SUS)]	単位	箇所	数量	10	単価	22,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.2	30,381	97,219	
特殊作業員		人	0.8	31,246	24,996	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	日	0.8	123,800	99,040	WYB00020 単－ 118号
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					221,300	
単価					22,130	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－108号	鉄筋工　加工	SD345 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	222,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,354	6,270	
鉄筋工		人	2.3	33,409	76,840	
普通作業員		人	0.2	26,273	5,254	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,800	2,112	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	1.03	118,000	121,540	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		10,584	
計					222,600	
単価					222,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－109号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,354	15,677	
鉄筋工		人	3.5	33,409	116,931	
普通作業員		人	0.3	26,273	7,881	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,800	5,808	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		11,203	
計					157,500	
単価					157,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－110号	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	216,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,354	6,270	
鉄筋工		人	2.3	33,409	76,840	
普通作業員		人	0.2	26,273	5,254	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,800	2,112	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	112,000	115,360	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		10,564	
計					216,400	
単価					216,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－111号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,354	15,677	
鉄筋工		人	3.5	33,409	116,931	
普通作業員		人	0.3	26,273	7,881	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,800	5,808	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		11,203	
計					157,500	
単価					157,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－112号	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	188,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,354	3,135	
鉄筋工		人	1.7	33,409	56,795	
普通作業員		人	0.2	26,273	5,254	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,800	2,112	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	110,000	113,300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		7,804	
計					188,400	
単価					188,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－113号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	129,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	31,354	12,541	
鉄筋工		人	2.9	33,409	96,886	
普通作業員		人	0.2	26,273	5,254	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,800	5,808	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,111	
計					129,600	
単価					129,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－114号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	105,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,489	30,489	
軽油		L	88	131	11,528	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.14	55,900	63,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					105,800	
単価					105,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－115号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	105,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,489	30,489	
軽油		L	88	131	11,528	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.14	55,900	63,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					105,800	
単価					105,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－116号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	105,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,489	30,489	
軽油		L	88	131	11,528	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.14	55,900	63,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					105,800	
単価					105,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－117号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	1	単価	123,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,489	30,489	
軽油		L	49	131	6,419	
橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	62,000	86,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					123,800	
単価					123,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－118号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	1	単価	123,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,489	30,489	
軽油		L	49	131	6,419	
橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	62,000	86,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					123,800	
単価					123,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－49号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm以上	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.56	31,354	48,912	
特殊作業員		人	4.85	31,246	151,543	
普通作業員		人	9.23	26,273	242,499	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		79,646	
計					522,600	
単価					5,226	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－50号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.19t/100m2 各種 0.25m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%[6号盛土]現着単価	ｍ３	25.75	26,700	687,525	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	115	14,490	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	100	600	60,000	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	ｔ	0.19	107,000	20,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					782,400	
単価					7,824	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－51号	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 257kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D22×1000	本	0	510	0	
ねじ付タイバー	D22×1m ねじ付き	本	1,000	925	925,000	
クロスバー		ｋｇ	0	0	0	
チェアー		個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10mm	ｍ２	0	1,400	0	
注入目地材	加熱注入型 高弾性	ｋｇ	257	770	197,890	
シール材		ｋｇ	0	0	0	
木材		ｍ	0	290	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		110	
計					1,123,000	
単価					1,123	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－52号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	2690本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 482kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	φ25×700	本	2,690	560	1,506,400	
キャップ付スリップバー		本	0	0	0	
クロスバー		ｋｇ	0	0	0	
チェアー		個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10mm	ｍ２	0	1,400	0	
注入目地材	加熱注入型 高弾性	ｋｇ	482	770	371,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		460	
計					1,878,000	
単価					1,878	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－53号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t=70mm	単位	m2	数量	100	単価	2,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	7	34,250	239,750	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	2.8	4,254	11,911	CB224710
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,539	
計					264,200	
単価					2,642	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－54号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.13t/100m2 各種 0.25m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%[9号ﾄﾝﾈﾙ]現着単価	ｍ３	25.75	26,700	687,525	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	115	14,490	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	100	600	60,000	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	ｔ	0.13	107,000	13,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					776,000	
単価					7,760	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－55号	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	D22×1000	本	0	510	0	
ねじ付タイバー	D22×1m ねじ付き	本	1,000	925	925,000	
クロスバー		ｋｇ	0	0	0	
チェアー		個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10mm	ｍ２	0	1,400	0	
注入目地材	加熱注入型 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
シール材		ｋｇ	0	0	0	
木材		ｍ	0	290	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		440	
計					1,255,000	
単価					1,255	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－56号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	2985本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 749kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	2,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	φ25×700	本	2,985	560	1,671,600	
キャップ付スリップバー		本	0	0	0	
クロスバー		ｋｇ	0	0	0	
チェアー		個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10mm	ｍ２	0	1,400	0	
注入目地材	加熱注入型 高弾性	ｋｇ	749	770	576,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		670	
計					2,249,000	
単価					2,249	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－57号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　受	m	10	4,413.54	44,135	
道路用側溝	【別途計上】	個	5	0	0	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40[6号盛土]現着単価	ｍ３	0.672	3,900	2,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,760	
単価					4,676	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－58号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	998.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　受	枚	100	998.58	99,858	
側溝蓋	【別途計上】	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					99,860	
単価					998.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－59号	U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　受	m	10	4,413.54	44,135	
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　受	m	10	2,250.9	22,509	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40[6号盛土]現着単価	ｍ３	0.672	3,900	2,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,270	
単価					6,927	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－60号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　受	m	10	4,413.54	44,135	
道路用側溝	PUT-B300-L2000	個	5	14,300	71,500	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40[6号盛土]現着単価	ｍ３	0.672	3,900	2,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					118,300	
単価					11,830	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－61号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	651.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　受	枚	100	401.88	40,188	
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　受	枚	100	249.16	24,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					65,110	
単価					651.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－62号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　受	枚	100	998.58	99,858	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　受	枚	100	619.11	61,911	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					161,800	
単価					1,618	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－63号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　受	枚	100	401.88	40,188	
側溝蓋	SG2T-300-995	枚	100	18,400	1,840,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		812	
計					1,881,000	
単価					18,810	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－64号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　受	枚	100	998.58	99,858	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	1,720	172,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					271,900	
単価					2,719	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－65号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	41,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　受	枚	100	401.88	40,188	
鋼板蓋	S-B600-L600-t12	枚	100	41,400	4,140,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		812	
計					4,181,000	
単価					41,810	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(緩衝版)	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%	単位	m2	数量	100	単価	17,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	31,354	156,770	
特殊作業員		人	10	31,246	312,460	
普通作業員		人	20	26,273	525,460	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	日	5	105,800	529,000	WYB00001 単－　78号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		178,310	
計					1,702,000	
単価					17,020	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－67号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(緩衝版)	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%	単位	m2	数量	100	単価	17,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	31,354	156,770	
特殊作業員		人	10	31,246	312,460	
普通作業員		人	20	26,273	525,460	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	日	5	105,800	529,000	WYB00003 単－　78号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		178,310	
計					1,702,000	
単価					17,020	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－68号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-A5-2E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用　耐雪型	Ｇｒ－Ａ５－２Ｅ　塗装	m	1	28,572	28,572	
ガードレール（耐雪型）　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ５－２Ｅ　　塗装	m	1	-18,300	-18,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,280	
単価					10,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－69号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 有り 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	130.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	1,000	69.29	69,290	
トラフィックペイント	常温型　水性型　１種Ａ　白	L	50	970	48,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	39	180	7,020	
軽油		L	31	131	4,061	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,729	
計					130,600	
単価					130.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－70号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 有り 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	154.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	1,000	69.29	69,290	
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	70	970	67,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	31	131	4,061	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,429	
計					154,300	
単価					154.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－71号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 有り 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受ける	m	1,000	439.03	439,030	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	96	131	12,576	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,019	
計					924,000	
単価					924	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－72号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印･記号･文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	803.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約受ける	m	1,200	496.58	595,896	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	127.2	131	16,663	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,851	
計					803,100	
単価					803.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－73号	高視認性区画線設置	無し リブ式 有り 実線 15cm 受ける 有り 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	685.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	1,000	271.03	271,030	
ニューレインスター	溶融式　白	ｋｇ	781	485	378,785	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	45	180	8,100	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	53	131	6,943	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	133	332	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		8,085	
計					685,400	
単価					685.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－74号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	10,876.69	10,876	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-6,680	-6,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,196	
単価					4,196	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－75号	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	新設 床版箱抜型 先付工法 0.03m2 無	単位	m	数量	1	単価	102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設型伸縮継手工　新設	床版箱抜型　先付工法	m	1	38,658	38,658	
埋設型伸縮継手工　加算額	本体材料費　床版箱抜型　特殊合材費	m３	0.03	879,000	26,370	
埋設型伸縮継手工　加算額	本体材料費　床版箱抜型　伸縮金物費	m	1	36,900	36,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					102,000	
単価					102,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－76号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－77号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単－78号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	105,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,489	30,489	
軽油		L	88	131	11,528	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.14	55,900	63,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					105,800	
単価					105,800	円／日