

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野淵地区舗装工事
工事地名	新潟県三条市塩野淵地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	長岡国道事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 6%
3) 工事番号	2584340038	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	297日間 自 令和 8年 3月25日 (当初) 至 令和 9年 1月15日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	2 8 9 号 八十里越	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装 【4号橋梁～5号橋梁】		式	1		36,834,339				
擁壁工		式	1		289,544				
作業土工 [明かり部⑨]		式	1		185,244				
床掘り	土砂	m3	30	2,392	71,760			単-1号	
埋戻し	土砂	m3	10	4,307	43,070			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	3,387	67,740			単-3号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	20	133.7	2,674			単-4号	
場所打擁壁工(構造物単位) [明かり部⑨]		式	1		104,300				
小型擁壁	18-8-40BB W/C≤60%	m3	1	104,300	104,300			単-5号	
舗装工		式	1		9,744,027				
アスファルト舗装工 [明かり部⑧]		式	1		494,095				
凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250m m	m2	4	1,781	7,124			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野湊地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300m m	m2	4	1,997	7,988			単-7号	
基層(車道・路肩部)	⑪密粒度アスファルト混合物 (13FH)改質 舗装厚 40 mm	m2	4	3,256	13,024			単-8号	
基層(車道・路肩部)	⑪密粒度アスファルト混合物 (13FH)改質 舗装厚 50 mm	m2	63	3,591	226,233			単-9号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質 舗装厚 50mm	m2	67	3,578	239,726			単-10号	
アスファルト舗装工 [明かり部⑨]		式	1		755,366				
凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250m m	m2	30	1,781	53,430			単-11号	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300m m	m2	30	1,997	59,910			単-12号	
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生 舗装厚 50 mm	m2	30	3,045	91,350			単-13号	
基層(車道・路肩部)	⑪密粒度アスファルト混合物 (13FH)改質 舗装厚 50 mm	m2	64	3,591	229,824			単-14号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH)再生 舗装厚 50mm	m2	30	3,062	91,860			単-15号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質 舗装厚 50mm	m2	64	3,578	228,992			単-16号	
アスファルト舗装工 [明かり部⑩]		式	1		816,634				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250m m	m2	42	1,781	74,802			単-17号	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300m m	m2	42	1,997	83,874			単-18号	
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生舗装厚 50m m	m2	42	3,045	127,890			単-19号	
基層(車道・路肩部)	⑪密粒度アスファルト混合物 (13FH)改質 舗装厚 50 m m	m2	56	3,591	201,096			単-20号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH)再生 舗装厚 50m m	m2	42	3,062	128,604			単-21号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質 舗装厚 50m m	m2	56	3,578	200,368			単-22号	
コンクリート舗装工 [明かり部⑧]		式	1		3,224,688				
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 平均仕上り厚 15 0mm	m2	213	1,485	316,305			単-23号	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≤45% 舗装厚 250mm	m2	213	12,890	2,745,570			単-24号	
縦目地		m	30	1,130	33,900			単-25号	
側目地		m	60	623.6	37,416			単-26号	
横目地	収縮目地	m	21	4,357	91,497			単-27号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工 [明かり部⑨]			式	1		1,833,465			
上層路盤(車道・路肩部)		M-40 平均仕上り厚 150mm	m2	120	1,485	178,200			単-28号
コンクリート舗装		曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≤45% 舗装厚 250mm	m2	120	12,890	1,546,800			単-29号
縦目地			m	17	1,545	26,265			単-30号
側目地			m	34	623.6	21,202			単-31号
横目地		収縮目地	m	14	4,357	60,998			単-32号
コンクリート舗装工 [明かり部⑩]			式	1		938,912			
凍上抑制層		RC-40 仕上り厚 250mm	m2	55	1,781	97,955			単-33号
上層路盤(車道・路肩部)		M-40 平均仕上り厚 150mm	m2	55	1,485	81,675			単-34号
コンクリート舗装		曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≤45% 舗装厚 250mm	m2	55	13,090	719,950			単-35号
縦目地			m	8	1,189	9,512			単-36号
横目地		収縮目地	m	7	4,260	29,820			単-37号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装工 [7号トンネル]		式	1		1,680,867				
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≤45% 舗装厚 250mm	m2	122	12,900	1,573,800			単-38号	
縦目地		m	19	1,545	29,355			単-39号	
側目地		m	37	623.6	23,073			単-40号	
横目地	収縮目地	m	13	4,203	54,639			単-41号	
排水構造物工		式	1		2,040,740				
側溝工 [6号トンネル]		式	1		2,040,740				
薄型円形側溝	170×250×2000	m	94	21,710	2,040,740			単-42号	
縁石工		式	1		72,012				
縁石工 [明かり部⑨]		式	1		72,012				
基礎材	RC-40 敷厚 0.1m	m2	2	1,585	3,170			単-43号	
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	m3	1	40,540	40,540			単-44号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	3	9,434	28,302			単-45号	
踏掛版設置工		式	1		10,121,357				
踏掛版設置工 [4号橋梁A2]		式	1		4,404,283				
踏掛版設置	各種	m3	32	88,700	2,838,400			単-46号	
基礎碎石	RC-40 t=10cm	m2	63	1,585	99,855			単-47号	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=10cm	m2	63	3,266	205,758			単-48号	
緩衝版	曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≦45%	m3	19	66,330	1,260,270			単-49号	
踏掛版設置工 [5号橋梁A1]		式	1		4,555,924				
踏掛版設置	各種	m3	32	98,440	3,150,080			単-50号	
基礎碎石	RC-40 t=10cm	m2	64	1,585	101,440			単-51号	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=10cm	m2	64	3,266	209,024			単-52号	
緩衝版	曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≦45%	m3	13	84,260	1,095,380			単-53号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
踏掛版設置工 [5号橋梁A2]		式	1		1,161,150				
緩衝版	曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≤45%	m3	15	77,410	1,161,150			単-54号	
区画線工		式	1		1,205,820				
区画線工		式	1		1,205,820				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	5,760	130.6	752,256			単-55号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	600	169.6	101,760			単-56号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	2,280	154.3	351,804			単-57号	
橋梁付属物工		式	1		10,037,130				
地覆工		式	1		381,750				
場所打地覆	30-12-40BB W/C≤50%	m	25	15,270	381,750			単-58号	
橋梁用高欄工 [明かり部⑧]		式	1		583,380				
橋梁用高欄	鋼製 橋梁用高欄(組立 式)	m	9	64,820	583,380			単-59号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野沢地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄工 [明かり部⑨]			式	1		3,931,200			
橋梁用高欄		アルミ製 橋梁用高欄(組立式)	m	26	151,200	3,931,200			単-60号
橋梁用高欄工 [明かり部⑩]			式	1		5,140,800			
橋梁用高欄		アルミ製 橋梁用高欄(組立式)	m	34	151,200	5,140,800			単-61号
配電線設備工			式	1		3,323,709			
配管・配線工 [明かり部⑧]			式	1		1,041,566			
埋戻し・締め固め		中埋砂	m3	5	13,670	68,350			単-62号
地中配管		FEP100mm(1条), 80mm(7条)	m	7	5,818	40,726			単-63号
地中配管		多条FEP 径50mm	m	240	2,532	607,680			単-64号
地中配管		多条FEP 径81mm	m	30	2,944	88,320			単-65号
地中配管		多孔陶管 管径54mm 6孔 L=650mm	m	30	7,883	236,490			単-66号
配管・配線工 [明かり部⑨]			式	1		1,683,343			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締め固め		中埋砂	m3	3	13, 670	41, 010			単-67号
地中配管		FEP100mm(1条), 80mm(6条)	m	11	5, 116	56, 276			単-68号
地中配管		FEP80mm(1条), 50mm(8条)	m	3	4, 694	14, 082			単-69号
地中配管		多条FEP 径50mm	m	68	2, 532	172, 176			単-70号
地中配管		多条FEP 径81mm	m	14	2, 944	41, 216			単-71号
地中配管		多孔陶管 管径54mm 6孔 L=650mm	m	81	7, 883	638, 523			単-72号
橋梁配管 (支給品)		FRP100×1条+FRP75×2条	m	11	65, 460	720, 060			単-73号
ハトホル設置工 [明かり部⑧]			式	1		136, 800			
プレキャストハトホル設置		H2-9型	個所	1	136, 800	136, 800			単-74号
ハトホル設置工 [明かり部⑨]			式	1		462, 000			
プレキャストハトホル設置		H1100型	個所	2	231, 000	462, 000			単-75号
直接工事費			式	1		36, 834, 339			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,830,025				
共通仮設費		式	1		425,025				
技術管理費		式	1		72,025				
六価加減溶出試験費		検体	1	7,800	7,800			単-76号	
道路施設台帳作成費		式	1		64,225			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		353,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,405,000				
純工事費		式	1		41,664,364				
現場管理費		式	1		12,926,000				
工事原価		式	1		121,834,501				
一般管理費等		式	1		21,085,499				
工事価格		式	1		142,920,000				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野湊地区舗装工事					(当 初)		事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
消費税相当額			式	1		14, 292, 000					
工事費計			式	1		157, 212, 000					

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装 【6号盛土～9号ﾄﾝﾈﾙ】			式	1		45,033,137			
道路土工			式	1		5,401,880			
掘削工(ICT)			式	1		426,800			
掘削(ICT)		土砂	m3	1,000	426.8	426,800			単-1号
路床盛土工(ICT)			式	1		3,132,380			
路床盛土(ICT)			m3	2,900	377	1,093,300			単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,900	822.8	1,563,320			単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)		土砂	m3	1,900	250.4	475,760			単-4号
残土処理工			式	1		1,842,700			
整地		残土受入れ地での処理	m3	1,000	133.7	133,700			単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000	1,709	1,709,000			単-6号
舗装工			式	1		25,802,934			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野沢地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 [6号盛土・外の沢SS]		式	1		17,603,926				
凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250m m	m2	416	1,940	807,040			単-7号	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300m m	m2	416	2,189	910,624			単-8号	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 仕上り厚 150m m	m2	2,530	1,485	3,757,050			単-9号	
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生 舗装厚 50 mm	m2	2,530	1,886	4,771,580			単-10号	
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物 (20)再生 舗装厚 50 mm	m2	416	3,045	1,266,720			単-11号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH)再生 舗装厚 50mm	m2	2,530	1,904	4,817,120			単-12号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH)再生 舗装厚 50mm	m2	416	3,062	1,273,792			単-13号	
アスファルト舗装工 [6号橋梁]		式	1		32,202				
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質 舗装厚 50mm	m2	9	3,578	32,202			単-14号	
コンクリート舗装工 [6号盛土]		式	1		6,657,433				
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 仕上り厚 150m m	m2	436	1,485	647,460			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≦45% 舗装厚 250mm	m2	436	13,050	5,689,800			単-16号	
縦目地		m	65	2,153	139,945			単-17号	
横目地	収縮目地	m	46	3,918	180,228			単-18号	
コンクリート舗装工 [外の沢SS 監査歩廊]		式	1		213,510				
下層路盤(歩道部)	RC-40 仕上り厚 100mm	m2	55	1,240	68,200			単-19号	
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65% 舗装厚 70mm	m2	55	2,642	145,310			単-20号	
コンクリート舗装工 [9号トンネル]		式	1		1,295,863				
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 平均仕上り厚 236mm	m2	80	2,492	199,360			単-21号	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≦45% 舗装厚 250mm	m2	80	12,990	1,039,200			単-22号	
縦目地		m	12	2,285	27,420			単-23号	
横目地	収縮目地	m	7	4,269	29,883			単-24号	
排水構造物工		式	1		2,770,492				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工 [6号盛土・外の沢SS]			式	1		2,664,892			
プレキャストL型側溝		La-250-L2000	m	32	13,800	441,600			単-25号
L型側溝エプロン		18-8-40BB W/C≦60%	m	1	48,760	48,760			単-26号
プレキャストU型側溝		PUT-B300-L2000 (横断用、蓋を含む)	m	17	76,180	1,295,060			単-27号
プレキャストU型側溝 (撤去・再利用)		PUT-B300-L2000	m	61	6,927	422,547			単-28号
プレキャストU型側溝		PUT-B300-L2000	m	12	11,830	141,960			単-29号
側溝蓋 (撤去・再利用)		SG2T-300-995	枚	4	651.1	2,604			単-30号
側溝蓋 (撤去・再利用)		CT-B300-L500	枚	96	1,618	155,328			単-31号
側溝蓋		SG2T-300-995	枚	3	18,810	56,430			単-32号
側溝蓋		CT-B300-L500	枚	37	2,719	100,603			単-33号
集水桝・マンホール工			式	1		105,600			
現場打ち集水桝		MB種 B500-L500-H700 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	1	63,790	63,790			単-34号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋		S-B600-L600-t12	枚	1	41,810	41,810			単-35号
縁石工			式	1		344,880			
縁石工 [6号盛土]			式	1		344,880			
歩車道境界ブロック		Fb-250-L2000	m	41	6,920	283,720			単-36号
アスカーフ		⑬細粒度アスファルト混合物 (5F)	m	40	1,529	61,160			単-37号
踏掛版設置工			式	1		2,734,930			
踏掛版設置工 [6号橋梁A1]			式	1		946,680			
緩衝版		曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≦45%	m3	12	78,890	946,680			単-38号
踏掛版設置工 [6号橋梁A2]			式	1		1,788,250			
緩衝版		曲げ4.5-6.5-40BB W/C ≦45%	m3	25	71,530	1,788,250			単-39号
防護柵工			式	1		1,112,960			
路側防護柵工 [6号盛土]			式	1		1,112,960			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール	Gr-A5-2E(タークブラウン)	m	37	30,080	1,112,960			単-40号	
区画線工		式	1		4,668,411				
区画線工		式	1		4,668,411				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	11,570	130.6	1,511,042			単-41号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	2,220	154.3	342,546			単-42号	
熔融式区画線	熔融式手動 セブラ 45c m 厚1.5mm	m	510	924	471,240			単-43号	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm	m	25	803.1	20,077			単-44号	
高視認性区画線	リブ式(熔融式) 実線 1 5cm	m	3,390	685.4	2,323,506			単-45号	
道路付属施設工		式	1		135,850				
道路付属物工 [6号盛土]		式	1		135,850				
視線誘導標	DLSC	本	11	12,350	135,850			単-46号	
橋梁付属物工		式	1		1,530,000				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野渕地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伸縮装置工		式	1		1,530,000				
埋設ジョイント	床版箱抜型	m	15	102,000	1,530,000			単-47号	
配電線設備工		式	1		530,800				
ハトホル設置工		式	1		530,800				
ハトホル嵩上げ		基	2	265,400	530,800			単-48号	
直接工事費		式	1		45,033,137				
共通仮設費		式	1		6,729,000				
共通仮設費		式	1		1,560,000				
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		414,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,169,000				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 8 9 号塩野湊地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		51,762,137			
現場管理費			式	1		15,482,000			
工事原価			式	1		67,244,137			

一式当たり内訳書

道路施設台帳作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設台帳作成費	技術員1.75人	式	1		64,225			
合 計					64,225			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598,000			
システム初期費 (I C T)	フルト-サ	式	1		548,000			
合 計					1,146,000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						
			m 3	1	2,392	2,392		
計						2,392		
単価						2,392	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		4,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
			m 3	1	4,307	4,307		
計						4,307		
単価						4,307	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m 3	1	3,387	3,387		
計						3,387		
単価						3,387	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		133.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	133.7	133.7		
計						133.7		
単価						133.7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一5号	小型擁壁	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量		単価	104, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 各種 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	104, 300	104, 300		
	計					104, 300		
	単価					104, 300	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一6号	凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	1, 781
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 781	1, 781		
	計					1, 781		
	単価					1, 781	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一7号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,997	1,997		
計						1,997		
単価						1,997	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一8号	基層(車道・路肩部)	⑪密粒度アスファルト混合物(13FH)改質 舗装厚 40mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,256	3,256		
計						3,256		
単価						3,256	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一9号	基層(車道・路肩部)	⑪密粒度アスファルト混合物(13FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,591	3,591		
計						3,591		
単価						3,591	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一10号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,578	3,578		
計						3,578		
単価						3,578	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一11号	凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,781	1,781		
計						1,781		
単価						1,781	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一12号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,997	1,997		
計						1,997		
単価						1,997	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一13号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 3,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,045	3,045		
計						3,045		
単価						3,045	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一14号	基層(車道・路肩部)	①密粒度アスファルト混合物(13FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 3,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,591	3,591		
計						3,591		
単価						3,591	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一15号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,062	3,062		
計						3,062		
単価						3,062	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一16号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,578	3,578		
計						3,578		
単価						3,578	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一17号	凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用						
			m 2	1	1,781	1,781		
計						1,781		
単価						1,781	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一18号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用						
			m 2	1	1,997	1,997		
計						1,997		
単価						1,997	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一19号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,045	3,045		
計						3,045		
単価						3,045	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一20号	基層(車道・路肩部)	①密粒度アスファルト混合物(13FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,591	3,591		
計						3,591		
単価						3,591	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一21号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,062	3,062		
計						3,062		
単価						3,062	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一22号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,578	3,578		
計						3,578		
単価						3,578	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-23号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 平均仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用						
			m 2	1	1,485	1,485		
計						1,485		
単価						1,485	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45% 舗装厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
						1		12,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm以上						
			m 2	1	5,226	5,226		
コンクリート舗装工(材料)		100m2/100m2 0t/100m2 0.17t/100m2 各種 0.25m 無						
			m 2	1	7,661	7,661		
計						12,887		
単価						12,890	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-25号	縦目地		単位	m	数量	1	単価	1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		1000本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	1,130	1,130		
<タイプ-規格：D22×1000>								
<注入目地規格:加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
<木材規格：三角材(コンクリート舗装目地用)>								
計						1,130		
単価						1,130	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 060-00-00-2-0

単-26号	側目地		単位	m	数量	1	単価	623. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 428kg/1000m	m	1	623. 6	623. 6		
<目地板規格：瀝青繊維質系 t=10mm>								
<注入目地規格：加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
計						623. 6		
単価						623. 6	円／m	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 04
1.060-00-00-2-0

単一27号	横目地	収縮目地	単位	m	数量	1	単価	4,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工）横目地工		3106本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 749kg/1000m	m	1	2,317	2,317		
<スリッパ〃規格：φ25×700>								
<注入目地規格:加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
チェアー（クロスバー含む）		D13 150×140 400mm	m	2	1,020	2,040		
計						4,357		
単価						4,357	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-28号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 平均仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,485	1,485		
計						1,485		
単価						1,485	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-29号	コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45% 舗装厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
						1		12,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm以上	m 2	1	5,226	5,226		
コンクリート舗装工(材料)		100m2/100m2 0t/100m2 0.17t/100m2 各種 0.25m 無	m 2	1	7,661	7,661		
計						12,887		
単価						12,890	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 04
1.060-00-00-2-0

単-30号	縦目地		単位	m	数量	1	単価	1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	1,545	1,545		
<タイプ-規格：D22×1000 ねじ付>								
<注入目地規格:加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
<木材規格：三角材(コンクリート舗装目地用)>								
計						1,545		
単価						1,545	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 060-00-00-2-0

単-31号	側目地		単位	m	数量	1	単価	623. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 428kg/1000m	m	1	623. 6	623. 6		
<目地板規格：瀝青繊維質系 t=10mm>								
<注入目地規格：加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
計						623. 6		
単価						623. 6	円／m	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 04
1.060-00-00-2-0

単-32号	横目地	収縮目地	単位	m	数量	1	単価	4,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工）横目地工		3106本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 749kg/1000m	m	1	2,317	2,317		
<スリッパ-規格：φ25×700>								
<注入目地規格:加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
チェアー（クロスバー含む）		D13 150×140 400mm	m	2	1,020	2,040		
計						4,357		
単価						4,357	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単－33号	凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用						
			m 2	1	1,781	1,781		
計						1,781		
単価						1,781	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単－34号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 平均仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用						
			m 2	1	1,485	1,485		
計						1,485		
単価						1,485	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0
単-35号	コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45% 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価 13,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm以上	m 2	1	5,226	5,226	
コンクリート舗装工 (材料)		100m2/100m2 0t/100m2 0.357t/100m2 各種 0.25m 無	m 2	1	7,861	7,861	
計						13,087	
単価						13,090	円/m2

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 04
1.060-00-00-2-0

単-36号	縦目地		単位	m	数量	1	単価	1,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 342kg/1000m	m	1	1,189	1,189		
<タイプ-規格：D22×1000 ねじ付>								
<注入目地規格:加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
計						1,189		
単価						1,189	円／m	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 04
1.060-00-00-2-0

単-37号	横目地	収縮目地	単位	m	数量	1	単価	4,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工）横目地工		3140本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 599kg/1000m	m	1	2,220	2,220		
<スリッパ-規格：φ25×700>								
<注入目地規格:加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
チェアー（クロスバー含む）		D13 150×140 400mm	m	2	1,020	2,040		
計						4,260		
単価						4,260	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-38号	コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45% 舗装厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価	12,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm以上	m 2	1	5,226	5,226			
コンクリート舗装工 (材料)		100m2/100m2 0t/100m2 0.18t/100m2 各種 0.25m 無	m 2	1	7,672	7,672			
計						12,898			
単価						12,900	円／m2		

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 04
1.060-00-00-2-0

単-39号	縦目地		単位	m	数量	1	単価	1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	1,545	1,545		
<タイプ規格：D22×1000 ねじ付>								
<注入目地規格：加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
<木材規格：三角材（コンクリート舗装目地用）>								
計						1,545		
単価						1,545	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 060-00-00-2-0

単一40号	側目地		単位	m	数量	1	単価	623. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 428kg/1000m	m	1	623. 6	623. 6		
<目地板規格：瀝青繊維質系 t=10mm>								
<注入目地規格：加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
計						623. 6		
単価						623. 6	円／m	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 04
1.060-00-00-2-0

単一41号	横目地	収縮目地	単位	m	数量	1	単価	4,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工）横目地工		3038本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 599kg/1000m	m	1	2,163	2,163		
<スリッパー規格：φ25×700>								
<注入目地規格：加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
チェアー（クロスバー含む）		D13 150×140 400mm	m	2	1,020	2,040		
計						4,203		
単価						4,203	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一42号	薄型円形側溝	170×250×2000	単位	m	数量	10	単価	21,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	10	20,400	204,000		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0.4	32,660	13,064		
<均しコンクリート>								
<生コンクリート規格:18-8-40BB W/C≦65%								
(山岳値割増・現着単価)>								
計						217,064		
単価						21,710	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一43号	基礎材	RC-40 敷厚 0.1m	単位	m2	数量		単価	
						1		1,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1,585	1,585		
計						1,585		
単価						1,585	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一44号	コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量		単価	
						1		40,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	40,540	40,540		
計						40,540		
単価						40,540	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一45号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,434	9,434		
計						9,434		
単価						9,434	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一46号	踏掛版設置	各種	単位	m3	数量	32	単価	88,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		各種 有り 有り	m 3	32	52,700	1,686,400		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D10 標準	t	0.008	380,100	3,040.8		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.255	373,900	95,344.5		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	3.313	318,000	1,053,534		
計						2,838,319.3		
単価						88,700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一47号	基礎碎石	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1,585	1,585		
計						1,585		
単価						1,585	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一48号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=10cm	単位	m2	数量		単価	
						100		3,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	10	32,660	326,600		
計						326,600		
単価						3,266	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一49号	緩衝版	曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%	単位	m3	数量		19	単価	66, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工(緩衝版)		曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%	m2	45	15, 130	680, 850			
【材料費】									
注入目地材		加熱注入型 高弾性	k g	5. 78	770	4, 450. 6			
生コンクリート		曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%[4号橋梁]現着単価	m 3	19. 6	26, 150	512, 540			
数量にロス率1. 03を含む									
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	45	600	27, 000			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 022	112, 000	2, 464			
タイバー		D 2 2 × 1 m	本	7	510	3, 570			
タイバー		D 2 2 × 1 m ねじ付き	本	6	925	5, 550			
チェアー (クロスバー含む)		D 1 3 1 5 0 × 1 4 0 4 0 0 mm	m	5. 1	1, 020	5, 202			
チェアー (クロスバー含む)		SD345 D13×480[4号橋梁A2]	m	3. 3	730	2, 409			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一49号	緩衝版	曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%	単位	m3	数量		19	単価	66, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チェアー（クロスバー含む）		SD345 D13×690[4号橋梁A2]	m	4. 1	780	3, 198			
瀝青繊維質目地板		t=25mm	m 2	1. 8	4, 870	8, 766			
スリッパバー		φ 28×700	本	6	705	4, 230			
計						1, 260, 229. 6			
単価						66, 330	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単－50号	踏掛版設置	各種	単位	m3	数量	32	単価	98, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		各種 有り 有り	m 3	32	52, 700	1, 686, 400		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D10 標準	t	0. 008	380, 100	3, 040. 8		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 237	373, 900	88, 614. 3		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	3. 484	318, 000	1, 107, 912		
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手		機械式継手（ねじ加工） D16+D16	箇所	27	3, 066	82, 782		
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手		機械式継手（ねじ加工） D16+D16	箇所	53	3, 416	181, 048		
計						3, 149, 797. 1		
単価						98, 440	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一51号	基礎碎石	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1,585	1,585		
計						1,585		
単価						1,585	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一52号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=10cm	単位	m2	数量		単価	
						100		3,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	10	32,660	326,600		
計						326,600		
単価						3,266	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単-53号	緩衝版	曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%	単位	m3	数量		13	単価	84, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工(緩衝版)		曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%	m2	32	21, 370	683, 840			
【材料費】									
注入目地材		加熱注入型 高弾性	k g	4. 96	770	3, 819. 2			
生コンクリート		曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%[5号橋梁]現着単価	m 3	13. 4	26, 150	350, 410			
数量にロス率1. 03を含む									
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	32	600	19, 200			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 013	112, 000	1, 456			
タイバー		D 2 2 × 1 m ねじ付き	本	12	925	11, 100			
チェアー (クロスバー含む)		D 1 3 1 5 0 × 1 4 0 4 0 0 mm	m	5. 1	1, 020	5, 202			
チェアー (クロスバー含む)		SD345 D13×480[5号橋梁A1]	m	1. 9	730	1, 387			
チェアー (クロスバー含む)		SD345 D13×690[5号橋梁A1]	m	5. 5	810	4, 455			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0
単-53号	緩衝版	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%	単位	m3	数量	13	単価 84,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリッパ		φ28×700	本	8	705	5,640	
瀝青繊維質目地板		t=25mm	m2	1.8	4,870	8,766	
計						1,095,275.2	
単価						84,260	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一54号	緩衝版	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%	単位	m3	数量	15	単価	77,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工(緩衝版)		曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%	m2	36	18,800	676,800			
【材料費】									
注入目地材		加熱注入型 高弾性	k g	5.18	770	3,988.6			
生コンクリート		曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%[5号橋梁]現着単価	m 3	15.5	26,150	405,325			
数量にロス率1.03を含む									
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	36	600	21,600			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0.016	112,000	1,792			
タイバー		D 2 2 × 1 m ねじ付き	本	17	925	15,725			
チェアー (クロスバー含む)		D 1 3 1 5 0 × 1 4 0 4 0 0 mm	m	5.1	1,020	5,202			
チェアー (クロスバー含む)		SD345 D13×480[5号橋梁A2]	m	2.4	730	1,752			
チェアー (クロスバー含む)		SD345 D13×690[5号橋梁A2]	m	16.5	960	15,840			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単－54号	緩衝版	曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%	単位	m3	数量		15	単価	77, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スリッパバー		φ 28×700	本	6	705	4, 230			
瀝青繊維質目地板		t=25mm	m 2	1. 8	4, 870	8, 766			
計						1, 161, 020. 6			
単価						77, 410	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単-55号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	130.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 有り 有り 常温 白 全ての費用	m	1	130.6	130.6		
計						130.6		
単価						130.6	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単-56号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	169.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 有り 有り 加熱 白 全ての費用	m	1	169.6	169.6		
計						169.6		
単価						169.6	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-57号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	154.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 有り 有り 加熱 白 全ての費用	m	1	154.3	154.3		
計						154.3		
単価						154.3	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-58号	場所打地覆	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m	数量	25	単価	15,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	18	9,434	169,812		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5	42,340	211,700		
計						381,512		
単価						15,270	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一59号	橋梁用高欄	鋼製 橋梁用高欄(組立式)	単位	m	数量	1	単価	64,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	64,820	64,820		
計						64,820		
単価						64,820	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一60号	橋梁用高欄	アルミ製 橋梁用高欄(組立式)	単位	m	数量	1	単価	151,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	151,200	151,200		
計						151,200		
単価						151,200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一61号	橋梁用高欄	アルミ製 橋梁用高欄(組立式)	単位	m	数量	1	単価	151, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	151, 200	151, 200		
計						151, 200		
単価						151, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一62号	埋戻し・締め固め	中埋砂	単位	m3	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締め固め（電線共同溝工）		中埋砂	m 3	1	13, 670	13, 670		
中埋砂は、砂（洗い・荒目）であり、ほぐし単価								
計						13, 670		
単価						13, 670	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一63号	地中配管	FEP100mm(1条), 80mm(7条)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 100mm 1条 0%	m	1	903.9	903.9		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 7条 0%	m	1	4,914	4,914		
	計					5,817.9		
	単価					5,818	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一64号	地中配管	多条FEP 径50mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管路材設置	埋設部 多条管設置	m	1	2,532	2,532		
	計					2,532		
	単価					2,532	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一65号	地中配管	多条FEP 径81mm	単位	m	数量		単価	
						1		2,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	2,944	2,944		
計						2,944		
単価						2,944	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一66号	地中配管	多孔陶管 管径54mm 6孔 L=650mm	単位	m	数量		単価	
						100		7,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
多孔陶管設置工		管径54mm 6孔 L=650mm	m	100	1,291	129,100		
ケーブル保護用多孔陶管		管径54mm 6孔 L=650mm(トンネル用)	組	154	4,280	659,120		
計						788,220		
単価						7,883	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一67号	埋戻し・締め固め	中埋砂	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し・締め固め（電線共同溝工）	中埋砂	m 3	1	13,670	13,670		
	中埋砂は、砂（洗い・荒目）であり、ほぐし単価							
	計					13,670		
	単価					13,670	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一68号	地中配管	FEP100mm(1条), 80mm(6条)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 100mm 1条 0%	m	1	903.9	903.9		
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 6条 0%	m	1	4,212	4,212		
	計					5,115.9		
	単価					5,116	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一69号	地中配管	FEP80mm(1条), 50mm(8条)	単位	m	数量		単価	
						1		4,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	1	701.9	701.9		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 8条 0%	m	1	3,992	3,992		
計						4,693.9		
単価						4,694	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一70号	地中配管	多条FEP 径50mm	単位	m	数量		単価	
						1		2,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	2,532	2,532		
計						2,532		
単価						2,532	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一71号	地中配管	多条FEP 径81mm	単位	m	数量	1	単価	2, 944	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	2, 944	2, 944			
計						2, 944			
単価						2, 944	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一72号	地中配管	多孔陶管 管径54mm 6孔 L=650mm	単位	m	数量	100	単価	7,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
多孔陶管設置工		管径54mm 6孔 L=650mm	m	100	1,291	129,100		
ケーブル保護用多孔陶管		管径54mm 6孔 L=650mm(トンネル用)	組	154	4,280	659,120		
計						788,220		
単価						7,883	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一73号	橋梁配管 (支給品)	FRP100×1条+FRP75×2条	単位	m	数量		11	単価	65,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁添架用FRP設置工		FRP100 1条,FRP75 2条							
FRP100 1条、FRP75 2条は支給品			m	11	14,340	157,740			
配管支持金具設置工		FRP100(1)75(2)[-100×50×5×490L(SUS)]							
コンクリートアンカー4-M12(SUS)含む			箇所	7	22,130	154,910			
[材料費]									
配管支持金具[5号橋梁]		FRP100(1)75(2)[-100×50×5×490L(SUS)]							
<配管支持金具[5号橋梁]は1組当たり以下を含む>			組	7	58,200	407,400			
・Uボルト 100φ1条用M10(SUS) N=1個									
・Uボルト 80φ1条用M8(SUS) N=6個									
・M10ナット(SUS) N=4個									
・M8ナット(SUS) N=24個									

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一73号	橋梁配管 (支給品)	FRP100×1条+FRP75×2条	単位	m	数量		11	単価	65, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
・ Uマット 100 φ (SUS) N=1個									
・ Uマット 80 φ (SUS) N=6個									
・ コンクリートアンカーM12 (SUS) N=4個									
計						720, 050			
単価						65, 460	円／m		

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 060-00-00-2-0

単-74号	プレキャストハンドホール設置	H2-9型	単位	個所	数量	1	単価	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1.3	1,789	2,325.7		
碎石規格：RC-40								
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	33,470	33,470		
ハンドホール		900×900×900 H2-9	個	1	101,000	101,000		
計						136,795.7		
単価						136,800	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一75号	プレキャストハンドホール設置	H1100型	
		単位	個所
		数量	
		1	231,000
	名称	規格	単位
		数量	単価
		金額	摘要
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2
		1, 3	1, 994
		2, 592. 2	
	碎石規格：RC-40		
	プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基
		1	139, 600
		139, 600	
	ハンドホール鉄蓋	φ 6 0 0 (歩道用) シリンダー錠対応 T-2 5	枚
		1	88, 800
		88, 800	
	計		230, 992. 2
	単価		231, 000
			円／個所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一76号	六価加ム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価加ム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円／検体	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	426. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	426. 8	426. 8		
計						426. 8		
単価						426. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一2号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し	m 3	1	377	377		
計						377		
単価						377	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	822. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	1	822. 8	822. 8		
計						822. 8		
単価						822. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	250. 4	250. 4		
計						250. 4		
単価						250. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		133.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	133.7	133.7		
計						133.7		
単価						133.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1,709	1,709		
計						1,709		
単価						1,709	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一7号	凍上抑制層	RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用						
			m 2	1	1,940	1,940		
計						1,940		
単価						1,940	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一8号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用						
			m 2	1	2,189	2,189		
計						2,189		
単価						2,189	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一9号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,485	1,485		
計						1,485		
単価						1,485	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一10号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,886	1,886		
計						1,886		
単価						1,886	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一11号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	3,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,045	3,045		
計						3,045		
単価						3,045	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一12号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	1,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,904	1,904		
計						1,904		
単価						1,904	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一13号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 3,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,062	3,062		
計						3,062		
単価						3,062	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一14号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 3,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,578	3,578		
計						3,578		
単価						3,578	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一15号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,485	1,485		
計						1,485		
単価						1,485	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45% 舗装厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
						1		13,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm以上	m 2	1	5,226	5,226		
コンクリート舗装工(材料)		100m2/100m2 0t/100m2 0.19t/100m2 各種 0.25m 無	m 2	1	7,824	7,824		
計						13,050		
単価						13,050	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一17号	縦目地		単位	m	数量	1	単価	2,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 257kg/1000m	m	1	1,123	1,123		
<タパー規格：D22×1000 ねじ付>								
<注入目地規格:加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
チェアー（クロスバー含む）		D13 200×125 400mm	m	1	1,030	1,030		
計						2,153		
単価						2,153	円／m	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 04
1.060-00-00-2-0

単一18号	横目地	収縮目地	単位	m	数量	1	単価	3,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		2690本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 482kg/1000m	m	1	1,878	1,878		
<スリッパー規格：φ25×700>								
<注入目地規格:加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
チェアー（クロスバー含む）		D13 150×140 400mm	m	2	1,020	2,040		
計						3,918		
単価						3,918	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一19号	下層路盤(歩道部)	RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,240	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,240	1,240		
計						1,240		
単価						1,240	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65% 舗装厚 70mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,642	
コンクリート舗装		t=70mm	m2	1	2,642	2,642		
計						2,642		
単価						2,642	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-21号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 平均仕上り厚 236mm	単位	m2	数量	1	単価	2,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 236mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	2,492	2,492		
計						2,492		
単価						2,492	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-22号	コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45% 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	12,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm以上	m 2	1	5,226	5,226		
コンクリート舗装工(材料)		100m2/100m2 0t/100m2 0.13t/100m2 各種 0.25m 無	m 2	1	7,760	7,760		
計						12,986		
単価						12,990	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 04
1.060-00-00-2-0

単-23号	縦目地		単位	m	数量	1	単価	2,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	1,255	1,255		
<タイル規格：D22×1000 ねじ付>								
<注入目地規格：加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
チェアー（クロスバー含む）		D13 200×125 400mm	m	1	1,030	1,030		
計						2,285		
単価						2,285	円/m	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 04
1.060-00-00-2-0

単一24号	横目地	収縮目地	単位	m	数量	1	単価	4,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		2985本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 749kg/1000m	m	1	2,249	2,249		
<スリッパー規格：φ25×700>								
<注入目地規格：加熱注入型 コム化アスファルト系 高弾性>								
チェアー（クロスバー含む）		D13 150×125 400mm	m	2	1,010	2,020		
計						4,269		
単価						4,269	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-25号	プレキャストL型側溝	La-250-L2000	単位	m	数量		1	単価	13,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【施工単価】L型側溝		La-250							
			m	1	13,800	13,800			
計						13,800			
単価						13,800	円／m		

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-26号	L型側溝エフロン	18-8-40BB W/C≦60%	単位 m 数量
名称	規格	単位	数量 単価 金額 1 単価 48,760
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.72 41,120 29,606.4
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.96 9,434 18,490.64
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	0.4 1,645 658
碎石規格：RC-40			
計			48,755.04
単価			48,760 円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-27号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000(横断用、蓋を含む)	単位	m	数量		2	単価	76,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	m	2	4,676	9,352			
砕石規格: RC-40									
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 有り 無し	枚	2	998.6	1,997.2			
【材料費】									
道路用側溝		PUT-B300-L2000(横断用、蓋込み(SG3T-300-L995))	組	1	141,000	141,000			
計						152,349.2			
単価						76,180	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一28号	プレキャストU型側溝 (撤去・再利用)	PUT-B300-L2000	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	m	1	6,927	6,927		
砕石規格：RC-40								
計						6,927		
単価						6,927	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一29号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	m	1	11,830	11,830		
砕石規格：RC-40								
計						11,830		
単価						11,830	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一30号	側溝蓋 (撤去・再利用)	SG2T-300-995	単位	枚	数量	1	単価	651. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 有り 無し	枚	1	651. 1	651. 1		
計						651. 1		
単価						651. 1	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一31号	側溝蓋 (撤去・再利用)	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	1, 618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 有り 無し	枚	1	1, 618	1, 618		
計						1, 618		
単価						1, 618	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一32号	側溝蓋	SG2T-300-995	単位	枚	数量	1	単価	18,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 有り 無し	枚	1	18,810	18,810		
計						18,810		
単価						18,810	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一33号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 有り 無し	枚	1	2,719	2,719		
計						2,719		
単価						2,719	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単－34号	現場打ち集水桝	MB種 B500-L500-H700 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	63,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	63,790	63,790		
計						63,790		
単価						63,790	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単－35号	蓋	S-B600-L600-t12	単位	枚	数量	1	単価	41,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 有り 無し	枚	1	41,810	41,810		
計						41,810		
単価						41,810	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-36号	歩車道境界ブロック	Fb-250-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工単価】縁石		Fb-250	m	1	6,920	6,920		
計						6,920		
単価						6,920	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単-37号	アスカープ	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	単位	m	数量	1	単価	1,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用	m	1	1,529	1,529		
計						1,529		
単価						1,529	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単-38号	緩衝版	曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%	単位	m3	数量		12	単価	78, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工(緩衝版)		曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%	m2	33	17, 020	561, 660			
【材料費】									
注入目地材		加熱注入型 高弾性	k g	4. 92	770	3, 788. 4			
生コンクリート		曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%[6号橋梁]現着単価	m 3	12. 3	26, 700	328, 410			
数量にロス率1. 03を含む									
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	33	600	19, 800			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 016	112, 000	1, 792			
タイバー		D 2 2 × 1 m ねじ付き	本	11	925	10, 175			
チェアー (クロスバー含む)		D 1 3 1 5 0 × 1 4 0 4 0 0 mm	m	5. 1	1, 020	5, 202			
チェアー (クロスバー含む)		SD345 D13×480[6号橋梁A1]	m	2. 4	760	1, 824			
チェアー (クロスバー含む)		SD345 D13×690[6号橋梁A1]	m	4. 1	780	3, 198			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単-38号	緩衝版	曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%	単位	m3	数量		12	単価	78, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		t=25mm	m 2	1. 5	4, 870	7, 305			
スリップバー		φ 28×700	本	5	705	3, 525			
計						946, 679. 4			
単価						78, 890	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一39号	緩衝版	曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%	単位	m3	数量		25	単価	71, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工(緩衝版)		曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%	m2	60	17, 020	1, 021, 200			
【材料費】									
注入目地材		加熱注入型 高弾性	k g	6. 76	770	5, 205. 2			
生コンクリート		曲げ4. 5-6. 5-40BB W/C≦45%[6号橋梁]現着単価	m 3	25. 7	26, 700	686, 190			
数量にロス率1. 03を含む									
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	60	600	36, 000			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 026	112, 000	2, 912			
タイバー		D 2 2 × 1 m ねじ付き	本	14	925	12, 950			
チェアー (クロスバー含む)		D 1 3 1 5 0 × 1 4 0 4 0 0 mm	m	5. 1	1, 020	5, 202			
チェアー (クロスバー含む)		SD345 D13×480[6号橋梁A2]	m	3. 8	750	2, 850			
チェアー (クロスバー含む)		SD345 D13×690[6号橋梁A2]	m	4. 1	780	3, 198			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単－39号	緩衝版	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦45%	単位	m3	数量		25	単価	71,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		t=25mm	m 2	1.7	4,870	8,279			
スリップバー		φ28×700	本	6	705	4,230			
計						1,788,216.2			
単価						71,530	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一40号	ガードレール	Gr-A5-2E (ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	30,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型		土中建込 Gr-A5-2E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	10,280	10,280		
耐雪型路側用ガードレール		G r - A 5 - 2 E 標準4色	m	1	19,800	19,800		
計						30,080		
単価						30,080	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一41号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	130.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 有り 有り 常温 白 全ての費用	m	1	130.6	130.6		
計						130.6		
単価						130.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一42号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	154.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 有り 有り 加熱 白 全ての費用	m	1	154.3	154.3		
計						154.3		
単価						154.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一43号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 有り 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	924	924		
計						924		
単価						924	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一44号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	803.1 摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	803.1	803.1		
計						803.1		
単価						803.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.060-00-00-2-0	
単一45号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	685.4 摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 有り 実線 15cm 受ける 有り 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m	m	1	685.4	685.4		
計						685.4		
単価						685.4	円／m	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 04
1.060-00-00-2-0

単一46号	視線誘導標	DLSC	単位	本	数量	1	単価	12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	本	1	4,196	4,196		
視線誘導標設置工 加算額		さや管	本	1	2,250	2,250		
挿入式デリネーター (下部のみ)		φ60～65×L=1800	本	1	5,900	5,900		
計						12,346		
単価						12,350	円／本	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 060-00-00-2-0	
単一47号	埋設ジョイント	床版箱抜型	単位	m	数量	1	単価	102, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		新設 床版箱抜型 先付工法 0. 03m2 無	m	1	102, 000	102, 000				
計						102, 000				
単価						102, 000	円／m			

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 04
1.060-00-00-2-0

単一48号	ハンド・ホル嵩上げ		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2	265,400
蓋設置		200kg以下	組	2	4,428	8,856		
電線共同溝用鉄蓋		φ 7 5 0 （車道用） 耐スリップ用	組	2	238,000	476,000		
鉄蓋調整リング		φ 7 5 0 H = 1 0 0 m m	個	3	15,300	45,900		
計						530,756		
単価						265,400	円／基	