

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事
工事地名	新潟県三条市猪子場新田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	長岡国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584340026	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	131,538,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	119,273,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	294日間 自 令和 8年 2月28日 (当初) 至 令和 8年12月18日 (1回変更) 至 令和 8年12月18日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8 号	2 2) 処 分 費 等	809,560
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月18日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		66,984,033	1	24,514,023		
			1		91,498,056				
道路土工		式	1		1,933,470	1	13,352,020		
			1		15,285,490				
路体盛土工		式	1		1,933,470	0	0		
			1		1,933,470				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	310	6,237	1,933,470	0	0	単-1号	
			310	6,237	1,933,470				
残土処理工		式	0		0	1	13,352,020		
			1		13,352,020				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0	2,200	277,640	単-2号	
			2,200	126.2	277,640				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	2,200	12,546,600	単-3号	
			2,200	5,703	12,546,600				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	2,200	527,780	単-4号	
			2,200	239.9	527,780				
地盤改良工		式	0		0	1	9,670,360		
			1		9,670,360				
路床安定処理工		式	0		0	1	9,670,360		
			1		9,670,360				
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 17t/100m2 セメント系固化剤防塵型	m2	0	0	0	1,300	9,145,500	単-5号	
			1,300	7,035	9,145,500				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安定処理 〈夜間〉	1m以下 固化材100m2あたり使用量 17t/100m2 セメント系固化剤防塵型	m2	0	0	0	70	524,860	単-6号	
			70	7,498	524,860				
排水構造物工		式	1		32,517,016	0	0		
			1		32,517,016				
作業土工		式	1		2,836,925	0	0		
			1		2,836,925				
床掘り	土砂	m3	1	346,279	346,279	0	0	単-7号	
			1	346,279	346,279				
埋戻し		m3	1	989,128	989,128	0	0	単-8号	
			1	989,128	989,128				
基面整正		m2	1	199,401	199,401	0	0	単-9号	
			1	199,401	199,401				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,260,496	1,260,496	0	0	単-10号	
			1	1,260,496	1,260,496				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	41,621	41,621	0	0	単-11号	
			1	41,621	41,621				
側溝工		式	1		17,696,715	0	0		
			1		17,696,715				
L型側溝	La-250-L2000	m	1,177	13,386	15,755,322	0	0	単-12号	
			1,177	13,386	15,755,322				
自由勾配側溝	FU-B300-h400-L2000	m	114	12,697	1,447,458	0	0	単-13号	
			114	12,697	1,447,458				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
勾配コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m3	3	18,721	56,163	0	0	単-14号	
			3	18,721	56,163				
側溝蓋	C-G-T-B300-L995	枚	12	17,926	215,112	0	0	単-15号	
			12	17,926	215,112				
側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	90	2,474	222,660	0	0	単-16号	
			90	2,474	222,660				
管渠工		式	1		9,042,576	0	0		
			1		9,042,576				
ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300	m	472	19,158	9,042,576	0	0	単-17号	
			472	19,158	9,042,576				
集水桝・マンホール工		式	1		2,940,800	0	0		
			1		2,940,800				
現場打ち集水桝	MC種 B700×L700×H800 18-8-40BB W/C≦60 %	箇所	25	71,198	1,779,950	0	0	単-18号	
			25	71,198	1,779,950				
蓋	MSGT-700-700	枚	25	46,434	1,160,850	0	0	単-19号	
			25	46,434	1,160,850				
縁石工		式	1		2,266,876	0	0		
			1		2,266,876				
縁石工		式	1		2,266,876	0	0		
			1		2,266,876				
歩車道境界ブロック	Fb-250-L2000	m	115	6,712	771,880	0	0	単-20号	
			115	6,712	771,880				
歩車道境界ブロック	Fb-300-L2000	m	158	9,462	1,494,996	0	0	単-21号	
			158	9,462	1,494,996				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1 1		21,979,140 21,979,140	0	0		
アスファルト舗装工		式	1 1		17,483,100 17,483,100	0	0		
上層路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	m2	612 612	1,357 1,357	830,484 830,484	0	0	単-22号	
上層路盤(車道・路肩部)	①アスファルト安定処理(25)再生 仕上り厚 50mm	m2	612 612	3,056 3,056	1,870,272 1,870,272	0	0	単-23号	
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	m2	612 612	3,090 3,090	1,891,080 1,891,080	0	0	単-24号	
中間層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	m2	612 612	3,090 3,090	1,891,080 1,891,080	0	0	単-25号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	m2	612 612	3,782 3,782	2,314,584 2,314,584	0	0	単-26号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	m2	3,290 3,290	2,640 2,640	8,685,600 8,685,600	0	0	単-27号	
中央分離帯		式	1 1		4,496,040 4,496,040	0	0		
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% t=10cm	m2	1,810 1,810	2,484 2,484	4,496,040 4,496,040	0	0	単-28号	
区画線工		式	1 1		1,557,480 1,557,480	0	0		
区画線工		式	1 1		1,557,480 1,557,480	0	0		

設計内訳書

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 セアラ 45cm	m	1,090	913.6	995,824	0	0	単-29号
				1,090	913.6	995,824			
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算	m	130	803	104,390	0	0	単-30号
				130	803	104,390			
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,610	141.8	370,098	0	0	単-31号
				2,610	141.8	370,098			
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	480	181.6	87,168	0	0	単-32号
				480	181.6	87,168			
構造物撤去工			式	1		2,847,051	0	0	
				1		2,847,051			
構造物取壊し工			式	1		1,326,295	0	0	
				1		1,326,295			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	732,815	732,815	0	0	単-33号
				1	732,815	732,815			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	2,960	200.5	593,480	0	0	単-34号
				2,960	200.5	593,480			
運搬処理工			式	1		1,520,756	0	0	
				1		1,520,756			
殻運搬		アスファルト殻	m3	1	711,196	711,196	0	0	単-35号
				1	711,196	711,196			
殻処分		アスファルト殻	m3	296	2,735	809,560	0	0	単-36号
				296	2,735	809,560			
仮設工			式	1		3,883,000	1	1,491,643	
				1		5,374,643			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	0		0				
			1		691,921	1	691,921		
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0	0	0			単-37号	
			585	715.5	418,567	585	418,567		
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0	0	0			単-38号	
			399	685.1	273,354	399	273,354		
交通管理工		式	1		3,883,000				
			1		4,682,722	1	799,722		
交通誘導警備員	A	人日	100	20,537	2,053,700			単-39号	
			114	20,537	2,341,218	14	287,518		
交通誘導警備員	B	人日	100	18,293	1,829,300			単-40号	
			128	18,293	2,341,504	28	512,204		
直接工事費		式	1		66,984,033				
			1		91,498,056	1	24,514,023		
共通仮設費		式	1		10,679,873				
			1		15,096,269	1	4,416,396		
共通仮設費		式	1		849,173				
			1		2,057,510	1	1,208,337		
運搬費		式	0		0				
			1		991,820	1	991,820		
仮設材運搬費		t	0	0	0			単-41号	
			101	9,820	991,820	101	991,820		
技術管理費		式	1		78,073				
			1		78,073	0	0		

設計内訳書

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		69,493			内-1号	
			1		69,493	0	0		
六価クロム溶出試験費		検体	1	8,580	8,580			単-42号	
			1	8,580	8,580	0	0		
現場環境改善費（率計上）		式	1		771,100				
			1		987,617	1	216,517		
共通仮設費（率計上）		式	1		9,830,700				
			1		13,038,759	1	3,208,059		
純工事費		式	1		77,663,906				
			1		106,594,325	1	28,930,419		
現場管理費		式	1		19,669,584				
			1		26,570,444	1	6,900,860		
工事原価		式	1		97,333,490				
			1		133,164,769	1	35,831,279		
一般管理費等		式	1		11,096,510				
			1		14,575,231	1	3,478,721		
工事価格		式	1		108,430,000				
			1		147,740,000	1	39,310,000		
消費税相当額		式	1		10,843,000				
			1		14,774,000	1	3,931,000		
工事費計		式	1		119,273,000				
			1		162,514,000	1	43,241,000		

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式		1		63,175			
		式	1		63,175	0	0	
合 計					69,493			
					69,493		0	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,237
						1		6,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	6,237	6,237	CB210510	
			m 3	1	6,237	6,237		
計						6,237		
						6,237		
単価						6,237		
						6,237	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		126.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	126.2	126.2		
計						0		
						126.2		
単価						0		
						126.2	円／m3	
変更積算単価						126.2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	0 1	0 5,703	0 5,703	CB210110	
計						0 5,703		
単価						0 5,703	円/m3	
変更積算単価						5,703	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		239.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	0 1	0 239.9	0 239.9	CB210020	
計						0 239.9		
単価						0 239.9	円/m3	
変更積算単価						239.9	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 17t/100m2 セメント系固化剤防塵型	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヅクホ 路床 1m以下 17t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	7,035	7,035		
計						0		
						7,035		
単価						0		
						7,035	円／m2	
変更積算単価						7,035	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	安定処理 (夜間)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 17t/100m2 セメント系固化剤防塵型	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヅクホ 路床 1m以下 17t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	7,498	7,498		
計						0		
						7,498		
単価						0		
						7,498	円／m2	
変更積算単価						7,498	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	346, 279	
						1		346, 279	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1	283. 1	283. 1	CB210030		
			m 3	1	283. 1	283. 1			
計						283. 1			
						283. 1			
単価						283. 1			
						283. 1	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-8号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	989, 128
						1		989, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	1, 961	1, 961	CB210410	
			m 3	1	1, 961	1, 961		
計						1, 961		
						1, 961		
単価						1, 961	円／m3	
						1, 961		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	199, 401	
						1		199, 401	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	467. 2	467. 2	CB210080		
			m 2	1	467. 2	467. 2			
計						467. 2			
						467. 2			
単価						467. 2	円／m2		
						467. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 260, 496
						1		1, 260, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準		1	3, 822	3, 822	CB210110	
		バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	3, 822	3, 822		
計						3, 822		
						3, 822		
単価						3, 822		
						3, 822		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	41,621
						1		41,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	126.2	126.2	CB210610	
			m 3	1	126.2	126.2		
計						126.2		
						126.2		
単価						126.2		
						126.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－12号	L型側溝	La-250-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,386
						1		13,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝【施工単価】		La-250-L2000		1	13,800	13,800		
			m	1	13,800	13,800		
計						13,800		
						13,800		
単価						13,800		
						13,800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	自由勾配側溝	FU-B300-h400-L2000	単位	m	数量	1	単価	12,697
						1		12,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.55m3/10m	m	1	13,090	13,090	WB821420	
<基礎コンクリート規格:18-8-40BB W/C≦65%>				1	13,090	13,090	単一 43号	
計						13,090		
単価						13,090		
						13,090	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	勾配コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	単位	m3	数量	1	単価	18,721
						1		18,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20) W/C≦65%	m3	1.06	18,200	19,292		
				1.06	18,200	19,292		
計						19,292		
単価						19,300		
						19,300	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995	単位	枚	数量	1	単価	17, 926	
						1		17, 926	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	18, 480	18, 480	WB821430		
			枚	1	18, 480	18, 480	単－ 44号		
計						18, 480			
						18, 480			
単価						18, 480			
						18, 480			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2, 474	
						1		2, 474	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2, 551	2, 551	WB821430		
			枚	1	2, 551	2, 551	単一 45号		
計						2, 551			
						2, 551			
単価						2, 551			
						2, 551			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300	単位	m	数量	1	単価	19,158
						1		19,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用		1	19,750	19,750	CB222860	
			m	1	19,750	19,750		
<コンクリート規格:18-8-40BB W/C≦60%>								
計						19,750		
						19,750		
単価						19,750		
						19,750	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	現場打ち集水桝	MC種 B700×L700×H800 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	71,198
						1		71,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	73,400	73,400	CB222950	
			箇所	1	73,400	73,400		
計						73,400		
						73,400		
単価						73,400		
						73,400	円/箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	蓋	MSGT-700-700	単位	枚	数量	1	単価	46, 434	
						1		46, 434	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	47, 870	47, 870	WB821430		
			枚	1	47, 870	47, 870	単－ 46号		
計						47, 870			
						47, 870			
単価						47, 870			
						47, 870			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-20号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fb-250-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,712
						1		6,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁石【施工単価】		Fb-250-L2000		1	6,920	6,920		
			m	1	6,920	6,920		
計						6,920		
						6,920		
単価						6,920		
						6,920		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-21号	歩車道境界ブロック	Fb-300-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,462
						1		9,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	9,755	9,755	CB422510	
			m	1	9,755	9,755		
計						9,755		
						9,755		
単価						9,755		
						9,755	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-22号	上層路盤	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,357
						1		1,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用		1	1,234	1,234	CB410041	
			m 2	1	1,234	1,234		
計						1,234		
						1,234		
単価						1,234		
						1,234	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-23号	上層路盤(車道・路肩部)	①アスファルト安定処理(25)再生 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,056
						1		3,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種)		1	2,778	2,778	CB410040	
		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
		50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,778	2,778		
計						2,778		
						2,778		
単価						2,778		
						2,778	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-24号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,090
						1		3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,809	2,809	CB410240	
		50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート						
		PK-4 全ての費用	m 2	1	2,809	2,809		
計						2,809		
						2,809		
単価						2,809		
						2,809	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	中間層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,090
						1		3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,809	2,809	CB410250	
				1	2,809	2,809		
計						2,809		
						2,809		
単価						2,809		
						2,809	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,782
						1		3,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,438	3,438	CB410260	
				1	3,438	3,438		
計						3,438		
						3,438		
単価						3,438		
						3,438	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-27号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,640
						1		2,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,400	2,400	CB410260	
			m 2	1	2,400	2,400		
計						2,400		
						2,400		
単価						2,400		
						2,400	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-28号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% t=10cm	単位	m2	数量	100	単価	2,484
						100		2,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	25,610	256,100	CB240010	
			m 3	10	25,610	256,100		
計						256,100		
						256,100		
単価						2,561		
						2,561	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm	単位	m	数量	1	単価	913. 6	
						1		913. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し		1	941. 9	941. 9	WB821210		
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	941. 9	941. 9	単一 47号		
計						941. 9			
						941. 9			
単価						941. 9			
						941. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	803
						1		803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字	m	1	827. 8	827. 8	WB821210	
		15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装		1	827. 8	827. 8	単－ 48号	
計						827. 8		
						827. 8		
単価						827. 8		
						827. 8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	1	単価	141. 8	
									141. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し		1	146. 2	146. 2	WB821210			
		無し 常温 白 全ての費用	m	1	146. 2	146. 2	単一 49号			
計						146. 2				
						146. 2				
単価						146. 2				
						146. 2	円／m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	181. 6
						1		181. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し		1	187. 2	187. 2	WB821210	
		無し 加熱 白 全ての費用	m	1	187. 2	187. 2	単一 50号	
計						187. 2		
						187. 2		
単価						187. 2		
						187. 2	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	732, 815	
						1		732, 815	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	693. 1	693. 1	CB430510		
			m	1	693. 1	693. 1			
計						693. 1			
						693. 1			
単価						693. 1	円／m		
						693. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	200. 5
						1		200. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	206. 7	206. 7	CB430310	
			m 2	1	206. 7	206. 7		
計						206. 7		
						206. 7		
単価						206. 7		
						206. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	711, 196	
						1		711, 196	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 477	2, 477	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用		1	2, 477	2, 477			
計						2, 477			
						2, 477			
単価						2, 477	円／m3		
						2, 477			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 735	
						1		2, 735	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				2. 35	1, 200	2, 820	WB020052		
			t	2. 35	1, 200	2, 820	単一 51号		
計						2, 820			
						2, 820			
単価						2, 820	円／m3		
						2, 820			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						585		715.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	585	402.3	235,345.5	単一 52号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 14日		0	0	0	WB253630	
		無 有	枚	63	2,304	145,152	単一 53号	
計						0		
						380,497.5		
単価						0		
						650.5	円／m2	
変更積算単価								
						715.5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						399		685.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	399	402.3	160,517.7	単一 52号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 11日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	43	2,046	87,978	単一 54号	
計						0		
						248,495.7		
単価						0		
						622.8	円／m2	
変更積算単価								
						685.1	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	20, 537	
						1		20, 537	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				1	18, 670	18, 670	WB010211		
			人日	1	18, 670	18, 670	単－ 55号		
計						18, 670			
						18, 670			
単価						18, 670			
						18, 670			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	18, 293	
						1		18, 293	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				1	16, 630	16, 630	WB010212		
			人日	1	16, 630	16, 630	単一	56号	
計						16, 630			
						16, 630			
単価						16, 630			
						16, 630			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	単価	0	
						101		9,820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
〈敷鉄板〉									
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 101	0 3,410	0 344,410	WB010020 単一 57号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	0 101	0 1,500	0 151,500	WB010030 単一 58号		
【復路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 32	0 3,410	0 109,120	WB010020 単一 57号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 69	0 3,410	0 235,290	WB010020 単一 57号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	0 101	0 1,500	0 151,500	WB010030 単一 58号		
計						0 991,820			
単価						0 9,820	円／t		
変更積算単価						9,820	円／t		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	8,580
						1		8,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,800	7,800		
			検体	1	7,800	7,800		
計						7,800		
						7,800		
単価						7,800	円／検体	
						7,800		