

鏡

1. 工事名

工事名	信濃川真人遊水地整備その3 工事
工事地名	新潟県小千谷市真人町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584334008	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	342日間 自 令和 7年 5月24日 (当初) 至 令和 8年 3月27日 (1回変更) 至 令和 8年 4月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	魚沼(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川	2 2) 処 分 費 等	178,600
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月14日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	信濃川真人遊水地整備その3工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		214,550,744	0	0		
			1		214,550,744				
河川土工		式	1		44,160,372	0	0		
			1		44,160,372				
掘削工(ICT)		式	1		8,937,860	0	0		
			1		8,937,860				
掘削(ICT)	土砂	m3	19,700	288.8	5,689,360	0	0	単-1号	
			19,700	288.8	5,689,360				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,460	2,225	3,248,500	0	0	単-2号	
			1,460	2,225	3,248,500				
盛土工		式	1		1,872,846	0	0		
			1		1,872,846				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	250	5,955	1,488,750	0	0	単-3号	
			250	5,955	1,488,750				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	480	800.2	384,096	0	0	単-4号	
			480	800.2	384,096				
盛土工(ICT)		式	1		3,822,950	0	0		
			1		3,822,950				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	15,700	243.5	3,822,950	0	0	単-5号	
			15,700	243.5	3,822,950				
法面整形工(ICT)		式	1		29,526,716	0	0		
			1		29,526,716				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3,950	828.8	3,273,760	0	0	単-6号	
			3,950	828.8	3,273,760				

設計内訳書

工事名	信濃川真人遊水地整備その3工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	6,400	525.2	3,361,280	0	0	単-7号
			6,400	525.2	3,361,280			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	7,740	831.8	6,438,132	0	0	単-8号
			7,740	831.8	6,438,132			
衣土		式	1	16,453,544	16,453,544	0	0	単-9号
			1	16,453,544	16,453,544			
渡河施設工		式	1		90,475,837	0	0	
			1		90,475,837			
作業土工		式	1		544,095	0	0	
			1		544,095			
床掘り	土砂	m3	290	274.2	79,518	0	0	単-10号
			290	274.2	79,518			
埋戻し	土砂	m3	190	1,891	359,290	0	0	単-11号
			190	1,891	359,290			
基面整正		m2	110	446.1	49,071	0	0	単-12号
			110	446.1	49,071			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	702.7	56,216	0	0	単-13号
			80	702.7	56,216			
門型カルバート工		式	1		87,458,736	0	0	
			1		87,458,736			
基礎材	再生クワッシャー40〜0 敷厚0.25m	m2	67	2,225	149,075	0	0	単-14号
			67	2,225	149,075			
基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% t=20cm	m2	67	7,185	481,395	0	0	単-15号
			67	7,185	481,395			

設計内訳書

工事名	信濃川真人遊水地整備その3工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト門型カルバート		基	2	43,414,133	86,828,266	0	0	単-16号
			2	43,414,133	86,828,266			
翼壁工		式	1		1,528,708	0	0	
			1		1,528,708			
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	13	37,608	488,904	0	0	単-17号
			13	37,608	488,904			
鉄筋	SD345 D13	t	0.43	187,104	80,454	0	0	単-18号
			0.43	187,104	80,454			
型枠	一般型枠	m2	70	8,937	625,590	0	0	単-19号
			70	8,937	625,590			
足場	安全ネット必要	掛m2	70	4,768	333,760	0	0	単-20号
			70	4,768	333,760			
地覆工		式	1		944,298	0	0	
			1		944,298			
現場打地覆	B500 H310 24-12-40BB W/C≦55%	m	81	11,658	944,298	0	0	単-21号
			81	11,658	944,298			
水路工		式	1		62,705,531	0	0	
			1		62,705,531			
作業土工		式	1		985,081	0	0	
			1		985,081			
床掘り	土砂	m3	310	274.2	85,002	0	0	単-22号
			310	274.2	85,002			
埋戻し	土砂	m3	240	3,057	733,680	0	0	単-23号
			240	3,057	733,680			

設計内訳書

工事名	信濃川真人遊水地整備その３工事 (１回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	310	446. 1	138, 291	0	0	単-24号
			310	446. 1	138, 291			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	702. 7	28, 108	0	0	単-25号
			40	702. 7	28, 108			
法面工		式	1		40, 058, 460	0	0	
			1		40, 058, 460			
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	1:2. 0以上 1:3. 0未満	m2	4, 940	8, 109	40, 058, 460	0	0	単-26号
			4, 940	8, 109	40, 058, 460			
側溝工		式	1		21, 661, 990	0	0	
			1		21, 661, 990			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	BF-I-B800 L=2000	m	370	13, 175	4, 874, 750	0	0	単-27号
			370	13, 175	4, 874, 750			
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB W/C≦60%	m2	2, 570	6, 532	16, 787, 240	0	0	単-28号
			2, 570	6, 532	16, 787, 240			
法覆護岸工		式	1		10, 656, 000	0	0	
			1		10, 656, 000			
植生工		式	1		10, 656, 000	0	0	
			1		10, 656, 000			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	6, 000	1, 776	10, 656, 000	0	0	単-29号
			6, 000	1, 776	10, 656, 000			
擁壁護岸工		式	1		1, 779, 341	0	0	
			1		1, 779, 341			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁工		式	1		1, 779, 341	0	0	
			1		1, 779, 341			

設計内訳書

工事名	信濃川真人遊水地整備その3工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁	LW-H1500-BI-4000		8.2	38,816	318,291			単-30号	
		m	8.2	38,816	318,291	0	0		
プレキャスト擁壁	LW-H2000-BI-4000		17.6	55,363	974,388			単-31号	
		m	17.6	55,363	974,388	0	0		
プレキャスト擁壁	LW-H2500-BI-4000		6.3	77,248	486,662			単-32号	
		m	6.3	77,248	486,662	0	0		
付帯道路工			1		878,507				
		式	1		878,507	0	0		
アスファルト舗装工			1		878,507				
		式	1		878,507	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		130	791.3	102,869			単-33号	
		m2	130	791.3	102,869	0	0		
ベリング層(車道・路肩)	⑪密粒度アスファルト混合物(13FH)改質 平均舗装厚 10～50mm		162	1,492	241,704			単-34号	
		m2	162	1,492	241,704	0	0		
表層(車道・路肩部) カルバート	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm		162	1,815	294,030			単-35号	
		m2	162	1,815	294,030	0	0		
表層(車道・路肩部) すりつけ	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm		126	1,904	239,904			単-36号	
		m2	126	1,904	239,904	0	0		
構造物撤去工			1		1,309,176				
		式	1		1,309,176	0	0		
構造物取壊し工			1		866,096				
		式	1		866,096	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		1,520	569.8	866,096			単-37号	
		m2	1,520	569.8	866,096	0	0		

設計内訳書

工事名	信濃川真人遊水地整備その3工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
運搬処理工			1		443,080				
		式	1		443,080		0	0	
殻運搬	アスファルト殻		76	3,630	275,880				単-38号
		m3	76	3,630	275,880		0	0	
殻処分	アスファルト殻		76	2,200	167,200				単-39号
		m3	76	2,200	167,200		0	0	
仮設工			1		2,585,980				
		式	1		2,585,980		0	0	
工事中道路工			1		1,714,560				
		式	1		1,714,560		0	0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		1,128	1,520	1,714,560				単-40号
		m2	1,128	1,520	1,714,560		0	0	
水替工			1		871,420				
		式	1		871,420		0	0	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 1 0m 作業時排水		55	15,844	871,420				単-41号
		日	55	15,844	871,420		0	0	
直接工事費			1		214,550,744				
		式	1		214,550,744		0	0	
共通仮設費			1		22,812,196				
		式	1		22,812,196		0	0	
共通仮設費			1		8,887,085				
		式	1		8,887,085		0	0	
運搬費			1		5,673,074				
		式	1		5,673,074		0	0	

設計内訳書

工事名	信濃川真人遊水地整備その3工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費			1	3,831,044	3,831,044	0	0	単-42号	
		回	1	3,831,044	3,831,044				
仮設材運搬費			194	9,495	1,842,030	0	0	単-43号	
		t	194	9,495	1,842,030				
技術管理費			1		1,434,744	0	0		
		式	1		1,434,744				
地盤の平板載荷試験			1		361,565	0	0	内-1号	
		式	1		361,565				
システム初期費 (ICT)			1		1,073,179	0	0	内-2号	
		式	1		1,073,179				
現場環境改善費 (率計上)			1		1,779,267	0	0		
		式	1		1,779,267				
共通仮設費 (率計上)			1		13,925,111	0	0		
		式	1		13,925,111				
純工事費			1		237,362,940	0	0		
		式	1		237,362,940				
現場管理費			1		53,671,144	0	0		
		式	1		53,671,144				
工事原価			1		291,034,084	0	0		
		式	1		291,034,084				
一般管理費等			1		42,765,916	0	0		
		式	1		42,765,916				
工事価格			1		333,800,000	0	0		
		式	1		333,800,000				

設計内訳書

工事名	信濃川真人遊水地整備その3工事					(1 回変更)		(個別合意)		事業区分	河川改修
										工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額			式	1		33,380,000		0	0		
				1		33,380,000					
工事費計			式	1		367,180,000		0	0		
				1		367,180,000					

一式当たり内訳書

地盤の平板載荷試験

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験	50kN(載荷板にかかる実荷重)		2	186, 000	372, 000			
		箇所	2	186, 000	372, 000	0	0	
――反力装置――								
バックホ損料（供用1日当たり損料）	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3		1	14, 100	14, 100			
		日	1	14, 100	14, 100	0	0	
【(11)欄損料】								
合 計					361, 565			
					361, 565		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホウ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 59号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 60号
合 計					1, 073, 179		0	
					1, 073, 179			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	288. 8	
						1		288. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	308. 5	308. 5	CB210120		
			m 3	1	308. 5	308. 5			
計						308. 5			
						308. 5			
単価						308. 5	円／m3		
						308. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 225
						1		2, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		1	2, 377	2, 377	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	1	2, 377	2, 377		
計						2, 377		
						2, 377		
単価						2, 377		
						2, 377		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 955
						1		5, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満		1	6, 360	6, 360	CB210510	
			m 3	1	6, 360	6, 360		
計						6, 360		
						6, 360		
単価						6, 360		
						6, 360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	800. 2
						1		800. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	854. 6	854. 6	CB210510	
			m 3	1	854. 6	854. 6		
計						854. 6		
						854. 6		
単価						854. 6		
						854. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	243. 5	
						1		243. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	260. 1	260. 1	CB210570		
			m 3	1	260. 1	260. 1			
計						260. 1			
						260. 1			
単価						260. 1	円／m3		
						260. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	828. 8
						1		828. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	885. 1	885. 1	CB220070	
			m 2	1	885. 1	885. 1		
計						885. 1		
						885. 1		
単価						885. 1		
						885. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	525. 2	
						1		525. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	560. 9	560. 9	CB220070		
			m 2	1	560. 9	560. 9			
計						560. 9			
						560. 9			
単価						560. 9	円／m2		
						560. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	単位	m2	数量	1	単価	831. 8
						1		831. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 有り ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	888. 3	888. 3	CB220070	
			m 2	1	888. 3	888. 3		
計						888. 3		
						888. 3		
単価						888. 3		
						888. 3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	衣土		単位	式	数量	1	単価	16, 453, 544
						1		16, 453, 544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<2720m3当たり（締固め土量）>								
土材料				3, 780	1, 500	5, 670, 000	CB210550	
			m 3	3, 780	1, 500	5, 670, 000		
(↑ほぐし土量 L/C=1. 39)								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 51. 5km以下		3, 020	3, 940	11, 898, 800	CB210110	
			m 3	3, 020	3, 940	11, 898, 800		
(↑地山土量 1/C=1. 11)								
計						17, 568, 800		
						17, 568, 800		
単価						17, 570, 000		
						17, 570, 000	円／式	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	274. 2	
						1		274. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1	292. 9	292. 9	CB210030		
			m 3	1	292. 9	292. 9			
計						292. 9			
						292. 9			
単価						292. 9	円／m3		
						292. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 891
						1		1, 891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	2, 020	2, 020	CB210410	
			m 3	1	2, 020	2, 020		
計						2, 020		
						2, 020		
単価						2, 020	円／m3	
						2, 020		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	446. 1	
						1		446. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	476. 4	476. 4	CB210080		
			m 2	1	476. 4	476. 4			
計						476. 4			
						476. 4			
単価						476. 4	円／m2		
						476. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	702. 7	
						1		702. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準		1	750. 4	750. 4	CB210110		
		バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	750. 4	750. 4			
計						750. 4			
						750. 4			
単価						750. 4	円／m3		
						750. 4			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	基礎材	再生クワッシャラン40～0 敷厚0. 25m	単位	m2	数量	1	単価	2, 225
						1		2, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クワッシャラン 40～0 全ての費用		1	2, 376	2, 376	CB221110	
			m 2	1	2, 376	2, 376		
計						2, 376		
						2, 376		
単価						2, 376		
						2, 376	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60% t=20cm	単位	m2	数量	67	単価	7, 185
						67		7, 185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 無し 全ての費用		13. 4	33, 530	449, 302	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 3	13. 4	33, 530	449, 302		
			m 2	13. 4	4, 831	64, 735. 4	CB240210	
計						514, 037. 4		
						514, 037. 4		
単価						7, 673		
						7, 673	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一16号	プレキャスト門型カルハート		単位	基	数量	1	43, 414, 133
						1	43, 414, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
―――架設費―――							
門型カルハート		本体工・上下接合工・縦連結工・防水工含む		1	10, 120, 000	10, 120, 000	WYB00002
			基	1	10, 120, 000	10, 120, 000	単一 44号
―――材料費―――							
門型カルハート		頂版部材 中部(②～④)		3	4, 850, 000	14, 550, 000	
			組	3	4, 850, 000	14, 550, 000	
門型カルハート		頂版部材 端部(インサート含む)(①・⑤)		2	5, 360, 000	10, 720, 000	
			組	2	5, 360, 000	10, 720, 000	
門型カルハート		側壁・底版部材(端部インサート含む)		10	1, 080, 000	10, 800, 000	
			本	10	1, 080, 000	10, 800, 000	
縦連結部材 普通鋼棒工法		後付用 φ23		52	1, 970	102, 440	
			組	52	1, 970	102, 440	
縦連結部材 グラウトシール		φ60×100×t		32	150	4, 800	
			枚	32	150	4, 800	
縦連結部材 PC鋼棒		B種1号 φ23 1～3m未満		0. 074	546, 000	40, 404	
			t	0. 074	546, 000	40, 404	
縦連結部材 PC鋼棒		B種1号 φ23 4～5m未満		0. 032	483, 000	15, 456	
			t	0. 032	483, 000	15, 456	
計						46, 353, 100	
						46, 353, 100	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	フレキスト門型カルバート		単位	基	数量	1	単価	43, 414, 133
						1		43, 414, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						46, 360, 000	円／基	
						46, 360, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	37,608	
						1		37,608	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	1	40,160	40,160	CB240010		
		ハックホリ(クレーン機能付)打設 各種							
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用		1	40,160	40,160			
計						40,160			
						40,160			
単価						40,160	円／m3		
						40,160			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	187, 104	
						1		187, 104	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	199, 800	199, 800	WB810010		
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
		補正無(一般構造物)		1	199, 800	199, 800	単一 45号		
計						199, 800			
						199, 800			
単価						199, 800			
						199, 800	円／t		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	70	単価	8,937
						70		8,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		70	9,544	668,080	CB240210	
			m 2	70	9,544	668,080		
計						668,080		
						668,080		
単価						9,544		
						9,544	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	70	単価	4,768
						70		4,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		70	5,092	356,440	WB252110	
			掛m 2	70	5,092	356,440	単一 46号	
計						356,440		
						356,440		
単価						5,092		
						5,092	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一21号	現場打地覆	B500 H310 24-12-40BB W/C≦55%	単位	m	数量	20. 2	11, 658
						20. 2	11, 658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		13	9, 544	124, 072	CB240210
			m 2	13	9, 544	124, 072	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0. 18	199, 800	35, 964	WB810010
			t	0. 18	199, 800	35, 964	単一 45号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		3	30, 420	91, 260	CB240010
			m 3	3	30, 420	91, 260	
計						251, 296	
						251, 296	
単価						12, 450	
						12, 450	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	310	単価	274. 2	
						310		274. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		310	292. 9	90, 799	CB210030		
			m 3	310	292. 9	90, 799			
計						90, 799			
						90, 799			
単価						292. 9	円／m3		
						292. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	240	単価	3, 057
						240		3, 057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		240	3, 265	783, 600	CB210410	
			m 3	240	3, 265	783, 600		
計						783, 600		
						783, 600		
単価						3, 265		
						3, 265	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	基面整正		単位	m2	数量	310	単価	446. 1
						310		446. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				310	476. 4	147, 684	CB210080	
			m 2	310	476. 4	147, 684		
計						147, 684		
						147, 684		
単価						476. 4	円／m2	
						476. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	40	単価	702. 7
						40		702. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準		40	750. 4	30, 016	CB210110	
		バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	40	750. 4	30, 016		
計						30, 016		
						30, 016		
単価						750. 4	円／m3	
						750. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	フロックマット	1:2. 0以上 1:3. 0未満	単位	m2	数量	1	単価	8, 109	
						1		8, 109	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロックマット工（最大法長5. 5mを超え18m以下）		5. 5mを超え6. 5m以下 1:2. 0以上 1:3. 0未満 標準		1	8, 660	8, 660	WB323020		
			m 2	1	8, 660	8, 660	単一 47号		
【フロックマット：防草タイプ t=55mm 吸出防止材付】									
【フロックマット用ピン：D16 600×400×600】									
計						8, 660			
						8, 660			
単価						8, 660			
						8, 660			
							円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	プレキャストU型側溝	BF-I-B800 L=2000	単位	m	数量	1	単価	13, 175
						1		13, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	14, 070	14, 070	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 95m3/10m	m	1	14, 070	14, 070	単一 48号	
計						14, 070		
						14, 070		
単価						14, 070		
						14, 070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	底張コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	単位	m2	数量	2, 570	単価	6, 532
						2, 570		6, 532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		514	27, 780	14, 278, 920	CB240010	
		各種 100m3以上500m3未満						
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m 3	514	27, 780	14, 278, 920		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下		2, 570	1, 420	3, 649, 400	CB221110	
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2, 570	1, 420	3, 649, 400		
計						17, 928, 320		
						17, 928, 320		
単価						6, 976		
						6, 976	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,776
						1		1,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,897	1,897	WB810870	
			m 2	1	1,897	1,897	単一 49号	
計						1,897		
						1,897		
単価						1,897		
						1,897		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一30号	プレキャスト擁壁	LW-H1500-BI-4000	単位	m	数量	8. 2	38, 816
						8. 2	38, 816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【施工単価】L型擁壁		LW-H1500-BI-4000		8. 2	32, 200	264, 040	
			m	8. 2	32, 200	264, 040	
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		10. 7	1, 745	18, 671. 5	CB221110
			m 2	10. 7	1, 745	18, 671. 5	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用		1. 07	39, 090	41, 826. 3	CB240010
			m 3	1. 07	39, 090	41, 826. 3	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1. 6	9, 544	15, 270. 4	CB240210
			m 2	1. 6	9, 544	15, 270. 4	
コンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%							
計						339, 808. 2	
						339, 808. 2	
単価						41, 450	
						41, 450	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一31号	プレキャスト擁壁	LW-H2000-BI-4000	単位	m	数量	17. 6	55, 363
						17. 6	55, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【施工単価】L型擁壁		LW-H2000-BI-4000		17. 6	48, 200	848, 320	
			m	17. 6	48, 200	848, 320	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		28. 2	1, 745	49, 209	CB221110
			m 2	28. 2	1, 745	49, 209	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用		2. 8	39, 090	109, 452	CB240010
			m 3	2. 8	39, 090	109, 452	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3. 5	9, 544	33, 404	CB240210
			m 2	3. 5	9, 544	33, 404	
コンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%							
計						1, 040, 385	
						1, 040, 385	
単価						59, 120	
						59, 120	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一32号	プレキャスト擁壁	LW-H2500-BI-4000	単位	m	数量	6. 3	77, 248
						6. 3	77, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【施工単価】L型擁壁		LW-H2500-BI-4000		6. 3	65, 200	410, 760	
			m	6. 3	65, 200	410, 760	
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		11. 7	1, 745	20, 416. 5	CB221110
			m 2	11. 7	1, 745	20, 416. 5	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用		1. 8	39, 090	70, 362	CB240010
			m 3	1. 8	39, 090	70, 362	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1. 9	9, 544	18, 133. 6	CB240210
			m 2	1. 9	9, 544	18, 133. 6	
コンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%							
計						519, 672. 1	
						519, 672. 1	
単価						82, 490	
						82, 490	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	791. 3	
						1		791. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	845	845	CB410030		
			m 2	1	845	845			
計						845			
						845			
単価						845	円／m2		
						845			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	レベリング層(車道・路肩)	⑪密粒度アスファルト混合物(13FH)改質 平均舗装厚 10～50mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 492	
						1		1, 492	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 30mm		1	1, 594	1, 594	CB410240		
		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 594	1, 594			
計						1, 594			
						1, 594			
単価						1, 594	円／m2		
						1, 594			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	表層(車道・路肩部) カルバート	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,815
						1		1,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,939	1,939	CB410260	
			m 2	1	1,939	1,939		
計						1,939		
						1,939		
単価						1,939		
						1,939	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	表層(車道・路肩部) すりつけ	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,904
						1		1,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,034	2,034	CB410260	
			m 2	1	2,034	2,034		
計						2,034		
						2,034		
単価						2,034		
						2,034	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	569. 8	
						1		569. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	608. 5	608. 5	CB430310		
			m 2	1	608. 5	608. 5			
計						608. 5			
						608. 5			
単価						608. 5	円／m2		
						608. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	76	単価	3, 630
						76		3, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	76	3, 877	294, 652	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11. 5km以下 全ての費用		76	3, 877	294, 652		
計						294, 652		
						294, 652		
単価						3, 877	円／m3	
						3, 877		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 200
						1		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	1, 000	2, 350	WB020052	
			t	2. 35	1, 000	2, 350	単－ 50号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	1, 128	単価	1, 520	
						1, 128		1, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	1, 128	416. 4	469, 699. 2	WB253610		
				1, 128	416. 4	469, 699. 2	単一 51号		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 104日 無 有	枚	121	10, 050	1, 216, 050	WB253630		
				121	10, 050	1, 216, 050	単一 52号		
敷鉄板ジョイント賃料		賃料期間：104日間	個・日	3, 952	20	79, 040			
				3, 952	20	79, 040			
敷鉄板ジョイント設置・撤去			個	38	308. 8	11, 734. 4	WYB00001		
				38	308. 8	11, 734. 4	単一 53号		
敷鉄板ジョイント整備費			個	38	1, 450	55, 100			
				38	1, 450	55, 100			
計						1, 831, 623. 6			
						1, 831, 623. 6			
単価						1, 624	円／m2		
						1, 624			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	ポンプ 排水	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	55	単価	15, 844	
						55		15, 844	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去				1	90, 660	90, 660	WB252320		
			箇所	1	90, 660	90, 660	単一 54号		
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水		55	15, 270	839, 850	WB252310		
			日	55	15, 270	839, 850	単一 55号		
計						930, 510			
						930, 510			
単価						16, 920			
						16, 920			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	3, 831, 044
						1		3, 831, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)		1	4, 091, 000	4, 091, 000	WB010350	
			回	1	4, 091, 000	4, 091, 000	単一 56号	
計						4, 091, 000		
						4, 091, 000		
単価						4, 091, 000		
						4, 091, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	仮設材運搬費		単位	t	数量	194	単価	9,495
						194		9,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州		388	3,570	1,385,160	WB010020	
		14.63km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	388	3,570	1,385,160	単一 57号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(往復分)		194	3,000	582,000	WB010030	
			t	194	3,000	582,000	単一 58号	
計						1,967,160		
						1,967,160		
単価						10,140	円／t	
						10,140		