

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |                                  |                                      |    |        |          |          |    |          |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----|--------|----------|----------|----|----------|
| 単－36号              | スラリー攪拌工 (変位低減型), φ 130<br>0mm×2軸 | 打設長18m以上19m未満, 改良長17. 0m, 添加量9. 948t | 単位 | 組      | 数量       | 1        | 単価 | 369, 100 |
|                    |                                  |                                      |    |        |          | 1        |    | 369, 100 |
| 名称                 |                                  | 規格                                   | 単位 | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要 |          |
| 土木一般世話役            |                                  |                                      |    | 0. 24  | 31, 928  | 7, 662   |    |          |
|                    |                                  |                                      | 人  | 0. 24  | 31, 928  | 7, 662   |    |          |
| 特殊作業員              |                                  |                                      |    | 0. 72  | 29, 328  | 21, 116  |    |          |
|                    |                                  |                                      | 人  | 0. 72  | 29, 328  | 21, 116  |    |          |
| 普通作業員              |                                  |                                      |    | 0. 24  | 24, 960  | 5, 990   |    |          |
|                    |                                  |                                      | 人  | 0. 24  | 24, 960  | 5, 990   |    |          |
| セメント系固化材           |                                  | 一般軟弱土用 バラ                            |    | 9. 948 | 15, 400  | 153, 199 |    |          |
|                    |                                  |                                      | t  | 9. 948 | 15, 400  | 153, 199 |    |          |
| 深層混合処理機運転          |                                  | 二軸施工 (変位低減型), φ 1300, 施工深度20m        |    | 0. 24  | 445, 500 | 106, 920 |    |          |
|                    |                                  |                                      | 日  | 0. 24  | 445, 500 | 106, 920 |    |          |
| スラリプラント運転          |                                  | 40m3/h                               |    | 0. 24  | 101, 700 | 24, 408  |    |          |
|                    |                                  |                                      | 日  | 0. 24  | 101, 700 | 24, 408  |    |          |
| 諸雑費 (率＋まるめ)<br>30% |                                  |                                      |    | 1      |          | 49, 805  |    |          |
|                    |                                  |                                      | 式  | 1      |          | 49, 805  |    |          |
| 計                  |                                  |                                      |    |        |          | 369, 100 |    |          |
|                    |                                  |                                      |    |        |          | 369, 100 |    |          |
| 単価                 |                                  |                                      |    |        |          | 369, 100 |    |          |
|                    |                                  |                                      |    |        |          | 369, 100 |    |          |
|                    |                                  |                                      |    |        |          |          |    |          |
|                    |                                  |                                      |    |        |          |          |    |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |                                  |                                       |    |         |          |          |    |          |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------|----|----------|
| 単－37号              | スラリー攪拌工 (変位低減型), φ 130<br>0mm×2軸 | 打設長18m以上19m未満, 改良長17. 2m, 添加量10. 065t | 単位 | 組       | 数量       | 1        | 単価 | 370, 900 |
|                    |                                  |                                       |    |         |          | 1        |    | 370, 900 |
| 名称                 |                                  | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要 |          |
| 土木一般世話役            |                                  |                                       |    | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |    |          |
|                    |                                  |                                       | 人  | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |    |          |
| 特殊作業員              |                                  |                                       |    | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |    |          |
|                    |                                  |                                       | 人  | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |    |          |
| 普通作業員              |                                  |                                       |    | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |    |          |
|                    |                                  |                                       | 人  | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |    |          |
| セメント系固化材           |                                  | 一般軟弱土用 バラ                             |    | 10. 065 | 15, 400  | 155, 001 |    |          |
|                    |                                  |                                       | t  | 10. 065 | 15, 400  | 155, 001 |    |          |
| 深層混合処理機運転          |                                  | 二軸施工 (変位低減型), φ 1300, 施工深度20m         |    | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |    |          |
|                    |                                  |                                       | 日  | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |    |          |
| スラリプラント運転          |                                  | 40m3/h                                |    | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |    |          |
|                    |                                  |                                       | 日  | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |    |          |
| 諸雑費 (率＋まるめ)<br>30% |                                  |                                       |    | 1       |          | 49, 803  |    |          |
|                    |                                  |                                       | 式  | 1       |          | 49, 803  |    |          |
| 計                  |                                  |                                       |    |         |          | 370, 900 |    |          |
|                    |                                  |                                       |    |         |          | 370, 900 |    |          |
| 単価                 |                                  |                                       |    |         |          | 370, 900 |    |          |
|                    |                                  |                                       |    |         |          | 370, 900 |    |          |
|                    |                                  |                                       |    |         |          |          |    |          |
|                    |                                  |                                       |    |         |          |          |    |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------|-----|----------|
| 単一38号              | スラリー攪拌工(変位低減型), φ130<br>0mm×2軸 | 打設長18m以上19m未満, 改良長17. 5m, 添加量10. 241t | 単位 | 組       | 数量       | 1        | 単価  | 373, 600 |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 1        |     | 373, 600 |
| 名称                 |                                | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 土木一般世話役            |                                |                                       |    | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |     |          |
| 特殊作業員              |                                |                                       |    | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |     |          |
| 普通作業員              |                                |                                       |    | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |     |          |
| セメント系固化材           |                                | 一般軟弱土用 バラ                             |    | 10. 241 | 15, 400  | 157, 711 |     |          |
|                    |                                |                                       | t  | 10. 241 | 15, 400  | 157, 711 |     |          |
| 深層混合処理機運転          |                                | 二軸施工(変位低減型), φ1300, 施工深度20m           |    | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |     |          |
|                    |                                |                                       | 日  | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |     |          |
| スラリプラント運転          |                                | 40m3/h                                |    | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |     |          |
|                    |                                |                                       | 日  | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |     |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                                |                                       |    | 1       |          | 49, 793  |     |          |
|                    |                                |                                       | 式  | 1       |          | 49, 793  |     |          |
| 計                  |                                |                                       |    |         |          | 373, 600 |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 373, 600 |     |          |
| 単価                 |                                |                                       |    |         |          | 373, 600 |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 373, 600 | 円／組 |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------|-----|----------|
| 単－39号              | スラリー攪拌工(変位低減型), φ130<br>0mm×2軸 | 打設長18m以上19m未満, 改良長17. 5m, 添加量13. 321t | 単位 | 組       | 数量       | 1        | 単価  | 421, 000 |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 1        |     | 421, 000 |
| 名称                 |                                | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 土木一般世話役            |                                |                                       |    | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |     |          |
| 特殊作業員              |                                |                                       |    | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |     |          |
| 普通作業員              |                                |                                       |    | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |     |          |
| セメント系固化材           |                                | 一般軟弱土用 〆ラ                             |    | 13. 321 | 15, 400  | 205, 143 |     |          |
|                    |                                |                                       | t  | 13. 321 | 15, 400  | 205, 143 |     |          |
| 深層混合処理機運転          |                                | 二軸施工(変位低減型), φ1300, 施工深度20m           |    | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |     |          |
|                    |                                |                                       | 日  | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |     |          |
| スラリプラント運転          |                                | 40m3/h                                |    | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |     |          |
|                    |                                |                                       | 日  | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |     |          |
| 諸雑費 (率＋まるめ)<br>30% |                                |                                       |    | 1       |          | 49, 761  |     |          |
|                    |                                |                                       | 式  | 1       |          | 49, 761  |     |          |
| 計                  |                                |                                       |    |         |          | 421, 000 |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 421, 000 |     |          |
| 単価                 |                                |                                       |    |         |          | 421, 000 |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 421, 000 | 円／組 |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------|-----|----------|
| 単一40号              | スラリー攪拌工(変位低減型), φ130<br>0mm×2軸 | 打設長18m以上19m未満, 改良長17. 7m, 添加量13. 473t | 単位 | 組       | 数量       | 1        | 単価  | 423, 400 |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 1        |     | 423, 400 |
| 名称                 |                                | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 土木一般世話役            |                                |                                       |    | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |     |          |
| 特殊作業員              |                                |                                       |    | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |     |          |
| 普通作業員              |                                |                                       |    | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |     |          |
| セメント系固化材           |                                | 一般軟弱土用 バラ                             |    | 13. 473 | 15, 400  | 207, 484 |     |          |
|                    |                                |                                       | t  | 13. 473 | 15, 400  | 207, 484 |     |          |
| 深層混合処理機運転          |                                | 二軸施工(変位低減型), φ1300, 施工深度20m           |    | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |     |          |
|                    |                                |                                       | 日  | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |     |          |
| スラリプラント運転          |                                | 40m3/h                                |    | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |     |          |
|                    |                                |                                       | 日  | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |     |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                                |                                       |    | 1       |          | 49, 820  |     |          |
|                    |                                |                                       | 式  | 1       |          | 49, 820  |     |          |
| 計                  |                                |                                       |    |         |          | 423, 400 |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 423, 400 |     |          |
| 単価                 |                                |                                       |    |         |          | 423, 400 |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 423, 400 | 円／組 |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一41号              | スラリー攪拌工 (変位低減型), φ 130<br>0mm×2軸 | 打設長18m以上19m未満, 改良長17. 0m, 添加量14. 418t | 単位 | 組       | 数量       | 1        | 単価 | 437, 900 |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------|----|----------|
|                    |                                  |                                       |    |         |          | 1        |    | 437, 900 |
| 名称                 |                                  | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要 |          |
| 土木一般世話役            |                                  |                                       |    | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |    |          |
|                    |                                  |                                       | 人  | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |    |          |
| 特殊作業員              |                                  |                                       |    | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |    |          |
|                    |                                  |                                       | 人  | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |    |          |
| 普通作業員              |                                  |                                       |    | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |    |          |
|                    |                                  |                                       | 人  | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |    |          |
| セメント系固化材           |                                  | 一般軟弱土用 〆ラ                             |    | 14. 418 | 15, 400  | 222, 037 |    |          |
|                    |                                  |                                       | t  | 14. 418 | 15, 400  | 222, 037 |    |          |
| 深層混合処理機運転          |                                  | 二軸施工 (変位低減型), φ 1300, 施工深度20m         |    | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |    |          |
|                    |                                  |                                       | 日  | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |    |          |
| スラリプラント運転          |                                  | 40m3/h                                |    | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |    |          |
|                    |                                  |                                       | 日  | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |    |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                                  |                                       |    | 1       |          | 49, 767  |    |          |
|                    |                                  |                                       | 式  | 1       |          | 49, 767  |    |          |
| 計                  |                                  |                                       |    |         |          | 437, 900 |    |          |
|                    |                                  |                                       |    |         |          | 437, 900 |    |          |
| 単価                 |                                  |                                       |    |         |          | 437, 900 |    |          |
|                    |                                  |                                       |    |         |          | 437, 900 |    |          |
|                    |                                  |                                       |    |         |          |          |    |          |
|                    |                                  |                                       |    |         |          |          |    |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------|-----|----------|
| 単一42号              | スラリー攪拌工(変位低減型), φ130<br>0mm×2軸 | 打設長18m以上19m未満, 改良長17. 2m, 添加量14. 587t | 単位 | 組       | 数量       | 1        | 単価  | 440, 500 |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 1        |     | 440, 500 |
| 名称                 |                                | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 土木一般世話役            |                                |                                       |    | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |     |          |
| 特殊作業員              |                                |                                       |    | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |     |          |
| 普通作業員              |                                |                                       |    | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |     |          |
| セメント系固化材           |                                | 一般軟弱土用 バラ                             |    | 14. 587 | 15, 400  | 224, 639 |     |          |
|                    |                                |                                       | t  | 14. 587 | 15, 400  | 224, 639 |     |          |
| 深層混合処理機運転          |                                | 二軸施工(変位低減型), φ1300, 施工深度20m           |    | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |     |          |
|                    |                                |                                       | 日  | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |     |          |
| スラリプラント運転          |                                | 40m3/h                                |    | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |     |          |
|                    |                                |                                       | 日  | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |     |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                                |                                       |    | 1       |          | 49, 765  |     |          |
|                    |                                |                                       | 式  | 1       |          | 49, 765  |     |          |
| 計                  |                                |                                       |    |         |          | 440, 500 |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 440, 500 |     |          |
| 単価                 |                                |                                       |    |         |          | 440, 500 |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 440, 500 | 円／組 |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------|-----|----------|
| 単一43号              | スラリー攪拌工(変位低減型), φ130<br>0mm×2軸 | 打設長18m以上19m未満, 改良長16. 7m, 添加量14. 163t | 単位 | 組       | 数量       | 1        | 単価  | 434, 000 |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 1        |     | 434, 000 |
| 名称                 |                                | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 土木一般世話役            |                                |                                       |    | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |     |          |
| 特殊作業員              |                                |                                       |    | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |     |          |
| 普通作業員              |                                |                                       |    | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |     |          |
| セメント系固化材           |                                | 一般軟弱土用 バラ                             |    | 14. 163 | 15, 400  | 218, 110 |     |          |
|                    |                                |                                       | t  | 14. 163 | 15, 400  | 218, 110 |     |          |
| 深層混合処理機運転          |                                | 二軸施工(変位低減型), φ1300, 施工深度20m           |    | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |     |          |
|                    |                                |                                       | 日  | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |     |          |
| スラリプラント運転          |                                | 40m3/h                                |    | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |     |          |
|                    |                                |                                       | 日  | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |     |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                                |                                       |    | 1       |          | 49, 794  |     |          |
|                    |                                |                                       | 式  | 1       |          | 49, 794  |     |          |
| 計                  |                                |                                       |    |         |          | 434, 000 |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 434, 000 |     |          |
| 単価                 |                                |                                       |    |         |          | 434, 000 |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 434, 000 | 円／組 |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------|-----|----------|
| 単一44号              | スラリー攪拌工(変位低減型), φ130<br>0mm×2軸 | 打設長18m以上19m未満, 改良長16. 9m, 添加量14. 333t | 単位 | 組       | 数量       | 1        | 単価  | 436, 600 |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 1        |     | 436, 600 |
| 名称                 |                                | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 土木一般世話役            |                                |                                       |    | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 24   | 31, 928  | 7, 662   |     |          |
| 特殊作業員              |                                |                                       |    | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 72   | 29, 328  | 21, 116  |     |          |
| 普通作業員              |                                |                                       |    | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |     |          |
|                    |                                |                                       | 人  | 0. 24   | 24, 960  | 5, 990   |     |          |
| セメント系固化材           |                                | 一般軟弱土用 バラ                             |    | 14. 333 | 15, 400  | 220, 728 |     |          |
|                    |                                |                                       | t  | 14. 333 | 15, 400  | 220, 728 |     |          |
| 深層混合処理機運転          |                                | 二軸施工(変位低減型), φ1300, 施工深度20m           |    | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |     |          |
|                    |                                |                                       | 日  | 0. 24   | 445, 500 | 106, 920 |     |          |
| スラリプラント運転          |                                | 40m3/h                                |    | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |     |          |
|                    |                                |                                       | 日  | 0. 24   | 101, 700 | 24, 408  |     |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                                |                                       |    | 1       |          | 49, 776  |     |          |
|                    |                                |                                       | 式  | 1       |          | 49, 776  |     |          |
| 計                  |                                |                                       |    |         |          | 436, 600 |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 436, 600 |     |          |
| 単価                 |                                |                                       |    |         |          | 436, 600 |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          | 436, 600 | 円／組 |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |
|                    |                                |                                       |    |         |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）           |                                |                                       |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一45号             | スラリー攪拌工(変位低減型), φ130<br>0mm×2軸 | 打設長19m以上20m未満, 改良長16. 5m, 添加量13. 994t | 単位 | 組       | 数量       | 1                          |                                          | 440, 500 |
|                   |                                |                                       |    |         |          | 1                          | 単価                                       | 440, 500 |
| 名称                |                                | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 土木一般世話役           |                                |                                       |    | 0. 25   | 31, 928  | 7, 982                     |                                          |          |
|                   |                                |                                       | 人  | 0. 25   | 31, 928  | 7, 982                     |                                          |          |
| 特殊作業員             |                                |                                       |    | 0. 752  | 29, 328  | 22, 054                    |                                          |          |
|                   |                                |                                       | 人  | 0. 752  | 29, 328  | 22, 054                    |                                          |          |
| 普通作業員             |                                |                                       |    | 0. 25   | 24, 960  | 6, 240                     |                                          |          |
|                   |                                |                                       | 人  | 0. 25   | 24, 960  | 6, 240                     |                                          |          |
| セメント系固化材          |                                | 一般軟弱土用 バラ                             |    | 13. 994 | 15, 400  | 215, 507                   |                                          |          |
|                   |                                |                                       | t  | 13. 994 | 15, 400  | 215, 507                   |                                          |          |
| 深層混合処理機運転         |                                | 二軸施工(変位低減型), φ1300, 施工深度20m           |    | 0. 25   | 445, 500 | 111, 375                   |                                          |          |
|                   |                                |                                       | 日  | 0. 25   | 445, 500 | 111, 375                   |                                          |          |
| スラリプラント運転         |                                | 40m3/h                                |    | 0. 25   | 101, 700 | 25, 425                    |                                          |          |
|                   |                                |                                       | 日  | 0. 25   | 101, 700 | 25, 425                    |                                          |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>30% |                                |                                       |    | 1       |          | 51, 917                    |                                          |          |
|                   |                                |                                       | 式  | 1       |          | 51, 917                    |                                          |          |
| 計                 |                                |                                       |    |         |          | 440, 500                   |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    |         |          | 440, 500                   |                                          |          |
| 単価                |                                |                                       |    |         |          | 440, 500                   |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    |         |          | 440, 500                   | 円／組                                      |          |
|                   |                                |                                       |    |         |          |                            |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    |         |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）           |                                |                                       |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一46号             | スラリー攪拌工(変位低減型), φ130<br>0mm×2軸 | 打設長19m以上20m未満, 改良長16. 7m, 添加量14. 163t | 単位 | 組       | 数量       | 1                          |                                          | 443, 100 |
|                   |                                |                                       |    |         |          | 1                          | 単価                                       | 443, 100 |
| 名称                |                                | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 土木一般世話役           |                                |                                       |    | 0. 25   | 31, 928  | 7, 982                     |                                          |          |
|                   |                                |                                       | 人  | 0. 25   | 31, 928  | 7, 982                     |                                          |          |
| 特殊作業員             |                                |                                       |    | 0. 752  | 29, 328  | 22, 054                    |                                          |          |
|                   |                                |                                       | 人  | 0. 752  | 29, 328  | 22, 054                    |                                          |          |
| 普通作業員             |                                |                                       |    | 0. 25   | 24, 960  | 6, 240                     |                                          |          |
|                   |                                |                                       | 人  | 0. 25   | 24, 960  | 6, 240                     |                                          |          |
| セメント系固化材          |                                | 一般軟弱土用 バラ                             |    | 14. 163 | 15, 400  | 218, 110                   |                                          |          |
|                   |                                |                                       | t  | 14. 163 | 15, 400  | 218, 110                   |                                          |          |
| 深層混合処理機運転         |                                | 二軸施工(変位低減型), φ1300, 施工深度20m           |    | 0. 25   | 445, 500 | 111, 375                   |                                          |          |
|                   |                                |                                       | 日  | 0. 25   | 445, 500 | 111, 375                   |                                          |          |
| スラリプラント運転         |                                | 40m3/h                                |    | 0. 25   | 101, 700 | 25, 425                    |                                          |          |
|                   |                                |                                       | 日  | 0. 25   | 101, 700 | 25, 425                    |                                          |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>30% |                                |                                       |    | 1       |          | 51, 914                    |                                          |          |
|                   |                                |                                       | 式  | 1       |          | 51, 914                    |                                          |          |
| 計                 |                                |                                       |    |         |          | 443, 100                   |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    |         |          | 443, 100                   |                                          |          |
| 単価                |                                |                                       |    |         |          | 443, 100                   |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    |         |          | 443, 100                   | 円／組                                      |          |
|                   |                                |                                       |    |         |          |                            |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    |         |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）           |                                |                                      |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一47号             | スラリー攪拌工(変位低減型), φ130<br>0mm×2軸 | 打設長18m以上19m未満, 改良長15. 9m, 添加量9. 305t | 単位 | 組      | 数量       | 1                          |                                          | 359, 200 |
|                   |                                |                                      |    |        |          | 1                          | 単価                                       | 359, 200 |
| 名 称               |                                | 規 格                                  | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘 要                                      |          |
| 土木一般世話役           |                                |                                      |    | 0. 24  | 31, 928  | 7, 662                     |                                          |          |
|                   |                                |                                      | 人  | 0. 24  | 31, 928  | 7, 662                     |                                          |          |
| 特殊作業員             |                                |                                      |    | 0. 72  | 29, 328  | 21, 116                    |                                          |          |
|                   |                                |                                      | 人  | 0. 72  | 29, 328  | 21, 116                    |                                          |          |
| 普通作業員             |                                |                                      |    | 0. 24  | 24, 960  | 5, 990                     |                                          |          |
|                   |                                |                                      | 人  | 0. 24  | 24, 960  | 5, 990                     |                                          |          |
| セメント系固化材          |                                | 一般軟弱土用 〆ラ                            |    | 9. 305 | 15, 400  | 143, 297                   |                                          |          |
|                   |                                |                                      | t  | 9. 305 | 15, 400  | 143, 297                   |                                          |          |
| 深層混合処理機運転         |                                | 二軸施工(変位低減型), φ1300, 施工深度20m          |    | 0. 24  | 445, 500 | 106, 920                   |                                          |          |
|                   |                                |                                      | 日  | 0. 24  | 445, 500 | 106, 920                   |                                          |          |
| スラリプラント運転         |                                | 40m3/h                               |    | 0. 24  | 101, 700 | 24, 408                    |                                          |          |
|                   |                                |                                      | 日  | 0. 24  | 101, 700 | 24, 408                    |                                          |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>30% |                                |                                      |    | 1      |          | 49, 807                    |                                          |          |
|                   |                                |                                      | 式  | 1      |          | 49, 807                    |                                          |          |
| 計                 |                                |                                      |    |        |          | 359, 200                   |                                          |          |
|                   |                                |                                      |    |        |          | 359, 200                   |                                          |          |
| 単価                |                                |                                      |    |        |          | 359, 200                   |                                          |          |
|                   |                                |                                      |    |        |          | 359, 200                   | 円／組                                      |          |
|                   |                                |                                      |    |        |          |                            |                                          |          |
|                   |                                |                                      |    |        |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

| 参考資料（1）           |                                |                                       |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 単一48号             | スラリー攪拌工(変位低減型), φ130<br>0mm×2軸 | 打設長16m以上17m未満, 改良長15. 9m, 添加量13. 485t | 単位 | 組       | 数量       | 1                          | 単価                                       | 409, 100 |
|                   |                                |                                       |    |         |          | 1                          |                                          | 409, 100 |
| 名 称               |                                | 規 格                                   | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘 要                                      |          |
| 土木一般世話役           |                                |                                       | 人  | 0. 224  | 31, 928  | 7, 151                     |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    | 0. 224  | 31, 928  | 7, 151                     |                                          |          |
| 特殊作業員             |                                |                                       | 人  | 0. 672  | 29, 328  | 19, 708                    |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    | 0. 672  | 29, 328  | 19, 708                    |                                          |          |
| 普通作業員             |                                |                                       | 人  | 0. 224  | 24, 960  | 5, 591                     |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    | 0. 224  | 24, 960  | 5, 591                     |                                          |          |
| セメント系固化材          |                                | 一般軟弱土用 バラ                             | t  | 13. 485 | 15, 400  | 207, 669                   |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    | 13. 485 | 15, 400  | 207, 669                   |                                          |          |
| 深層混合処理機運転         |                                | 二軸施工(変位低減型), φ1300, 施工深度20m           | 日  | 0. 224  | 445, 500 | 99, 792                    |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    | 0. 224  | 445, 500 | 99, 792                    |                                          |          |
| スラリプラント運転         |                                | 40m3/h                                | 日  | 0. 224  | 101, 700 | 22, 780                    |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    | 0. 224  | 101, 700 | 22, 780                    |                                          |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>30% |                                |                                       | 式  | 1       |          | 46, 409                    |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    | 1       |          | 46, 409                    |                                          |          |
| 計                 |                                |                                       |    |         |          | 409, 100                   |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    |         |          | 409, 100                   |                                          |          |
| 単価                |                                |                                       |    |         |          | 409, 100                   | 円／組                                      |          |
|                   |                                |                                       |    |         |          | 409, 100                   |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    |         |          |                            |                                          |          |
|                   |                                |                                       |    |         |          |                            |                                          |          |

# 参考資料（１）

|                    |                                   |                                       |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一49号              | スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸 | 打設長20m以上21m未満, 改良長19. 2m, 添加量19. 430t | 単位 | 組      | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |                                   |                                       |    |        |          | 1                          | 634, 000                                 |
| 名称                 |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役            |                                   |                                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 人  | 0. 264 | 31, 928  | 8, 428                     |                                          |
| 特殊作業員              |                                   |                                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 人  | 0. 792 | 29, 328  | 23, 227                    |                                          |
| 普通作業員              |                                   |                                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 人  | 0. 264 | 24, 960  | 6, 589                     |                                          |
| セメント系固化材           |                                   | 特殊土用 パー                               |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | t  | 19. 43 | 19, 000  | 369, 170                   |                                          |
| 深層混合処理機運転          |                                   | 二軸施工 (変位低減型), φ 1300, 施工深度30m         |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 日  | 0. 264 | 464, 600 | 122, 654                   |                                          |
| スラリプラント運転          |                                   | 40m3/h                                |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 日  | 0. 264 | 101, 700 | 26, 848                    |                                          |
| I C T建設機械経費損料額     |                                   | 深層混合処理機スリ-式                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 日  | 0. 264 | 78, 830  | 20, 811                    |                                          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                                   |                                       |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 式  | 1      |          | 56, 273                    |                                          |
| 計                  |                                   |                                       |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       |    |        |          | 634, 000                   |                                          |
| 単価                 |                                   |                                       |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       |    |        |          | 634, 000                   | 円／組                                      |
|                    |                                   |                                       |    |        |          |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|                    |                                   |                                       |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単－50号              | スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸 | 打設長20m以上21m未満, 改良長19. 6m, 添加量15. 545t | 単位 | 組       | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |                                   |                                       |    |         |          | 1                          | 560, 200                                 |
| 名称                 |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役            |                                   |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 人  | 0. 264  | 31, 928  | 8, 428                     |                                          |
| 特殊作業員              |                                   |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 人  | 0. 792  | 29, 328  | 23, 227                    |                                          |
| 普通作業員              |                                   |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 人  | 0. 264  | 24, 960  | 6, 589                     |                                          |
| セメント系固化材           |                                   | 特殊土用 パラ                               |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | t  | 15. 545 | 19, 000  | 295, 355                   |                                          |
| 深層混合処理機運転          |                                   | 二軸施工 (変位低減型), φ 1300, 施工深度30m         |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 日  | 0. 264  | 464, 600 | 122, 654                   |                                          |
| スラリプラント運転          |                                   | 40m3/h                                |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 日  | 0. 264  | 101, 700 | 26, 848                    |                                          |
| I C T建設機械経費損料額     |                                   | 深層混合処理機スリ-式                           |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 日  | 0. 264  | 78, 830  | 20, 811                    |                                          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                                   |                                       |    | 0       |          | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 式  | 1       |          | 56, 288                    |                                          |
| 計                  |                                   |                                       |    |         |          | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       |    |         |          | 560, 200                   |                                          |
| 単価                 |                                   |                                       |    |         |          | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       |    |         |          | 560, 200                   | 円／組                                      |
|                    |                                   |                                       |    |         |          |                            |                                          |

参考資料（１）

|                    |                                       |                                       |    |         |          |                            |                                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |                                       |                                       |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単－51号              | スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 13<br>00mm×2軸 | 打設長21m以上22m未満, 改良長20. 2m, 添加量16. 021t | 単位 | 組       | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |                                       |                                       |    |         |          | 1                          | 579, 300                                 |
| 名称                 |                                       | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役            |                                       |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 人  | 0. 274  | 31, 928  | 8, 748                     |                                          |
| 特殊作業員              |                                       |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 人  | 0. 822  | 29, 328  | 24, 107                    |                                          |
| 普通作業員              |                                       |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 人  | 0. 274  | 24, 960  | 6, 839                     |                                          |
| セメント系固化材           |                                       | 特殊土用 パー                               |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | t  | 16. 021 | 19, 000  | 304, 399                   |                                          |
| 深層混合処理機運転          |                                       | 二軸施工 (変位低減型), φ 1300, 施工深度30m         |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 日  | 0. 274  | 464, 600 | 127, 300                   |                                          |
| スラリプラント運転          |                                       | 40m3/h                                |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 日  | 0. 274  | 101, 700 | 27, 865                    |                                          |
| I C T建設機械経費損料額     |                                       | 深層混合処理機スリ-式                           |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 日  | 0. 274  | 78, 830  | 21, 599                    |                                          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                                       |                                       |    | 0       |          | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 式  | 1       |          | 58, 443                    |                                          |
| 計                  |                                       |                                       |    |         |          | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       |    |         |          | 579, 300                   |                                          |
| 単価                 |                                       |                                       |    |         |          | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       |    |         |          | 579, 300                   | 円／組                                      |
|                    |                                       |                                       |    |         |          |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|                   |                                   |                                       |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単－52号             | スリ－攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸 | 打設長22m以上23m未満, 改良長21. 0m, 添加量16. 655t | 単位 | 組       | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                   |                                   |                                       |    |         |          | 1                          | 601, 300                                 |
| 名称                |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役           |                                   |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 人  | 0. 284  | 31, 928  | 9, 067                     |                                          |
| 特殊作業員             |                                   |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 人  | 0. 852  | 29, 328  | 24, 987                    |                                          |
| 普通作業員             |                                   |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 人  | 0. 284  | 24, 960  | 7, 088                     |                                          |
| セメント系固化材          |                                   | 特殊土用 パー                               |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | t  | 16. 655 | 19, 000  | 316, 445                   |                                          |
| 深層混合処理機運転         |                                   | 二軸施工 (変位低減型), φ 1300, 施工深度30m         |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 日  | 0. 284  | 464, 600 | 131, 946                   |                                          |
| スラリプラント運転         |                                   | 40m3/h                                |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 日  | 0. 284  | 101, 700 | 28, 882                    |                                          |
| I C T建設機械経費損料額    |                                   | 深層混合処理機スリ－式                           |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 日  | 0. 284  | 78, 830  | 22, 387                    |                                          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>30% |                                   |                                       |    | 0       |          | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 式  | 1       |          | 60, 498                    |                                          |
| 計                 |                                   |                                       |    |         |          | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       |    |         |          | 601, 300                   |                                          |
| 単価                |                                   |                                       |    |         |          | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       |    |         |          | 601, 300                   | 円／組                                      |
|                   |                                   |                                       |    |         |          |                            |                                          |

参考資料（１）

|                    |                                   |                                       |    |         |          |                            |                                          |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |                                   |                                       |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単－53号              | スリ－攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸 | 打設長21m以上22m未満, 改良長21. 1m, 添加量19. 821t | 単位 | 組       | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |                                   |                                       |    |         |          | 1                          | 651, 500                                 |
| 名称                 |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役            |                                   |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 人  | 0. 274  | 31, 928  | 8, 748                     |                                          |
| 特殊作業員              |                                   |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 人  | 0. 822  | 29, 328  | 24, 107                    |                                          |
| 普通作業員              |                                   |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 人  | 0. 274  | 24, 960  | 6, 839                     |                                          |
| セメント系固化材           |                                   | 特殊土用 パー                               |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | t  | 19. 821 | 19, 000  | 376, 599                   |                                          |
| 深層混合処理機運転          |                                   | 二軸施工 (変位低減型), φ 1300, 施工深度30m         |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 日  | 0. 274  | 464, 600 | 127, 300                   |                                          |
| スラリプラント運転          |                                   | 40m3/h                                |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 日  | 0. 274  | 101, 700 | 27, 865                    |                                          |
| I C T建設機械経費損料額     |                                   | 深層混合処理機スリ－式                           |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 日  | 0. 274  | 78, 830  | 21, 599                    |                                          |
| 諸雑費 (率＋まるめ)<br>30% |                                   |                                       |    | 0       |          | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 式  | 1       |          | 58, 443                    |                                          |
| 計                  |                                   |                                       |    |         |          | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       |    |         |          | 651, 500                   |                                          |
| 単価                 |                                   |                                       |    |         |          | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       |    |         |          | 651, 500                   | 円／組                                      |
|                    |                                   |                                       |    |         |          |                            |                                          |

参考資料（１）

|                    |                                       |                                       |    |        |          |                            |                                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                    |                                       |                                       |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単－54号              | スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 13<br>00mm×2軸 | 打設長20m以上21m未満, 改良長19. 8m, 添加量18. 600t | 単位 | 組      | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |                                       |                                       |    |        |          | 1                          | 618, 200                                 |
| 名称                 |                                       | 規格                                    | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役            |                                       |                                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 人  | 0. 264 | 31, 928  | 8, 428                     |                                          |
| 特殊作業員              |                                       |                                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 人  | 0. 792 | 29, 328  | 23, 227                    |                                          |
| 普通作業員              |                                       |                                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 人  | 0. 264 | 24, 960  | 6, 589                     |                                          |
| セメント系固化材           |                                       | 特殊土用 パー                               |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | t  | 18. 6  | 19, 000  | 353, 400                   |                                          |
| 深層混合処理機運転          |                                       | 二軸施工 (変位低減型), φ 1300, 施工深度30m         |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 日  | 0. 264 | 464, 600 | 122, 654                   |                                          |
| スラリプラント運転          |                                       | 40m3/h                                |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 日  | 0. 264 | 101, 700 | 26, 848                    |                                          |
| I C T建設機械経費損料額     |                                       | 深層混合処理機スリ-式                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 日  | 0. 264 | 78, 830  | 20, 811                    |                                          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                                       |                                       |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 式  | 1      |          | 56, 243                    |                                          |
| 計                  |                                       |                                       |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       |    |        |          | 618, 200                   |                                          |
| 単価                 |                                       |                                       |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       |    |        |          | 618, 200                   | 円／組                                      |
|                    |                                       |                                       |    |        |          |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|                   |                                   |                                       |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単－55号             | スリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸 | 打設長21m以上22m未満, 改良長21. 3m, 添加量20. 009t | 単位 | 組       | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                   |                                   |                                       |    |         |          | 1                          | 655, 000                                 |
| 名称                |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役           |                                   |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 人  | 0. 274  | 31, 928  | 8, 748                     |                                          |
| 特殊作業員             |                                   |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 人  | 0. 822  | 29, 328  | 24, 107                    |                                          |
| 普通作業員             |                                   |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 人  | 0. 274  | 24, 960  | 6, 839                     |                                          |
| セメント系固化材          |                                   | 特殊土用 パーラ                              |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | t  | 20. 009 | 19, 000  | 380, 171                   |                                          |
| 深層混合処理機運転         |                                   | 二軸施工 (変位低減型), φ 1300, 施工深度30m         |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 日  | 0. 274  | 464, 600 | 127, 300                   |                                          |
| スラリプラント運転         |                                   | 40m3/h                                |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 日  | 0. 274  | 101, 700 | 27, 865                    |                                          |
| I C T建設機械経費損料額    |                                   | 深層混合処理機スリー式                           |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 日  | 0. 274  | 78, 830  | 21, 599                    |                                          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>30% |                                   |                                       |    | 0       |          | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       | 式  | 1       |          | 58, 371                    |                                          |
| 計                 |                                   |                                       |    |         |          | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       |    |         |          | 655, 000                   |                                          |
| 単価                |                                   |                                       |    |         |          | 0                          |                                          |
|                   |                                   |                                       |    |         |          | 655, 000                   | 円／組                                      |
|                   |                                   |                                       |    |         |          |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|                    |                                       |                                       |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単－56号              | スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 13<br>00mm×2軸 | 打設長20m以上21m未満, 改良長20. 2m, 添加量18. 976t | 単位 | 組       | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |                                       |                                       |    |         |          | 1                          | 625, 400                                 |
| 名称                 |                                       | 規格                                    | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役            |                                       |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 人  | 0. 264  | 31, 928  | 8, 428                     |                                          |
| 特殊作業員              |                                       |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 人  | 0. 792  | 29, 328  | 23, 227                    |                                          |
| 普通作業員              |                                       |                                       |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 人  | 0. 264  | 24, 960  | 6, 589                     |                                          |
| セメント系固化材           |                                       | 特殊土用 パラ                               |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | t  | 18. 976 | 19, 000  | 360, 544                   |                                          |
| 深層混合処理機運転          |                                       | 二軸施工 (変位低減型), φ 1300, 施工深度30m         |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 日  | 0. 264  | 464, 600 | 122, 654                   |                                          |
| スラリプラント運転          |                                       | 40m3/h                                |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 日  | 0. 264  | 101, 700 | 26, 848                    |                                          |
| I C T建設機械経費損料額     |                                       | 深層混合処理機スリ-式                           |    | 0       | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 日  | 0. 264  | 78, 830  | 20, 811                    |                                          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                                       |                                       |    | 0       |          | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       | 式  | 1       |          | 56, 299                    |                                          |
| 計                  |                                       |                                       |    |         |          | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       |    |         |          | 625, 400                   |                                          |
| 単価                 |                                       |                                       |    |         |          | 0                          |                                          |
|                    |                                       |                                       |    |         |          | 625, 400                   | 円／組                                      |
|                    |                                       |                                       |    |         |          |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|                    |                                   |                                       |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単－57号              | スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸 | 打設長18m以上19m未満, 改良長15. 9m, 添加量12. 610t | 単位 | 組      | 数量       | 0                          | 0                                        |
|                    |                                   |                                       |    |        |          | 1                          | 480, 300                                 |
| 名称                 |                                   | 規格                                    | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役            |                                   |                                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 人  | 0. 24  | 31, 928  | 7, 662                     |                                          |
| 特殊作業員              |                                   |                                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 人  | 0. 72  | 29, 328  | 21, 116                    |                                          |
| 普通作業員              |                                   |                                       |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 人  | 0. 24  | 24, 960  | 5, 990                     |                                          |
| セメント系固化材           |                                   | 特殊土用 パー                               |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | t  | 12. 61 | 19, 000  | 239, 590                   |                                          |
| 深層混合処理機運転          |                                   | 二軸施工 (変位低減型), φ 1300, 施工深度30m         |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 日  | 0. 24  | 464, 600 | 111, 504                   |                                          |
| スラリプラント運転          |                                   | 40m3/h                                |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 日  | 0. 24  | 101, 700 | 24, 408                    |                                          |
| I C T建設機械経費損料額     |                                   | 深層混合処理機スリ-式                           |    | 0      | 0        | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 日  | 0. 24  | 78, 830  | 18, 919                    |                                          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                                   |                                       |    | 0      |          | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       | 式  | 1      |          | 51, 111                    |                                          |
| 計                  |                                   |                                       |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       |    |        |          | 480, 300                   |                                          |
| 単価                 |                                   |                                       |    |        |          | 0                          |                                          |
|                    |                                   |                                       |    |        |          | 480, 300                   | 円／組                                      |
|                    |                                   |                                       |    |        |          |                            |                                          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |             |                                                   |    |       |         |             |     |             |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------|----|-------|---------|-------------|-----|-------------|
| 単－58号                | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機<br>機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0) | 単位 | 回     | 数量      | 1           | 単価  | 8, 574, 000 |
| 名称                   |             | 規格                                                | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要  |             |
| 特殊作業員                |             |                                                   | 人  | 64. 6 | 29, 328 | 1, 894, 588 |     |             |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |             | 6 0 t 吊                                           | 日  | 9. 9  | 88, 000 | 871, 200    |     |             |
| 運搬費等率<br>210%        |             |                                                   | 式  | 1     |         | 5, 808, 154 |     |             |
| 諸雑費（まるめ）             |             |                                                   | 式  | 1     |         | 58          |     |             |
| 計                    |             |                                                   |    |       |         | 8, 574, 000 |     |             |
| 単価                   |             |                                                   |    |       |         | 8, 574, 000 | 円／回 |             |
|                      |             |                                                   |    |       |         |             |     |             |
|                      |             |                                                   |    |       |         |             |     |             |
|                      |             |                                                   |    |       |         |             |     |             |
|                      |             |                                                   |    |       |         |             |     |             |
|                      |             |                                                   |    |       |         |             |     |             |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |             |                                                       |    |       |         |             |     |             |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----|-------|---------|-------------|-----|-------------|
| 単－59号                | 重建設機械分解組立輸送 | (分解又は組立)+輸送(片道) 深層混合処理機<br>機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0) | 単位 | 回     | 数量      | 1           | 単価  | 4, 315, 000 |
|                      | 名称          | 規格                                                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要  |             |
| 特殊作業員                |             |                                                       | 人  | 32. 3 | 29, 328 | 947, 294    |     |             |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |             | 6 0 t 吊                                               | 日  | 4. 95 | 89, 800 | 444, 510    |     |             |
| 運搬費等率<br>210%        |             |                                                       | 式  | 1     |         | 2, 922, 788 |     |             |
| 諸雑費（まるめ）             |             |                                                       | 式  | 1     |         | 408         |     |             |
| 計                    |             |                                                       |    |       |         | 4, 315, 000 |     |             |
| 単価                   |             |                                                       |    |       |         | 4, 315, 000 | 円／回 |             |
|                      |             |                                                       |    |       |         |             |     |             |
|                      |             |                                                       |    |       |         |             |     |             |
|                      |             |                                                       |    |       |         |             |     |             |
|                      |             |                                                       |    |       |         |             |     |             |
|                      |             |                                                       |    |       |         |             |     |             |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |           |                                            |    |       |         |             |     |             |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------|----|-------|---------|-------------|-----|-------------|
| 単一60号                | 重建設機械分解組立 | 分解組立 深層混合処理機<br>機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0) | 単位 | 回     | 数量      | 1           | 単価  | 2, 867, 000 |
| 名称                   |           | 規格                                         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要  |             |
| 特殊作業員                |           |                                            | 人  | 64. 6 | 29, 328 | 1, 894, 588 |     |             |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |           | 6 0 t 吊                                    | 日  | 9. 9  | 89, 800 | 889, 020    |     |             |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3%     |           |                                            | 式  | 1     |         | 83, 392     |     |             |
| 計                    |           |                                            |    |       |         | 2, 867, 000 |     |             |
| 単価                   |           |                                            |    |       |         | 2, 867, 000 | 円／回 |             |
|                      |           |                                            |    |       |         |             |     |             |
|                      |           |                                            |    |       |         |             |     |             |
|                      |           |                                            |    |       |         |             |     |             |
|                      |           |                                            |    |       |         |             |     |             |
|                      |           |                                            |    |       |         |             |     |             |
|                      |           |                                            |    |       |         |             |     |             |
|                      |           |                                            |    |       |         |             |     |             |

# 参考資料（1）

|       |               |       |    |    |    |                                                                    |                                                                                  |
|-------|---------------|-------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       |               |       |    |    |    | <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> | <div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div> |
| 単一61号 | 準備費（運搬費用積上げ分） | 358千円 | 単位 | 式  | 数量 | 1                                                                  | <div> <div>単価</div> <div>358, 000</div> </div>                                   |
| 名称    |               | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                                                                 | 摘要                                                                               |
| 運搬費用  |               |       | 式  | 1  |    | 358, 000                                                           |                                                                                  |
| 計     |               |       |    |    |    | 358, 000                                                           |                                                                                  |
| 単価    |               |       |    |    |    | 358, 000                                                           | 円／式                                                                              |
|       |               |       |    |    |    |                                                                    |                                                                                  |

|       |               |        |    |    |    |                                                                    |                                                                                  |
|-------|---------------|--------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       |               |        |    |    |    | <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> | <div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div> |
| 単一62号 | 準備費（処分費用積上げ分） | 1508千円 | 単位 | 式  | 数量 | 1                                                                  | <div> <div>単価</div> <div>1, 508, 000</div> </div>                                |
| 名称    |               | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                                                                 | 摘要                                                                               |
| 処分費   |               |        | 式  | 1  |    | 1, 508, 000                                                        |                                                                                  |
| 計     |               |        |    |    |    | 1, 508, 000                                                        |                                                                                  |
| 単価    |               |        |    |    |    | 1, 508, 000                                                        | 円／式                                                                              |
|       |               |        |    |    |    |                                                                    |                                                                                  |

参考資料（１）

|         |                 |                            |    |      |        |                            |                                          |        |
|---------|-----------------|----------------------------|----|------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|         |                 |                            |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－63号   | スラリー攪拌（ＩＣＴ）保守点検 | N=276本(138組) 土木一般世話役=1.84人 | 単位 | 式    | 数量     | 0                          | 単価                                       | 0      |
|         |                 |                            |    |      |        | 1                          |                                          | 58,747 |
| 名称      |                 | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 土木一般世話役 |                 |                            |    | 0    | 0      | 0                          |                                          |        |
|         |                 |                            | 人  | 1.84 | 31,928 | 58,747                     |                                          |        |
| 計       |                 |                            |    |      |        | 0                          |                                          |        |
|         |                 |                            |    |      |        | 58,747                     |                                          |        |
| 単価      |                 |                            |    |      |        | 0                          |                                          |        |
|         |                 |                            |    |      |        | 58,747                     | 円／式                                      |        |
|         |                 |                            |    |      |        |                            |                                          |        |

|                       |                            |        |    |    |    |                            |                                          |           |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|----|----|----------------------------|------------------------------------------|-----------|
|                       |                            |        |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |           |
| 単－64号                 | 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | 1135千円 | 単位 | 式  | 数量 | 1                          | 単価                                       | 1,135,000 |
| 名称                    |                            | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                       |           |
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 |                            |        | 式  | 1  |    | 1,135,000                  |                                          |           |
| 計                     |                            |        |    |    |    | 1,135,000                  |                                          |           |
| 単価                    |                            |        |    |    |    | 1,135,000                  | 円／式                                      |           |
|                       |                            |        |    |    |    |                            |                                          |           |