

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その2 工事
工事地名	石川県七尾市国分町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500041	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	140,602,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	140,602,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	253日間 自 令和 6年 7月19日 (当初) 至 令和 6年12月12日 (3回変更) 至 令和 7年 3月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	七尾(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道4 7 0 号	2 2) 処 分 費 等	1,508,000
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月24日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その2 工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路改良		式	1		75,409,329					
			1		92,914,769	1	17,505,440			
道路土工		式	1		917,789					
			1		1,844,729	1	926,940			
掘削工		式	1		282,324					
			1		282,324	0	0			
掘削	土砂	m3	840	336.1	282,324			単-1号		
			840	336.1	282,324	0	0			
路体盛土工		式	1		635,465					
			1		636,725	1	1,260			
路体(築堤)盛土		m3	1,400	238.6	334,040			単-2号		
			0	238.6	0	-1,400	-334,040			
路体(築堤)盛土		m3	0	0	0			単-3号		
			1,400	239.5	335,300	1,400	335,300			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	750	401.9	301,425			単-4号		
			750	401.9	301,425	0	0			
残土処理工		式	0		0					
			1		925,680	1	925,680			
積込(ルース)	土砂	m3	0	0	0			単-5号		
			3,800	243.6	925,680	3,800	925,680			
地盤改良工		式	1		74,491,540					
			1		91,070,040	1	16,578,500			
固結工 (A1橋台側構造物下)		式	1		65,958,700					
			0		0	-1	-65,958,700			

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その2 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラー攪拌		φ 1300mm×2軸, 打設長 18.2m, 改良長17.0m, 設計添加量200kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	組	2	369,100	738,200	-2	-738,200	単-6号
				0	369,100	0			
スラー攪拌		φ 1300mm×2軸, 打設長 18.2m, 改良長17.2m, 設計添加量200kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	組	27	370,900	10,014,300	-27	-10,014,300	単-7号
				0	370,900	0			
スラー攪拌		φ 1300mm×2軸, 打設長 18.6m, 改良長17.5m, 設計添加量200kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	組	5	373,600	1,868,000	-5	-1,868,000	単-8号
				0	373,600	0			
スラー攪拌		φ 1300mm×2軸, 打設長 18.2m, 改良長17.5m, 設計添加量260kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	組	7	421,000	2,947,000	-7	-2,947,000	単-9号
				0	421,000	0			
スラー攪拌		φ 1300mm×2軸, 打設長 18.2m, 改良長17.7m, 設計添加量260kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	組	37	423,400	15,665,800	-37	-15,665,800	単-10号
				0	423,400	0			
スラー攪拌		φ 1300mm×2軸, 打設長 18.2m, 改良長17.0m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	組	5	437,900	2,189,500	-5	-2,189,500	単-11号
				0	437,900	0			
スラー攪拌		φ 1300mm×2軸, 打設長 18.2m, 改良長17.2m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	組	43	440,500	18,941,500	-43	-18,941,500	単-12号
				0	440,500	0			

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その2 工事					(3 回変更) (個別合意)		事業区分 道路新設・改築		
						工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸, 打設長 18.7m, 改良長16.7m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	組	1	434,000	434,000	-1	-434,000	単-13号	
				0	434,000	0				
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸, 打設長 18.7m, 改良長16.9m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	組	20	436,600	8,732,000	-20	-8,732,000	単-14号	
				0	436,600	0				
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸, 打設長 19.2m, 改良長16.5m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	組	1	440,500	440,500	-1	-440,500	単-15号	
				0	440,500	0				
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸, 打設長 19.2m, 改良長16.7m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	組	9	443,100	3,987,900	-9	-3,987,900	単-16号	
				0	443,100	0				
固結工 (A1橋台側盛土下)			式	1		1,796,000	-1	-1,796,000		
				0		0				
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸, 打設長 18.2m, 改良長15.9m, 設計添加量200kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	組	5	359,200	1,796,000	-5	-1,796,000	単-17号	
				0	359,200	0				
固結工 (盛土部)			式	1		1,227,300	-1	-1,227,300		
				0		0				
スラリー攪拌		φ 1300mm×2軸, 打設長 16.7m, 改良長15.9m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	組	3	409,100	1,227,300	-3	-1,227,300	単-18号	
				0	409,100	0				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その2 工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固結工 (ICT) (A1橋台側構造物下)		式	0 1		0 83,159,000	1	83,159,000	
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長 20.2m, 改良長19.2m, 設 計添加量346kg/m3,セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 50	0 634,000	0 31,700,000	50	31,700,000	単-19号
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長 20.8m, 改良長19.6m, 設 計添加量271kg/m3,セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 2	0 560,200	0 1,120,400	2	1,120,400	単-20号
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長 21.2m, 改良長20.2m, 設 計添加量271kg/m3,セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 27	0 579,300	0 15,641,100	27	15,641,100	単-21号
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長 22.1m, 改良長21.0m, 設 計添加量271kg/m3,セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 6	0 601,300	0 3,607,800	6	3,607,800	単-22号
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長 21.8m, 改良長21.1m, 設 計添加量321kg/m3,セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 5	0 651,500	0 3,257,500	5	3,257,500	単-23号
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長 20.5m, 改良長19.8m, 設 計添加量321kg/m3,セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 1	0 618,200	0 618,200	1	618,200	単-24号
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長 21.8m, 改良長21.3m, 設 計添加量321kg/m3,セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 32	0 655,000	0 20,960,000	32	20,960,000	単-25号
スラー攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長 20.7m, 改良長20.2m, 設 計添加量321kg/m3,セメン ト系固化材 (特殊土用)	組	0 10	0 625,400	0 6,254,000	10	6,254,000	単-26号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その2 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固結工 (ICT) (A1橋台側盛土下)			式	0 1		0 2, 401, 500	1	2, 401, 500	
スリ-攪拌 (ICT)		φ 1300mm×2軸, 打設長 18. 2m, 改良長15. 9m, 設 計添加量271kg/m3, セメン ト系固化材 (特殊土用)		0 5	0 480, 300	0 2, 401, 500	5	2, 401, 500	単-27号
サント`マット工				1 1		2, 225, 580 2, 225, 580	0	0	
サント`マット			m3	490 0	4, 542 4, 542	2, 225, 580 0	-490	-2, 225, 580	単-28号
サント`マット			m3	0 490	0 4, 542	0 2, 225, 580	490	2, 225, 580	単-29号
土質改良工			式	1 1		3, 283, 960 3, 283, 960	0	0	
土質改良		設計添加量142kg/m3 (締固換算) セメント系固化 材 (特殊土用)		760 760	4, 321 4, 321	3, 283, 960 3, 283, 960	0	0	単-30号
直接工事費				1 1		75, 409, 329 92, 914, 769	1	17, 505, 440	
共通仮設費			式	1 1		16, 180, 800 22, 081, 906	1	5, 901, 106	
共通仮設費			式	1 1		9, 374, 800 13, 500, 390	1	4, 125, 590	
運搬費			式	1 1		8, 574, 000 7, 682, 000	1	-892, 000	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その2 工事					（ 3 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築	
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
重建設機械分解組立輸送費			1	8,574,000	8,574,000			単-31号		
		回	0	8,574,000	0	-1	-8,574,000			
重建設機械分解組立輸送費			0	0	0			単-32号		
		回	1	4,315,000	4,315,000	1	4,315,000			
重建設機械分解組立費			0	0	0			単-33号		
		回	1	2,867,000	2,867,000	1	2,867,000			
重建設機械部品運搬費			0		0			内-1号		
		式	1		500,000	1	500,000			
準備費			0		0					
		式	1		1,866,000	1	1,866,000			
木根等処分費			0		0			内-2号		
		式	1		1,866,000	1	1,866,000			
技術管理費			1		16,800					
		式	1		2,809,347	1	2,792,547			
六価クロム溶出試験			1	7,300	7,300			単-34号		
		検体	1	7,300	7,300	0	0			
タンクリーク試験費			1	9,500	9,500			単-35号		
		検体	1	9,500	9,500	0	0			
地質調査費			0		0			内-3号		
		式	1		312,000	1	312,000			
諸経費動向調査費			0		0			内-4号		
		式	1		120,000	1	120,000			
保守管理(ICT)			0		0			内-5号		
		式	1		58,747	1	58,747			

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その2 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	0 1		0 1, 150, 000	1	1, 150, 000	内-6号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 1, 135, 000	1	1, 135, 000	内-7号	
ICT活用効果等調査		式	0 1		0 16, 800	1	16, 800	内-8号	
営繕費		式	0 1		0 214, 200	1	214, 200		
快適トレ		式	0 1		0 214, 200	1	214, 200	内-9号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		784, 000 928, 843	1	144, 843		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		6, 806, 000 8, 581, 516	1	1, 775, 516		
純工事費		式	1 1		91, 590, 129 114, 996, 675	1	23, 406, 546		
現場管理費		式	1 1		25, 569, 000 32, 045, 819	1	6, 476, 819		
工期延長等に伴う現場維持費		式	0 1		0 2, 571, 000	1	2, 571, 000		
工事原価		式	1 1		117, 159, 129 149, 613, 494	1	32, 454, 365		
一般管理費等		式	1 1		10, 660, 871 13, 096, 506	1	2, 435, 635		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 国分地区改良その2 工事					(3 回変更)		(個別合意)		事業区分	道路新設・改築
										工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			式	1		127, 820, 000		1	34, 890, 000		
				1		162, 710, 000					
消費税相当額			式	1		12, 782, 000		1	3, 489, 000		
				1		16, 271, 000					
工事費計			式	1		140, 602, 000		1	38, 379, 000		
				1		178, 981, 000					

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
重建設機械部品運搬費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械部品運搬費	深層混合処理機 ^リ 他		0		0			
		式	1		500,000	1	500,000	
合 計					0			
					500,000		500,000	
変更積算金額					0			
					500,000		500,000	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	358千円		0		0			
		式	1		358,000	1	358,000	
準備費（処分費用積上げ分）	1508千円		0		0			
		式	1		1,508,000	1	1,508,000	
合 計					0			
					1,866,000		1,866,000	
変更積算金額					0			
					1,866,000		1,866,000	円／式

一式当たり内訳書

地質調査費
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
地質調査費			0		0			
		式	1		312,000	1	312,000	
合 計					0			
					312,000		312,000	
変更積算金額					0			
					312,000		312,000	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0		0			
		式	1		120,000	1	120,000	
合 計					0			
					120,000		120,000	
変更積算金額					0			
					120,000		120,000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 5号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	深層混合処理機スリ-式		0		0			
		式	1		1,150,000	1	1,150,000	
合 計					0			
					1,150,000		1,150,000	
変更積算金額					0			
					1,150,000		1,150,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 7号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用工事の活用効果等に関する調査費	技術員=0.5人		0		0			
		式	1		16,800	1	16,800	
合 計					0		16,800	
					16,800			
変更積算金額					0		16,800	円／式
					16,800			

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 快適ﾄﾚ

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄﾚ費用	1基 賃料期間=4.2ヵ月		0		0			
		式	1		214,200	1	214,200	
合 計					0			
					214,200		214,200	
変更積算金額					0			
					214,200		214,200	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	336. 1
						1		336. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	336. 1	336. 1	CB210100	
			m 3	1	336. 1	336. 1		
計						336. 1		
						336. 1		
単価						336. 1	円／m3	
						336. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	238. 6
						1		238. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	238. 6	238. 6	CB210510	
			m 3	1	238. 6	238. 6		
計						238. 6		
						238. 6		
単価						238. 6	円／m3	
						238. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		239. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	239. 5	239. 5		
計						0		
						239. 5		
単価						0	円／m3	
						239. 5		
変更積算単価						239. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	750	単価	401. 9
						750		401. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	750	401. 9	301, 425	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		750	401. 9	301, 425		
計						301, 425		
						301, 425		
単価						401. 9	円／m3	
						401. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0 3, 800	単価	0 243. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	3, 800	243. 6	925, 680		
計						0 925, 680		
単価						0 243. 6	円／m3	
変更積算単価						243. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸, 打設長18. 2m, 改良長17. 0m, 設計添加量 200kg/m3, セメント系固化材 (一般軟弱土)	単位	組	数量	1	単価	369, 100
						1		369, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌工 (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満, 改良長17. 0m, 添加量9. 948t		1	369, 100	369, 100	WYB00012	
			組	1	369, 100	369, 100	単一 36号	
計						369, 100		
						369, 100		
単価						369, 100	円／組	
						369, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸, 打設長18. 2m, 改良長17. 2m, 設計添加量 200kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	単位	組	数量	1	単価	370, 900
						1		370, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満, 改良長17. 2m, 添加量10. 065t		1	370, 900	370, 900	WYB00022	
			組	1	370, 900	370, 900	単一 37号	
計						370, 900		
						370, 900		
単価						370, 900		
						370, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	スラリー攪拌	φ 1300mm×2軸, 打設長18. 6m, 改良長17. 5m, 設計添加量 200kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	単位	組	数量	1	単価	373, 600
						1		373, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満, 改良長17. 5m, 添加量10. 241t		1	373, 600	373, 600	WYB00037	
			組	1	373, 600	373, 600	単一 38号	
計						373, 600		
						373, 600		
単価						373, 600		
						373, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸, 打設長18. 2m, 改良長17. 5m, 設計添加量 260kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	単位	組	数量	1	単価	421, 000
						1		421, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満, 改良長17. 5m, 添加量13. 321t		1	421, 000	421, 000	WYB00042	
			組	1	421, 000	421, 000	単一 39号	
計						421, 000		
						421, 000		
単価						421, 000	円／組	
						421, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	スラー攪拌	φ 1300mm×2軸, 打設長18. 2m, 改良長17. 7m, 設計添加量 260kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	単位	組	数量	1	単価	423, 400
						1		423, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満, 改良長17. 7m, 添加量13. 473t		1	423, 400	423, 400	WYB00050	
			組	1	423, 400	423, 400	単一 40号	
計						423, 400		
						423, 400		
単価						423, 400	円／組	
						423, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	スラリ-攪拌	φ 1300mm×2軸, 打設長18. 2m, 改良長17. 0m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	単位	組	数量	1	単価	437, 900	
						1		437, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリ-攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満, 改良長17. 0m, 添加量14. 418t		1	437, 900	437, 900	WYB00053		
			組	1	437, 900	437, 900	単一	41号	
計						437, 900			
						437, 900			
単価						437, 900			
						437, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	スラリー攪拌	φ 1300mm×2軸, 打設長18. 2m, 改良長17. 2m, 設計添加量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	単位	組	数量	1	単価	440, 500	
						1		440, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満, 改良長17. 2m, 添加量14. 587t		1	440, 500	440, 500	WYB00056		
			組	1	440, 500	440, 500	単一	42号	
計						440, 500			
						440, 500			
単価						440, 500	円／組		
						440, 500			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	スラリー攪拌	φ 1300mm×2軸, 打設長18. 7m, 改良長16. 7m, 設計添加量 290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	単位	組	数量	1	単価	434, 000
						1		434, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満, 改良長16. 7m, 添加量14. 163t		1	434, 000	434, 000	WYB00061	
			組	1	434, 000	434, 000	単一 43号	
計						434, 000		
						434, 000		
単価						434, 000		
						434, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	スラリー攪拌	φ 1300mm×2軸, 打設長18. 7m, 改良長16. 9m, 設計添加量 290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	単位	組	数量	1	単価	436, 600
						1		436, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満, 改良長16. 9m, 添加量14. 333t		1	436, 600	436, 600	WYB00064	
			組	1	436, 600	436, 600	単一 44号	
計						436, 600		
						436, 600		
単価						436, 600		
						436, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	スラリー攪拌	φ 1300mm×2軸, 打設長19. 2m, 改良長16. 5m, 設計添加量 290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	単位	組	数量	1	単価	440, 500
						1		440, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長19m以上20m未満, 改良長16. 5m, 添加量13. 994t		1	440, 500	440, 500	WYB00067	
			組	1	440, 500	440, 500	単一 45号	
計						440, 500		
						440, 500		
単価						440, 500	円／組	
						440, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	スラリー攪拌	φ 1300mm×2軸, 打設長19. 2m, 改良長16. 7m, 設計添加量 290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	単位	組	数量	1	単価	443, 100
						1		443, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長19m以上20m未満, 改良長16. 7m, 添加量14. 163t		1	443, 100	443, 100	WYB00070	
			組	1	443, 100	443, 100	単一 46号	
計						443, 100		
						443, 100		
単価						443, 100	円／組	
						443, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	スラリー攪拌	φ 1300mm×2軸, 打設長18. 2m, 改良長15. 9m, 設計添加量 200kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	単位	組	数量	1	単価	359, 200
						1		359, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満, 改良長15. 9m, 添加量9. 305t		1	359, 200	359, 200	WYB00020	
			組	1	359, 200	359, 200	単一 47号	
計						359, 200		
						359, 200		
単価						359, 200		
						359, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	スラリー攪拌	φ 1300mm×2軸, 打設長16. 7m, 改良長15. 9m, 設計添加量 290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土)	単位	組	数量	1	単価	409, 100
						1		409, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長16m以上17m未満, 改良長15. 9m, 添加量13. 485t		1	409, 100	409, 100	WYB00034	
			組	1	409, 100	409, 100	単一 48号	
計						409, 100		
						409, 100		
単価						409, 100	円／組	
						409, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	スリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長20. 2m, 改良長19. 2m, 設計添加量 346kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長20m以上21m未満, 改良長19. 2m, 添加量19. 430t		0	0	0	WYB00043	
			組	1	634, 000	634, 000	単一	49号
計						0		
						634, 000		
単価						0		
						634, 000	円／組	
変更積算単価								
						634, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	スリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長20. 8m, 改良長19. 6m, 設計添加量 271kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長20m以上21m未満, 改良長19. 6m, 添加量15. 545t		0	0	0	WYB00076	
			組	1	560, 200	560, 200	単一	50号
計						0		
						560, 200		
単価						0		
						560, 200	円／組	
変更積算単価								
						560, 200	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	スリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長21. 2m, 改良長20. 2m, 設計添加量 271kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		579, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長21m以上22m未満, 改良長20. 2m, 添加量16. 021t		0	0	0	WYB00086	
			組	1	579, 300	579, 300	単一 51号	
計						0		
						579, 300		
単価						0	円／組	
						579, 300		
変更積算単価						579, 300	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	スリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長22. 1m, 改良長21. 0m, 設計添加量 271kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		601, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長22m以上23m未満, 改良長21. 0m, 添加量16. 655t		0	0	0	WYB00096	
			組	1	601, 300	601, 300	単一 52号	
計						0		
						601, 300		
単価						0	円／組	
						601, 300		
変更積算単価						601, 300	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	スリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長21. 8m, 改良長21. 1m, 設計添加量 321kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		651, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長21m以上22m未満, 改良長21. 1m, 添加量19. 821t		0	0	0	WYB00106	
			組	1	651, 500	651, 500	単一 53号	
計						0		
						651, 500		
単価						0	円／組	
						651, 500		
変更積算単価						651, 500	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	スリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長20. 5m, 改良長19. 8m, 設計添加量 321kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		618, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長20m以上21m未満, 改良長19. 8m, 添加量18. 600t		0	0	0	WYB00116	
			組	1	618, 200	618, 200	単一 54号	
計						0		
						618, 200		
単価						0	円／組	
						618, 200		
変更積算単価						618, 200	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	スリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長21. 8m, 改良長21. 3m, 設計添加量 321kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		655, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長21m以上22m未満, 改良長21. 3m, 添加量20. 009t		0	0	0	WYB00126	
			組	1	655, 000	655, 000	単一 55号	
計						0		
						655, 000		
単価						0	円／組	
						655, 000		
変更積算単価						655, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	スリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長20. 7m, 改良長20. 2m, 設計添加量 321kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		625, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長20m以上21m未満, 改良長20. 2m, 添加量18. 976t		0	0	0	WYB00136	
			組	1	625, 400	625, 400	単一 56号	
計						0		
						625, 400		
単価						0	円／組	
						625, 400		
変更積算単価						625, 400	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	スリ-攪拌 (ICT)	φ 1300mm×2軸, 打設長18. 2m, 改良長15. 9m, 設計添加量 271kg/m3, セメント系固化材 (特殊土用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		480, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸		打設長18m以上19m未満, 改良長15. 9m, 添加量12. 610t		0	0	0	WYB00081	
			組	1	480, 300	480, 300	単一 57号	
計						0		
						480, 300		
単価						0		
						480, 300		
変更積算単価						480, 300	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	サント [®] マット		単位	m3	数量	1	単価	4, 542
						1		4, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サンドマット		有り		1	4, 542	4, 542	CB223030	
			m 3	1	4, 542	4, 542		
計						4, 542		
						4, 542		
単価						4, 542	円／m3	
						4, 542		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	サント`マット		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	金額	4, 542
サンドマット		有り		0	0	0	CB223030	
			m 3	1	4, 542	4, 542		
計						0		
						4, 542		
単価						0		
						4, 542	円／m3	
変更積算単価								
						4, 542	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	土質改良	設計添加量142kg/m3(締固換算) セメント系固化材(特殊土用)	単位	m3	数量	1	単価	4, 321
						1		4, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
攪拌混合		13. 3t/100m3を超え14. 4t/100m3以下		1	4, 321	4, 321	CB332620	
			m 3	1	4, 321	4, 321		
計						4, 321		
						4, 321		
単価						4, 321	円／m3	
						4, 321		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	8, 574, 000
						1		8, 574, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		1	8, 574, 000	8, 574, 000	WB010350	
			回	1	8, 574, 000	8, 574, 000	単一 58号	
計						8, 574, 000		
						8, 574, 000		
単価						8, 574, 000		
						8, 574, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		4, 315, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		(分解又は組立)+輸送(片道) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		0	0	0	WB010350	
			回	1	4, 315, 000	4, 315, 000	単一 59号	
計						0		
						4, 315, 000		
単価						0		
						4, 315, 000	円／回	
変更積算単価								
						4, 315, 000	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		2, 867, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立		分解組立 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	回	0	0	0	WB010360	
				1	2, 867, 000	2, 867, 000	単一 60号	
計						0 2, 867, 000		
単価						0 2, 867, 000	円／回	
変更積算単価						2, 867, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7, 300
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験				1	7, 300	7, 300		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						7, 300		
						7, 300		
単価						7, 300		
						7, 300		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	タンクリーチング試験費		単位	検体	数量	1	単価	9,500
						1		9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクリーチング試験費				1	9,500	9,500		
			検体	1	9,500	9,500		
計						9,500		
						9,500		
単価						9,500	円／検体	
						9,500		