

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 片山津養浜工事
工事地名	石川県加賀市篠原町から塩浜町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 8月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 海岸課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684500020	1 4) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	179日間 自 令和 8年 9月 1日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	石川海岸	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 7月 3日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 片山津養浜工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	養浜	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
養浜		式	1		69,376,598				
海岸土工		式	1		64,615,680				
盛土工 (No. 668付近)		式	1		32,381,440				
養浜材	砂利20～40mm(洗い)	m3	3,200	8,050	25,760,000			単-1号	
仮置盛土		m3	3,200	256.3	820,160			単-2号	
積込(ルース)	土砂	m3	3,200	522.9	1,673,280			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,200	1,051	3,363,200			単-4号	
整地		m3	3,200	239	764,800			単-5号	
盛土工 (No. 672+55)		式	1		32,234,240				
養浜材	砂利5～25mm(洗い)	m3	3,200	7,700	24,640,000			単-6号	
仮置盛土		m3	3,200	256.3	820,160			単-7号	
積込(ルース)	土砂	m3	3,200	522.9	1,673,280			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 8 片山津養浜工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	養浜	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3, 200	1, 355	4, 336, 000			単-9号	
整地		m3	3, 200	239	764, 800			単-10号	
仮設工		式	1		4, 760, 918				
工事用道路工		式	1		4, 105, 718				
工事用道路盛土 (No. 668付近)		m3	280	652. 5	182, 700			単-11号	
敷鉄板 (養浜材仮置部)		m2	827	1, 165	963, 455			単-12号	
敷鉄板 (工事用道路)		m2	2, 843	1, 041	2, 959, 563			単-13号	
交通管理工		式	1		655, 200				
交通誘導警備員		人日	36	18, 200	655, 200			単-14号	
直接工事費		式	1		69, 376, 598				
共通仮設費		式	1		12, 779, 272				
共通仮設費		式	1		7, 486, 272				

設計内訳書

工事名	R 8 片山津養浜工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	養浜		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		6,823,872			
仮設材運搬費			t	633.6	10,770	6,823,872			単-15号
技術管理費			式	1		73,400			
工事台帳作成費			式	1		73,400			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		589,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		5,293,000			
純工事費			式	1		82,155,870			
現場管理費			式	1		18,936,000			
工事原価			式	1		101,091,870			
一般管理費等			式	1		18,548,130			
工事価格			式	1		119,640,000			
消費税相当額			式	1		11,964,000			

設計内訳書

工事名		R 8 片山津養浜工事					(当 初)		事業区分	海岸整備		
									工事区分	養浜		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要		
工事費計			式	1		131,604,000						

一式当たり内訳書

工事台帳作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事台帳作成費	技術員2.0人/式	式	1		73,400			
合 計					73,400			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	養浜材	砂利20～40mm(洗い)	単位	m3	数量	1	単価	8, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂利材		20～40mm(洗い)	m 3	1	8, 050	8, 050		
計						8, 050		
単価						8, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	仮置盛土		単位	m3	数量	1	単価	256. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	256. 3	256. 3		
計						256. 3		
単価						256. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	522.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ) (養浜)			m 3	1	522.9	522.9		
計						522.9		
単価						522.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 (養浜)		平均運搬距離 L≦0.3km	m 3	1	1,051	1,051		
計						1,051		
単価						1,051	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地		単位	m3	数量	1	単価	239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地（養浜）			m 3	1	239	239		
計						239		
単価						239	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	養浜材	砂利5～25mm(洗い)	単位	m3	数量	1	単価	7, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂利材		5～25mm(洗い)	m 3	1	7, 700	7, 700		
計						7, 700		
単価						7, 700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	仮置盛土		単位	m3	数量	1	単価	256. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	256. 3	256. 3		
計						256. 3		
単価						256. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込（ルーズ）	土砂	単位	m3	数量	1	単価	522. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（養浜）			m 3	1	522. 9	522. 9		
計						522. 9		
単価						522. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 (養浜)		平均運搬距離 L≤1. 0km	m 3	1	1, 355	1, 355		
計						1, 355		
単価						1, 355	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	整地		単位	m3	数量		単価	
						1		239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地 (養浜)			m 3	1	239	239		
計						239		
単価						239	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	工事用道路盛土 (No. 668付近)		単位	m3	数量	280	単価	652. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	280	259. 1	72, 548			
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	280	393. 4	110, 152			
計						182, 700			
単価						652. 5	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	敷鉄板 (養浜材仮置部)		単位	m2	数量	827	単価	1, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	827	453. 5	375, 044. 5		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096(mm) 無 64日 無 有	枚	89	6, 604	587, 756		
計						962, 800. 5		
単価						1, 165	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	敷鉄板 (工事用道路)		単位	m2	数量	2, 843	単価	1, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
○1次施工 (No. 672+55)								
敷鉄板設置・撤去		設置	m 2	2, 843	233. 6	664, 124. 8		
○2次施工 (No. 688付近)								
敷鉄板設置・撤去		撤去	m 2	1, 886	219. 8	414, 542. 8		
敷鉄板設置・撤去		設置	m 2	177	233. 6	41, 347. 2		
○施工完了時								
敷鉄板設置・撤去		撤去	m 2	1, 134	219. 8	249, 253. 2		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 30日 無 有	枚	184	3, 680	677, 120		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 74日 無 有	枚	122	7, 464	910, 608		
計						2, 956, 996		
単価						1, 041	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	36	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	36	18, 200	655, 200		
計						655, 200		
単価						18, 200	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	仮設材運搬費		単位	t	数量	633. 6	単価	10, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸, L≤10km, 製品長L≤12m, 割増なし	t	633. 6	4, 210	2, 667, 456		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸, L≤10km, 製品長L≤12m, 冬期割増	t	633. 6	5, 052	3, 200, 947. 2		
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込みのみ	t	633. 6	750	475, 200		
	仮設材等の積込み, 取卸し費	取卸しのみ	t	633. 6	750	475, 200		
	計					6, 818, 803. 2		
	単価					10, 770	円/t	