

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 滝谷第2号砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	立山砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384474020	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 4月
5) 変更回数	6回	1 6) 前請負工事費	222,112,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	222,112,000
7) 工 事 量	1式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	592日間 自 令和 6年 3月19日 (当初) 至 令和 6年10月 4日 ( 6回変更) 至 令和 7年10月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	常願寺川	2 2) 処 分 費 等	257,583
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月26日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 6 滝谷第2号砂防堰堤工事 ( 6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		74,526,533				
		式	1		82,785,936	1	8,259,403		
砂防土工		式	1		3,875,340				
		式	1		6,946,750	1	3,071,410		
掘削工		式	1		329,980				
		式	1		329,980	0	0		
掘削(砂防)	岩塊・玉石							単-1号	
		m3	20	8,925	178,500				
		m3	20	8,925	178,500	0	0		
土砂等運搬(砂防)	岩塊・玉石							単-2号	
		m3	20	7,574	151,480				
		m3	20	7,574	151,480	0	0		
掘削工(ICT)		式	1		3,186,300				
		式	1		6,271,520	1	3,085,220		
掘削(砂防)(ICT)[無人化施工]	岩塊・玉石							単-3号	
		m3	2,600	616.5	1,602,900				
		m3	0	616.5	0	-2,600	-1,602,900		
掘削(砂防)(ICT)[無人化施工]	岩塊・玉石							単-4号	
		m3	0	0	0				
		m3	2,500	1,166	2,915,000	2,500	2,915,000		
土砂等運搬(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石							単-5号	
		m3	2,600	609	1,583,400				
		m3	0	609	0	-2,600	-1,583,400		
土砂等運搬(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石							単-6号	
		m3	0	0	0				
		m3	2,490	1,348	3,356,520	2,490	3,356,520		
残土処理工		式	1		359,060				
		式	1		345,250	1	-13,810		
整地	残土受入れ地での処理							単-7号	
		m3	2,600	138.1	359,060				
		m3	2,500	138.1	345,250	-100	-13,810		

# 設計内訳書

工事名	R 6 滝谷第2号砂防堰堤工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地盤改良工		式	1		39,957				
			1		39,957	0	0		
安定処理工		式	1		39,957				
			1		39,957	0	0		
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 高炉セメントB種	m2	19	2,103	39,957			単-8号	
			19	2,103	39,957	0	0		
コンクリート堰堤工		式	1		41,534,855				
			1		41,567,430	1	32,575		
作業土工		式	1		4,793				
			1		4,793	0	0		
基面整正		m2	10	479.3	4,793			単-9号	
			10	479.3	4,793	0	0		
コンクリート堰堤本体工		式	1		29,507,360				
			1		29,501,453	1	-5,907		
コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	m3	452	56,411	25,497,772			単-10号	
			0	56,411	0	-452	-25,497,772		
コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	m3	0	0	0			単-11号	
			452	56,400	25,492,800	452	25,492,800		
残存型枠	無孔タイプ	m2	55	18,057	993,135			単-12号	
			0	18,057	0	-55	-993,135		
残存型枠	無孔タイプ	m2	0	0	0			単-13号	
			55	18,040	992,200	55	992,200		
残存型枠	有孔タイプ	m2	170	17,100	2,907,000			単-14号	
			0	17,100	0	-170	-2,907,000		

# 設計内訳書

工事名	R 6 滝谷第2号砂防堰堤工事 ( 6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存型枠	有孔タイプ	m2	0	0	0	170	2,907,000	単-15号	
			170	17,100	2,907,000				
足場	天端手摺	m	59	1,571	92,689	0	0	単-16号	
			59	1,571	92,689				
チップング		m2	6	2,794	16,764	0	0	単-17号	
			6	2,794	16,764				
袖部対策工 (本堰堤)		式	1		12,022,702	1	38,482		
			1		12,061,184				
人工地山(コンクリート)	18-5-40BB W/C≦60%	m3	178	56,411	10,041,158	-178	-10,041,158	単-18号	
			0	56,411	0				
人工地山(コンクリート)	18-5-40BB W/C≦60%	m3	0	0	0	166	9,362,400	単-19号	
			166	56,400	9,362,400				
人工地山(コンクリート)	18-5-40BB W/C≦60%	m3	0	0	0	12	717,240	単-20号	
			12	59,770	717,240				
残存型枠	有孔タイプ	m2	110	17,100	1,881,000	-110	-1,881,000	単-21号	
			0	17,100	0				
残存型枠	有孔タイプ	m2	0	0	0	110	1,881,000	単-22号	
			110	17,100	1,881,000				
足場	天端手摺	m	64	1,571	100,544	0	0	単-23号	
			64	1,571	100,544				
構造物撤去工		式	1		83,676	0	0		
			1		83,676				
構造物取壊し工		式	1		68,780	0	0		
			1		68,780				

# 設計内訳書

工事名	R 6 滝谷第2号砂防堰堤工事 ( 6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2	34,390	68,780			0	0	単-24号
			2	34,390	68,780					
運搬処理工		式	1		14,896			0	0	
			1		14,896					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	5,594	11,188			0	0	単-25号
			2	5,594	11,188					
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,854	3,708			0	0	単-26号
			2	1,854	3,708					
仮設工		式	1		28,992,705			1	5,155,418	
			1		34,148,123					
維持管理工		式	1		3,420,400			0	0	
			1		3,420,400					
河道掘削		m3	3,400	1,006	3,420,400			0	0	単-27号
			3,400	1,006	3,420,400					
工事用道路工		式	1		650,960			0	0	
			1		650,960					
重機進入路盛土	設置 締固め無	m3	230	1,204	276,920			0	0	単-28号
			230	1,204	276,920					
巨石積(空)	設置 巨石平均径0.9m	m2	28	1,148	32,144			0	0	単-29号
			28	1,148	32,144					
土砂等運搬(砂防)	硬岩	m3	20	737.2	14,744			0	0	単-30号
			20	737.2	14,744					
重機進入路盛土 (無人化施工用)	設置 締固め無	m3	40	5,106	204,240			0	0	単-31号
			40	5,106	204,240					

# 設計内訳書

工事名	R 6 滝谷第2号砂防堰堤工事 ( 6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	56	1,633	91,448	0	0	単-32号	
			56	1,633	91,448				
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	19	1,656	31,464	0	0	単-33号	
			19	1,656	31,464				
砂防仮締切工		式	1		466,952	0	0		
			1		466,952				
土砂締切	設置 締固め無	m3	220	1,220	268,400	0	0	単-34号	
			220	1,220	268,400				
巨石積(空)	設置 巨石平均径0.9m	m2	73	1,148	83,804	0	0	単-35号	
			73	1,148	83,804				
土砂等運搬(砂防)	硬岩	m3	40	737.2	29,488	0	0	単-36号	
			40	737.2	29,488				
大型土のう締切	設置 φ110cm H=110cm 耐候性(1年)対応	袋	10	8,526	85,260	0	0	単-37号	
			10	8,526	85,260				
水替工		式	1		714,176	0	0		
			1		714,176				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常 時排水	日	32	22,318	714,176	0	0	単-38号	
			32	22,318	714,176				
法面吹付工		式	1		2,087,943	0	0		
			1		2,087,943				
仮設用モルタル吹付	法面清掃有り	m2	429	4,867	2,087,943	0	0	単-39号	
			429	4,867	2,087,943				
導流堤工 (対策A)		式	1		3,894,446	0	0		
			1		3,894,446				

# 設計内訳書

工事名	R 6 滝谷第 2 号砂防堰堤工事 ( 6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう	設置 落石防護大型土のう擁壁用 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	袋	61	17,160	1,046,760			0	0	単-40号
大型土のう	設置 落石防護大型土のう擁壁用 φ130cm H=110cm 耐候性(3年)対応	袋	32	20,365	651,680			0	0	単-41号
大型土のう	設置 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	袋	30	12,317	369,510			0	0	単-42号
繊維ネット	設置 落石防護大型土のう擁壁用	m2	288	6,342	1,826,496			0	0	単-43号
導流堤工(対策C)		式	1		4,282,516			0	0	
大型土のう	設置 落石防護大型土のう擁壁用 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	袋	65	17,110	1,112,150			0	0	単-44号
大型土のう	設置 落石防護大型土のう擁壁用 φ130cm H=110cm 耐候性(3年)対応	袋	38	20,325	772,350			0	0	単-45号
大型土のう	設置 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	袋	28	12,278	343,784			0	0	単-46号
繊維ネット	設置 落石防護大型土のう擁壁用	m2	288	6,668	1,920,384			0	0	単-47号
土堤盛土	締固め無	m3	180	743.6	133,848			0	0	単-48号
			180	743.6	133,848			0	0	

# 設計内訳書

工事名	R 6 滝谷第2号砂防堰堤工事 ( 6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
導流堤工 (対策D)		式	1		1,272,877				
		式	1		1,272,877	0	0		
大型土のう	設置 落石防護大型土のう擁壁用 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	袋	17	17,110	290,870			単-49号	
		袋	17	17,110	290,870	0	0		
大型土のう	設置 落石防護大型土のう擁壁用 φ130cm H=110cm 耐候性(3年)対応	袋	12	20,325	243,900			単-50号	
		袋	12	20,325	243,900	0	0		
大型土のう	設置 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	袋	11	12,278	135,058			単-51号	
		袋	11	12,278	135,058	0	0		
繊維ネット	設置 落石防護大型土のう擁壁用	m2	97	6,217	603,049			単-52号	
		m2	97	6,217	603,049	0	0		
導流堤工 (対策E)		式	1		491,120				
		式	1		491,120	0	0		
大型土のう	設置 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	袋	40	12,278	491,120			単-53号	
		袋	40	12,278	491,120	0	0		
無人化施工機材工		式	1		11,711,315				
		式	1		14,583,422	1	2,872,107		
無人化施工機材費		式	1		11,711,315			内-1号	
		式	0		0	-1	-11,711,315		
無人化施工機材費		式	0		0			内-2号	
		式	1		14,583,422	1	14,583,422		
ICT機材工		式	0		0				
		式	1		2,283,311	1	2,283,311		

# 設計内訳書

工事名	R 6 滝谷第2号砂防堰堤工事 ( 6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ICT機材費		式	0 1		0 2,283,311			1 2,283,311	内-3号
直接工事費		式	1 1		74,526,533 82,785,936			1 8,259,403	
共通仮設費		式	1 1		64,328,719 65,559,678			1 1,230,959	
共通仮設費		式	1 1		55,931,090 56,458,146			1 527,056	
運搬費		式	1 1		420,138 584,138			1 164,000	
有峰林道利用料		式	1 1		253,875 253,875			0 0	内-4号
仮設材運搬費		t	12.83 12.83	12,958.93 12,958.93	166,263 166,263			0 0	単-54号
建設機械積替運搬費		式	0 1		0 164,000			1 164,000	内-5号
安全費		式	1 1		22,597,861 22,951,912			1 354,051	
土石流対策費		式	1 0		17,532,357 0			-1 -17,532,357	内-6号
土石流対策費		式	0 1		0 17,886,408			1 17,886,408	内-7号
避難設備費	避難階段	式	1 1		5,065,504 5,065,504			0 0	内-8号

# 設計内訳書

工事名	R 6 滝谷第2号砂防堰堤工事 ( 6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
技術管理費		式	1		15,265,138				
			1		15,265,138	0	0		
水セメント比測定費用	W/C比率		12	19,186	230,232			単-55号	
		回	12	19,186	230,232	0	0		
システム初期費(ICT)			1		589,757			内-9号	
		式	1		589,757	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		6,420,266			内-10号	
		式	1		6,420,266	0	0		
3次元出来形管理・3次元データの納品費用(ICT)			1		803,766			内-11号	
		式	1		803,766	0	0		
BIM/CIM活用工事費			1		2,021,793			内-12号	
		式	1		2,021,793	0	0		
遠隔臨場費用			1		167,750			内-13号	
		式	1		167,750	0	0		
3次元測量			1		4,171,693			内-14号	
		式	1		4,171,693	0	0		
配合試験費			1		852,682			内-15号	
		式	1		852,682	0	0		
六価カド溶出試験費			1	7,199	7,199			単-56号	
		検体	1	7,199	7,199	0	0		
営繕費			1		16,873,774				
		式	1		16,813,515	1	-60,259		
快適化			1		502,970			内-16号	
		式	1		502,970	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 滝谷第2号砂防堰堤工事 ( 6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
宿舎電力費		式	1		557,916			内-17号	
		式	1		557,916	0	0		
営繕費 (遠隔操作室)		式	1		480,188			内-18号	
		式	0		0	-1	-480,188		
営繕費 (遠隔操作室)		式	0		0			内-19号	
		式	1		485,020	1	485,020		
営繕費 (割増)		式	1		15,332,700			内-20号	
		式	0		0	-1	-15,332,700		
営繕費 (割増)		式	0		0			内-21号	
		式	1		15,267,609	1	15,267,609		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		774,179				
		式	1		843,443	1	69,264		
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,397,629				
		式	1		9,101,532	1	703,903		
純工事費		式	1		138,855,252				
		式	1		148,345,614	1	9,490,362		
現場管理費		式	1		33,810,444				
		式	1		36,041,816	1	2,231,372		
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		3,100,000				
		式	1		3,100,000	0	0		
工事原価		式	1		175,765,696				
		式	1		187,487,430	1	11,721,734		
一般管理費等		式	1		26,154,304				
		式	1		27,762,570	1	1,608,266		

# 設計内訳書

工事名	R 6 滝谷第 2 号砂防堰堤工事 ( 6 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			1		201,920,000					
		式	1		215,250,000			1	13,330,000	
消費税相当額			1		20,192,000					
		式	1		21,525,000			1	1,333,000	
工事費計			1		222,112,000					
		式	1		236,775,000			1	14,663,000	

# 一式当たり内訳書

無人化施工機材費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔操作バックホウ賃料	クローラ型 山積0.8m3 2ヶ月		1	3,066,000	3,066,000			WYB00053
		台	1	3,066,000	3,066,000	0	0	単一 94号
遠隔操作不整地運搬車賃料	クローラ型 全旋回キャリアダンプ式 11t積 2ヶ月		1	5,075,000	5,075,000			WYB00056
		台	1	5,075,000	5,075,000	0	0	単一 95号
無線基地局（バックホウ0.8m3）賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+CABカメラ+アームカメラ 2ヶ月		1	436,000	436,000			WYB00068
		組	1	436,000	436,000	0	0	単一 96号
無線基地局（不整地運搬車11t積）賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+CABカメラ 2ヶ月		1	1,662,000	1,662,000			WYB00079
		組	1	1,662,000	1,662,000	0	0	単一 97号
固定カメラ（現場監視用）賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+固定カメラ 2ヶ月		2	436,000	872,000			WYB00084
		組	2	436,000	872,000	0	0	単一 98号
遠隔操作室内機器設置			1	270,000	270,000			
		回	1	270,000	270,000	0	0	
遠隔操作室内機器撤去			1	270,000	270,000			
		回	1	270,000	270,000	0	0	
遠隔操作室内機器点検費			2	112,000	224,000			
		回	2	112,000	224,000	0	0	
合 計					11,711,315			
					0		-11,711,315	

# 一式当たり内訳書

無人化施工機材費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔操作バックホウ賃料	クローラ型 山積0.8m3 2ヶ月		0	0	0			WYB00057
		台	1	3,158,000	3,158,000	1	3,158,000	単一 99号
遠隔操作不整地運搬車賃料	クローラ型 全回転キャリアタイプ 式 11t積 2ヶ月		0	0	0			WYB00083
		台	1	5,197,000	5,197,000	1	5,197,000	単一 100号
遠隔操作室内機器賃料	パソコン+ディスプレイ+屋外対応無線LAN端末+WiFi等 2ヶ月		0	0	0			WYB00062
		組	1	1,083,000	1,083,000	1	1,083,000	単一 101号
無線基地局（バックホウ0.8m3）賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+CABカメラ+アームカメラ 2ヶ月		0	0	0			WYB00082
		組	1	436,000	436,000	1	436,000	単一 102号
ポータブル電源賃料	500W 2ヶ月		0	0	0			WYB00006
		台	1	21,050	21,050	1	21,050	単一 103号
無線基地局（不整地運搬車11t積）賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+CABカメラ 2ヶ月		0	0	0			WYB00089
		組	1	1,723,000	1,723,000	1	1,723,000	単一 104号
中継局賃料	無線LAN対応WiFiメッシュ+中継局制御盤 2ヶ月		0	0	0			WYB00120
		式	1	918,300	918,300	1	918,300	単一 105号
中継局電源賃料	太陽光電源盤+太陽光パネル155W 2ヶ月		0	0	0			WYB00086
		式	1	578,300	578,300	1	578,300	単一 106号
固定カメラ（現場監視用）賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+固定カメラ 2ヶ月		0	0	0			WYB00088
		組	2	454,300	908,600	2	908,600	単一 107号
遠隔操作室内機器設置			0	0	0			
		回	1	270,000	270,000	1	270,000	
遠隔操作室内機器撤去			0	0	0			
		回	1	270,000	270,000	1	270,000	
遠隔操作室内機器点検費			0	0	0			
		回	2	112,000	224,000	2	224,000	



# 一式当たり内訳書

ICT機材費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マシンコントロール移動局賃料	遠隔操作 <sup>ハック</sup> 山積0.8m3 2ヶ月		0	0	0			WYB00046
		台	1	1,049,000	1,049,000	1	1,049,000	単一 108号
マシンコントロール用基地局賃料	2ヶ月		0	0	0			WYB00058
		台	1	831,600	831,600	1	831,600	単一 109号
ICT基地局用長距離アンテナ賃料	無線機付 2ヶ月		0	0	0			WYB00055
		台	1	117,900	117,900	1	117,900	単一 110号
ICTマシンコントロール対応切替ソフト賃料	2ヶ月		0	0	0			WYB00047
		台	1	300,000	300,000	1	300,000	単一 111号
ICT基地局用ポータブル電源賃料	500W 2ヶ月		0	0	0			WYB00033
		台	1	17,050	17,050	1	17,050	単一 112号
合 計					0			
					2,315,550		2,315,550	
変更積算金額					0			
					2,283,311		2,283,311	円/式



# 一式当たり内訳書

建設機械積替運搬費

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械積替運搬費	上山時 C <sup>ハ</sup> タン 重機積込・運搬・卸し作業		0	0	0			
		回	2	41,000	82,000	2	82,000	
建設機械積替運搬費	下山時 C <sup>ハ</sup> タン 重機積込・運搬・卸し作業		0	0	0			
		回	2	41,000	82,000	2	82,000	
合 計					0			
					164,000		164,000	
変更積算金額					0			
					164,000		164,000	円/式

# 一式当たり内訳書

土石流対策費

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【R6年度】								
土石流警報監視装置設置・撤去	材料費、工事費、車両交通運搬費		1		5,580,000			
		式	1		5,580,000	0	0	
土石流ワイヤセンサー設置・撤去	材料費、工事費、車両交通運搬費		1		1,740,000			
		式	1		1,740,000	0	0	
土石流監視員	軽作業員		1		869,400			WYB00015
		式	1		869,400	0	0	単一 117号
【R7年度】								
土石流警報監視装置設置・撤去 (R7年度)	材料費、工事費、車両交通運搬費		1		5,730,000			
		式	1		5,730,000	0	0	
土石流ワイヤセンサー設置・撤去 (R7年度)	材料費、工事費、車両交通運搬費		1		1,660,000			
		式	1		1,660,000	0	0	
雨量警報装置設置・撤去 (R7年度)	材料費、工事費、車両交通運搬費		1		763,000			
		式	1		763,000	0	0	
土石流監視員 (R7年度)	普通作業員		1		1,435,000			WYB00050
		式	1		1,435,000	0	0	単一 118号
合 計					17,532,357			
					0		-17,532,357	

# 一式当たり内訳書

土石流対策費

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【R6年度】								
土石流警報監視装置設置・撤去	材料費、工事費、車両交通運搬費		0		0			
		式	1		5,580,000	1	5,580,000	
土石流ワイヤレス設置・撤去	材料費、工事費、車両交通運搬費		0		0			
		式	1		1,740,000	1	1,740,000	
土石流監視員	軽作業員		0		0			WYB00087
		式	1		869,400	1	869,400	単一 119号
【R7年度】								
土石流警報監視装置設置・撤去 (R7年度)	材料費、工事費、車両交通運搬費		0		0			
		式	1		5,730,000	1	5,730,000	
土石流ワイヤレス設置・撤去 (R7年度)	材料費、工事費、車両交通運搬費		0		0			
		式	1		1,660,000	1	1,660,000	
雨量警報装置設置・撤去 (R7年度)	材料費、工事費、車両交通運搬費		0		0			
		式	1		763,000	1	763,000	
土石流監視員 (R7年度)	普通作業員		0		0			WYB00122
		式	1		1,794,000	1	1,794,000	単一 120号
合 計					0			
					18,136,400		18,136,400	
変更積算金額					0			
					17,886,408		17,886,408	円/式

# 一式当たり内訳書

避難設備費

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【R6年度】								
仮設階段設置			50	4,236	211,800			WYB00085
		m	50	4,236	211,800	0	0	単一 121号
仮設階段撤去			50	2,118	105,900			WYB00090
		m	50	2,118	105,900	0	0	単一 122号
仮設階段賃料	全長1400mm 幅700mm 138日		11	39,720	436,920			WYB00091
		台	11	39,720	436,920	0	0	単一 123号
仮設階段賃料	全長2450mm 幅700mm 138日		14	45,080	631,120			WYB00092
		台	14	45,080	631,120	0	0	単一 124号
傾斜自在ステージ賃料	全長1000mm 幅716mm 138日		8	69,640	557,120			WYB00093
		台	8	69,640	557,120	0	0	単一 125号
傾斜自在ステージ背面手摺賃料	138日		8	21,150	169,200			WYB00094
		台	8	21,150	169,200	0	0	単一 126号
傾斜自在ステージ側面手摺賃料	138日		8	24,410	195,280			WYB00045
		台	8	24,410	195,280	0	0	単一 127号
【R6年度 追加分】								
仮設階段設置 (追加分)			35	4,660	163,100			WYB00096
		m	35	4,660	163,100	0	0	単一 128号
仮設階段撤去 (追加分)			35	2,213	77,455			WYB00097
		m	35	2,213	77,455	0	0	単一 129号
仮設階段賃料 (追加分)	全長1400mm 幅700mm 114日		6	33,650	201,900			WYB00098
		台	6	33,650	201,900	0	0	単一 130号

# 一式当たり内訳書

避難設備費

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設階段賃料（追加分）	全長2450mm 幅700mm 114日		11	38,120	419,320			WYB00099
		台	11	38,120	419,320	0	0	単一 131号
傾斜自在ステージ賃料（追加分）	全長1000mm 幅716mm 114日		6	58,460	350,760			WYB00100
		台	6	58,460	350,760	0	0	単一 132号
傾斜自在ステージ背面手摺賃料（追加分）	114日		6	17,790	106,740			WYB00101
		台	6	17,790	106,740	0	0	単一 133号
傾斜自在ステージ側面手摺賃料（追加分）	114日		6	20,570	123,420			WYB00102
		台	6	20,570	123,420	0	0	単一 134号
【R7年度】								
仮設階段設置（R7年度）			19	7,636	145,084			WYB00113
		m	19	7,636	145,084	0	0	単一 135号
仮設階段撤去（R7年度）			19	4,490	85,310			WYB00112
		m	19	4,490	85,310	0	0	単一 136号
仮設階段賃料（R7年度）	全長1400mm 幅700mm 129日		3	37,440	112,320			WYB00111
		台	3	37,440	112,320	0	0	単一 137号
仮設階段賃料（R7年度）	全長2450mm 幅700mm 129日		6	42,470	254,820			WYB00110
		台	6	42,470	254,820	0	0	単一 138号
傾斜自在ステージ賃料（R7年度）	全長1000mm 幅716mm 129日		5	65,450	327,250			WYB00109
		台	5	65,450	327,250	0	0	単一 139号
傾斜自在ステージ背面手摺賃料（R7年度）	129日		5	19,890	99,450			WYB00108
		台	5	19,890	99,450	0	0	単一 140号
傾斜自在ステージ側面手摺賃料（R7年度）	129日		5	22,970	114,850			WYB00103
		台	5	22,970	114,850	0	0	単一 141号

# 一式当たり内訳書

避難設備費

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【R7年度 追加分】								
仮設階段設置 (R7年度 追加分)			9	8,056	72,504			WYB00107
		m	9	8,056	72,504	0	0	単一 142号
仮設階段撤去 (R7年度 追加分)			9	5,210	46,890			WYB00106
		m	9	5,210	46,890	0	0	単一 143号
仮設階段賃料 (R7年度 追加分)	全長1400mm 幅700mm 96日		1	29,090	29,090			WYB00105
		台	1	29,090	29,090	0	0	単一 144号
仮設階段賃料 (R7年度 追加分)	全長2450mm 幅700mm 96日		3	32,900	98,700			WYB00104
		台	3	32,900	98,700	0	0	単一 145号
合 計					5,065,504			
					5,065,504		0	













# 一式当たり内訳書

配合試験費

第 15号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試料採取・採水	変状土 400kg以上		1	100,000	100,000			
		試料	1	100,000	100,000	0	0	
試料調整	試料抽出及び粒度調整		1	77,600	77,600			
		試料	1	77,600	77,600	0	0	
配合混合	ポットミキサによる		3	13,000	39,000			
		バッチ	3	13,000	39,000	0	0	
供試体作製	恒温養生、キャッピング含む		18	16,000	288,000			
		供試体	18	16,000	288,000	0	0	
圧縮強度試験	1個化材×2材令×3配合×3供試体		18	13,000	234,000			
		供試体	18	13,000	234,000	0	0	
報告書作成	目標強度～現場添加量検討		1		126,000			
		式	1		126,000	0	0	
合 計					852,682			
					852,682		0	

# 一式当たり内訳書

快適トイレ

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【R6年度】								
快適トイレ費用	1基 5.0ヶ月		1		255,000			
		式	1		255,000	0	0	
【R7年度】								
快適トイレ費用 (R7年度)	1基 5.0ヶ月		1		255,000			
		式	1		255,000	0	0	
合 計					502,970			
					502,970		0	



# 一式当たり内訳書

営繕費（遠隔操作室）

第 18号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無人化施工用操作室賃料	2ヶ月		1	192,600	192,600			WYB00116
		棟	1	192,600	192,600	0	0	単一 150号
操作室用電源	25kVA 61日 燃料(平日のみ)		1	294,300	294,300			WYB00117
		台	1	294,300	294,300	0	0	単一 151号
合 計					480,188			
					0		-480,188	







# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	8,925
						1		8,925
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		ハックホ山積0.13m3			1	9,050	9,050	WYB00002
			m3	1	9,050	9,050	9,050	単一 57号
計							9,050	
単価							9,050	円/m3
							9,050	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬(砂防)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	7,574
						1		7,574
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		ダンプトラック2t積級			1	7,680	7,680	WYB000024
			m3	1	7,680	7,680	7,680	単一 58号
計							7,680	
単価							7,680	円/m3
							7,680	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削(砂防)(ICT)[無人化施工]	岩塊・玉石	単位	m3	数量	100	単価	616.5
						100		616.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)(ICT)[無人化施工]		岩塊・玉石		100	625.2	62,520	WYB00007	
			m 3	100	625.2	62,520	単一 59号	
計						62,520		
単価						625.2		
						625.2	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削(砂防)(ICT)[無人化施工]	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		1,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)(ICT)[無人化施工]		岩塊・玉石		0	0	0	WYB00051	
			m 3	100	1,182	118,200	単一 60号	
計						0		
単価						118,200		
						0		
						1,182	円/m3	
変更積算単価								
						1,166	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石	単位	m3	数量	10	単価	609
						10		609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(砂防)[無人化施工]		岩塊・玉石		10	617.6	6,176	WYB00059	
			m 3	10	617.6	6,176	単一 61号	
計						6,176		
単価						617.6		
						617.6	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		1,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(砂防)[無人化施工]		岩塊・玉石		0	0	0	WYB00080	
			m 3	10	1,367	13,670	単一 62号	
計						0		
単価						13,670		
						0		
変更積算単価						1,367	円/m3	
						1,348	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	138.1
						1		138.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	140.1	140.1	CB210610	
			m 3	1	140.1	140.1		
	計					140.1		
	単価					140.1		
						140.1	円/m3	

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 高炉セメントB種	単位	m2	数量	1	単価	2,103
						1		2,103
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1m以下 5t/100m2		1	2,133	2,133	CB211410	
			m 2	1	2,133	2,133		
	計					2,133		
	単価					2,133		
						2,133	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	479.3
						1		479.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正			1	487.2	487.2	CB210080	
			m 2	1	487.2	487.2		
	計					487.2		
						487.2		
	単価					487.2	円/m2	
						487.2		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	56,411
						1		56,411
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 プラント無 一般養生 RC50t吊		1	57,200	57,200	WYB00014	
			m 3	1	57,200	57,200	単- 63号	
	計					57,200		
						57,200		
	単価					57,200	円/m3	
						57,200		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		56,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 プラント無 一般養生 RC50t吊		0	0	0	WYB00017	
			m3	1	57,180	57,180	単- 64号	
計						0		
						57,180		
単価						0		
						57,180	円/m3	
変更積算単価								
						56,400	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	残存型枠	無孔タイプ	単位	m2	数量	1	単価	18,057
						1		18,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存型枠(無孔タイプ) 水抜きパイプ無し RC50t吊		1	18,310	18,310	WYB00118	
			m2	1	18,310	18,310	単- 65号	
計						18,310		
						18,310		
単価						18,310		
						18,310	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	残存型枠	無孔タイプ	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		18,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存型枠(無孔タイプ) 水抜きパイプ無し RC50t吊		0	0	0	WYB00127	
			m 2	1	18,290	18,290	単- 66号	
	計					0		
						18,290		
	単価					0		
						18,290	円/m2	
変更積算単価								
						18,040	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存型枠(有孔タイプ) 水抜きパイプ無し RC50t吊		1	17,340	17,340	WYB00119	
			m 2	1	17,340	17,340	単- 67号	
	計					17,340		
						17,340		
	単価					17,340		
						17,340	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存型枠(有孔タイプ) 水抜きパイプ無し RC50t吊		0	0	0	WYB00128	
			m <sup>2</sup>	1	17,330	17,330	単- 68号	
	計					0		
						17,330		
	単価					0		
						17,330	円/m <sup>2</sup>	
変更積算単価						17,100	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	足場	天端手摺	単位	m	数量	1	単価	1,571
						1		1,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端手摺設置・撤去				1	1,597	1,597	WB330860	
			m	1	1,597	1,597	単- 69号	
	計					1,597		
						1,597		
	単価					1,597		
						1,597	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	チップソク*		単位	m2	数量	1	単価	2,794
						1		2,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップソク (岩盤面・打継面)				1	2,833	2,833	WB330460	
			m 2	1	2,833	2,833	単一 70号	
計						2,833		
単価						2,833		
						2,833	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	人工地山(コンクリート)	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	56,411
						1		56,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 プラント無 一般養生 RC50t吊		1	57,200	57,200	WYB00095	
			m 3	1	57,200	57,200	単一 63号	
計						57,200		
単価						57,200		
						57,200	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	人工地山(コンクリート)	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		56,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 プラント無 一般養生 RC50t吊		0	0	0	WYB00130	
			m3	1	57,180	57,180	単- 64号	
計						0		
						57,180		
単価						0		
						57,180	円/m3	
変更積算単価						56,400	円/m3	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	人工地山(コンクリート)	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		59,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 プラント無 一般養生 RC50t吊		0	0	0	WYB00126	
			m3	1	60,600	60,600	単- 71号	
計						0		
						60,600		
単価						0		
						60,600	円/m3	
変更積算単価						59,770	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存型枠(有孔タイプ) 水抜きパイプ無し RC50t吊			1	17,340	17,340	WYB00121
			m 2	1	17,340		17,340	単一 67号
	計						17,340	
	単価						17,340	
							17,340	円/m2

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		17,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存型枠(有孔タイプ) 水抜きパイプ無し RC50t吊			0	0	0	WYB00129
			m 2	1	17,330		17,330	単一 68号
	計						0	
	単価						17,330	
							17,330	円/m2
変更積算単価							17,100	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	足場	天端手摺	単位	m	数量	1	単価	1,571
						1		1,571
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端手摺設置・撤去			1	1,597	1,597	WB330860	
			m	1	1,597	1,597	単一 69号	
	計					1,597		
	単価					1,597		
						1,597	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	34,390
						1		34,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		1	34,870	34,870	WB824010	
			m 3	1	34,870	34,870	単一 72号	
	計					34,870		
	単価					34,870		
						34,870	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,594
						1		5,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用		1	5,673	5,673	CB227010	
			m 3	1	5,673	5,673		
	計					5,673		
	単価					5,673		
						5,673	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,854
						1		1,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	800	1,880	WB020052	
			t	2.35	800	1,880	単一 73号	
	計					1,880		
	単価					1,880		
						1,880	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	河道掘削		単位	m3	数量	3,400	単価	1,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 無し		3,400	383.8	1,304,920		CB330040
			m 3	3,400	383.8	1,304,920		
	土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		3,400	525.9	1,788,060		CB330030
			m 3	3,400	525.9	1,788,060		
	整地	残土受入れ地での処理		2,700	140.1	378,270		CB210610
			m 3	2,700	140.1	378,270		
	計					3,471,250		
						3,471,250		
	単価					1,021		
						1,021	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	重機進入路盛土	設置 締固め無	単位	m3	数量	100	100	単価	1,204	1,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
【設置】										
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石		100	345.7	34,570	CB330010			
			m 3	100	345.7	34,570				
【仮置き場からの搬入】										
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石		100	345.7	34,570	CB330010			
			m 3	100	345.7	34,570				
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		100	528.7	52,870	CB330030			
			m 3	100	528.7	52,870				
計						122,010				
						122,010				
単価						1,221				
						1,221	円/m3			

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	巨石積(空)	設置 巨石平均径0.9m	単位	m2	数量	1	1,148
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】							
巨石積込(据付)	巨石平均径0.9m		1	582.1	582.1	WYB00034	
		m 2	1	582.1	582.1	単一 74号	
【仮置き場での積込】							
巨石積込	巨石平均径0.9m		1	582.1	582.1	WYB00048	
		m 2	1	582.1	582.1	単一 75号	
計					1,164.2		
					1,164.2		
単価					1,165		
					1,165	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	重機進入路盛土 (無人化施工用)	設置 締固め無	単位	m3	数量	100	単価	5,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【設置】</b>								
積込 (ルーズ) (砂防)		小規模		100	2,125	212,500		CB330010
			m 3	100	2,125	212,500		
<b>【設置：仮置き場からの搬入】</b>								
積込 (ルーズ) (砂防)		小規模		100	2,125	212,500		CB330010
			m 3	100	2,125	212,500		
土砂等運搬 (砂防)		小規模 0.3km以下		100	927.3	92,730		CB330030
			m 3	100	927.3	92,730		
計						517,730		
単価						5,178		
						5,178	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	56	単価	1,633
						56		1,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		56	440.6	24,673.6	WB253610	
			m 2	56	440.6	24,673.6	単一 76号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 119日		6	11,340	68,040	WB253630	
		無 有	枚	6	11,340	68,040	単一 77号	
計						92,713.6		
						92,713.6		
単価						1,656		
						1,656	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	19	単価	1,656
						19		1,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		19	440.6	8,371.4	WB253610	
			m 2	19	440.6	8,371.4	単一 76号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 119日		4	5,887	23,548	WB253630	
		無 有	枚	4	5,887	23,548	単一 78号	
計						31,919.4		
						31,919.4		
単価						1,680		
						1,680	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	土砂締切	設置 締固め無	単位	m3	数量	100	単価	1,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【設置】</b>								
砂防土砂仮締切		締切盛土設置 ルーズ <sup>※</sup> 岩塊・玉石		100	363.6	36,360	WB331330	
			m 3	100	363.6	36,360	単一 79号	
<b>【仮置き場からの搬入】</b>								
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石		100	345.7	34,570	CB330010	
			m 3	100	345.7	34,570		
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		100	528.7	52,870	CB330030	
			m 3	100	528.7	52,870		
計						123,800		
						123,800		
単価						1,238		
						1,238	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-35号	巨石積(空)	設置 巨石平均径0.9m	m2		1	1,148
					1	1,148
【設置】						
巨石積込(据付)	巨石平均径0.9m		1	582.1	582.1	WYB00049
		m 2	1	582.1	582.1	単一 74号
【仮置き場での積込】						
巨石積込	巨石平均径0.9m		1	582.1	582.1	WYB00052
		m 2	1	582.1	582.1	単一 75号
計					1,164.2	
					1,164.2	
単価					1,165	
					1,165	円/m2



# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	大型土のう締切	設置 φ110cm H=110cm 耐候性(1年)対応	単位	袋	数量	1.2	単価	8,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【設置】</b>								
砂防大型土のう仮締切		製作・設置 流用土		1.2	7,965	9,558	WB331360	
			袋	1.2	7,965	9,558	単一 80号	
<b>【仮置き場からの搬入】</b>								
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 土砂		1	288.3	288.3	CB330010	
			m <sup>3</sup>	1	288.3	288.3		
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		1	528.7	528.7	CB330030	
			m <sup>3</sup>	1	528.7	528.7		
計						10,375		
						10,375		
単価						8,646		
						8,646	円/袋	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	32	単価	22,318
						32		22,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	93,320	93,320	WB252320	
			箇所	1	93,320	93,320	単- 81号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 常時排水		32	19,710	630,720	WB252310	
			日	32	19,710	630,720	単- 82号	
計						724,040		
						724,040		
単価						22,630		
						22,630	円/日	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	仮設用モルタル吹付	法面清掃有り	単位	m2	数量	1	単価	4,867
						1		4,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		小型渦巻ポンプ無し		1	4,124	4,124	WYB00043	
			m2	1	4,124	4,124	単- 83号	
法面清掃工				1	810.8	810.8	WYB00044	
			m2	1	810.8	810.8	単- 84号	
計						4,934.8		
						4,934.8		
単価						4,935		
						4,935	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	大型土のう	設置 落石防護大型土のう擁壁用 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	17,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護大型土のう擁壁工	大型土のう製作・設置 ノーマル 耐候性(1100)3年仕様	袋	1	4,933	4,933	WYB00063		
		袋	1	4,933	4,933	単一 85号		
<b>【材料費】</b>								
耐候性大型土のう (落石防護大型土のう擁壁用)	φ110cm H=110cm 長期仮設(3年)対応	袋	1	8,470	8,470			
		袋	1	8,470	8,470			
<b>【積込・運搬】</b>								
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	2,222	2,222	CB310180		
		個	1	2,222	2,222			
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 6個 0.5km以下	個	1	1,772	1,772	CB310040		
		個	1	1,772	1,772			
計					17,397			
					17,397			
単価					17,400			
					17,400	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	大型土のう	設置 落石防護大型土のう擁壁用 φ130cm H=110cm 耐候性(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	20,365
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護大型土のう擁壁工	大型土のう製作・設置 ワイト 耐候性(1300)3年仕様			1	4,933	4,933	WYB00070	
		袋	1	4,933	4,933	単一 86号		
<b>【材料費】</b>								
耐候性大型土のう (落石防護大型土のう擁壁用)	φ130cm H=110cm 長期仮設(3年)対応			1	11,000	11,000		
		袋	1	11,000	11,000			
<b>【積込・運搬】</b>								
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準			1	2,622	2,622	CB310180	
		個	1	2,622	2,622			
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 4個 0.5km以下			1	2,088	2,088	CB310040	
		個	1	2,088	2,088			
計						20,643		
						20,643		
単価						20,650		
						20,650	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	大型土のう	設置 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	12,317
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		1	8,488	8,488	WB252730		
		袋	1	8,488	8,488	単一 87号		
<b>【積込・運搬】</b>								
消波根固めブロック積込み	2.5t以下		1	2,222	2,222	CB310180		
		個	1	2,222	2,222			
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 6個 0.5km以下		1	1,772	1,772	CB310040		
		個	1	1,772	1,772			
計					12,482			
					12,482			
単価					12,490			
					12,490	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	繊維ネット	設置 落石防護大型土のう擁壁用	単位	m2	数量	288	単価	6,342
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護大型土のう擁壁工	繊維ネット設置		288	1,340	385,920	WYB00061		
		m 2	288	1,340	385,920	単一 88号		
<b>【材料費】</b>								
繊維ネット	Pe440t-100本 53 4000×10600(台形1枚)		2	156,000	312,000			
		枚	2	156,000	312,000			
繊維ネット	Pe440t-100本 53 4000×10600		3	119,000	357,000			
		枚	3	119,000	357,000			
繊維ネット	Pe440t-100本 53 2000×10600		3	66,990	200,970			
		枚	3	66,990	200,970			
繊維ロープ	φ16(2×8)		442	1,220	539,240			
		m	442	1,220	539,240			
繊維ロープ	φ4		186	40	7,440			
		m	186	40	7,440			
繊維ロープ保護管	PF-S管 φ22		40	429	17,160			
		m	40	429	17,160			
結合コイル	亜鉛めっき合金 φ4.0×45×350		83	390	32,370			
		個	83	390	32,370			
計					1,852,100			
					1,852,100			
単価					6,431			
					6,431	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	大型土のう	設置 落石防護大型土のう擁壁用 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	17,110	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
落石防護大型土のう擁壁工	大型土のう製作・設置 ノーマル 耐候性(1100)3年仕様		1	4,909	4,909	WYB00072			
		袋	1	4,909	4,909	単一 89号			
【材料費】									
耐候性大型土のう (落石防護大型土のう擁壁用)	φ110cm H=110cm 長期仮設(3年)対応		1	8,470	8,470				
		袋	1	8,470	8,470				
【積込・運搬】									
消波根固めブロック積込み	2.5t以下		1	2,213	2,213	CB310180			
		個	1	2,213	2,213				
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 6個 0.5km以下		1	1,757	1,757	CB310040			
		個	1	1,757	1,757				
計					17,349				
単価					17,350				
					17,350	円/袋			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	大型土のう	設置 落石防護大型土のう擁壁用 φ130cm H=110cm 耐候性(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	20,325
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
落石防護大型土のう擁壁工	大型土のう製作・設置 ワイト 耐候性(1300)3年仕様		1	4,909	4,909	4,909	WYB00065	
		袋	1	4,909	4,909	4,909	単一 90号	
<b>【材料費】</b>								
耐候性大型土のう (落石防護大型土のう擁壁用)	φ130cm H=110cm 長期仮設(3年)対応		1	11,000	11,000	11,000		
		袋	1	11,000	11,000	11,000		
<b>【積込・運搬】</b>								
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,622	2,622	2,622	CB310180	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 4個 0.5km以下	個	1	2,071	2,071	2,071	CB310040	
						20,602		
計						20,602		
単価						20,610		
						20,610	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	大型土のう	設置 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	12,278
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		1	8,473	8,473	WB252730		
		袋	1	8,473	8,473	単一 91号		
<b>【積込・運搬】</b>								
消波根固めブロック積込み	2.5t以下		1	2,213	2,213	CB310180		
		個	1	2,213	2,213			
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 6個 0.5km以下		1	1,757	1,757	CB310040		
		個	1	1,757	1,757			
計					12,443			
					12,443			
単価					12,450			
					12,450	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	繊維ネット	設置 落石防護大型土のう擁壁用	単位	m2	数量	288	単価	6,668
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護大型土のう擁壁工	繊維ネット設置		288	1,340	385,920	WYB00064		
		m 2	288	1,340	385,920	単- 92号		
<b>【材料費】</b>								
繊維ネット	Pe440t-100本 53 4000×10600(台形1枚)		2	156,000	312,000			
		枚	2	156,000	312,000			
繊維ネット	Pe440t-100本 53 4000×10600		4	119,000	476,000			
		枚	4	119,000	476,000			
繊維ネット	Pe440t-100本 53 2000×10600		1	66,990	66,990			
		枚	1	66,990	66,990			
繊維ロープ	φ16(2×8)		528	1,220	644,160			
		m	528	1,220	644,160			
繊維ロープ	φ4		159	40	6,360			
		m	159	40	6,360			
繊維ロープ保護管	PF-S管 φ22		54	429	23,166			
		m	54	429	23,166			
結合コイル	亜鉛めっき合金 φ4.0×45×350		84	390	32,760			
		個	84	390	32,760			
計					1,947,356			
					1,947,356			
単価					6,762			
					6,762	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	土堤盛土	締固め無	単位	m3	数量	100	単価	743.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 無し		100	397	39,700		CB330040
			m 3	100	397	39,700		
	積込 (ルーズ) (砂防)	標準 岩塊・玉石		100	357	35,700		CB330010
			m 3	100	357	35,700		
	計					75,400		
						75,400		
	単価					754		
						754		円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	大型土のう	設置 落石防護大型土のう擁壁用 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	17,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護大型土のう擁壁工	大型土のう製作・設置 ノーマル 耐候性(1100)3年仕様	袋	1	4,909	4,909	WYB00076		
【材料費】								
耐候性大型土のう (落石防護大型土のう擁壁用)	φ110cm H=110cm 長期仮設(3年)対応	袋	1	8,470	8,470			
【積込・運搬】								
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	2,213	2,213	CB310180		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 6個 0.5km以下	個	1	1,757	1,757	CB310040		
計					17,349			
単価					17,350			
					17,350	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	大型土のう	設置 落石防護大型土のう擁壁用 φ130cm H=110cm 耐候性(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	20,325
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護大型土のう擁壁工	大型土のう製作・設置 ワイト 耐候性(1300)3年仕様		1	4,909	4,909	WYB00074		
		袋	1	4,909	4,909	単- 90号		
<b>【材料費】</b>								
耐候性大型土のう (落石防護大型土のう擁壁用)	φ130cm H=110cm 長期仮設(3年)対応		1	11,000	11,000			
		袋	1	11,000	11,000			
<b>【積込・運搬】</b>								
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,622	2,622	CB310180		
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 4個 0.5km以下	個	1	2,071	2,071	CB310040		
計					20,602			
単価					20,610			
					20,610	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	大型土のう	設置 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	12,278
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		1	8,473	8,473	WB252730		
		袋	1	8,473	8,473	単一 91号		
<b>【積込・運搬】</b>								
消波根固めブロック積込み	2.5t以下		1	2,213	2,213	CB310180		
		個	1	2,213	2,213			
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 6個 0.5km以下		1	1,757	1,757	CB310040		
		個	1	1,757	1,757			
計					12,443			
					12,443			
単価					12,450			
					12,450	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	繊維ネット	設置 落石防護大型土のう擁壁用	単位	m2	数量	97	単価	6,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護大型土のう擁壁工	繊維ネット設置		97	1,340	129,980		WYB00069
			m 2	97	1,340	129,980		単一 93号
<b>【材料費】</b>								
	繊維ネット	Pe440t-100本 53 4000×10600(台形1枚)		2	156,000	312,000		
			枚	2	156,000	312,000		
	繊維ロープ	φ16(2×8)		122	1,220	148,840		
			m	122	1,220	148,840		
	繊維ロープ	φ4		27	40	1,080		
			m	27	40	1,080		
	結合コイル	亜鉛アルミ合金 φ4.0×45×350		50	390	19,500		
			個	50	390	19,500		
	計					611,400		
						611,400		
	単価					6,304		
						6,304		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	大型土のう	設置 φ110cm H=110cm 耐候性(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	12,278
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		1	8,473	8,473	WB252730		
		袋	1	8,473	8,473	単- 91号		
<b>【積込・運搬】</b>								
消波根固めブロック積込み	2.5t以下		1	2,213	2,213	CB310180		
		個	1	2,213	2,213			
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 6個 0.5km以下		1	1,757	1,757	CB310040		
		個	1	1,757	1,757			
計					12,443			
単価					12,450			
					12,450	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	12,958.93
						1		12,958.93
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 67.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	5,070	10,140	WB010020	
			t	2	5,070	10,140	単- 115号	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		1	3,000	3,000	WB010030	
			t	1	3,000	3,000	単- 116号	
	計					13,140		
						13,140		
	単価					13,140		
						13,140	円/t	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	水セメント比測定費用	W/Cミ-タ	単位	回	数量	1	単価	19,186
						1		19,186
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水セメント比測定費用	W/Cミ-タ		1	19,500	19,500		
			回	1	19,500	19,500		
	計					19,500		
						19,500		
	単価					19,500		
						19,500	円/回	

