

鏡

1. 工事名

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事
工事地名	新潟県東蒲原郡阿賀町八木山地先及び天満地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684325111	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	399日間 自 令和 8年 7月29日 (当初) 至 令和 9年 8月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 9 号	2 2) 処 分 費 等	606,300
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【八木山地区】		式	1		130,096,778				
舗装工		式	1		11,335,875				
橋面防水工		式	1		3,730,590				
橋面防水	塗膜防水	m2	1,230	3,033	3,730,590			単-1号	
舗装打換え工		式	1		7,605,285				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	150	733.7	110,055			単-2号	
路面切削	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	1,230	647.1	795,933			単-3号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	99	4,613	456,687			単-4号	
殻処分	アスファルト殻	m3	99	4,700	465,300			単-5号	
基層	①密粒度アスコン(13FH)改質材入 t=30mm W>3.0m	m2	1,230	1,785	2,195,550			単-6号	
表層	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm W>3.0m	m2	1,230	2,912	3,581,760			単-7号	
橋梁床版工		式	1		73,321,200				

設計内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床版打替工		式	1		72,950,600				
床版破砕	ウォータージェットによるコンクリート床版のはつり 上面200mm 下面113mm 厚さ260mm	m2	68	759,800	51,666,400			単-8号	
床版破砕	電動ブレードによるコンクリート床版のはつり t=260mm	m2	101	63,600	6,423,600			単-9号	
コンクリート	超速硬コンクリート	m3	40	318,900	12,756,000			単-10号	
型枠	一般型枠	m2	170	12,380	2,104,600			単-11号	
運搬処理工		式	1		370,600				
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	40	1,270	50,800			単-12号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	40	4,470	178,800			単-13号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	40	3,525	141,000			単-14号	
橋梁付属物工		式	1		5,432,251				
桁端部止水工		式	1		4,642,820				

設計内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
桁端部止水材設置	橋台用							単-15号	
		m	6. 2	295, 400	1, 831, 480				
桁端部止水材設置	橋脚用							単-16号	
		m	8. 6	326, 900	2, 811, 340				
排水施設工									
		式	1		671, 990				
簡易排水装置流末改良								単-17号	
		m	41	16, 390	671, 990				
検査路工									
		式	1		117, 441				
下部工検査路部材取替 P1橋脚								内-1号	
		式	1		117, 441				
橋梁補修工									
		式	1		1, 437, 122				
部材取替工									
		式	1		385, 900				
下横構部材取替								単-18号	
		部材	1	385, 900	385, 900				
当て板補修工									
		式	1		649, 372				
芯出し素地調整	2種ケレン相当							単-19号	
		m2	0. 8	38, 190	30, 552				
現場孔明								単-20号	
		本	65	2, 363	153, 595				

設計内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強部材取付	C-5塗装系	部材	10	31,540	315,400			単-21号	
高力ボルト本締め	S10T	本	65	2,305	149,825			単-22号	
支承サトーストッパー切断工		式	1		401,850				
現場切断撤去	線支承	m	5	80,370	401,850			単-23号	
現場塗装工		式	1		950,364				
現場塗装工 C-5系 F-11		式	1		55,580				
素地調整	電力工具処理	m2	1	31,910	31,910			単-24号	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂 塗料(1層) 高力ボルト連 結部 塗装回数 1回	m2	1	4,734	4,734			単-25号	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗 料(2回塗り/層) 高力ボ ルト連結部 塗装回数 2 回	m2	1	9,468	9,468			単-26号	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤 系 高力ボルト連結部 塗 装回数 1回	m2	1	4,734	4,734			単-27号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 高力ボルト連結部 塗装 回数 1回	m2	1	4,734	4,734			単-28号	

設計内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁塗装工 Rc-1系 縦桁・支承			式	1		894,784			
素地調整		1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	m2	41	12,260	502,660			単-29号
防食下地		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	41	1,781	73,021			単-30号
下塗		弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｴﾔｰ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	41	1,874	76,834			単-31号
下塗 (増塗)		弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｴﾔｰ樹脂塗料(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	41	2,769	113,529			単-32号
中塗		弱溶剤形ﾌｯｿ素樹脂塗料用 ﾏﾌﾞﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	41	1,021	41,861			単-33号
上塗		弱溶剤形ﾌｯｿ素樹脂塗料 ﾏﾌﾞﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	41	2,119	86,879			単-34号
仮設工			式	1		37,619,966			
足場工			式	1		23,934,266			
足場工		吊り足場	m2	1,740	13,480	23,455,200			単-35号
足場工		枠組足場	掛m2	50	5,185	259,250			単-36号
ﾌﾟﾗｽﾄ養生		ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ	m2	129	1,704	219,816			単-37号

設計内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		13,685,700			
交通誘導警備員			人日	570	24,010	13,685,700			単-38号
直接工事費			式	1		130,096,778			
共通仮設費			式	1		18,048,920			
共通仮設費			式	1		1,411,920			
運搬費			式	1		293,600			
建設機械運搬費			台	1	293,600	293,600			単-39号
技術管理費			式	1		149,320			
既存膜等含有有害物質分析費			式	1		85,090			内-2号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-3号
現場環境改善費（率計上）			式	1		969,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		16,637,000			

設計内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		148, 145, 698				
現場管理費		式	1		64, 666, 000				
工事原価		式	1		256, 808, 603				
一般管理費等		式	1		40, 001, 397				
工事価格		式	1		296, 810, 000				
消費税相当額		式	1		29, 681, 000				
工事費計		式	1		326, 491, 000				

設計内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【天満地区】			式	1		21,891,905			
橋梁付属物工			式	1		7,570,598			
伸縮継手工			式	1		5,384,070			
伸縮装置取替		補修 1車線 伸縮量110mm	m	8.1	664,700	5,384,070			単-1号
漏水対策工			式	1		117,344			
橋脚水切り設置		EPDMゴムスポンジ（側面用）35×20	m	19	6,176	117,344			単-2号
排水施設工			式	1		1,537,680			
排水管補修			箇所	24	64,070	1,537,680			単-3号
消雪管撤去工			式	1		512,400			
消雪管撤去			式	1		512,400			内-1号
検査路工			式	1		19,104			
ボルト再設置			本	2	9,552	19,104			単-4号

設計内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁補修工		式	1		8,492,444				
断面修復工		式	1		5,490,344				
左官工法	1構造物当り修復延べ 体積 0.779m3 ポリマーセ メント左官工法用(コテ塗り) 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理有	構造物	1	3,018,000	3,018,000			単-5号	
吹付工法	ポリマーセメント吹付工法用	m3	1.372	1,802,000	2,472,344			単-6号	
電気防食工		式	1		654,472				
犠牲陽極材		個	104	6,293	654,472			単-7号	
表面被覆工		式	1		2,069,100				
下地処理		橋	1	181,600	181,600			単-8号	
プライマー塗布	ウレタンプライマー	橋	1	224,500	224,500			単-9号	
上塗り材塗布	ポリウレタン樹脂	橋	1	1,663,000	1,663,000			単-10号	
当て板補修工		式	1		207,008				

設計内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
芯出し素地調整	2種ケレン相当							単-11号	
		m2	0.3	38,190	11,457				
現場孔明								単-12号	
		本	9	2,915	26,235				
補強部材取付	C-5塗装系							単-13号	
		部材	4	27,960	111,840				
高力ボルト本締め	F10T							単-14号	
		本	9	2,064	18,576				
支承セットボルト取替								単-15号	
		本	2	19,450	38,900				
亀裂補修工									
		式	1		71,520				
疲労き裂補修								単-16号	
		m	0.2	357,600	71,520				
現場塗装工									
		式	1		16,673				
現場塗装工 (C-5系F-11)									
		式	1		16,673				
素地調整	電力工具処理							単-17号	
		m2	0.3	31,910	9,573				
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂 塗料(1層) 高力ボルト連 結部 塗装回数 1回							単-18号	
		m2	0.3	4,734	1,420				

設計内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ボルト連結部 塗装回数 2回	m2	0.3	9,468	2,840			単-19号
中塗		ふっ素樹脂塗料用 赤系 高力ボルト連結部 塗装回数 1回	m2	0.3	4,734	1,420			単-20号
上塗		ふっ素樹脂塗料 赤系 高力ボルト連結部 塗装回数 1回	m2	0.3	4,734	1,420			単-21号
仮設工			式	1		5,812,190			
足場工			式	1		4,967,540			
足場 (上部工)		吊り足場	m2	280	9,838	2,754,640			単-22号
足場 (下部工)		橋脚回り足場 タイプ F	m2	100	14,870	1,487,000			単-23号
足場		枠組足場	掛m2	140	5,185	725,900			単-24号
交通管理工			式	1		844,650			
交通誘導警備員			人日	45	18,770	844,650			単-25号
直接工事費			式	1		21,891,905			

設計内訳書

工事名	R 8・9 見返大橋外補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		5,502,000				
共通仮設費		式	1		233,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		233,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,269,000				
純工事費		式	1		27,393,905				
現場管理費		式	1		16,603,000				
工事原価		式	1		43,996,905				

一式当たり内訳書

[新潟県東蒲原郡阿賀町八木山地先及び天満地先]

下部工検査路部材取替
第 1号内訳書 P1橋脚

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部材撤去工	廃棄	t	0.081	174,000	14,094			WYB00037 単一 45号
アンカーボルト設置工	足場有り	本	4	1,911	7,644			WYB00038 単一 46号
部材再設置工	新規材	t	0.081	275,800	22,339			WYB00039 単一 47号
床材 エキスパンントメタル	(XG-21) 亜鉛メッキ HDZT77	枚	1	10,800	10,800			
下部工検査路フラケット	SM400A 亜鉛メッキ HDZT77	基	1	61,500	61,500			
六角ボルト ナット	M-1 2×4 5 溶融亜鉛メッキ	組	28	29.6	828			
六角ボルト ナット (ワッシャー付)	M-1 6×4 5 溶融亜鉛メッキ	組	4	59.1	236			
合 計					117,441			

一式当たり内訳書

既存膜等含有有害物質分析費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜片含有量分析費	分析項目：鉛、六価クロム、PCB、コaltarル	検体	1	67, 500	67, 500			
産業廃棄物埋立処理に係る 溶出試験費(廃塗膜)	分析項目：鉛又はその化合物、六価クロム化合物、検液作	検体	1	9, 690	9, 690			
産業廃棄物埋立処理に係る 溶出試験費(廃研削材)	分析項目：鉛又はその化合物、検液作成費	検体	1	7, 900	7, 900			
合 計					85, 090			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	式	1		64,230			WYB00018 単一 93号
合 計					64,230			

一式当たり内訳書

消雪管撤去
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消雪管撤去工	消雪管 φ 120 付帯管 φ 80 付帯管 φ 50 プロボックス1個	式	1		512,400			WYB00009 単一 30号
合 計					512,400			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 有 11.765m/100m2 有 29.047m/100m2 無	m 2	1	3, 033	3, 033	WB812920 単一 40号	
計						3, 033		
単価						3, 033	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	
						1		733. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	733. 7	733. 7	CB430510	
計						733. 7		
単価						733. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一3号	路面切削	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価 647. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	647. 1	647. 1	CB430010
計						647. 1	
単価						647. 1	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一4号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 4, 613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		無し 39. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 613	4, 613	CB430020
計						4, 613	
単価						4, 613	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2. 35	2, 000	4, 700	WB020052 単一 41号	
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	基層	⑪密粒度アスコン(13FH)改質材入 t=30mm W>3. 0m	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 30mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 785	1, 785	CB410240	
計						1, 785		
単価						1, 785	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	表層	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm W>3.0m	単位	m2	数量		単価	
						1		2,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,912	2,912	CB410260	
計						2,912		
単価						2,912	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	床版破碎	ウォータージェットによるコンクリート床版のはつり 上面200mm 下面113mm 厚さ260mm	単位	m2	数量		単価	
						68		759,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォータージェットによるコンクリート床版のはつり		上面200mm 下面113mm 厚さ260mm	m3	14	3,690,000	51,660,000		
計						51,660,000		
単価						759,800	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	床版破碎	電動ブレーカーによるコンクリート床版のはつり t=260mm	単位	m2	数量	1	単価	63, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版破碎工〔市場単価〕		電動ブレーカーによるコンクリート床版のはつり t=260	m 2	1	63, 600	63, 600		
計						63, 600		
単価						63, 600	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート	超速硬コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	318, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	318, 900	318, 900	CB240010	
計						318, 900		
単価						318, 900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一11号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠（鋼橋床版）		補正なし 現場	m 2	1	12, 380	12, 380	CB471210
計						12, 380	
単価						12, 380	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一12号	殻積込	コンクリート殻（無筋）	単位	m3	数量	1	単価 1, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）		全ての費用	m 3	1	1, 270	1, 270	CB224260
計						1, 270	
単価						1, 270	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34. 3km以下 全ての費用	m 3	1	4, 470	4, 470	CB227010	
計						4, 470		
単価						4, 470	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 500	3, 525	WB020052 単－ 42号	
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛使用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－15号	桁端部止水材設置	橋台用	単位	m	数量	6. 2	単価	295, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部止水材設置工（橋台）〔土木工事標準単価〕		YN型-300(特)(EPT)（橋台用）（排水ハ°イ7°取付含む）	m	6. 2	166, 000	1, 029, 200	WYB00001	
現場溶接		すみ肉脚長6mm	m	3. 1	10, 290	31, 899	CB431580	
端部止水材		YN型-300(特)(EPT)（橋台用）（1組当り排水ハ°イ7°2基含）	組	2	385, 000	770, 000		
計						1, 831, 099		
単価						295, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	桁端部止水材設置	橋脚用	単位	m	数量	8. 6	単価	326, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部止水材設置工（橋脚）〔土木工事標準単価〕		YN型-300(特)(EPT)(橋脚用)(排水ハ°イ7°取付含む)	m	8. 6	182, 000	1, 565, 200	WYB00003	
現場溶接		すみ肉脚長6mm	m	5. 6	10, 290	57, 624	CB431580	
端部止水材		YN型-300(特)(EPT)(橋脚用)(1組当り排水ハ°イ7°2基含)	組	3	396, 000	1, 188, 000		
計						2, 810, 824		
単価						326, 900	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	簡易排水装置流末改良		単位	m	数量	41	単価	16, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾘｯｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾟ設置工(橋台・橋脚)	φ100 ｾﾞﾍﾞﾚﾝ製 直管継手施工含む	m	41	9, 519	390, 279	WYB00025 単一 43号	
	ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ設置工(橋台・橋脚)	φ100 SUS M6ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ施工含む	個	33	7, 286	240, 438	WYB00026 単一 44号	
	直管継手	φ100 ｾﾞﾍﾞﾚﾝ製 (ﾘﾝｸﾞ含む)	個	15	2, 750	41, 250		
	計					671, 967		
	単価					16, 390	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一18号	下横構部材取替		単位	部材	数量	1	単価 385, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
極小リベット撤去工		φ 22 (SV34)	本	8	17, 010	136, 080	WYB00126
補強部材撤去工		1部材当り平均質量40< G ≤100					単一 48号
芯出し調整工(鋼材面用)			m2	0. 1	36, 270	3, 627	WYB00128
補強部材取付工		1部材当り平均質量40< G ≤100					単一 50号
極小規模高力ボルト本締工		S10T	本	8	13, 170	105, 360	WYB00130
ピンテール仕上工		S10T					単一 52号
下横構		CT 142×200×8×8 (SS400)	枚	1	80, 800	80, 800	WYB00131
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 5 5					単一 53号
計						385, 807. 8	
単価						385, 900	円／部材

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一19号	芯出し素地調整	2種ケレン相当	単位	m2	数量	1	単価 38, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し調整工			m 2	1	38, 190	38, 190	WB436510 単一 54号
計						38, 190	
単価						38, 190	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一20号	現場孔明		単位	本	数量	1	単価 2, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼桁孔明工		400N鋼	本	1	2, 363	2, 363	WB436520 単一 55号
計						2, 363	
単価						2, 363	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一21号	補強部材取付	C-5塗装系	単位	部材	数量	10	単価 31, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材取付工 当て板①、④		W ≤ 20	部材	4	20, 410	81, 640	WB436530
補強部材取付工 当て板②-1		20 < W ≤ 40					単一 56号
補強部材取付工 当て板②-2		W ≤ 20	部材	1	42, 850	42, 850	WB436530
補強部材取付工 当て板②-3		W ≤ 20					単一 57号
補強部材取付工 当て板③		W ≤ 20	部材	2	25, 490	25, 490	WB436530
補強部材取付工 当て板④		W ≤ 20					単一 58号
パテ整形工(下向)		アルファテック435相当 平均厚さ3mm エポキシ樹脂パテ	m2	0. 6	18, 360	50, 040	WB436530
パテ整形工(横向)		アルファテック435相当 平均厚さ3mm エポキシ樹脂パテ					単一 59号
計							WB436530
単価							単一 60号
							単一 61号
							単一 62号

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	高力ボルト本締め	S10T	単位	本	数量	65	単価	2, 305	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト本締め工 S10T M22×60		トルシア形高力ボルト	本	65	2, 088	135, 720	WB436540 単一 63号		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	20	228. 5	4, 570			
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	17	215. 7	3, 666. 9			
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	28	209	5, 852			
計						149, 808. 9			
単価						2, 305	円／本		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一23号	現場切断撤去	線支承	単位	m	数量	5	単価 80,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材切断工(現場切断工)		PL:t=25mm (支承材ト [°] ストッパ [°] -)(平滑仕上 [°] げ込み)	m	5	38,520	192,600	WYB00029 単一 64号
部材撤去工		PL:t=25mm (支承材ト [°] ストッパ [°] -)	kg	36	5,812	209,232	WYB00030 単一 65号
計						401,832	
単価						80,370	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一24号	素地調整	電力工具処理	単位	m2	数量	1	単価 31,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修塗装工(素地調整)			m 2	1	31,910	31,910	WB436550 単一 66号
計						31,910	
単価						31,910	円/m2

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	4, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修塗装工（下・中・上塗り）			m 2 ・ 層	1	4, 734	4, 734	WB436560 単一 67号	
計						4, 734		
単価						4, 734	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一26号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ボルト連結部 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価 9,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【1層目】							
補修塗装工（下・中・上塗り）			m 2 ・ 層	1	4,734	4,734	WB436560 単一 67号
【2層目】							
補修塗装工（下・中・上塗り）			m 2 ・ 層	1	4,734	4,734	WB436560 単一 67号
計						9,468	
単価						9,468	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 高力ボルト連結部 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修塗装工（下・中・上塗り）			m 2 ・ 層	1	4, 734	4, 734	WB436560 単一 67号	
計						4, 734		
単価						4, 734	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 高力ボルト連結部 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修塗装工（下・中・上塗り）			m 2 ・ 層	1	4, 734	4, 734	WB436560 単一 67号	
計						4, 734		
単価						4, 734	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	素地調整	1種クレソ(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量		単価	12, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 1種クレソ(ﾌﾟﾗｽﾄ処理) 有り	m 2	1	12, 260	12, 260	WB821550 単一 68号	
計						12, 260		
単価						12, 260	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	防食下地	有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ	単位	m2	数量		単価	1, 781
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	m 2	1	1, 781	1, 781	WB821550 単一 69号	
計						1, 781		
単価						1, 781	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 1,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m 2	1	1,874	1,874	WB821550 単一 70号	
計						1,874		
単価						1,874	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	下塗 (増塗)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗 (増塗) 〔土木工事標準単価〕		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(1層)スプレー	m2	1	2,769	2,769	WYB00020	
計						2,769		
単価						2,769	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系	m 2	1	1, 021	1, 021	WB821550 単－ 71号	
計						1, 021		
単価						1, 021	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2, 119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系	m 2	1	2, 119	2, 119	WB821550 単－ 72号	
計						2, 119		
単価						2, 119	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	足場工	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	13, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m以上 8月	m 2	1	10, 220	10, 220	WB431360		
朝顔（床版補強工用）		両側朝顔 8月	m 2	1	1, 218	1, 218	WB431370		
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 板張防護 8月	m 2	1	1, 549	1, 549	WB431380		
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 シート張防護 8月	m 2	1	484	484	WB431380		
計						13, 471			
単価						13, 480	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	足場工	枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 185	5, 185	WB252110 単－ 77号	
計						5, 185		
単価						5, 185	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	ﾌﾟﾗｽﾄ養生	ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	1, 704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工		中段足場養生有り 現場環境条件1. 1	m2	1	1, 704	1, 704	WYB00009 単－ 78号	
計						1, 704		
単価						1, 704	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一38号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	570	単価 24, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【平日】							
交通誘導警備員 A (昼間：8時～17時)			人日	75	19, 400	1, 455, 000	WB010211 単一 79号
交通誘導警備員 A (昼間：8時～20時)			人日	59	27, 200	1, 604, 800	WB010211 単一 80号
交通誘導警備員 A (夜間：20時～8時)			人日	59	30, 350	1, 790, 650	WB010211 単一 81号
交通誘導警備員 A (昼間：交代要員)			人日	59	19, 400	1, 144, 600	WB010211 単一 79号
交通誘導警備員 A (夜間：交代要員)			人日	59	22, 550	1, 330, 450	WB010211 単一 82号
交通誘導警備員 B (昼間：8時～17時)			人日	75	17, 500	1, 312, 500	WB010212 単一 83号
交通誘導警備員 B (昼間：8時～20時)			人日	59	24, 960	1, 472, 640	WB010212 単一 84号
交通誘導警備員 B (夜間：20時～8時)			人日	59	27, 900	1, 646, 100	WB010212 単一 85号
【休日】							
交通誘導警備員 A (昼間：交代要員)			人日	11	22, 510	247, 610	WB010211 単一 86号

1 次単価表

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一38号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	570	単価	24, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A (昼間：8時～20時)			人日	11	30, 950	340, 450	WB010211 単一 87号
交通誘導警備員 A (夜間：交代要員)			人日	11	25, 650	282, 150	WB010211 単一 88号
交通誘導警備員 A (夜間：20時～8時)			人日	11	34, 090	374, 990	WB010211 単一 89号
交通誘導警備員 B (昼間：8時～20時)			人日	11	29, 460	324, 060	WB010212 単一 90号
交通誘導警備員 B (夜間：20時～8時)			人日	11	32, 400	356, 400	WB010212 単一 91号
計						13, 682, 400	
単価						24, 010	円／人日

1 次单価表

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]