

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事
工事地名	富山県中新川郡立山町芦畷寺地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	立山砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484474023	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	168,839,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	165,000,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	224日間 自 令和 7年 3月22日 (当初) 至 令和 7年10月31日 (1回変更) 至 令和 7年10月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	常願寺川	2 2) 処 分 費 等	386,156
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月24日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		77,094,889				
		式	1		100,600,511	1	23,505,622		
砂防土工		式	1		31,632,380				
		式	1		32,734,388	1	1,102,008		
掘削工		式	1		28,454,630				
		式	1		28,718,781	1	264,151		
掘削(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石		9,900	1,231	12,186,900			単-1号	
		m3	0	1,231	0	-9,900	-12,186,900		
掘削(砂防)(ICT)[無人化施工]	岩塊・玉石		0	0	0			単-2号	
		m3	11,600	538.8	6,250,080	11,600	6,250,080		
転石破碎[無人化施工]	転石		0	0	0			単-3号	
		日	62	52,790	3,272,980	62	3,272,980		
土砂等運搬(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石		9,910	758.3	7,514,753			単-4号	
		m3	0	758.3	0	-9,910	-7,514,753		
土砂等運搬(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石		0	0	0			単-5号	
		m3	11,580	600	6,948,000	11,580	6,948,000		
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		9,910	533.7	5,288,967			単-6号	
		m3	9,530	533.7	5,086,161	-380	-202,806		
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-7号	
		m3	2,020	1,536	3,102,720	2,020	3,102,720		
積込(ルース) (砂防)	標準 岩塊・玉石		9,900	349.9	3,464,010			単-8号	
		m3	11,600	349.9	4,058,840	1,700	594,830		
残土処理工		式	1		3,177,750				
		式	1		4,015,607	1	837,857		

設計内訳書

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
整地	残土受け入れ地での処理	m3	22,300	142.5	3,177,750			単-9号	
			20,000	142.5	2,850,000	-2,300	-327,750		
整地	残土受け入れ地での処理	式	0		0			内-1号	
			1		1,165,607	1	1,165,607		
構造物撤去工		式	0		0				
			1		1,236,594	1	1,236,594		
構造物取壊し工		式	0		0				
			1		525,116	1	525,116		
コンクリート取壊し[無人化施工]	無筋構造物	m3	0	0	0			単-10号	
			86	4,904	421,744	86	421,744		
コンクリート殻運搬[無人化施工]	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-11号	
			86	1,202	103,372	86	103,372		
運搬処理工		式	0		0				
			1		711,478	1	711,478		
積込(コンクリート殻)	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-12号	
			86	1,331	114,466	86	114,466		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-13号	
			86	5,062	435,332	86	435,332		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-14号	
			86	1,880	161,680	86	161,680		
仮設工		式	1		45,462,509				
			1		66,629,529	1	21,167,020		
工事用道路工		式	1		12,712,832				
			1		10,441,038	1	-2,271,794		

設計内訳書

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策 (二の谷) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河床進入路撤去	岩塊・玉石		m3	6,200 0	389.2 389.2	2,413,040 0	-6,200	-2,413,040	単-15号
河床進入路撤去(ICT)	岩塊・玉石		m3	6,200 8,000	597.3 597.3	3,703,260 4,778,400	1,800	1,075,140	単-16号
既設河床進入路撤去	岩塊・玉石		m3	0 1,000	0 752.5	0 752,500	1,000	752,500	単-17号
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	12,360 7,940	533.7 533.7	6,596,532 4,237,578	-4,420	-2,358,954	単-18号
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 1,120	0 600.5	0 672,560	1,120	672,560	単-19号
砂防導流堤工			式	0 1		0 269,433	1	269,433	
盛土	締固め無し		m3	0 690	0 243.3	0 167,877	690	167,877	単-20号
巨石積(空)	巨石径1.1m程度		m2	0 52	0 1,953	0 101,556	52	101,556	単-21号
仮水路工			式	1 1		1,045,332 1,045,332	0	0	
コルゲートパイプ撤去	φ2000		m	67 67	12,997 12,997	870,799 870,799	0	0	単-22号
現場発生品運搬	コルゲートパイプ 22.2m×3本		t	14.7 14.7	11,873 11,873	174,533 174,533	0	0	単-23号
無人化施工機材費			式	1 1		31,704,345 50,103,263	1	18,398,918	

設計内訳書

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
無人化施工機材費		式	1 0		31,704,345 0		-1	-31,704,345	内-2号
無人化施工機材費		式	0 1		0 50,103,263		1	50,103,263	内-3号
ICT機材費		式	0 1		0 4,770,463		1	4,770,463	
ICT機材費		式	0 1		0 4,770,463		1	4,770,463	内-4号
直接工事費		式	1 1		77,094,889 100,600,511		1	23,505,622	
共通仮設費		式	1 1		23,654,297 38,692,502		1	15,038,205	
共通仮設費		式	1 1		15,151,138 28,272,991		1	13,121,853	
運搬費		式	1 1		640,072 622,476		1	-17,596	
有峰林道利用料		式	1 0		132,092 0		-1	-132,092	内-5号
有峰林道利用料		式	0 1		0 224,476		1	224,476	内-6号
重建設機械分解組立輸送費		回	1 0	507,980 507,980	507,980 0		-1	-507,980	単-24号
建設機械積替運搬費		式	0 1		0 398,000		1	398,000	内-7号

設計内訳書

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全費			1		4,959,606				
		式	1		6,850,035	1	1,890,429		
土石流対策費			1		4,959,606			内-8号	
		式	0		0	-1	-4,959,606		
土石流対策費			0		0			内-9号	
		式	1		4,896,083	1	4,896,083		
斜面監視員			0		0			内-10号	
		式	1		1,953,952	1	1,953,952		
技術管理費			1		632,476				
		式	1		11,313,723	1	10,681,247		
保守管理(ICT)			1		48,074			内-11号	
		式	0		0	-1	-48,074		
保守管理(ICT)			0		0			内-12号	
		式	1		573,125	1	573,125		
システム初期費(ICT)			1		584,402			内-13号	
		式	0		0	-1	-584,402		
システム初期費(ICT)			0		0			内-14号	
		式	1		1,220,598	1	1,220,598		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			0		0			内-15号	
		式	1		7,770,000	1	7,770,000		
BIM/CIMモデル作成費			0		0			内-16号	
		式	1		1,750,000	1	1,750,000		
営繕費			1		8,125,447				
		式	1		8,512,585	1	387,138		

設計内訳書

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費(遠隔操作室)		式	1		545,801			内-17号	
			0		0	-1	-545,801		
営繕費(遠隔操作室)		式	0		0			内-18号	
			1		803,211	1	803,211		
営繕費(割増)		式	1		7,579,646			内-19号	
			0		0	-1	-7,579,646		
営繕費(割増)		式	0		0			内-20号	
			1		7,505,374	1	7,505,374		
快適トイレ		式	0		0			内-21号	
			1		204,000	1	204,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		793,537				
			1		974,172	1	180,635		
共通仮設費（率計上）		式	1		8,503,159				
			1		10,419,511	1	1,916,352		
純工事費		式	1		100,749,186				
			1		139,293,013	1	38,543,827		
現場管理費		式	1		27,959,476				
			1		35,387,298	1	7,427,822		
工事原価		式	1		128,708,662				
			1		174,680,311	1	45,971,649		
一般管理費等		式	1		21,291,338				
			1		26,669,689	1	5,378,351		
工事価格		式	1		150,000,000				
			1		201,350,000	1	51,350,000		

一式当たり内訳書

無人化施工機材費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔操作バックホウ 3ヶ月	クローラ型 標準 山積1.4m3		1	6,285,000	6,285,000			WYB00025
		台	1	6,285,000	6,285,000	0	0	単一 35号
遠隔操作バックホウ 3ヶ月	クローラ型 標準 山積0.8m3		1	4,516,000	4,516,000			WYB00026
		台	1	4,516,000	4,516,000	0	0	単一 36号
遠隔操作バックホウ 3ヶ月	クローラ型 映像専用(バケット固定カメラ式) 山積0.45m3		1	3,114,000	3,114,000			WYB00027
		台	1	3,114,000	3,114,000	0	0	単一 37号
遠隔操作不整地運搬車 3ヶ月	クローラ型 全旋回ダンプ 11t積		1	7,525,000	7,525,000			WYB00028
		台	1	7,525,000	7,525,000	0	0	単一 38号
無線移動局(1.4m3バックホウ) 3ヶ月	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ CABカメラ アームカメラ		1	627,000	627,000			WYB00029
		組	1	627,000	627,000	0	0	単一 39号
無線移動局(0.8m3バックホウ) 3ヶ月	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ CABカメラ アームカメラ		1	627,000	627,000			WYB00030
		組	1	627,000	627,000	0	0	単一 40号
固定重機カメラ現場内(0.45m3バックホウ) 3ヶ月	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ CABカメラ バケット固定カメラ		1	627,000	627,000			WYB00031
		組	1	627,000	627,000	0	0	単一 41号
無線移動局(11t全旋回不整地運搬車) 3ヶ月	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ CABカメラ フラインクビュー		1	2,453,000	2,453,000			WYB00032
		組	1	2,453,000	2,453,000	0	0	単一 42号
固定カメラ(現場監視用) 3ヶ月	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ 固定カメラ		1	627,000	627,000			WYB00033
		組	1	627,000	627,000	0	0	単一 43号
中継局機器(2組) 3ヶ月	屋外対応無線LAN端末 中継局制御盤(WiFiメッシュ対応)		1		2,322,000			WYB00034
		式	1		2,322,000	0	0	単一 44号
中継局電源(中継局2組、固定カメラ) 3ヶ月	太陽光電源盤 太陽光パネル155W		1		1,485,000			WYB00035
		式	1		1,485,000	0	0	単一 45号
遠隔操作室内機器 3ヶ月	パソコン・モニターディスプレイ 建機4台+現場監視用 無線LAN端末		1		1,470,000			WYB00036
		式	1		1,470,000	0	0	単一 46号

一式当たり内訳書

無人化施工機材費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔操作バックホウ 4.6ヶ月	クローラ型 標準 山積0.8m3	台	0	0	0			WYB00046
		台	1	6,836,000	6,836,000	1	6,836,000	単一 48号
遠隔操作バックホウ(フレカ仕様) 4.6ヶ月	クローラ型 標準 山積0.8m3	台	0	0	0			WYB00067
		台	1	8,609,000	8,609,000	1	8,609,000	単一 49号
遠隔操作バックホウ 4.6ヶ月	クローラ型 映像専用(バケット固定カメラ式) 山積0.45m3	台	0	0	0			WYB00047
		台	1	4,713,000	4,713,000	1	4,713,000	単一 50号
遠隔操作不整地運搬車 4.5ヶ月	クローラ型 全旋回ダンプ 11t積	台	0	0	0			WYB00048
		台	1	11,200,000	11,200,000	1	11,200,000	単一 51号
無線移動局(0.8m3バックホウ) 4.4ヶ月	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ CABカメラ アームカメラ	組	0	0	0			WYB00053
		組	1	894,400	894,400	1	894,400	単一 52号
無線移動局(0.8m3バックホウ)(フレカ用) 4.4ヶ月	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ CABカメラ アームカメラ	組	0	0	0			WYB00068
		組	1	894,400	894,400	1	894,400	単一 53号
固定重機カメラ現場内(0.45m3バックホウ) 4.4ヶ月	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ CABカメラ バケット固定カメラ	組	0	0	0			WYB00055
		組	1	894,400	894,400	1	894,400	単一 54号
無線移動局(11t全旋回不整地運搬車) 4.4ヶ月	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ CABカメラ フラインクビュー	組	0	0	0			WYB00056
		組	1	3,561,000	3,561,000	1	3,561,000	単一 55号
固定カメラ(現場監視用) 4.4ヶ月	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ 固定カメラ	組	0	0	0			WYB00057
		組	2	894,400	1,788,800	2	1,788,800	単一 56号
中継局機器(2組) 4.4ヶ月	屋外対応無線LAN端末 中継局制御盤(WiFiメッシュ対応)	式	0	0	0			WYB00058
		式	1	3,381,000	3,381,000	1	3,381,000	単一 57号
中継局電源(中継局1組・固定カメラ1組) 4.4ヶ月	太陽光電源盤 太陽光パネル155W	式	0	0	0			WYB00069
		式	1	1,160,000	1,160,000	1	1,160,000	単一 58号
遠隔操作室内機器 4.4ヶ月	パソコン4台・モニターイスプレ6台 無線LAN端末	式	0	0	0			WYB00070
		式	1	2,450,000	2,450,000	1	2,450,000	単一 59号

一式当たり内訳書

ICT機材費

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
0.8m3遠隔操作掘削機 4.4ヶ月	マシンコントロール		0	0	0			WYB00003
		台	1	2,172,000	2,172,000	1	2,172,000	単一 62号
マシンコントロール用基地局 4.4ヶ月			0	0	0			WYB00004
		台	1	1,765,000	1,765,000	1	1,765,000	単一 63号
ICT基地局用長距離アンテナ 4.4ヶ月			0	0	0			WYB00005
		台	1	249,600	249,600	1	249,600	単一 64号
ICTマシンコントロール対応切替ソフト 4.4ヶ月			0	0	0			WYB00006
		台	1	660,000	660,000	1	660,000	単一 65号
ICT基地局用ポータブル電源 4.4ヶ月			0	0	0			WYB00007
		台	1	35,000	35,000	1	35,000	単一 66号
合 計					0			
					4,881,600		4,881,600	
変更積算金額					0			
					4,770,463		4,770,463	円/式

一式当たり内訳書

建設機械積替運搬費

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【B ^h ター								
建設機械積載費(B1)	積込・降ろし		0	0	0			
		回	4	6,000	24,000	4	24,000	
建設機械運搬費(B2)(C2)	本宮～亀谷区間(重機積込下し・回送含む)		0	0	0			
		回	4	41,000	164,000	4	164,000	
【C ^h ター								
建設機械運搬費(C1)-1	基地～本宮区間(重機積込下し含む)		0	0	0			
		回	1	87,000	87,000	1	87,000	
建設機械運搬費(C1)-2	基地～本宮区間(重機積込下し含む)		0	0	0			
		回	1	41,000	41,000	1	41,000	
建設機械運搬費(B2)(C2)	本宮～亀谷区間(重機積込下し・回送含む)		0	0	0			
		回	2	41,000	82,000	2	82,000	
合 計					0			
					398,000		398,000	
変更積算金額					0			
					398,000		398,000	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)保守点検	岩塊・玉石 3,000m3以上 無し 8000m3		0		0			WB010480
		式	1		63,466	1	63,466	単一 70号
ICTマシンコントロール機器整備費	遠隔操作掘削機マシンコントロール仕様		0		0			
		式	1		523,000	1	523,000	
合計					0			
					586,466		586,466	
変更積算金額					0			
					573,125		573,125	円/式

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石	単位	m3	数量	100	単価	1,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石		100	1,260	126,000	WYB00014	
			m 3	100	1,260	126,000	単一 25号	
	計					126,000		
	単価					1,260		
						1,260	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削(砂防)(ICT)[無人化施工]	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(砂防)(ICT)[無人化施工]	岩塊・玉石		0	0	0	WYB00041	
			m 3	100	551.4	55,140	単一 26号	
	計					0		
	単価					55,140		
						0		
						551.4	円/m3	
	変更積算単価					538.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	転石破碎[無人化施工]	転石	単位	日	数量	0	単価	0
						1		52,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
転石破碎[無人化施工]		転石			0	0	0	WYB00049
			日	1	54,030		54,030	単一 27号
計							0	
							54,030	
単価							0	
							54,030	円/日
変更積算単価							52,790	円/日

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石	単位	m3	数量	100	単価	758.3
						100		758.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(砂防)[無人化施工]		岩塊・玉石			100	776	77,600	WYB00016
			m 3	100	776		77,600	単一 28号
計							77,600	
							77,600	
単価							776	
							776	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(砂防)[無人化施工]		岩塊・玉石		0	0	0	WYB00051	
			m 3	100	614	61,400	単- 29号	
計						0		
						61,400		
単価						0		
						614	円/m3	
変更積算単価								
						600	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	100	単価	533.7
						100		533.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		100	546.2	54,620	CB330030	
			m 3	100	546.2	54,620		
計						54,620		
						54,620		
単価						546.2		
						546.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		1,536
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 7.0km以下		0	0	0	CB330030	
			m3	100	1,571	157,100		
	計					0		
						157,100		
	単価					0		
						1,571	円/m3	
	変更積算単価							
						1,536	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石	単位	m3	数量	100	単価	349.9
						100		349.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石		100	358.1	35,810	CB330010	
			m3	100	358.1	35,810		
	計					35,810		
						35,810		
	単価					358.1		
						358.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	100	単価	142.5
						100		142.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		100	145.9	14,590	CB210610	
			m 3	100	145.9	14,590		
計						14,590		
単価						145.9		
						145.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	コンクリート取壊し[無人化施工]	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート取壊し[無人化施工]		無筋構造物		0	0	0	WYB00059	
			m 3	1	4,904	4,904	単- 31号	
計						0		
単価						4,904		
変更積算単価						4,904	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	コンクリート殻運搬[無人化施工]	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,202
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻運搬[無人化施工]		コンクリート殻(無筋)			0	0	0	WYB00040
			m 3	1	1,202	1,202	1,202	単- 32号
計							0	
							1,202	
単価							0	
							1,202	円/m3
変更積算単価							1,202	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	積込(コンクリート殻)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,331
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(コンクリート殻)		全ての費用			0	0	0	CB224260
			m 3	1	1,331	1,331	1,331	
計							0	
							1,331	
単価							0	
							1,331	円/m3
変更積算単価							1,331	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,062
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	5,062	5,062		
	計					0		
						5,062		
	単価					0		
						5,062	円/m3	
変更積算単価						5,062	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	800	1,880	単- 33号	
	計					0		
						1,880		
	単価					0		
						1,880	円/m3	
変更積算単価						1,880	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	河床進入路撤去	岩塊・玉石	単位	m3	数量	100	単価	389.2
						100		389.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		岩塊・玉石 3,000m3以上 無し		100	398.3	39,830	CB330040	
			m 3	100	398.3	39,830		
計						39,830		
単価						398.3		
						398.3	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	河床進入路撤去(ICT)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	100	単価	597.3
						100		597.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)(ICT)		岩塊・玉石 3000m3以上 無し		100	611.2	61,120	CB330100	
			m 3	100	611.2	61,120		
計						61,120		
単価						611.2		
						611.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	既設河床進入路撤去	岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		752.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防)		岩塊・玉石 3,000m3未満 無し		0	0	0	CB330040	
			m 3	100	770	77,000		
計						0		
						77,000		
単価						0		
						770	円/m3	
変更積算単価								
						752.5	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	100	単価	533.7
						100		533.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		100	546.2	54,620	CB330030	
			m 3	100	546.2	54,620		
計						54,620		
						54,620		
単価						546.2		
						546.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		600.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下		0	0	0	CB330030	
			m 3	100	614.5	61,450		
計						0		
						61,450		
単価						0		
						614.5	円/m3	
変更積算単価						600.5	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	盛土	締固め無し	単位	m3	数量	0	単価	0
						120		243.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)(砂防)		標準 土砂		0	0	0	CB330010	
			m 3	100	298.7	29,870		
計						0		
						29,870		
単価						0		
						249	円/m3	
変更積算単価						243.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	巨石積(空)	巨石径1.1m程度	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		1,953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巨石設置	巨石径1.1m程度		0	0	0	WYB00002	
			m 2	10	1,998	19,980	単- 34号	
	計					0		
						19,980		
	単価					0		
						1,998	円/m2	
	変更積算単価							
						1,953	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	コルゲートパイプ 撤去	φ2000	単位	m	数量	1	単価	12,997
						1		12,997
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲートパイプ	撤去 ラップ型 2000以上2500以下		1	13,300	13,300	CB222890	
			m	1	13,300	13,300		
	計					13,300		
						13,300		
	単価					13,300		
						13,300	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	現場発生品運搬	コルゲートパイプ 22.2m×3本	単位	t	数量	1	単価	11,873
						1		11,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	1,109	1,109	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1	11,040	11,040	CB010420	
計						12,149		
単価						12,150		
						12,150	円/t	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	507,980
						1		507,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クレーン・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	519,800	519,800	WB010350	
計						519,800	単一 67号	
単価						519,800		
						519,800	円/回	