

鏡

1. 工事名

工事名	青島口地下横断歩道その2工事
工事地名	富山県下新川郡入善町入膳地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584454105	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	241,274,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	241,230,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	434日間 自 令和 7年 4月23日 (当初) 至 令和 8年 1月30日 (2回変更) 至 令和 8年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	黒部(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	313,793
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月25日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1		129,547,956	1	57,752,080		
				1		187,300,036				
道路土工			式	1		31,450	1	56,610		
				1		88,060				
残土処理工			式	1		31,450	1	56,610		
				1		88,060				
整地		残土受入れ地での処理		250		31,450			単-1号	
				700		125.8				88,060
擁壁工			式	1		44,068,675	1	2,908,634		
				1		46,977,309				
作業土工			式	1		4,710,568	1	550,918		
				1		5,261,486				
床掘り		土砂 自立式		560		174,328			単-2号	
				m3		560				311.3
床掘り		土砂 切梁腹起式		500		252,300			単-3号	
				m3		500				504.6
床掘り		土砂		0		0			単-4号	
				m3		140				241.7
埋戻し		土砂		390		2,818,140			単-5号	
				m3		390				7,226
埋戻し		土砂 最大W<1.0m		0		0			単-6号	
				m3		10				3,214
埋戻し		土砂 1.0m≦最大W<4.0m		0		0			単-7号	
				m3		100				1,982

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	150	466	69,900	70	32,620	単-8号
			220	466	102,520			
積込(ルース)	土砂	m3	430	234.4	100,792	120	28,128	単-9号
			550	234.4	128,920			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,490	869.2	1,295,108	260	225,992	単-10号
			1,750	869.2	1,521,100			
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		492,148	1	1,004,536	
			1		1,496,684			
重力式擁壁	18-8-40BB W/C≦60%	m3	6	77,272	463,632	13	1,004,536	単-11号
			19	77,272	1,468,168			
底打コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	0.6	47,527	28,516	0	0	単-12号
			0.6	47,527	28,516			
場所打擁壁工		式	0		0	1	502,530	
			1		502,530			
場所打擁壁 GW2	18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0	0	0	1	23,000	単-13号
			1	23,000	23,000			
場所打擁壁 GW15	18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0	0	0	1	83,260	単-14号
			1	83,260	83,260			
場所打L型擁壁 B棟周辺外構	H-820 18-8-40BB W/C ≦60% 間詰含む	m	0	0	0	17	396,270	単-15号
			17	23,310	396,270			
場所打擁壁工		式	1		38,865,959	0	0	
			1		38,865,959			
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	150	1,817	272,550	0	0	単-16号
			150	1,817	272,550			

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t =300mm	m2	150	7,439	1,115,850	0	0	単-17号
			150	7,439	1,115,850			
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m3	295	26,479	7,811,305	0	0	単-18号
			295	26,479	7,811,305			
鉄筋	SD345 D13	t	11.38	170,406	1,939,220	0	0	単-19号
			11.38	170,406	1,939,220			
鉄筋	SD345 D16～25	t	18.5	168,477	3,116,824	0	0	単-20号
			18.5	168,477	3,116,824			
鉄筋	SD345 D35	t	0.18	172,004	30,960	0	0	単-21号
			0.18	172,004	30,960			
鉄筋	SD295 D10	t	3.15	168,225	529,908	0	0	単-22号
			3.15	168,225	529,908			
鉄筋	SD295 D13	t	1.37	166,289	227,815	0	0	単-23号
			1.37	166,289	227,815			
鉄筋	SD295 D16	t	2.26	163,795	370,176	0	0	単-24号
			2.26	163,795	370,176			
機械式継手	モルタル注入式 D16	箇所	21	2,501	52,521	0	0	単-25号
			21	2,501	52,521			
機械式継手	モルタル注入式 D22	箇所	3	3,135	9,405	0	0	単-26号
			3	3,135	9,405			
機械式継手	モルタル注入式 D25	箇所	96	4,188	402,048	0	0	単-27号
			96	4,188	402,048			
型枠	一般型枠	m2	1,250	9,603	12,003,750	0	0	単-28号
			1,250	9,603	12,003,750			

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	円形型枠	m2	0.3	12,996.67	3,899	0	0	単-29号	
			0.3	12,996.67	3,899				
型枠	埋設型枠 発砲ポリスチレン製	m2	26	9,107	236,782	0	0	単-30号	
			26	9,107	236,782				
円筒型枠	φ100	m	0.4	752.5	301	0	0	単-31号	
			0.4	752.5	301				
円筒型枠	φ150	m	1.2	945	1,134	0	0	単-32号	
			1.2	945	1,134				
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	4	5,211	20,844	0	0	単-33号	
			4	5,211	20,844				
L型止水板		m	10	108,401	1,084,010	0	0	単-34号	
			10	108,401	1,084,010				
誘発目地	6×200×5100	m	3	47,379	142,137	0	0	単-35号	
			3	47,379	142,137				
支保	パイポット支保 f≤40 kN/m2[t≤120cm]	空m3	64	5,055	323,520	0	0	単-36号	
			64	5,055	323,520				
支保	くさび結合支保 f≤40 kN/m2[t≤120cm]	空m3	920	3,675	3,381,000	0	0	単-37号	
			920	3,675	3,381,000				
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	1,250	4,632	5,790,000	0	0	単-38号	
			1,250	4,632	5,790,000				
プレキャスト擁壁工		式	0		0	1	850,650		
			1		850,650				
プレキャスト擁壁	LW-H1100-BⅡ-2000	m	0	0	0	10	331,400	単-39号	
			10	33,140	331,400				

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁	LW-H1500-BⅡ-2000	m	0	0	0	8	310,160	単-40号	
			8	38,770	310,160				
プレキャスト擁壁	LW-H1800-BⅡ-2000	m	0	0	0	3	151,770	単-41号	
			3	50,590	151,770				
折れ部間詰めコンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	箇所	0	0	0	1	22,680	単-42号	
			1	22,680	22,680				
水叩コンクリート	18-8-40BB W/C≦60% t=100	m3	0	0	0	1	34,640	単-43号	
			1	34,640	34,640				
カルバート工		式	1		2,869,071	1	-867,165		
			1		2,001,906				
作業土工		式	1		1,304,238	1	-867,165		
			1		437,073				
床掘り	土砂	m3	220	311.3	68,486	-110	-34,243	単-44号	
			110	311.3	34,243				
埋戻し		m3	340	1,980	673,200	-240	-475,200	単-45号	
			100	1,980	198,000				
基面整正		m2	50	466	23,300	-20	-9,320	単-46号	
			30	466	13,980				
積込(ルース)	土砂	m3	380	234.4	89,072	-270	-63,288	単-47号	
			110	234.4	25,784				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	600	750.3	450,180	-380	-285,114	単-48号	
			220	750.3	165,066				
プレキャストカルバート工		式	1		1,425,020	0	0		
			1		1,425,020				

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B300×H300 T25	m	8	43,950	351,600	0	0	単-49号
			8	43,950	351,600			
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B600×H600	m	7	62,635	438,445	0	0	単-50号
			7	62,635	438,445			
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B2500×H1500 支給品	m	8	54,500	436,000	0	0	単-51号
			8	54,500	436,000			
場所打地覆	24-8-40BB W/C≦55%	箇所	1	69,281	69,281	0	0	単-52号
			1	69,281	69,281			
支給品運搬	BX(R)-S(a1)-B2500×H1500 支給品	式	1		129,694	0	0	内-1号
			1		129,694			
防水工		式	1		139,813	0	0	
			1		139,813			
防水	ゴム化アスファルト t=3.2mm	m2	7	2,675	18,725	0	0	単-53号
			7	2,675	18,725			
防水保護	緩衝材 t=6.0mm	m2	7	2,675	18,725	0	0	単-54号
			7	2,675	18,725			
防水工材料費	遮水シート含む	式	1		102,363	0	0	内-2号
			1		102,363			
排水構造物工		式	1		3,373,341	1	1,411,049	
			1		4,784,390			
作業土工		式	0		0	1	622,248	
			1		622,248			
床掘り	土砂	m3	0	0	0	90	192,240	単-55号
			90	2,136	192,240			

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂		0	0	0			単-56号	
		m3	60	3,898	233,880	60	233,880		
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-57号	
		m3	60	235.4	14,124	60	14,124		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-58号	
		m3	90	1,520	136,800	90	136,800		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-59号	
		m3	60	753.4	45,204	60	45,204		
側溝工			1		555,284				
		式	1		922,534	1	367,250		
プレキャストU型側溝	BF-B300-L2000		0	0	0			単-60号	
		m	22	6,514	143,308	22	143,308		
プレキャストU型側溝	U型側溝 B150×H150×L1000		0	0	0			単-61号	
		m	27	6,375	172,125	27	172,125		
自由勾配側溝	FU-B500-H500-L2000		5	18,352	91,760			単-62号	
		m	5	18,352	91,760	0	0		
自由勾配側溝	FU-B500-H1400-L2000		8	48,660	389,280			単-63号	
		m	8	48,660	389,280	0	0		
側溝蓋	C-C-T-B500-L500		10	3,741	37,410			単-64号	
		枚	10	3,741	37,410	0	0		
側溝蓋	C-G-T-B500-L995 T-25		1	36,834	36,834			単-65号	
		枚	1	36,834	36,834	0	0		
側溝蓋	落とし込みグレーチング B200 T-2		0	0	0			単-66号	
		枚	3	15,990	47,970	3	47,970		

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝端部閉塞コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%		0	0	0			単-67号	
		箇所	1	3,847	3,847	1	3,847		
管渠工			0		0				
		式	1		22,561	1	22,561		
暗渠排水管	VU-150 既設水路接続		0	0	0			単-68号	
		m	7	3,223	22,561	7	22,561		
集水枡・マンホール工			1		2,291,271				
		式	1		2,391,381	1	100,110		
プレキャスト集水枡	排水枡 300×300		0	0	0			単-69号	
		箇所	1	15,240	15,240	1	15,240		
プレキャスト集水枡	B500×L500×H500		0	0	0			単-70号	
		箇所	1	84,870	84,870	1	84,870		
プレキャスト集水枡	B500×L500×H700		1	133,566	133,566			単-71号	
		箇所	1	133,566	133,566	0	0		
プレキャスト集水枡	B600×L600×H2000 上下2分割		2	315,341	630,682			単-72号	
		箇所	2	315,341	630,682	0	0		
プレキャスト集水枡	B1100×L1100×H1200 上下2分割		1	740,928	740,928			単-73号	
		箇所	1	740,928	740,928	0	0		
プレキャスト集水枡	B1200×L1000×H850		1	786,095	786,095			単-74号	
		箇所	1	786,095	786,095	0	0		
スクリーン工			1		335,378				
		式	1		335,378	0	0		
蓋	MSGT B1000×L500 普通目		2	77,355	154,710			単-75号	
		枚	2	77,355	154,710	0	0		

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリーン		SUS304 UCS-450×425	基	2	90,334	180,668	0	0	単-76号
				2	90,334	180,668			
場所打水路工			式	1		191,408	1	239,200	
				1		430,608			
基礎材		RC-40 t=150mm	m2	0	0	0	3	4,914	単-77号
				3	1,638	4,914			
基礎材		RC-40 t=200mm	m2	5	1,825	9,125	0	0	単-78号
				5	1,825	9,125			
コンクリート		18-8-25BB W/C≤60%	m3	0	0	0	2	69,100	単-79号
				2	34,550	69,100			
コンクリート		18-8-40BB W/C≤60%	m3	2	35,626	71,252	0	0	単-80号
				2	35,626	71,252			
型枠		一般型枠	m2	11	8,694	95,634	19	165,186	単-81号
				30	8,694	260,820			
鉄筋		SD345 D13	t	0.09	171,082	15,397	0	0	単-82号
				0.09	171,082	15,397			
防草コンクリート			式	0		0	1	59,680	
				1		59,680			
張りコンクリート		18-8-40BB W/C≤65% t=100	m2	0	0	0	16	59,680	単-83号
				16	3,730	59,680			
舗装工			式	1		1,825,072	1	1,933,529	
				1		3,758,601			
作業土工			式	0		0	1	110,508	
				1		110,508			

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂	m3	0	0	0	40	47,920	単-84号
			40	1,198	47,920			
路床盛土	4.0m以上	m3	0	0	0	5	1,788	単-85号
			5	357.6	1,788			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	40	60,800	単-86号
			40	1,520	60,800			
舗装準備工		式	0		0	1	308,946	
			1		308,946			
不陸整正	RC-40 平均t=20	m2	0	0	0	941	229,415	単-87号
			941	243.8	229,415			
不陸整正	RC-40 t=40	m2	0	0	0	119	40,269	単-88号
			119	338.4	40,269			
不陸整正	M-40 t=50	m2	0	0	0	31	16,138	単-89号
			31	520.6	16,138			
敷砂利	RC-40 t=100	m2	0	0	0	60	23,124	単-90号
			60	385.4	23,124			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	0		0	1	252,720	
			1		252,720			
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150	m2	0	0	0	80	103,600	単-91号
			80	1,295	103,600			
表層(歩道部)	再生密粒度AS(13) t=40	m2	0	0	0	80	149,120	単-92号
			80	1,864	149,120			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	0		0	1	71,649	
			1		71,649			

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200		0	0	0			単-93号	
		m2	28	1,112	31,136	28	31,136		
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150		0	0	0			単-94号	
		m2	29	1,397	40,513	29	40,513		
コンクリート舗装工		式	1		1,825,072				
			1		3,014,778	1	1,189,706		
斜路	RC-40		190	4,864	924,160			単-95号	
		m3	190	4,864	924,160	0	0		
不陸整正	RC-40 t=50		0	0	0			単-96号	
		m2	60	364.1	21,846	60	21,846		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150		0	0	0			単-97号	
		m2	168	1,295	217,560	168	217,560		
コンクリート舗装	18-8-25BB W/C≦60%		30	29,856	895,680			単-98号	
		m3	30	29,856	895,680	0	0		
コンクリート舗装	18-8-25BB W/C≦60%		0	0	0			単-99号	
		m3	34	27,950	950,300	34	950,300		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		1	5,232	5,232			単-100号	
		m2	1	5,232	5,232	0	0		
縁石工			0		0				
		式	1		541,464	1	541,464		
作業土工			0		0				
		式	1		61,924	1	61,924		
床掘り	土砂		0	0	0			単-101号	
		m3	10	2,317	23,170	10	23,170		

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	0	0	0	4	16,912	単-102号	
			4	4,228	16,912				
積込(ルース)	土砂	m3	0	0	0	5	1,276	単-103号	
			5	255.3	1,276				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	10	16,480	単-104号	
			10	1,648	16,480				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	5	4,086	単-105号	
			5	817.3	4,086				
縁石工		式	0		0	1	479,540		
			1		479,540				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fb-25	m	0	0	0	22	144,100	単-106号	
			22	6,550	144,100				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fb-20	m	0	0	0	40	238,000	単-107号	
			40	5,950	238,000				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fc-5	m	0	0	0	14	97,440	単-108号	
			14	6,960	97,440				
防護柵工		式	0		0	1	752,272		
			1		752,272				
防止柵工		式	0		0	1	616,628		
			1		616,628				
転落(横断)防止柵	P1-1. 1-1. 5B	m	0	0	0	3	151,440	単-109号	
			3	50,480	151,440				
転落(横断)防止柵	P3-1. 1-1. 2B・BP	m	0	0	0	6	427,500	単-110号	
			6	71,250	427,500				

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	PC-1(赤白) 支給品		0	0	0			単-111号	
		m	4	7,862	31,448	4	31,448		
現場発生品運搬	支給品防止柵(基礎フック含む)		0	0	0			単-112号	
		t	0.5	12,480	6,240	0.5	6,240		
作業土工			0		0				
		式	1		44,992	1	44,992		
床掘り	土砂		0	0	0			単-113号	
		m3	6	2,317	13,902	6	13,902		
埋戻し	土砂		0	0	0			単-114号	
		m3	4	4,228	16,912	4	16,912		
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-115号	
		m3	4	255.3	1,021	4	1,021		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-116号	
		m3	6	1,648	9,888	6	9,888		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-117号	
		m3	4	817.3	3,269	4	3,269		
防護柵基礎工			0		0				
		式	1		90,652	1	90,652		
基礎材	RC-40 t=200mm		0	0	0			単-118号	
		m2	2	1,980	3,960	2	3,960		
コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%		0	0	0			単-119号	
		m3	1	37,480	37,480	1	37,480		
型枠	一般型枠		0	0	0			単-120号	
		m2	5	9,432	47,160	5	47,160		

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円筒型枠		φ 150×3.5mm	m	0 2	0 1,026	0 2,052	2	2,052	単-121号
道路付属施設工				0 1		0 36,124	1	36,124	
境界工			式	0 1		0 36,124	1	36,124	
境界鋸		アルミoint 50角×5		0 11	0 3,284	0 36,124	11	36,124	
構造物撤去工			式	1 1		1,474,618 1,370,427	1	-104,191	
構造物取壊し工				1 1		1,012,377 898,882	1	-113,495	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	74 44	10,852 10,852	803,048 477,488	-30	-325,560	単-123号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工		0 14	0 19,180	0 268,520	14	268,520	
コンクリート構造物切断		ハンドカッター	m	0 9	0 2,143	0 19,287	9	19,287	単-125号
舗装版切断		アスファルト舗装版 t≦15cm		0 51	0 681.7	0 34,766	51	34,766	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm<t ≦30cm	m	72 0	1,436 1,436	103,392 0	-72	-103,392	単-127号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 t≦15cm		0 170	0 581.3	0 98,821	170	98,821	

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=20cm	m2	130	814.9	105,937	-130	-105,937	単-129号	
			0	814.9	0				
運搬処理工		式	1		462,241	1	9,304		
			1		471,545				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	74	1,512	111,888	-30	-45,360	単-130号	
			44	1,512	66,528				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	14	26,278	単-131号	
			14	1,877	26,278				
殻運搬	アスファルト殻	m3	27	2,055	55,485	-19	-39,045	単-132号	
			8	2,055	16,440				
木くず運搬費		t	0	0	0	0.2	612	単-133号	
			0.2	3,062	612				
廃プラ運搬費		t	0	0	0	0.9	34,434	単-134号	
			0.9	38,260	34,434				
切断水収集・運搬費		t	0	0	0	0.1	13,460	単-135号	
			0.1	134,600	13,460				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	74	2,804	207,496	-30	-84,120	単-136号	
			44	2,804	123,376				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	14	51,422	単-137号	
			14	3,673	51,422				
殻処分	アスファルト殻	m3	27	3,236	87,372	-19	-61,484	単-138号	
			8	3,236	25,888				
木くず処分費		t	0	0	0	0.2	2,938	単-139号	
			0.2	14,690	2,938				

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃ﾌﾟﾗ処分費		t	0	0	0			単-140号	
			0.9	91,810	82,629	0.9	82,629		
切断水処分費	1t未満(0.1t)	式	0		0			内-3号	
			1		27,540	1	27,540		
地下横断歩道構築工		式	1		39,613,650				
			1		63,522,815	1	23,909,165		
地下横断歩道構築工		式	1		15,097,921				
			1		26,203,327	1	11,105,406		
地下横断歩道構築工		式	1		15,097,921			内-4号	
			0		0	-1	-15,097,921		
地下横断歩道構築工		式	0		0			内-5号	
			1		26,203,327	1	26,203,327		
電灯設備工		式	1		6,608,777				
			1		6,610,144	1	1,367		
照明器具設置工	照明器具A	台	5	149,973	749,865			単-141号	
			5	149,973	749,865	0	0		
照明器具設置工	照明器具B	台	14	177,627	2,486,778			単-142号	
			14	177,627	2,486,778	0	0		
照明器具設置工	照明器具C	台	2	83,421	166,842			単-143号	
			2	83,421	166,842	0	0		
回転灯設置工	回転灯	台	4	27,533	110,132			単-144号	
			4	27,533	110,132	0	0		
ﾀﾞｸﾀｰ取付工	ﾎｰﾙｱﾝｶｰ・ｸﾘｯﾌﾟ 含む	個	250	5,159	1,289,750			単-145号	
			0	5,159	0	-250	-1,289,750		

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダクト取付工	SUS	個	0	0	0	244	1,544,032	単-146号	
			244	6,328	1,544,032				
電線管敷設工	G22	m	345	2,489	858,705	-345	-858,705	単-147号	
			0	2,489	0				
電線管敷設工	G22	m	0	0	0	202	560,146	単-148号	
			202	2,773	560,146				
金属製可とう電線管敷設工	24mm ビニル被覆 防水	m	6	1,874	11,244	-2	-3,748	単-149号	
			4	1,874	7,496				
合成樹脂可とう電線管敷設工	PF-S(一重管)22	m	0	0	0	46	65,090	単-150号	
			46	1,415	65,090				
フルボックス設置工	400×250×150 SS-SUS -WP	個	2	29,395	58,790	-2	-58,790	単-151号	
			0	29,395	0				
フルボックス設置工	100×100×100 SS-SUS -WP	個	4	7,773	31,092	-4	-31,092	単-152号	
			0	7,773	0				
フルボックス設置工	200×200×100 SS-SUS -WP	個	17	15,495	263,415	0	0	単-153号	
			17	15,495	263,415				
フルボックス設置工	300×300×200 SS-SUS -WP	個	2	33,082	66,164	0	0	単-154号	
			2	33,082	66,164				
露出ボックス	丸形 鉄製	個	0	0	0	19	142,348	単-155号	
			19	7,492	142,348				
配線工	IE2.0	m	1,300	395.1	513,630	-196	-77,440	単-156号	
			1,104	395.1	436,190				
波付硬質合成樹脂管敷設工	FEP30	m	5	373.5	1,867	-5	-1,867	単-157号	
			0	373.5	0				

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管敷設工	FEP50		0	0	0			単-158号
		m	11	1,013	11,143	11	11,143	
埋設標識シート敷設工			2	251.5	503			単-159号
		m	2	251.5	503	0	0	
排水設備工			0		0			
		式	1		9,958,503	1	9,958,503	
排水設備			0		0			内-6号
		式	1		9,958,503	1	9,958,503	
防犯設備工			0		0			
		式	1		1,728,667	1	1,728,667	
非常警報電源部	1回路 露出型盤内取付		0	0	0			単-160号
		面	1	133,500	133,500	1	133,500	
非常警報	一体型 露出 防雨型		0	0	0			単-161号
		個	6	54,530	327,180	6	327,180	
非常警報用ベル	DC24V 防雨型		0	0	0			単-162号
		基	2	19,610	39,220	2	39,220	
プルボックス設置工	100×100×100 SS-SUS -WP		0	0	0			単-163号
		個	11	7,762	85,382	11	85,382	
プルボックス設置工	200×200×100 SS-SUS -WP		0	0	0			単-164号
		個	2	15,470	30,940	2	30,940	
露出ボックス	丸形 鉄製		0	0	0			単-165号
		個	1	7,492	7,492	1	7,492	
屋内配管	厚鋼電線管G16		0	0	0			単-166号
		m	3	2,650	7,950	3	7,950	

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋内配管		ステンレス電線管G16	m	0	0	0	21	113,568	単-167号
				21	5,408	113,568			
屋内配管		厚鋼電線管G22	m	0	0	0	108	298,404	単-168号
				108	2,763	298,404			
屋内配管		ステンレス電線管G22	m	0	0	0	26	163,332	単-169号
				26	6,282	163,332			
屋内配管		金属製可とう電線管24mm	m	0	0	0	1	1,815	単-170号
				1	1,815	1,815			
合成樹脂可とう電線管敷設工		PF-D(二重管)16	m	0	0	0	2	2,824	単-171号
				2	1,412	2,824			
合成樹脂可とう電線管敷設工		PF-D(二重管)22	m	0	0	0	22	31,966	単-172号
				22	1,453	31,966			
波付硬質合成樹脂管敷設工		FEP30	m	0	0	0	24	8,952	単-173号
				24	373	8,952			
ステンレス可とう電線管敷設工		PV #17	m	0	0	0	3	12,255	単-174号
				3	4,085	12,255			
ステンレス可とう電線管敷設工		PV #24	m	0	0	0	5	25,165	単-175号
				5	5,033	25,165			
配線工		耐熱電線HP1.2-C	m	0	0	0	38	13,558	単-176号
				38	356.8	13,558			
配線工		耐熱電線HP1.2-6C	m	0	0	0	145	111,737	単-177号
				145	770.6	111,737			
配線工		IE2.0	m	0	0	0	506	199,667	単-178号
				506	394.6	199,667			

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下道注意看板	アルミ複合板		0	0	0			単-179号	
		枚	6	18,960	113,760	6	113,760		
監視カメラ配管工			0		0				
		式	1		329,014	1	329,014		
ブルボックス設置工	150×150×100 SS-SUS -WP		0	0	0			単-180号	
		個	3	11,350	34,050	3	34,050		
ブルボックス設置工	200×200×100 SS-SUS -WP		0	0	0			単-181号	
		個	1	15,470	15,470	1	15,470		
厚鋼電線管	G16 露出		0	0	0			単-182号	
		m	56	2,650	148,400	56	148,400		
厚鋼電線管	G22 露出		0	0	0			単-183号	
		m	19	2,763	52,497	19	52,497		
厚鋼電線管	G28 露出		0	0	0			単-184号	
		m	6	4,531	27,186	6	27,186		
厚鋼電線管付属品	G28ターミナルキャップ		0	0	0			単-185号	
		個	1	7,225	7,225	1	7,225		
合成樹脂可とう電線管敷設工	PF-D(二重管)16		0	0	0			単-186号	
		m	7	1,412	9,884	7	9,884		
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE22		0	0	0			単-187号	
		m	1	1,468	1,468	1	1,468		
波付硬質合成樹脂管敷設工	FEP30		0	0	0			単-188号	
		m	10	373	3,730	10	3,730		
波付硬質合成樹脂管敷設工	FEP80		0	0	0			単-189号	
		m	2	1,573	3,146	2	3,146		

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ステンレス可とう電線管敷設工	PV Ⅱ17	m	0	0	0	1	4,085	単-190号	
			1	4,085	4,085				
ステンレス可とう電線管敷設工	PV Ⅱ24	m	0	0	0	1	5,033	単-191号	
			1	5,033	5,033				
接地設置	φ10-1500 IV5.5	箇所	0	0	0	1	16,840	単-192号	
			1	16,840	16,840				
安全施設工		式	0		0	1	535,300		
			1		535,300				
道路反射鏡	φ600 アンカーボルト固定	枚	0	0	0	4	270,080	単-193号	
			4	67,520	270,080				
道路反射鏡	φ800 アンカーボルト固定	枚	0	0	0	2	176,460	単-194号	
			2	88,230	176,460				
看板	積雪表示、自転車注意喚起	枚	0	0	0	4	88,760	単-195号	
			4	22,190	88,760				
付帯工		式	1		17,906,952	1	250,908		
			1		18,157,860				
手すり	A棟・B棟	式	1		17,906,952	0	0	内-7号	
			1		17,906,952				
手すり明示シール		枚	0	0	0	42	250,908	単-196号	
			42	5,974	250,908				
仮設工		式	1		36,292,079	1	27,174,589		
			1		63,466,668				
工事用道路工		式	0		0	1	353,240		
			1		353,240				

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板 残土受入施設		22×1,524×6,096 (mm) 設置	m2	0 19	0 2,360	0 44,840	19	44,840	単-197号
ロードマット		2000×3000 設置・撤去		0 30	0 10,280	0 308,400			
仮橋・仮栈橋工			式	0 1		0 1,108,056	1 1,108,056		
床掘り		土砂	m3	0 40	0 2,128	0 85,120	40	85,120	単-199号
埋戻し		土砂		0 40	0 3,883	0 155,320			
積込(ルース)		土砂	m3	0 5	0 234.5	0 1,172	5	1,172	単-201号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 5	0 750.5	0 3,752			
仮橋コンクリート基礎		18-8-40BB W/C≤60%	箇所	0 2	0 157,900	0 315,800	2	315,800	単-203号
仮橋上部		架設・撤去 2回		0 3.3	0 75,480	0 249,084			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			m2	0 24	0 10,430	0 250,320	24	250,320	単-205号
敷鉄板		22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去		0 19	0 1,342	0 25,498			
仮設高欄		単管ハゲ型 設置・撤去 2回	m	0 6	0 3,665	0 21,990	6	21,990	単-207号

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1 1		30,545,154 47,515,149	1	16,969,995	
鋼矢板	III型 L=9m 打込長・引 抜長8m	枚	27 0	161,224 161,224	4,353,048 0	-27	-4,353,048	単-208号
鋼矢板	III型 L=9m 打込長8.5 m 埋設	枚	0 25	0 307,900	0 7,697,500	25	7,697,500	単-209号
鋼矢板	III型 L=8.5m 打込長・ 引抜長7.5m	枚	42 0	160,673 160,673	6,748,266 0	-42	-6,748,266	単-210号
鋼矢板	III型 L=8.5m 打込長8 m 埋設	枚	0 61	0 303,000	0 18,483,000	61	18,483,000	単-211号
鋼矢板	III型 L=7.5m 打込長7 .5m 埋設	枚	70 0	231,003 231,003	16,170,210 0	-70	-16,170,210	単-212号
鋼矢板	III型 L=8m 打込長7.5 m 埋設	枚	0 57	0 298,000	0 16,986,000	57	16,986,000	単-213号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax≤600)	回	1 0	460,720 460,720	460,720 0	-1	-460,720	単-214号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax≤600)	回	0 1	0 552,900	0 552,900	1	552,900	単-215号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き	回	2 0	63,351 63,351	126,702 0	-2	-126,702	単-216号
H鋼杭	H300 L=7.0m 引抜長7. 0m	本	4 0	15,378 15,378	61,512 0	-4	-61,512	単-217号
H鋼杭	H300 L=7.0m 引抜長7. 0m	本	0 2	0 17,240	0 34,480	2	34,480	単-218号

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H鋼杭		H300 L=7.0m 引抜長7.0m 官保有材	本	0	0	0	2	13,048	単-219号
				2	6,524	13,048			
H鋼杭		H300 L=6.0m 打込長6.0m	本	1	375,884	375,884	0	0	単-220号
				1	375,884	375,884			
切梁・腹起し			t	26.3	79,740	2,097,162	-26.3	-2,097,162	単-221号
				0	79,740	0			
切梁・腹起し			t	0	0	0	31.7	3,081,874	単-222号
				31.7	97,220	3,081,874			
横矢板		t=0.06m 撤去	m2	17	1,969	33,473	-5	-9,845	単-223号
				12	1,969	23,628			
大型土のう		製作・設置、撤去	袋	4	5,730	22,920	0	0	単-224号
				4	5,730	22,920			
現場発生品運搬		切断H鋼杭	t	6.6	14,432.88	95,257	10.3	148,658	単-225号
				16.9	14,432.88	243,915			
仮水路工			式	1		110,457	1	442,851	
				1		553,308			
床掘り		土砂	m3	0	0	0	90	191,520	単-226号
				90	2,128	191,520			
埋戻し		土砂 1.0m≦最大W<4.0m	m3	0	0	0	90	178,290	単-227号
				90	1,981	178,290			
埋戻し		RC-40 1.0m≦最大W<4.0m	m3	0	0	0	10	60,970	単-228号
				10	6,097	60,970			
積込(ルース)		土砂	m3	0	0	0	10	2,345	単-229号
				10	234.5	2,345			

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-230号
			10	865.9	8,659	10	8,659	
止水壁	18-8-40BB W/C≦65%	m3	0.6	63,335	38,001			単-231号
			0.6	63,335	38,001	0	0	
大型土のう	再利用設置、撤去	袋	4	2,745	10,980			単-232号
			4	2,745	10,980	0	0	
土のう	仕拵・積立・撤去 流用土	袋	24	998	23,952			単-233号
			24	998	23,952	0	0	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500 ダブル 撤去	m	15	296.47	4,447			単-234号
			15	296.47	4,447	0	0	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ700 ダブル 撤去	m	31	1,067	33,077			単-235号
			32	1,067	34,144	1	1,067	
作業ヤード整備工		式	1 1		142,561 309,025	1	166,464	
ヤード造成		m2	370 0	385.3 385.3	142,561 0	-370	-142,561	単-236号
ヤード造成	RC-40 t<100	m2	0 371	0 337.4	0 125,175	371	125,175	単-237号
整地	敷均し(ルース)	m3	0 250	0 125.6	0 31,400	250	31,400	単-238号
積込(ルース)	土砂	m3	0 250	0 234.5	0 58,625	250	58,625	単-239号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 250	0 375.3	0 93,825	250	93,825	単-240号

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護施設工			1		206,667				
		式	1		625,882	1	419,215		
仮設防護柵	門型 L=3.0m 赤白 設置 手間のみ		31	2,739	84,909			単-241号	
		m	0	2,739	0	-31	-84,909		
仮設防護柵	門型 L=3.0m 赤白 撤去		31	1,234	38,254			単-242号	
		m	15	1,234	18,510	-16	-19,744		
仮設防護柵	連続基礎 撤去		0	0	0			単-243号	
		m	36	5,921	213,156	36	213,156		
仮囲い	防音壁		0		0			内-8号	
		式	1		196,341	1	196,341		
現場発生品運搬	仮設防護柵		3.4	24,560	83,504			単-244号	
		t	0	24,560	0	-3.4	-83,504		
現場発生品運搬	仮設防護柵他		0	0	0			単-245号	
		t	12.5	15,830	197,875	12.5	197,875		
除雪工			0		0				
		式	1		401,443	1	401,443		
現場内除雪			0		0			内-9号	
		式	1		401,443	1	401,443		
雪寒施設工			0		0				
		式	1		6,833,664	1	6,833,664		
雪寒仮囲い(W・PWタイプ)			0		0			内-10号	
		式	1		6,833,664	1	6,833,664		
雑工			1		605,080				
		式	1		822,145	1	217,065		

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設構造物洗浄		式	1		115,453			内-11号	
			1		115,453	0	0		
境界杭撤去工		式	1		32,626			内-12号	
			1		32,626	0	0		
粒径調整		式	1		457,001			内-13号	
			1		457,001	0	0		
架空線保護		式	0		0			内-14号	
			1		217,065	1	217,065		
交通管理工		式	1		4,682,160				
			1		4,944,756	1	262,596		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	122	17,380	2,120,360			単-246号	
			221	17,380	3,840,980	99	1,720,620		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	122	16,232	1,980,304			単-247号	
			68	16,232	1,103,776	-54	-876,528		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A [夜間施工]	人日	12	24,853	298,236			単-248号	
			0	24,853	0	-12	-298,236		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B [夜間施工]	人日	12	23,605	283,260			単-249号	
			0	23,605	0	-12	-283,260		
直接工事費		式	1		129,547,956				
			1		187,300,036	1	57,752,080		
共通仮設費		式	1		17,865,888				
			1		28,959,355	1	11,093,467		
共通仮設費		式	1		3,284,218				
			1		8,925,837	1	5,641,619		

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費				1		1,968,830			
		式	1			2,149,817	1	180,987	
建設機械運搬費				2	65,187	130,374			単-250号
		台	2	65,187		130,374	0	0	
重建設機械分解組立輸送費				1	1,206,430	1,206,430			単-251号
		回	1	1,206,430		1,206,430	0	0	
仮設材運搬費				64.1	9,860	632,026			単-252号
		t	0	9,860		0	-64.1	-632,026	
仮設材運搬費				0	0	0			単-253号
		t	124.2	6,546		813,013	124.2	813,013	
役務費				0		0			
		式	1			794,000	1	794,000	
借地料				0		0			内-15号
		式	1			794,000	1	794,000	
技術管理費				1		248,887			
		式	1			4,218,889	1	3,970,002	
地耐力試験費		地盤の平板載荷試験 50kN以内		1	184,178	184,178			単-254号
		箇所	0	184,178		0	-1	-184,178	
地耐力試験費		地盤の平板載荷試験 50kN以内		0	0	0			単-255号
		箇所	1	204,500		204,500	1	204,500	
簡易支持力測定		キャスボル		0	0	0			単-256号
		回	2	56,600		113,200	2	113,200	
六価カドミ溶出試験費				1	6,702	6,702			単-257号
		検体	1	6,702		6,702	0	0	

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
諸経費動向調査			0		0			内-16号	
		式	1		120,000	1	120,000		
施工調査費			0		0			内-17号	
		式	1		64,980	1	64,980		
BIM/CIM活用工事費用			0	0	0			単-258号	
		式	1	2,576,000	2,576,000	1	2,576,000		
道路施設基本データ作成費			1		58,007			内-18号	
		式	1		58,007	0	0		
現場監視カメラ			0		0			内-19号	
		式	1		344,500	1	344,500		
騒音・振動計			0		0			内-20号	
		式	1		731,000	1	731,000		
営繕費			0		0				
		式	1		357,000	1	357,000		
快適トイレ			0		0			内-21号	
		式	1		357,000	1	357,000		
現場環境改善費（率計上）			1		1,066,501				
		式	1		1,406,131	1	339,630		
共通仮設費（率計上）			1		14,581,670				
		式	1		20,033,518	1	5,451,848		
純工事費			1		147,413,844				
		式	1		216,259,391	1	68,845,547		
現場管理費			1		44,435,424				
		式	1		63,771,899	1	19,336,475		

設計内訳書

工事名	青島口地下横断歩道その2 工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		191,849,268	1	88,182,022	
				1		280,031,290			
一般管理費等			式	1		27,450,732	1	10,347,978	
				1		37,798,710			
業務委託料			式	0		0	1	1,940,000	
				1		1,940,000			
工事価格			式	1		219,300,000	1	100,470,000	
				1		319,770,000			
消費税相当額			式	1		21,930,000	1	10,047,000	
				1		31,977,000			
工事費計			式	1		241,230,000	1	110,517,000	
				1		351,747,000			

一式当たり内訳書

支給品運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

防水工材料費
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
防水工材料費	遮水シート含む		1		111,050			
		式	1		111,050	0	0	
合 計					102,363			
					102,363		0	

一式当たり内訳書

切断水処分費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
処分費	AS切断泥水 1t未満		0		0			
		式	1		30, 000	1	30, 000	
合 計					0			
					30, 000		30, 000	
変更積算金額					0			
					27, 540		27, 540	円／式

一式当たり内訳書

地下横断歩道構築工

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防水	ウレタンゴム系塗膜防水 X-1（絶縁工法）		400	11,500	4,600,000			WYB00001
		m 2	400	11,500	4,600,000	0	0	
防水	ウレタンゴム系塗膜防水 X-2（密着工法）		30	9,260	277,800			WYB00002
		m 2	30	9,260	277,800	0	0	
笠木	アルミニウム製笠木 350形 B種 一般		150	11,000	1,650,000			WYB00004
		m	150	11,000	1,650,000	0	0	
建具	アルミニウム製建具		1		5,396,300			WYB00005
		式	1		5,396,300	0	0	単一 302号
塗装	無機質・無溶剤・常温硬化形コーティング材		400	11,300	4,520,000			WYB00020
		m 2	400	11,300	4,520,000	0	0	
合 計					15,097,921			
					0			

一式当たり内訳書

地下横断歩道構築工

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シーリング工事			0		0			
		式	1		307, 400	1	307, 400	
シート防水工事 塩ビシート防水			0		0			
		式	1		2, 983, 540	1	2, 983, 540	
アルミニウム製笠木			0		0			
		式	1		2, 001, 600	1	2, 001, 600	
EXP. J クリアランス50 アルミシルバー 耐火帯無し			0		0			
		式	1		1, 548, 400	1	1, 548, 400	
ルーフドレン工事			0		0			
		式	1		867, 700	1	867, 700	
塗装 工事			0		0			
		式	1		5, 419, 200	1	5, 419, 200	
窓下端（建具水切り）研り 工事			0		0			
		式	1		903, 630	1	903, 630	
打放補修工事			0		0			
		式	1		2, 236, 140	1	2, 236, 140	
左官工事			0		0			
		式	1		1, 396, 560	1	1, 396, 560	
建具工事			0		0			
		式	1		4, 171, 400	1	4, 171, 400	
硝子工事			0		0			
		式	1		4, 254, 571	1	4, 254, 571	
ステンレス扉			0		0			
		式	1		2, 380, 000	1	2, 380, 000	

一式当たり内訳書

地下横断歩道構築工
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					28,470,141		28,470,141	
変更積算金額					0			
					26,203,327		26,203,327	円／式

一式当たり内訳書

排水設備
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
排水設備 ポンプ設備			0		0			WYB00060
		式	1		10,820,000	1	10,820,000	
合 計					0			
					10,820,000		10,820,000	
変更積算金額					0			
					9,958,503		9,958,503	円／式

一式当たり内訳書

手すり

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【手すり：SUS 2段型】								
手すり設置(SUS 2段型)	アンカー設置～組立		165.7	4,500	745,650			
		m	165.7	4,500	745,650	0	0	
手すり(SUS 2段型)	A棟 上段：φ42.7mm 下段：φ34 外回り L=44.86m		1		3,140,000			
		式	1		3,140,000	0	0	
手すり(SUS 2段型)	A棟 上段：φ42.7mm 下段：φ34 内回り L=44.86m		1		3,140,000			
		式	1		3,140,000	0	0	
手すり(SUS 2段型)	B棟 上段：φ42.7mm 下段：φ34 L=75.96m		1		6,830,000			
		式	1		6,830,000	0	0	
【手すり：AL-KG型】								
手すり設置(アルミ)	支柱アンカー建込 本体設置		15.9	12,000	190,800			
		m	15.9	12,000	190,800	0	0	
手すり(アルミ)	B棟 AL-KG型 L=15.92m		1		2,410,000			
		式	1		2,410,000	0	0	
諸経費	法定福利費含む		1		2,970,000			
		式	1		2,970,000	0	0	
合 計					17,906,952			
					17,906,952		0	

一式当たり内訳書

仮囲い
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音壁	設置・撤去		0		0			WYB00043
		式	1		76, 130	1	76, 130	単一 387号
防音壁損料	単管等		0		0			
		式	1		11, 000	1	11, 000	
防音シートリース料	1800×3400 123日 基本料含む		0	0	0			WYB00052
		枚	5	14, 820	74, 100	5	74, 100	単一 388号
防音シートリース料	1200×3400 85日 基本料含む		0	0	0			WYB00044
		枚	5	10, 520	52, 600	5	52, 600	単一 389号
合 計					0			
					213, 830		213, 830	
変更積算金額					0			
					196, 341		196, 341	円／式

一式当たり内訳書

現場内除雪
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場内除雪			0		0			WYB00040
		式	1		437, 200	1	437, 200	単一 390号
合 計					0			
					437, 200		437, 200	
変更積算金額					0			
					401, 443		401, 443	円／式

一式当たり内訳書

雪寒仮囲い(W・PWタイプ)

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去（W・P Wタイプ）枠組足場以外	標準		0	0	0			WB253222
		m 2	595	2, 651	1, 577, 345	595	1, 577, 345	単一 391号
屋根材設置撤去			0		0			WYB00054
		式	1		1, 245, 000	1	1, 245, 000	単一 392号
仮囲い屋根部	賃料80日、購入材 運搬含む		0		0			
		式	1		4, 620, 000	1	4, 620, 000	
合 計					0			
					7, 442, 345		7, 442, 345	
変更積算金額					0			
					6, 833, 664		6, 833, 664	円／式

一式当たり内訳書

既設構造物洗淨

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

境界杭撤去工

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 13号内訳書

粒径調整

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		8	52,390	419,120			
		日	8	52,390	419,120	0	0	単一 397号
スケルトンバケツ	0.45m3用 リース料 セーフティー料・基本料含む 8日		1		76,660			WYB00034
		式	1		76,660	0	0	単一 398号
合 計					457,001		0	
					457,001			

一式当たり内訳書

架空線保護

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空線保護	北陸電力 設置・撤去		0		0			
		式	1		97, 000	1	97, 000	
架空線保護	NTT 設置・撤去		0		0			
		式	1		68, 000	1	68, 000	
架空線保護	ケーブルテレビ 設置・撤去		0		0			WYB00042
		式	1		71, 400	1	71, 400	単一 399号
合 計					0			
					236, 400		236, 400	
変更積算金額					0			
					217, 065		217, 065	円／式

一式当たり内訳書

借地料
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	794千円		0		0			WB010220
		式	1		794, 000	1	794, 000	単一 417号
合 計					0			
					794, 000		794, 000	
変更積算金額					0			
					794, 000		794, 000	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
諸経費動向調査費用			0		0			
		式	1		120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 17号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	鉄筋工 技術員1. 8人		0		0			WYB00041
		式	1		64, 980	1	64, 980	単一 422号
合 計					0			
					64, 980		64, 980	
変更積算金額					0			
					64, 980		64, 980	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

現場監視カメラ
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信一体型現場監視カメラ	リース料		0	0	0			
		日	317	1, 000	317, 000	317	317, 000	
通信一体型現場監視カメラ	基本料		0		0			
		式	1		20, 000	1	20, 000	
通信一体型現場監視カメラ	送料		0		0			
		式	1		7, 500	1	7, 500	
合 計					0			
					344, 500		344, 500	
変更積算金額					0			
					344, 500		344, 500	円／式

一式当たり内訳書

騒音・振動計

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音・振動計表示装置セット	135日(5ヶ月) 基本料等含む		0		0			
		式	1		731, 000	1	731, 000	
合 計					0			
					731, 000		731, 000	
変更積算金額					0			
					731, 000		731, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 21号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	7ヶ月		0		0			WYB00051
		式	1		357, 000	1	357, 000	単一 424号
合 計					0			
					357, 000		357, 000	
変更積算金額					0			
					357, 000		357, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125. 8	
						1		125. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	137. 1	137. 1	CB210610		
			m 3	1	137. 1	137. 1			
計						137. 1			
						137. 1			
単価						137. 1	円／m3		
						137. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-2号	床掘り	土砂 自立式	単位	m3	数量	1	単価	311. 3
						1		311. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し		1	339. 1	339. 1	CB210030	
			m 3	1	339. 1	339. 1		
計						339. 1		
						339. 1		
単価						339. 1		
						339. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	床掘り	土砂 切梁腹起式	単位	m3	数量	1	単価	504. 6
						1		504. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り		1	549. 7	549. 7	CB210030	
			m 3	1	549. 7	549. 7		
計						549. 7		
						549. 7		
単価						549. 7		
						549. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		241. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	263	263		
計						0		
						263		
単価						0		
						263	円／m3	
変更積算単価						241. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	7,226
						1		7,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り		1	7,871	7,871	CB210410	
			m 3	1	7,871	7,871		
計						7,871		
						7,871		
単価						7,871		
						7,871	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	埋戻し	土砂 最大W<1.0m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	3,498	3,498		
計						0		
						3,498		
単価						0		
						3,498	円／m3	
変更積算単価								
						3,214	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	埋戻し	土砂 1. 0m≦最大W<4. 0m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	2, 157	2, 157		
計						0		
						2, 157		
単価						0		
						2, 157	円／m3	
変更積算単価						1, 982	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	466
						1		466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	507. 6	507. 6	CB210080	
			m 2	1	507. 6	507. 6		
計						507. 6		
						507. 6		
単価						507. 6		
						507. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	234. 4
						1		234. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 3	255. 3	CB210020	
			m 3	1	255. 3	255. 3		
計						255. 3		
						255. 3		
単価						255. 3		
						255. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	869. 2
						1		869. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		1	943	943	CB210110	
			m 3	1	943	943		
計						943		
						943		
単価						943		
						943	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	重力式擁壁	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	77, 272
						1		77, 272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 各種 有り 有り 一般養生 延長無し		1	83, 830	83, 830	CB226320	
			m 3	1	83, 830	83, 830		
計						83, 830		
						83, 830		
単価						83, 830		
						83, 830	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	底打コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0. 6	単価	47, 527
						0. 6		47, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		4. 2	1, 980	8, 316	CB221110	
			m 2	4. 2	1, 980	8, 316		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0. 6	37, 700	22, 620	CB240010	
			m 3	0. 6	37, 700	22, 620		
計						30, 936		
						30, 936		
単価						51, 560		
						51, 560	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	場所打擁壁 GW2	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		23, 000
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 5	1, 980	990	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 2	31, 270	6, 254	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1. 7	10, 460	17, 782	CB240210	
計						0		
						25, 026		
単価						0		
						25, 030	円／箇所	
変更積算単価								
						23, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一14号	場所打擁壁 GW15	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	0
						1	83,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	1	1,980	1,980	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	1.4	28,200	39,480	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	4.7	10,460	49,162	
計						0	
						90,622	
単価						0	
						90,630	円／箇所
変更積算単価							
						83,260	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一15号	場所打L型擁壁 B棟周辺外構	H-820 18-8-40BB W/C≦60% 間詰含む	単位	m	数量	0	0
						17	23, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	9. 2	1, 777	16, 348. 4	
均しコンクリート		18-8-40BB W/C≦65% t=50		0	0	0	WYB00028
			m 2	9. 2	1, 826	16, 799. 2	単一 259号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	2. 7	28, 200	76, 140	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	27. 6	10, 460	288, 696	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010
			t	0. 17	196, 000	33, 320	単一 260号
計						0	
						431, 303. 6	
単価						0	
						25, 380	円／m
変更積算単価							
						23, 310	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 817
						1		1, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 980	1, 980	CB221110	
			m 2	1	1, 980	1, 980		
計						1, 980		
						1, 980		
単価						1, 980		
						1, 980	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=300mm	単位	m2	数量	100	単価	7, 439
						100		7, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		30	27, 010	810, 300	CB240010	
			m 3	30	27, 010	810, 300		
計						810, 300		
						810, 300		
単価						8, 103		
						8, 103	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	26, 479
						1		26, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	28, 840	28, 840	CB240010	
			m 3	1	28, 840	28, 840		
計						28, 840		
						28, 840		
単価						28, 840	円／m3	
						28, 840		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	170, 406
						1		170, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	185, 600	185, 600	WB810010 単一 261号	
			t	1	185, 600	185, 600		
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600	円／t	
						185, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	168, 477	
						1		168, 477	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	183, 500	183, 500	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	183, 500	183, 500	単一 262号		
計						183, 500			
						183, 500			
単価						183, 500			
						183, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	172, 004
						1		172, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	186, 600	186, 600	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		1	186, 600	186, 600	単－ 263号	
計						186, 600		
						186, 600		
単価						186, 600		
						186, 600	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	鉄筋	SD295 D10	単位	t	数量	1	単価	168, 225	
						1		168, 225	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準)		1	182, 500	182, 500	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
		補正無(一般構造物)	t	1	182, 500	182, 500	単－ 264号		
計						182, 500			
						182, 500			
単価						182, 500			
						182, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	鉄筋	SD295 D13	単位	t	数量	1	単価	166, 289
						1		166, 289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD295 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	180, 400	180, 400	WB810010	
			t	1	180, 400	180, 400	単－ 265号	
計						180, 400		
						180, 400		
単価						180, 400		
						180, 400	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	鉄筋	SD295 D16	単位	t	数量	1	単価	163, 795
						1		163, 795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D16 一般構造物 10t以上(標準)		1	178, 400	178, 400	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	178, 400	178, 400	単一 266号	
計						178, 400		
						178, 400		
単価						178, 400		
						178, 400	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	機械式継手	モルタル注入式 D16	単位	箇所	数量	1	単価	2, 501
						1		2, 501
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式継手[施工費]	モルタル注入式 D13～25		1	900	900		
			箇所	1	900	900		
	機械式継手[材料費]	モルタル注入式 D16		1	1, 730	1, 730		
			組	1	1, 730	1, 730		
	注入材	SSモルタル		0. 28	300	84		
			k g	0. 28	300	84		
	計					2, 714		
						2, 714		
	単価					2, 714		
						2, 714	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	機械式継手	モルタル注入式 D22	単位	箇所	数量	1	単価	3, 135
						1		3, 135
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式継手[施工費]	モルタル注入式 D13～25		1	900	900		
			箇所	1	900	900		
	機械式継手[材料費]	モルタル注入式 D22		1	2, 370	2, 370		
			組	1	2, 370	2, 370		
	注入材	SSモルタル		0. 44	300	132		
			k g	0. 44	300	132		
	計					3, 402		
						3, 402		
	単価					3, 402		
						3, 402	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	機械式継手	モルタル注入式 D25	単位	箇所	数量	1	単価	4, 188
						1		4, 188
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手[施工費]		モルタル注入式 D13～25		1	900	900		
			箇所	1	900	900		
機械式継手[材料費]		モルタル注入式 D25		1	3, 500	3, 500		
			組	1	3, 500	3, 500		
注入材		SSモルタル		0. 48	300	144		
			k g	0. 48	300	144		
計						4, 544		
						4, 544		
単価						4, 544		
						4, 544	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 603	
						1		9, 603	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	10, 460	10, 460	CB240210		
			m 2	1	10, 460	10, 460			
計						10, 460			
						10, 460			
単価						10, 460	円／m2		
						10, 460			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	型枠	円形型枠	単位	m2	数量	1	単価	12, 996. 67
						1		12, 996. 67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		1	14, 100	14, 100	CB240210	
			m 2	1	14, 100	14, 100		
計						14, 100		
						14, 100		
単価						14, 100	円／m2	
						14, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	型枠	埋設型枠 発砲ポリスチレン製	単位	m2	数量	1	単価	9, 107
						1		9, 107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工（撤去しない埋設型枠）		発砲ポリスチレン製		1	9, 880	9, 880	WYB00003	
			m 2	1	9, 880	9, 880	単－ 267号	
計						9, 880		
						9, 880		
単価						9, 880		
						9, 880	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	円筒型枠	φ 100	単位	m	数量	1	単価	752. 5
						1		752. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D100 全ての費用		1	817. 3	817. 3	CB420860	
			m	1	817. 3	817. 3		
計						817. 3		
						817. 3		
単価						817. 3		
						817. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	円筒型枠	φ 150	単位	m	数量	1	単価	945
						1		945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D150 全ての費用		1	1, 026	1, 026	CB420860	
			m	1	1, 026	1, 026		
計						1, 026		
						1, 026		
単価						1, 026		
						1, 026	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5, 211
						1		5, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	5, 676	5, 676	CB224710	
			m 2	1	5, 676	5, 676		
計						5, 676		
						5, 676		
単価						5, 676		
						5, 676	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	L型止水板		単位	m	数量	1	単価	108, 401	
						1		108, 401	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型止水板材料費		ゴム本体・押さえ板含む		1	89, 000	89, 000			
			m	1	89, 000	89, 000			
L型止水板施工費		ゴム本体・押さえ板含む		1	28, 600	28, 600			
			m	1	28, 600	28, 600			
計						117, 600			
						117, 600			
単価						117, 600			
						117, 600	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	誘発目地	6×200×5100	単位	m	数量	1	単価	47, 379
						1		47, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材料費		押さえ板 アンカー含む		1	24, 000	24, 000		
			m	1	24, 000	24, 000		
誘発目地設置費		押さえ板 アンカー含む		1	27, 400	27, 400		
			m	1	27, 400	27, 400		
計						51, 400		
						51, 400		
単価						51, 400		
						51, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	支保	パイプサポート支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5, 055
						1		5, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		1	5, 484	5, 484	WB252210	
			空 m 3	1	5, 484	5, 484	単－ 268号	
計						5, 484		
						5, 484		
単価						5, 484		
						5, 484	円／空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	3, 675
						1		3, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)		1	3, 987	3, 987	WB252210	
			空 m 3	1	3, 987	3, 987	単－ 269号	
計						3, 987		
						3, 987		
単価						3, 987		
						3, 987	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 632
						1		4, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準		1	5, 046	5, 046	WB252110	
			掛m 2	1	5, 046	5, 046	単－ 270号	
計						5, 046		
						5, 046		
単価						5, 046		
						5, 046	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	プレキャスト擁壁	LW-H1100-BⅡ-2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		33, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		0	0	0	CB222110	
			m	1	36, 060	36, 060		
計						0		
						36, 060		
単価						0		
						36, 060	円／m	
変更積算単価								
						33, 140	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁	LW-H1500-BⅡ-2000	単位	m	数量	0	単価	0
						10		38,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁【施工単価】		LW-H1500-BⅡ-2000		0	0	0		
			m	10	32,600	326,000		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	13.5	1,980	26,730		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	2.3	30,080	69,184		
計						0		
						421,914		
単価						0		
						42,200	円／m	
変更積算単価								
						38,770	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	プレキャスト擁壁	LW-H1800-BⅡ-2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		50, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		0	0	0	CB222110	
			m	1	55, 060	55, 060		
計						0		
						55, 060		
単価						0		
						55, 060	円／m	
変更積算単価								
						50, 590	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一42号	折れ部間詰めコンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	0	0
						1	22, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0	0	0	CB240210
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010
				0. 01	204, 200	2, 042	単一 271号
	計					0	
						24, 683	
	単価					0	
						24, 690	円／箇所
	変更積算単価						
						22, 680	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	水叩コンクリート	18-8-40BB W/C≦60% t=100	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		34,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 1	0 37,700	0 37,700	CB240010	
計						0 37,700		
単価						0 37,700	円／m3	
変更積算単価						34,640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	311.3
						1		311.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1 1	339.1 339.1	339.1 339.1	CB210030	
計						339.1 339.1		
単価						339.1 339.1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 980	
						1		1, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	2, 157	2, 157	CB210410		
			m 3	1	2, 157	2, 157			
計						2, 157			
						2, 157			
単価						2, 157			
						2, 157			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	466	
						1		466	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				1	507. 6	507. 6	CB210080		
			m 2	1	507. 6	507. 6			
計						507. 6			
						507. 6			
単価						507. 6			
						507. 6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	234. 4	
						1		234. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 3	255. 3	CB210020		
			m 3	1	255. 3	255. 3			
計						255. 3			
						255. 3			
単価						255. 3	円／m3		
						255. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	750. 3	
						1		750. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	817. 3	817. 3	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	817. 3	817. 3			
計						817. 3			
						817. 3			
単価						817. 3			
						817. 3			

1 次单価表

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B600×H600	単位	m	数量	10	単価	62, 635	
						10		62, 635	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
RCボックスカルバート T-25 【施工単価】		BX(R)-S(a1)-B600×H600×2000		10	62, 300	623, 000			
			m	10	62, 300	623, 000			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1. 1	36, 510	40, 161	CB240010		
		バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	1. 1	36, 510	40, 161			
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下		10. 7	1, 777	19, 013. 9	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	10. 7	1, 777	19, 013. 9			
計						682, 174. 9			
						682, 174. 9			
単価						68, 220	円／m		
						68, 220			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一51号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B2500×H1500 支給品	単位	m	数量	8	54, 500
						8	54, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート		据付 1. 5m/個 1. 25<B≤2. 5 1. 25<H≤2. 5 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	8	54, 500	436, 000	CB222880
PC鋼より線		SWPR7A φ 15. 2mm	m	21	557. 2	11, 701. 2	WYB00036
PC用定着金具		シングルストレート工法 後付用 30T型	m	21	557. 2	11, 701. 2	単一 272号
			組	8	3, 390	27, 120	
計						474, 821. 2	
						474, 821. 2	
単価						59, 360	
						59, 360	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一52号	場所打地覆	24-8-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	1	69, 281
						1	69, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0. 5	38, 350	19, 175	CB240010
		バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 5	38, 350	19, 175	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2. 8	10, 460	29, 288	CB240210
			m 2	2. 8	10, 460	29, 288	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 03	185, 600	5, 568	WB810010
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 03	185, 600	5, 568	単一 261号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		26	739. 4	19, 224. 4	CB224410
			孔	26	739. 4	19, 224. 4	
あと施工アンカー		M12 本体打ち込み式		26	73	1, 898	
			本	26	73	1, 898	
計						75, 153. 4	
						75, 153. 4	
単価						75, 160	
						75, 160	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	防水	ゴム化アスファルト t=3. 2mm	単位	m2	数量	7	単価	2, 675
						7		2, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工		一般部及び換気部 底頂部		2. 9	1, 912	5, 544. 8	WB440070	
			m 2	2. 9	1, 912	5, 544. 8	単－ 274号	
防水工		一般部及び換気部 側部外防水		4. 1	3, 602	14, 768. 2	WB440070	
			m 2	4. 1	3, 602	14, 768. 2	単－ 275号	
計						20, 313		
						20, 313		
単価						2, 902		
						2, 902	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	防水保護	緩衝材 t=6. 0mm	単位	m2	数量	7	単価	2, 675
						7		2, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工		一般部及び換気部 底頂部		2. 9	1, 912	5, 544. 8	WB440070	
			m 2	2. 9	1, 912	5, 544. 8	単－ 274号	
防水工		一般部及び換気部 側部外防水		4. 1	3, 602	14, 768. 2	WB440070	
			m 2	4. 1	3, 602	14, 768. 2	単－ 275号	
計						20, 313		
						20, 313		
単価						2, 902		
						2, 902	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2, 317	2, 317		
計						0		
						2, 317		
単価						0		
						2, 317	円／m3	
変更積算単価								
						2, 136	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	4, 228	4, 228		
計						0		
						4, 228		
単価						0		
						4, 228	円／m3	
変更積算単価								
						3, 898	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	積込 (ルース)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		235. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	255. 3	255. 3		
計						0		
						255. 3		
単価						0		
						255. 3	円／m3	
変更積算単価						235. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 648	1, 648		
計						0		
						1, 648		
単価						0		
						1, 648	円／m3	
変更積算単価						1, 520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		753. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	817. 3	817. 3		
計						0		
						817. 3		
単価						0		
						817. 3	円／m3	
変更積算単価						753. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	プレキャストU型側溝	BF-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 48m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	7, 066	7, 066	単一 276号	
計						0		
						7, 066		
単価						0		
						7, 066	円／m	
変更積算単価						6, 514	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	プレキャストU型側溝	U型側溝 B150×H150×L1000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	0	0	0	WB821410	
				1	6,916	6,916	単一 277号	
計						0		
						6,916		
単価						0		
						6,916	円/m	
変更積算単価						6,375	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	自由勾配側溝	FU-B500-H500-L2000	単位	m	数量	1	単価	18,352
						1		18,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.72m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.82m3/10m	m	1	19,910	19,910	WB821420	
				1	19,910	19,910	単一 278号	
計						19,910		
						19,910		
単価						19,910		
						19,910	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	自由勾配側溝	FU-B500-H1400-L2000	単位	m	数量	1	単価	48,660
						1		48,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.98m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.89m3/10m	m	1	47,120	47,120	WB821420	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	47,120	47,120	単一 279号	
			m 3	1.68	3,370	5,661.6		
				1.68	3,370	5,661.6		
計						52,781.6		
						52,781.6		
単価						52,790		
						52,790	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	側溝蓋	C-C-T-B500-L500	単位	枚	数量	1	単価	3,741
						1		3,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,059	4,059	WB821430	
				1	4,059	4,059	単一 280号	
計						4,059		
						4,059		
単価						4,059		
						4,059	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	側溝蓋	C-G-T-B500-L995 T-25	単位	枚	数量	1	単価	36, 834
						1		36, 834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	39, 960	39, 960	WB821430	
			枚	1	39, 960	39, 960	単一 281号	
計						39, 960		
						39, 960		
単価						39, 960		
						39, 960		
							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一66号	側溝蓋	落とし込みグレチング B200 T-2	単位	枚	数量	0	0
						3	15,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430
			枚	3	412.9	1,238.7	単一 282号
落とし込みグレチング 蓋		B200-L995-t25 T-2		0	0	0	
			枚	2	14,500	29,000	
落とし込みグレチング 蓋		B200-L800-t25 T-2		0	0	0	
			枚	1	11,600	11,600	
受枠		2000×31		0	0	0	
			組	1	6,900	6,900	
受枠		800×31		0	0	0	
			組	1	3,300	3,300	
計						0	
						52,038.7	
単価						0	
						17,350	円／枚
変更積算単価							
						15,990	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一67号	側溝端部閉塞コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 1	31, 270	3, 127	CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0. 1	10, 460	1, 046	CB240210
	計					0	
	単価					4, 173	
	変更積算単価					0	
						4, 173	円／箇所
						3, 847	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	暗渠排水管	VU-150 既設水路接続	単位	m	数量	0	単価	0	
						7		3, 223	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770		
			m	7	2, 098	14, 686			
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		180mm以上200mm以下		0	0	0	CB224430		
		200mm以上400mm以下	孔	1	9, 785	9, 785			
計						0			
						24, 471			
単価						0			
						3, 496	円／m		
変更積算単価									
						3, 223	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一69号	プレキャスト集水桝	排水桝 300×300	単位	箇所	数量	0	0
						1	15, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800
			基	1	3, 990	3, 990	
排水桝		300×300		0	0	0	
			基	1	5, 810	5, 810	
排水桝グレートマンホール蓋		300×300		0	0	0	
			枚	1	6, 730	6, 730	
計						0	
						16, 530	
単価						0	
						16, 530	円／箇所
変更積算単価							
						15, 240	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	B500×L500×H500	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		84, 870
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	7, 772	7, 772		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		B500×L500×H500		0	0	0		
			基	1	61, 700	61, 700		
鋼製蓋		MSGT 500×500 T2 普通目 ﾎｰﾙﾄ固定		0	0	0		
			枚	1	22, 600	22, 600		
計						0		
						92, 072		
単価						0		
						92, 080	円／箇所	
変更積算単価								
						84, 870	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	プレキャスト集水桝	B500×L500×H700	単位	箇所	数量	1	単価	133, 566	
						1		133, 566	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		1	12, 150	12, 150	CB222800		
			基	1	12, 150	12, 150			
プレキャスト集水桝		B500×L500×H700		1	74, 800	74, 800			
			基	1	74, 800	74, 800			
鋼製蓋		MSGT 500×500 T25 普通目 ボルト固定		1	57, 900	57, 900			
			枚	1	57, 900	57, 900			
計						144, 850			
						144, 850			
単価						144, 900	円／箇所		
						144, 900			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	プレキャスト集水桝	B600×L600×H2000 上下2分割	単位	箇所	数量	1	単価	315, 341
						1		315, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1. 2	1, 777	2, 132. 4	CB221110	
				1. 2	1, 777	2, 132. 4		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	65, 640	65, 640	CB222840	
				1	65, 640	65, 640		
プレキャスト集水桝		B600×L600×H2000 上下2分割	基	1	201, 000	201, 000		
				1	201, 000	201, 000		
鋼製蓋		MSGT 600×600 T25 普通目 ホール固定	枚	1	73, 300	73, 300		
				1	73, 300	73, 300		
計						342, 072. 4		
						342, 072. 4		
単価						342, 100		
						342, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一73号	プレキャスト集水桝	B1100×L1100×H1200 上下2分割	単位	箇所	数量	1	740, 928
						1	740, 928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下		2. 6	1, 980	5, 148	CB221110
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2. 6	1, 980	5, 148	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下		1	65, 640	65, 640	CB222840
		無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	65, 640	65, 640	
プレキャスト集水桝		B1100×L1100×H1200 上下2分割		1	393, 000	393, 000	
			基	1	393, 000	393, 000	
鋼製蓋		MSGT 1100×1100 T25 細目 ホール固定 2枚割り		1	340, 000	340, 000	
			組	1	340, 000	340, 000	
計						803, 788	
						803, 788	
単価						803, 800	円／箇所
						803, 800	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-74号	プレキャスト集水桝	B1200×L1000×H850	単位	箇所	数量	1	単価	786, 095	
						1		786, 095	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		2. 6	1, 980	5, 148	CB221110		
			m 2	2. 6	1, 980	5, 148			
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		1	65, 640	65, 640	CB222840		
			基	1	65, 640	65, 640			
プレキャスト集水桝		B1200×L1000×H850		1	383, 000	383, 000			
			基	1	383, 000	383, 000			
鋼製蓋		MSGT 1200×1000 T14 細目 3枚割り		1	399, 000	399, 000			
			組	1	399, 000	399, 000			
計						852, 788			
						852, 788			
単価						852, 800	円／箇所		
						852, 800			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	蓋	MSGT B1000×L500 普通目	単位	枚	数量	1	単価	77,355	
						1		77,355	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	412.9	412.9	WB821430		
			枚	1	412.9	412.9	単一 283号		
鋼製蓋		MSGT B1000×L500 普通目 受け材アンカー含む		1	83,500	83,500			
			枚	1	83,500	83,500			
計						83,912.9			
						83,912.9			
単価						83,920			
						83,920	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	スクリーン	SUS304 UCS-450×425	単位	基	数量	1	単価	90,334
						1		90,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクリーン		SUS304 UCS-450×425		1	98,000	98,000		
			基	1	98,000	98,000		
計						98,000		
						98,000		
単価						98,000	円／基	
						98,000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	基礎材	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1, 777	1, 777		
計						0		
						1, 777		
単価						0		
						1, 777	円／m2	
変更積算単価								
						1, 638	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 825
						1		1, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 980	1, 980	CB221110	
			m 2	1	1, 980	1, 980		
計						1, 980		
						1, 980		
単価						1, 980		
						1, 980	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	コンクリート	18-8-25BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		34, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	37, 480	37, 480		
計						0		
						37, 480		
単価						0		
						37, 480	円／m3	
変更積算単価								
						34, 550	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	35, 626
						1		35, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		1	38, 650	38, 650	CB240010	
			m 3	1	38, 650	38, 650		
計						38, 650		
						38, 650		
単価						38, 650		
						38, 650	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,694	
						1		8,694	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 小型構造物		1	9,432	9,432	CB240210		
			m 2	1	9,432	9,432			
計						9,432			
						9,432			
単価						9,432	円／m2		
						9,432			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171, 082
						1		171, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	185, 600	185, 600	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		1	185, 600	185, 600	単－ 261号	
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600		
						185, 600	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 730
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 無し		0	0	0	WB240730	
			m 2	1	3, 937	3, 937	単－ 284号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	108. 7	108. 7	単－ 285号	
計						0		
						4, 045. 7		
単価						0		
						4, 046	円／m2	
変更積算単価								
						3, 730	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	1, 299	1, 299		
計						0		
						1, 299		
単価						0		
						1, 299	円／m3	
変更積算単価						1, 198	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		357. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	387. 9	387. 9		
計						0		
						387. 9		
単価						0		
						387. 9	円／m3	
変更積算単価						357. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ハックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 5km以下	m 3	0 1	0 1, 648	0 1, 648	CB210110	
計						0 1, 648		
単価						0 1, 648	円／m3	
変更積算単価						1, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	不陸整正	RC-40 平均t=20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		243. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 16mm以上22mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0 1	0 264. 4	0 264. 4	CB410010	
計						0 264. 4		
単価						0 264. 4	円／m2	
変更積算単価						243. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	不陸整正	RC-40 t=40	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		338. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 40mm以上46mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	367. 1	367. 1		
計						0		
						367. 1		
単価						0		
						367. 1	円／m2	
変更積算単価								
						338. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	不陸整正	M-40 t=50	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		520. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 46mm以上53mm未満 粒度調整碎石 M-40 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	564. 7	564. 7		
計						0		
						564. 7		
単価						0		
						564. 7	円／m2	
変更積算単価								
						520. 6	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	敷砂利	RC-40 t=100	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		385. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610	
			m 3	10	136. 7	1, 367		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	12	3, 370	40, 440		
計						0		
						41, 807		
単価						0		
						418. 1	円／m2	
変更積算単価								
						385. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1, 404	1, 404		
計						0		
						1, 404		
単価						0		
						1, 404	円／m2	
変更積算単価						1, 295	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	表層(歩道部)	再生密粒度AS(13) t=40	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m 2	1	2, 022	2, 022		
計						0		
						2, 022		
単価						0		
						2, 022	円／m2	
変更積算単価						1, 864	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	1, 206	1, 206		
	計					0		
						1, 206		
	単価					0		
						1, 206	円／m2	
変更積算単価								
						1, 112	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	1, 515	1, 515		
	計					0		
						1, 515		
	単価					0		
						1, 515	円／m2	
変更積算単価								
						1, 397	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	斜路	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 864
						1		4, 864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	895. 7	895. 7	CB210510	
			m 3	1	895. 7	895. 7		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 3	3, 370	4, 381		
			m 3	1. 3	3, 370	4, 381		
計						5, 276. 7		
						5, 276. 7		
単価						5, 277		
						5, 277	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	不陸整正	RC-40 t=50	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		364. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 46mm以上53mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	395	395		
計						0		
						395		
単価						0		
						395	円／m2	
変更積算単価						364. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1, 404	1, 404		
	計					0		
						1, 404		
	単価					0		
						1, 404	円／m2	
	変更積算単価							
						1, 295	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	コンクリート舗装	18-8-25BB W/C≤60%	単位	m3	数量	30	単価	29, 856
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		30	28, 200	846, 000	CB240010	
			m 3	30	28, 200	846, 000		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		12	10, 460	125, 520	CB240210	
			m 2	12	10, 460	125, 520		
	計					971, 520		
						971, 520		
	単価					32, 390		
						32, 390	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	コンクリート舗装	18-8-25BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						34		27, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	34	28, 200	958, 800	CB240010	
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	148	487	72, 076		
計						1, 030, 876		
単価						30, 320	円／m3	
変更積算単価						27, 950	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,232
						1		5,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	5,676	5,676	CB224710	
			m 2	1	5,676	5,676		
計						5,676		
						5,676		
単価						5,676		
						5,676	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2,317	2,317		
計						0		
						2,317		
単価						0		
						2,317	円／m3	
変更積算単価								
						2,317	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	4, 228	4, 228		
計						0		
						4, 228		
単価						0		
						4, 228	円／m3	
変更積算単価						4, 228	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		255. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	255. 3	255. 3		
計						0		
						255. 3		
単価						0		
						255. 3	円／m3	
変更積算単価						255. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 5km以下	m 3	0 1	0 1, 648	0 1, 648	CB210110	
計						0 1, 648		
単価						0 1, 648	円／m3	
変更積算単価						1, 648	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		817. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0 1	0 817. 3	0 817. 3	CB210110	
計						0 817. 3		
単価						0 817. 3	円／m3	
変更積算単価						817. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	歩車道境界ブロック	Fb-25	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑石【施工単価】		Fb-25		0	0	0		
			m	1	6, 550	6, 550		
計						0		
						6, 550		
単価						0		
						6, 550	円／m	
変更積算単価						6, 550	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	歩車道境界ブロック	Fb-20	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑石【施工単価】		Fb-20		0	0	0		
			m	1	5, 950	5, 950		
計						0		
						5, 950		
単価						0		
						5, 950	円／m	
変更積算単価						5, 950	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	Fc-5	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁石【施工単価】		Fc-5		0	0	0		
			m	1	6, 960	6, 960		
計						0		
						6, 960		
単価						0		
						6, 960		
変更積算単価						6, 960	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一109号	転落(横断)防止柵	P1-1. 1-1. 5B	単位	m	数量	0	0
						3	50, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 1. 5m 100m未満 無	m	0	0	0	WB810760
				3	3, 342	10, 026	単一 286号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	0	0	0	CB224430
				3	7, 533	22, 599	
P1-1. 1-1. 5B 支柱		φ 60. 5×3. 2t×1341	本	0	0	0	
				3	7, 800	23, 400	
P1-1. 1-1. 5B フラケット			組	0	0	0	
				12	3, 960	47, 520	
P1-1. 1-1. 5B ヒール		φ 42. 7×2. 3t×1920	本	0	0	0	
				4	5, 410	21, 640	
P1-1. 1-1. 5B ヒール		φ 42. 7×2. 3t×920	本	0	0	0	
				4	4, 060	16, 240	
P1-1. 1-1. 5B 端末金具			枚	0	0	0	
				8	1, 250	10, 000	
計						0	
						151, 425	
単価						0	
						50, 480	円／m
変更積算単価							
						50, 480	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一110号	転落(横断)防止柵	P3-1. 1-1. 2B・BP	単位	m	数量	0	0
						6	71, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 100m未満 無	m	0	0	0	WB810760
				5	4, 846	24, 230	単一 287号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1m 100m未満 無	m	0	0	0	WB810760
				1	8, 144	8, 144	単一 288号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	0	0	0	CB224410
				8	739. 4	5, 915. 2	
P3-1. 1-1. 2B 支柱		φ 114. 3×4. 5t×1510	本	0	0	0	
				4	17, 400	69, 600	
P3-1. 1-1. 2BP 支柱		φ 114. 3×4. 5t×1020 4孔ヘースプレート	本	0	0	0	
				2	29, 900	59, 800	
P3-1. 1-1. 2B・BP 上段ビーム		φ 76. 3 ×3. 2 × 1440	本	0	0	0	
				5	7, 890	39, 450	
P3-1. 1-1. 2B・BP 下段ビーム		φ 48. 6× 2. 3 ×1495	本	0	0	0	
				15	5, 380	80, 700	
P3-1. 1-1. 2B・BP 上段ブラケット			個	0	0	0	
				6	6, 130	36, 780	
P3-1. 1-1. 2B・BP 端末ブラケット			個	0	0	0	
				18	4, 060	73, 080	
P3-1. 1-1. 2B・BP 上段端末			個	0	0	0	
				2	2, 730	5, 460	
P3-1. 1-1. 2B・BP 下段端末			個	0	0	0	
				6	1, 150	6, 900	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	転落(横断)防止柵	P3-1. 1-1. 2B・BP	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		71, 250
アンカーボルト		M16 モルタルカプセル等含む		0	0	0		
			本	8	2, 180	17, 440		
計						0		
						427, 499. 2		
単価						0		
						71, 250	円／m	
変更積算単価								
						71, 250	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一111号	転落(横断)防止柵	PC-1(赤白)支給品	単位	m	数量	0	0
						4	7,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 1.5m 100m未満 無	m	0	0	0	WB810760
			m	2	6,318	12,636	単一 289号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 2m 100m未満 無	m	0	0	0	WB810760
			m	2	4,582	9,164	単一 290号
防護柵根巻基礎		設置 80超200kg/個以下		0	0	0	WYB00037
			個	4	2,412	9,648	単一 291号
計						0	
						31,448	
単価						0	
						7,862	円/m
変更積算単価							
						7,862	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一112号	現場発生産品運搬	支給品防止柵(基礎ブロック含む)	単位	t	数量	0	0
						1	12, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t積、吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下	t	0	0	0	CB010410
			t	1	2, 148	2, 148	
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t積、吊能力2. 9t	t	0	0	0	CB010420
			t	1	10, 330	10, 330	
	計					0	
						12, 478	
	単価					0	
						12, 480	円／t
	変更積算単価						
						12, 480	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2, 317	2, 317		
計						0		
						2, 317		
単価						0		
						2, 317	円／m3	
変更積算単価								
						2, 317	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	4, 228	4, 228		
計						0		
						4, 228		
単価						0		
						4, 228	円／m3	
変更積算単価								
						4, 228	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		255. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	255. 3	255. 3		
計						0		
						255. 3		
単価						0		
						255. 3	円／m3	
変更積算単価						255. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 648	1, 648		
計						0		
						1, 648		
単価						0		
						1, 648	円／m3	
変更積算単価						1, 648	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		817.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	817.3	817.3		
計						0		
						817.3		
単価						0		
						817.3	円／m3	
変更積算単価						817.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				1	1,980	1,980		
計						0		
						1,980		
単価						0		
						1,980	円／m2	
変更積算単価						1,980	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		37,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	37,480	37,480		
計						0		
						37,480		
単価						0		
						37,480	円／m3	
変更積算単価						37,480	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	1	9,432	9,432		
計						0		
						9,432		
単価						0		
						9,432	円／m2	
変更積算単価						9,432	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	円筒型枠	φ 150×3. 5mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用		0	0	0	CB420860	
			m	1	1, 026	1, 026		
計						0		
						1, 026		
単価						0		
						1, 026	円／m	
変更積算単価								
						1, 026	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一122号	境界鋳	アルミ イト 50角×5	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鋳設置)		10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無		0	0	0	WB812350	
			枚	1	1, 284	1, 284	単一 292号	
境界鋳		アルミ イト 50角×5		0	0	0		
			枚	1	2, 000	2, 000		
計						0		
						3, 284		
単価						0		
						3, 284	円／枚	
変更積算単価								
						3, 284	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 852
						1		10, 852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	11, 820	11, 820	WB824010	
			m 3	1	11, 820	11, 820	単－ 293号	
計						11, 820		
						11, 820		
単価						11, 820		
						11, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		19, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	20, 890	20, 890	単－ 294号	
計						0		
						20, 890		
単価						0		
						20, 890	円／m3	
変更積算単価						19, 180	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	コンクリート構造物切断	ハンド・カッター	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート構造物切断	ハンド・カッター		0	0	0	WYB00038	
			m	1	2, 334	2, 334	単－ 295号	
	計					0		
						2, 334		
	単価					0		
						2, 334	円／m	
変更積算単価						2, 143	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	742. 9	742. 9		
	計					0		
						742. 9		
	単価					0		
						742. 9	円／m	
変更積算単価						681. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm< t ≤ 30cm	単位	m	数量	1	単価	1, 436
						1		1, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		1	1, 565	1, 565	CB430510	
			m	1	1, 565	1, 565		
計						1, 565		
						1, 565		
単価						1, 565		
						1, 565	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t ≤ 15cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		581. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	633. 1	633. 1		
計						0		
						633. 1		
単価						0		
						633. 1	円／m2	
変更積算単価						581. 3	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=20cm	単位	m2	数量	1	単価	814. 9	
						1		814. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		1	887. 6	887. 6	CB430310		
			m 2	1	887. 6	887. 6			
計						887. 6			
						887. 6			
単価						887. 6			
						887. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 512
						1		1, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用		1	1, 647	1, 647	CB227010	
			m 3	1	1, 647	1, 647		
計						1, 647		
						1, 647		
単価						1, 647	円／m3	
						1, 647		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一131号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	2,044	2,044		
計						0		
						2,044		
単価						0		
						2,044	円／m3	
変更積算単価						1,877	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一132号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,055
						1		2,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,239	2,239	CB227010	
				1	2,239	2,239		
計						2,239		
						2,239		
単価						2,239		
						2,239	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	木くず運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
						0. 8		3, 062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 668	2, 668		
計						0		
						2, 668		
単価						0		
						3, 335	円／t	
変更積算単価						3, 062	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	廃ﾌﾗ運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
						0. 9		38, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾗ運搬費				0	0	0		
			回	5	7, 500	37, 500		
計						0		
						37, 500		
単価						0		
						41, 670	円／t	
変更積算単価						38, 260	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	切断水収集・運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
						0. 1		134, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			日	0. 4	36, 650	14, 660	単－ 296号	
計						0		
						14, 660		
単価						0		
						146, 600	円／t	
変更積算単価								
						134, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 804
						1		2, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 300	3, 055	WB020052	
			t	2. 35	1, 300	3, 055	単－ 297号	
計						3, 055		
						3, 055		
単価						3, 055		
						3, 055	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 5	1, 600	4, 000	単－ 298号	
計						0		
						4, 000		
単価						0		
						4, 000	円／m3	
変更積算単価						3, 673	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 236
						1		3, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 500	3, 525	WB020052	
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単－ 299号	
計						3, 525		
						3, 525		
単価						3, 525		
						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	木くず処分費		単位	t	数量	0	単価	0
					1			14, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	16, 000	16, 000	単－ 300号	
計						0		
						16, 000		
単価						0		
						16, 000	円／t	
変更積算単価						14, 690	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	廃ﾌﾞﾗ処分費		単位	t	数量	0	単価	0
					1			91, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	100, 000	100, 000	単－ 301号	
計						0		
						100, 000		
単価						0		
						100, 000	円／t	
変更積算単価						91, 810	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	照明器具設置工	照明器具A	単位	台	数量	1	単価	149, 973	
						1		149, 973	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式		1	14, 620	14, 620	WE210600		
			台	1	14, 620	14, 620	単－ 303号		
照明器具A		LED25. 5W 2, 200lm アルミ製 防水型 電池内蔵型		1	148, 000	148, 000			
			台	1	148, 000	148, 000			
計						162, 620			
						162, 620			
単価						162, 700			
						162, 700	円／台		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	照明器具設置工	照明器具B	単位	台	数量	1	単価	177, 627
						1		177, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製 新設 壁面方式		1	14, 620	14, 620	WE210600	
			台	1	14, 620	14, 620	単－ 303号	
照明器具B		LED45. 5W 4, 400lm アルミ製 防水型 電池内蔵型		1	178, 000	178, 000		
			台	1	178, 000	178, 000		
計						192, 620		
						192, 620		
単価						192, 700		
						192, 700	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一143号	照明器具設置工	照明器具C	単位	台	数量	1	単価	83, 421
						1		83, 421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		蛍光灯40W×1 新設 壁面方式		1	16, 000	16, 000	WE210600	
			台	1	16, 000	16, 000	単一 304号	
照明器具C		LBF-3MP/RP-2000LM 地下道名称記入型		1	74, 500	74, 500		
			台	1	74, 500	74, 500		
計						90, 500		
						90, 500		
単価						90, 500		
						90, 500	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	回転灯設置工	回転灯	単位	台	数量	1	単価	27, 533
						1		27, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯プレス型 新設 ラック方式		1	11, 370	11, 370	WE210600	
			台	1	11, 370	11, 370	単一 305号	
回転灯		LED AC100V 赤・黄 マウントラハ		1	18, 500	18, 500		
			台	1	18, 500	18, 500		
計						29, 870		
						29, 870		
単価						29, 870		
						29, 870	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ダクター取付工	オールアンカー・クリップ°含む	単位	個	数量	1	単価	5,159
						1		5,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクター取付		ダクター75mm×40mm以下 新設		1	4,384	4,384	WE124400	
			個	1	4,384	4,384	単－ 306号	
ダクター		オールアンカー・クリップ°含む		1	1,213	1,213		
			個	1	1,213	1,213		
計						5,597		
						5,597		
単価						5,597	円／個	
						5,597		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一146号	ダクター取付工	SUS	単位	個	数量	0	0
					244	単価	6, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付		ダクター75mm×40mm以下 新設		0	0	0	WE124400
			個	244	4, 384	1, 069, 696	単一 307号
ダクターチャンネル		40×30×100 ステンレス		0	0	0	
			本	127	439	55, 753	
ダクターチャンネル		40×30×150 ステンレス		0	0	0	
			本	67	579	38, 793	
ダクターチャンネル		40×30×200 ステンレス		0	0	0	
			本	50	763	38, 150	
ダクタークリップ		DC16 ステンレス		0	0	0	
			個	49	201	9, 849	
ダクタークリップ		DC25DC22 ステンレス		0	0	0	
			個	362	216	78, 192	
あと施工アンカー		M8×50 心棒打ち込み式 ステンレス		0	0	0	
			本	361	198	71, 478	
その他電材				0		0	
			式	1		313, 000	
計						0	
						1, 674, 911	
単価						0	
						6, 865	円／個
変更積算単価							
						6, 328	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－147号	電線管敷設工	G22	単位	m	数量	345	2, 489
						345	2, 489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正あり		345	1, 719	593, 055	WE111100
			m	345	1, 719	593, 055	単－ 308号
厚鋼電線管		G 2 2		345	547. 5	188, 887. 5	
			m	345	547. 5	188, 887. 5	
位置ボックス				1	824	824	
			個	1	824	824	
雑材料				1		149, 000	
			式	1		149, 000	
計						931, 766. 5	
						931, 766. 5	
単価						2, 701	
						2, 701	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	電線管敷設工	G22	単位	m	数量	0	単価	0	
						202		2, 773	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正あり	m	0	0	0	WE111100		
			m	202	1, 719	347, 238	単－ 309号		
厚鋼電線管		G 2 2	m	0	0	0			
			m	202	547. 5	110, 595			
位置ボックス			個	0	0	0			
			個	1	824	824			
雑材料			式	0		0			
			式	1		149, 000			
計						0			
						607, 657			
単価						0			
						3, 009	円／m		
変更積算単価									
						2, 773	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	金属製可とう電線管敷設工	24mm ビニル被覆 防水	単位	m	数量	1	単価	1, 874
						1		1, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設		1	1, 228	1, 228	WE112150	
			m	1	1, 228	1, 228	単一 310号	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 2 4 m m		1	806	806		
			m	1	806	806		
計						2, 034		
						2, 034		
単価						2, 034		
						2, 034	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	合成樹脂可とう電線管敷設工	PF-S(一重管)22	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合成樹脂可とう電線管（P F 管・C D 管）敷設	22mm以下 新設 埋設以外		0	0	0	WE112160	
			m	1	1,432	1,432	単一 311号	
	合成樹脂可とう電線管	PFS(一重管)22mm		0	0	0		
			m	1	105	105		
	計					0		
						1,537		
	単価					0		
						1,537	円／m	
	変更積算単価							
						1,415	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工	400×250×150 SS-SUS-WP	単位	個	数量	1	単価	29, 395	
						1		29, 395	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種 新設 40cm 25cm 15cm		1	11, 690	11, 690	WE122300		
			個	1	11, 690	11, 690	単－ 312号		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		400×250×150 SS-SUS-WP		1	20, 200	20, 200			
			個	1	20, 200	20, 200			
計						31, 890			
						31, 890			
単価						31, 890			
						31, 890	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工	100×100×100 SS-SUS-WP	単位	個	数量	1	単価	7, 773
						1		7, 773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種 新設 10cm 10cm 10cm		1	4, 383	4, 383	WE122300	
			個	1	4, 383	4, 383	単－ 313号	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		100×100×100 SS-SUS-WP		1	4, 050	4, 050		
			個	1	4, 050	4, 050		
計						8, 433		
						8, 433		
単価						8, 433		
						8, 433	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ設置工	200×200×100 SS-SUS-WP	単位	個	数量	1	単価	15, 495	
						1		15, 495	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種 新設 20cm 20cm 10cm		1	7, 306	7, 306	WE122300		
			個	1	7, 306	7, 306	単－ 314号		
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ		200×200×100 SS-SUS-WP		1	9, 500	9, 500			
			個	1	9, 500	9, 500			
計						16, 806			
						16, 806			
単価						16, 810			
						16, 810	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー154号	プルボックス設置工	300×300×200 SS-SUS-WP	単位	個	数量	1	単価	33, 082
						1		33, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		300×300×200mm 新設		1	11, 690	11, 690	WE122300	
			個	1	11, 690	11, 690	単ー 315号	
金属製プルボックス（ステンレス）		3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 × 1 . 5 防水		1	24, 200	24, 200		
			個	1	24, 200	24, 200		
計						35, 890		
						35, 890		
単価						35, 890		
						35, 890	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	露出ボックス	丸形 鉄製	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7, 492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
露出ボックス設置費		丸形 鉄製		0	0	0		
			個	1	5, 840	5, 840		
露出ボックス		丸形 鉄製		0	0	0		
			個	1	2, 300	2, 300		
計						0		
						8, 140		
単価						0		
						8, 140	円／個	
変更積算単価								
						7, 492	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	配線工	IE2. 0	単位	m	数量	1	単価	395. 1
						1		395. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設		1	350. 7	350. 7	WE114000	
			m	1	350. 7	350. 7	単－ 316号	
IE		2. 0		1	78	78		
			m	1	78	78		
計						428. 7		
						428. 7		
単価						428. 7		
						428. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	波付硬質合成樹脂管敷設工	FEP30	単位	m	数量	1	単価	373. 5
						1		373. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%		1	405. 2	405. 2	WE110500	
			m	1	405. 2	405. 2	単－ 317号	
計						405. 2		
						405. 2		
単価						405. 2		
						405. 2	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	波付硬質合成樹脂管敷設工	FEP50	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1, 013	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 0%		0	0	0	WE110500		
			m	1	1, 100	1, 100	単－ 318号		
計						0			
						1, 100			
単価						0			
						1, 100			
変更積算単価									
						1, 013			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	埋設標識シート敷設工		単位	m	数量	1	単価	251. 5	
						1		251. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		1	116. 9	116. 9	WE122200		
			m	1	116. 9	116. 9	単－ 319号		
埋設標識シート				1	156	156			
			m	1	156	156			
計						272. 9			
						272. 9			
単価						272. 9			
						272. 9	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	非常警報電源部	1回路 露出型盤内取付	単位	面	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		133, 500
非常警報電源部		1回路 露出型 盤内取付		0	0	0		
			面	1	107, 000	107, 000		
非常電源部・操作部		1回路 露出型 盤内取付		0	0	0		
			面	1	38, 000	38, 000		
計						0		
						145, 000		
単価						0		
						145, 000	円／面	
変更積算単価								
						133, 500	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一161号	非常警報	一体型 露出 防雨型	単位	個	数量	0	単価 0
						1	54, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
非常警報一体型		露出 防雨型		0	0	0	
			個	1	53, 400	53, 400	
非常警報一体型取付		露出 防雨型		0	0	0	
			個	1	5, 840	5, 840	
計						0	
						59, 240	
単価						0	
						59, 240	円／個
変更積算単価							
						54, 530	円／個

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	非常警報用ベル	DC24V 防雨型	単位	基	数量	0	単価	0
						1		19, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非常警報用ベル		DC24V 防雨型		0	0	0		
			個	1	17, 800	17, 800		
非常警報用ベル取り付け		DC24V 防雨形		0	0	0		
			個	1	3, 500	3, 500		
計						0		
						21, 300		
単価						0		
						21, 300	円／基	
変更積算単価								
						19, 610	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工	100×100×100 SS-SUS-WP	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7, 762
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種 新設 10cm 10cm 10cm		0	0	0	WE122300	
			個	1	4, 383	4, 383	単－ 320号	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	100×100×100 SS-SUS-WP		0	0	0		
			個	1	4, 050	4, 050		
	計					0		
						8, 433		
	単価					0		
						8, 433	円／個	
	変更積算単価							
						7, 762	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	ブルボックス設置工	200×200×100 SS-SUS-WP	単位	個	数量	0	単価	0
						1		15, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルボックス設置		各種 新設 20cm 20cm 10cm		0	0	0	WE122300	
			個	1	7, 306	7, 306	単一 321号	
ブルボックス		200×200×100 SS-SUS-WP		0	0	0		
			個	1	9, 500	9, 500		
計						0		
						16, 806		
単価						0		
						16, 810	円／個	
変更積算単価								
						15, 470	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	露出ボックス	丸形 鉄製	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7, 492
	露出ボックス設置費	丸形 鉄製		0	0	0		
			個	1	5, 840	5, 840		
	露出ボックス	丸形 鉄製		0	0	0		
			個	1	2, 300	2, 300		
	計					0		
						8, 140		
	単価					0		
						8, 140	円／個	
	変更積算単価							
						7, 492	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	屋内配管	厚鋼電線管G16	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正なし		0	0	0	WE111100	
			m	1	2, 455	2, 455	単－ 322号	
厚鋼電線管（G）		呼び径 16 0%		0	0	0	WE505200	
			m	1	424	424	単－ 323号	
計						0		
						2, 879		
単価						0		
						2, 879	円／m	
変更積算単価								
						2, 650	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	屋内配管	ステンレス電線管G16	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 408
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正なし	m	0	0	0	WE111100	
			m	1	2, 455	2, 455	単一 322号	
ステンレス電線管		SUS G16	m	0	0	0		
			m	1	3, 420	3, 420		
計						0		
						5, 875		
単価						0		
						5, 875	円／m	
変更積算単価								
						5, 408	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	屋内配管	厚鋼電線管G22	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 763
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正なし		0	0	0	WE111100	
			m	1	2, 455	2, 455	単－ 322号	
厚鋼電線管（G）		呼び径 22 0%		0	0	0	WE505200	
			m	1	547	547	単－ 324号	
計						0		
						3, 002		
単価						0		
						3, 002	円／m	
変更積算単価								
						2, 763	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一169号	屋内配管	ステンレス電線管G22	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6, 282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正なし	m	0	0	0	WE111100	
			m	1	2, 455	2, 455	単一 322号	
ステンレス電線管		SUS G22	m	0	0	0		
			m	1	4, 370	4, 370		
計						0		
						6, 825		
単価						0		
						6, 825	円／m	
変更積算単価								
						6, 282	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	屋内配管	金属製可とう電線管24mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設		0	0	0	WE112150	
			m	1	1, 228	1, 228	単一 325号	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 2 4 m m		0	0	0		
			m	1	743	743		
計						0		
						1, 971		
単価						0		
						1, 971	円／m	
変更積算単価								
						1, 815	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	合成樹脂可とう電線管敷設工	PF-D(二重管)16	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,412
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合成樹脂可とう電線管（P F 管・C D 管）敷設	22mm以下 新設 埋設以外		0	0	0	WE112160	
			m	1	1,432	1,432	単一 311号	
	合成樹脂可とう電線管	PFD(二重管)16mm		0	0	0		
			m	1	102	102		
	計					0		
						1,534		
	単価					0		
						1,534	円／m	
	変更積算単価							
						1,412	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	合成樹脂可とう電線管敷設工	PF-D(二重管)22	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂可とう電線管（P F 管・C D 管）敷設		22mm以下 新設 埋設以外		0	0	0	WE112160	
			m	1	1,432	1,432	単一 311号	
合成樹脂可とう電線管		PFD(二重管)22mm		0	0	0		
			m	1	146	146		
計						0		
						1,578		
単価						0		
						1,578	円／m	
変更積算単価								
						1,453	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	波付硬質合成樹脂管敷設工	FEP30	単位	m	数量	0	単価	0
						1		373
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 30mm 1条		0	0	0	WE110500	
		0%	m	1	405. 2	405. 2	単一 326号	
	計					0		
						405. 2		
	単価					0		
						405. 2	円／m	
	変更積算単価							
						373	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	ステンレス可とう電線管敷設工	PV #17	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設		0	0	0	WE112150	
			m	1	1, 228	1, 228	単一 327号	
ステンレス可とう電線管		PV #17		0	0	0		
			m	1	3, 210	3, 210		
計						0		
						4, 438		
単価						0		
						4, 438	円／m	
変更積算単価								
						4, 085	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	ステンレス可とう電線管敷設工	PV #24	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設		0	0	0	WE112150	
			m	1	1, 228	1, 228	単一 327号	
ステンレス可とう電線管		PV #24		0	0	0		
			m	1	4, 240	4, 240		
計						0		
						5, 468		
単価						0	円／m	
						5, 468		
変更積算単価						5, 033	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	配線工	耐熱電線HP1. 2-C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		356. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設		0	0	0	WE114000	
			m	1	350. 7	350. 7	単一 328号	
耐熱電線（HP）		HP 1 . 2 mm 1 心		0	0	0		
			m	1	36. 9	36. 9		
計						0		
						387. 6		
単価						0		
						387. 6	円／m	
変更積算単価								
						356. 8	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	配線工	耐熱電線HP1. 2-6C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		770. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設		0	0	0	WE114000	
			m	1	672. 2	672. 2	単一 329号	
耐熱電線（HP）		HP 1. 2mm 6心		0	0	0		
			m	1	165	165		
計						0		
						837. 2		
単価						0		
						837. 2	円／m	
変更積算単価								
						770. 6	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	配線工	IE2. 0	単位	m	数量	0	単価	0
						1		394. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設		0	0	0	WE114000	
			m	1	350. 7	350. 7	単一 328号	
IE		2. 0		0	0	0		
			m	1	78	78		
計						0		
						428. 7		
単価						0		
						428. 7	円／m	
変更積算単価								
						394. 6	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	地下道注意看板	アルミ複合板	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		18, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地下道注意看板		アルミ複合板		0	0	0		
			枚	1	18, 000	18, 000		
地下道注意看板設置		アルミ複合板		0	0	0		
			枚	1	2, 600	2, 600		
計						0		
						20, 600		
単価						0		
						20, 600	円／枚	
変更積算単価								
						18, 960	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一180号	プルボックス設置工	150×150×100 SS-SUS-WP	単位	個	数量	0	単価	0
						1		11,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 15cm 15cm 10cm		0	0	0	WE122300	
			個	1	5,844	5,844	単一 330号	
	プルボックス	150×150×100 SS-SUS-WP		0	0	0		
			個	1	6,480	6,480		
	計					0		
						12,324		
	単価					0		
						12,330	円／個	
	変更積算単価							
						11,350	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一181号	ブルボックス設置工	200×200×100 SS-SUS-WP	単位	個	数量	0	単価	0
						1		15,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルボックス設置		各種 新設 20cm 20cm 10cm		0	0	0	WE122300	
			個	1	7,306	7,306	単一 321号	
ブルボックス		200×200×100 SS-SUS-WP		0	0	0		
			個	1	9,500	9,500		
計						0		
						16,806		
単価						0		
						16,810	円／個	
変更積算単価								
						15,470	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	厚鋼電線管	G16 露出	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 650
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正なし		0	0	0	WE111100	
			m	1	2, 455	2, 455	単－ 322号	
厚鋼電線管（G）		呼び径 16 0%		0	0	0	WE505200	
			m	1	424	424	単－ 323号	
計						0		
						2, 879		
単価						0		
						2, 879	円／m	
変更積算単価								
						2, 650	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	厚鋼電線管	G22 露出	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正なし		0	0	0	WE111100	
			m	1	2, 455	2, 455	単－ 322号	
厚鋼電線管（G）		呼び径 22 0%		0	0	0	WE505200	
			m	1	547	547	単－ 324号	
計						0		
						3, 002		
単価						0		
						3, 002	円／m	
変更積算単価								
						2, 763	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一184号	厚鋼電線管	G28 露出	単位	m	数量	0	0
						1	4, 531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正なし		0	0	0	WE111100
			m	1	4, 174	4, 174	単一 331号
厚鋼電線管 (G)		呼び径 28 0%		0	0	0	WE505200
			m	1	748	748	単一 332号
計						0	
						4, 922	
単価						0	
						4, 922	円／m
変更積算単価							
						4, 531	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	厚鋼電線管付属品	G28ターミナルキャップ	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7, 225
	厚鋼電線管用付属品	G28 ターミナルキャップ		0	0	0		
			個	1	2, 240	2, 240		
	異種管接続材料	FEP30		0	0	0		
			個	1	5, 610	5, 610		
	計					0		
						7, 850		
	単価					0		
						7, 850	円／個	
	変更積算単価							
						7, 225	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一186号	合成樹脂可とう電線管敷設工	PF-D(二重管)16	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂可とう電線管（P F 管・C D 管）敷設		22mm以下 新設 埋設以外		0	0	0	WE112160	
			m	1	1,432	1,432	単一 311号	
合成樹脂可とう電線管		PFD(二重管)16mm		0	0	0		
			m	1	102	102		
計						0		
						1,534		
単価						0		
						1,534	円／m	
変更積算単価								
						1,412	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE22	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設		地中 22mm以下 新設		0	0	0	WE112000	
			m	1	1, 462	1, 462	単一 333号	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）		呼び径 22 0%		0	0	0	WE505500	
			m	1	132	132	単一 334号	
計						0		
						1, 594		
単価						0		
						1, 594	円／m	
変更積算単価								
						1, 468	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	波付硬質合成樹脂管敷設工	FEP30	単位	m	数量	0	単価	0
					1			373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条		0	0	0	WE110500	
		0%	m	1	405. 2	405. 2	単－ 326号	
計						0		
						405. 2		
単価						0		
						405. 2	円／m	
変更積算単価						373	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	波付硬質合成樹脂管敷設工	FEP80	単位	m	数量	0	単価	0
					1			1, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm		0	0	0	WE110500	
		1条 0%	m	1	1, 708	1, 708	単－ 335号	
計						0		
						1, 708		
単価						0		
						1, 708	円／m	
変更積算単価						1, 573	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	ステンレス可とう電線管敷設工	PV #17	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設		0	0	0	WE112150	
			m	1	1,228	1,228	単一 327号	
ステンレス可とう電線管		PV #17		0	0	0		
			m	1	3,210	3,210		
計						0		
						4,438		
単価						0		
						4,438	円／m	
変更積算単価								
						4,085	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	ステンレス可とう電線管敷設工	PV #24	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設		0	0	0	WE112150	
			m	1	1,228	1,228	単一 327号	
ステンレス可とう電線管		PV #24		0	0	0		
			m	1	4,240	4,240		
計						0		
						5,468		
単価						0		
						5,468	円／m	
変更積算単価								
						5,033	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－192号	接地設置	φ 10-1500 IV5. 5	単位	箇所	数量	0	0
						1	16, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置		D種接地 補正なし		0	0	0	WE123800
			極	1	16, 190	16, 190	単－ 336号
接地棒		φ 10-1500 IV5. 5		0	0	0	
			組	1	2, 100	2, 100	
計						0	
						18, 290	
単価						0	
						18, 290	円／箇所
変更積算単価							
						16, 840	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一193号	道路反射鏡	φ 600 アンカーボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		67, 520
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
道路反射鏡設置		アンカーボルト固定		0	0	0		
			枚	1	25, 800	25, 800		
道路反射鏡		φ 600 ステンレス		0	0	0		
			枚	1	34, 000	34, 000		
壁面金具		φ 76. 3用		0	0	0		
			個	1	11, 600	11, 600		
アンカーボルト		M12×700 4本1組		0	0	0		
			組	1	1, 960	1, 960		
計						0		
						73, 360		
単 価						0		
						73, 360		
変更積算単価						67, 520	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一194号	道路反射鏡	φ 800 アンカーボルト固定	単位	枚	数量	0	0
						1	88, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡設置		アンカーボルト固定		0	0	0	
			枚	1	25, 800	25, 800	
道路反射鏡		φ 800 ステンレス		0	0	0	
			枚	1	56, 500	56, 500	
壁面金具		φ 76. 3用		0	0	0	
			個	1	11, 600	11, 600	
アンカーボルト		M12×700 4本1組		0	0	0	
			組	1	1, 960	1, 960	
計						0	
						95, 860	
単価						0	
						95, 860	円／枚
変更積算単価							
						88, 230	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	看板	積雪表示、自転車注意喚起	単位	枚	数量	0	単価	0	
						4		22, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
看板設置		積雪表示額、自転車注意喚起板		0	0	0			
			枚	4	4, 100	16, 400			
看板(積雪表示)		ステンレス平板 1. 0x180x200		0	0	0			
			枚	2	25, 100	50, 200			
看板(自転車注意喚起)		アルミ複合板350x800		0	0	0			
			枚	2	14, 900	29, 800			
計						0			
						96, 400			
単価						0			
						24, 100	円／枚		
変更積算単価									
						22, 190	円／枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	手すり明示シール		単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5, 974
	手すり明示シール設置	グリーン規格表示 点字表示板		0	0	0		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	手すり明示シール	グリーン規格表示 点字表示板		0	0	0		
			枚	1	5, 390	5, 390		
	計					0		
						6, 490		
	単価					0		
						6, 490	円／枚	
	変更積算単価							
						5, 974	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一197号	敷鉄板 残土受入施設	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置	単位	m2	数量	0 19	単価 2, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置		0	0	0	WB253610
			m 2	19	228. 8	4, 347. 2	単一 337号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 327日 有 500日 無		0	0	0	WB253630
			枚	2	22, 240	44, 480	単一 338号
計						0 48, 827. 2	
単価						0 2, 570	円／m2
変更積算単価						2, 360	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	ポートマット	2000×3000 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						30		10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	30	444. 1	13, 323	単一 339号	
ポートマット賃料		2000×3000 327日 管理費等含む		0	0	0	WYB00039	
			枚	5	64, 480	322, 400	単一 340号	
計						0		
						335, 723		
単価						0		
						11, 200	円／m2	
変更積算単価								
						10, 280	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2, 317	2, 317		
計						0		
						2, 317		
単価						0		
						2, 317	円／m3	
変更積算単価								
						2, 128	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一200号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	4, 228	4, 228		
計						0		
						4, 228		
単価						0		
						4, 228	円／m3	
変更積算単価								
						3, 883	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一201号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		234. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	255. 3	255. 3		
計						0		
						255. 3		
単価						0		
						255. 3	円／m3	
変更積算単価						234. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一202号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		750. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	817. 3	817. 3		
計						0		
						817. 3		
単価						0		
						817. 3	円／m3	
変更積算単価						750. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一203号	仮橋コンクリート基礎	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0 2	単価 157,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	9.9	1,575	15,592.5	CB221110
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	4.1	38,650	158,465	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	18	9,432	169,776	CB240210
計						0 343,833.5	
単価						0 172,000	円／箇所
変更積算単価						157,900	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一204号	仮橋上部	架設・撤去 2回	単位	t	数量	0	0
						3. 3	75, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工		架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	t	0	0	0	WB252810
上部工架設・撤去工		撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	t	6. 5	15, 290	99, 385	単一 341号
H形鋼杭賃料		H300 4. 5m/本 232日 無 有 3650円 無 2回	本	0	0	0	WB251760
H形鋼杭賃料		H350 6m/本 232日 無 有 3650円 無 2回	本	3	13, 700	41, 100	単一 343号
			本	0	0	0	WB251760
			本	3	26, 490	79, 470	単一 344号
計						0	
						271, 253	
単価						0	
						82, 200	円／t
変更積算単価							
						75, 480	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一205号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	数量	0	0
						1	10, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	0	0	0	WB252820
				2	930. 5	1, 861	単一 345号
	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	0	0	0	WB252820
				2	480. 8	961. 6	単一 346号
	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7. 8月 無 有 1020円 2回	m 2	0	0	0	WB251920
				1	8, 535	8, 535	単一 347号
	計					0	
						11, 357. 6	
	単価					0	
						11, 360	円／m2
	変更積算単価						
						10, 430	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	敷鉄板	22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						19		1, 342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	19	444. 1	8, 437. 9	単－ 339号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm) 無 234日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	2	9, 662	19, 324	単－ 348号	
計						0		
						27, 761. 9		
単価						0		
						1, 462		
変更積算単価							円／m2	
						1, 342		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	仮設高欄	単管ハ° イ7° 型 設置・撤去 2回	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3, 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ° イ7° 型 設置		0	0	0	WB252830	
			m	2	1, 276	2, 552	単－ 349号	
高欄設置・撤去工		単管ハ° イ7° 型 撤去		0	0	0	WB252830	
			m	2	719. 5	1, 439	単－ 350号	
計						0		
						3, 991		
単価						0		
						3, 991		
変更積算単価						3, 665	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	鋼矢板	III型 L=9m 打込長・引抜長8m	単位	枚	数量	1	単価	161, 224
						1		161, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入（5 0 < N m a x ≤ 6 0 0）		375<Nmax≤600 III型 9m以下		1	155, 300	155, 300	WB251390	
			枚	1	155, 300	155, 300	単－ 351号	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 9m以下		1	9, 012	9, 012	WB251370	
			枚	1	9, 012	9, 012	単－ 352号	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 9m/枚 126日 無 有 3650円 有 1回		1	11, 250	11, 250	WB250150	
			枚	1	11, 250	11, 250	単－ 353号	
計						175, 562		
						175, 562		
単価						175, 600	円／枚	
						175, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	鋼矢板	III型 L=9m 打込長8.5m 埋設	単位	枚	数量	0	単価	0	
					1	307,900			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入（硬質地盤切工法 50<Nmax≤600）		III型 砂礫層 打込7.5～8.5m 継施工無し		0	0	0	WYB00097		
			枚	1	231,800	231,800	単－ 354号		
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0	WB224540		
			箇所	1	6,262	6,262	単－ 355号		
鋼矢板		III型 L=9.0m 中古品		0	0	0	WYB00096		
			枚	1	97,200	97,200	単－ 356号		
計						0			
						335,262			
単価						0	円／枚		
						335,300			
変更積算単価							円／枚		
						307,900			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一210号	鋼矢板	III型 L=8.5m 打込長・引抜長7.5m	単位	枚	数量	1	160,673
						1	160,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）		375<Nmax≤600 III型 9m以下		1	155,300	155,300	WB251390
			枚	1	155,300	155,300	単一 351号
鋼矢板引抜き		陸上 III型 9m以下		1	9,012	9,012	WB251370
			枚	1	9,012	9,012	単一 352号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 8.5m/枚 126日 無 有 3650円 有 1回		1	10,630	10,630	WB250150
			枚	1	10,630	10,630	単一 357号
計						174,942	
						174,942	
単価						175,000	
						175,000	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	鋼矢板	III型 L=8.5m 打込長8m 埋設	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		303, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入（硬質地盤ｸﾘｱ工法 50<Nmax≦600）		Ⅲ型 砂礫層 打込7.5～8.5m 継施工無し		0	0	0	WYB00104	
			枚	1	231, 800	231, 800	単一 354号	
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0	WB224540	
			箇所	1	6, 262	6, 262	単一 355号	
鋼矢板		Ⅲ型 L=8.5m 中古品		0	0	0	WYB00101	
			枚	1	91, 800	91, 800	単一 358号	
計						0		
						329, 862		
単価						0		
						329, 900	円／枚	
変更積算単価								
						303, 000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－212号	鋼矢板	III型 L=7.5m 打込長7.5m 埋設	単位	枚	数量	1	231, 003
						1	231, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（5 0 < N m a x ≤ 6 0 0）		375<Nmax≤600 III型 9m以下		1	155, 300	155, 300	WB251390
			枚	1	155, 300	155, 300	単－ 351号
鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）		SY295 III型 7.5m/枚		1	90, 000	90, 000	WB250160
			枚	1	90, 000	90, 000	単－ 359号
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		1	6, 262	6, 262	WB224540
			箇所	1	6, 262	6, 262	単－ 360号
計						251, 562	
						251, 562	
単価						251, 600	
						251, 600	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一213号	鋼矢板	III型 L=8m 打込長7.5m 埋設	単位	枚	数量	0	単価	0	
					1	298,000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入（硬質地盤切工法 50<Nmax≤600）		III型 砂礫層 打込7.5～8.5m 継施工無し		0	0	0	WYB00107		
			枚	1	231,800	231,800	単一 354号		
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0	WB224540		
			箇所	1	6,262	6,262	単一 355号		
鋼矢板		III型 L=8.0m 中古品		0	0	0	WYB00111		
			枚	1	86,400	86,400	単一 361号		
計						0			
						324,462			
単価						0	円／枚		
						324,500			
変更積算単価							円／枚		
						298,000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax≦600)	単位	回	数量	1	単価	460,720	
						1		460,720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(180<Nmax≦600) III型 陸上		1	501,800	501,800	WB251380		
			回	1	501,800	501,800	単一 362号		
計						501,800			
						501,800			
単価						501,800			
						501,800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax≦600)	単位	回	数量	0	単価	0
						1		552,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(硬質地盤切削工法 50<Nmax≦600)		0	0	0	WYB00082	
			回	1	602,100	602,100	単一 363号	
計						0		
						602,100		
単価						0		
						602,100		
変更積算単価						552,900	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－216号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き	単位	回	数量	1	単価	63, 351	
						1		63, 351	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上		1	69, 000	69, 000	WB251380		
			回	1	69, 000	69, 000	単－ 364号		
計						69, 000			
						69, 000			
単価						69, 000			
						69, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－217号	H鋼杭	H300 L=7. 0m 引抜長7. 0m	単位	本	数量	1	単価	15, 378
						1		15, 378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		陸上 油圧式242kW 9m以下		1	7, 105	7, 105	WB250250	
			本	1	7, 105	7, 105	単－ 365号	
H形鋼杭賃料		H300 7m/本 100日 有 200日 有 3650円 有 1回		1	9, 643	9, 643	WB251760	
			本	1	9, 643	9, 643	単－ 366号	
計						16, 748		
						16, 748		
単価						16, 750	円／本	
						16, 750		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	H鋼杭	H300 L=7. 0m 引拔長7. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		17, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		陸上 油圧式242kW 9m以下		0	0	0	WB250250	
			本	1	7, 105	7, 105	単一 367号	
H形鋼杭賃料		H300 7m/本 129日 有 129日 有 3650円 有 1回		0	0	0	WB251760	
			本	1	11, 670	11, 670	単一 368号	
計						0		
						18, 775		
単価						0		
						18, 780	円／本	
変更積算単価								
						17, 240	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一219号	H鋼杭	H300 L=7.0m 引拔長7.0m 官保有材	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6,524
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下		0	0	0	WB250250	
			本	1	7,105	7,105	単一 367号	
	計					0		
						7,105		
	単価					0		
						7,105	円／本	
	変更積算単価					6,524	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－220号	H鋼杭	H300 L=6. 0m 打込長6. 0m	単位	本	数量	1	単価	375, 884
						1		375, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）		A工法(クレーン工法) H形鋼杭(土砂埋戻し)	本	1	341, 100	341, 100	WB230810	
		500mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本		1	341, 100	341, 100	単－ 369号	
		6m/本 0m/本 6m/本 無し 購入土(砂)		1	7, 277	7, 277	WB224540	
ガス切断		H鋼杭(H300～H400)	箇所	1	7, 277	7, 277	単－ 370号	
				0. 56	108, 900	60, 984	WB250010	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		H形鋼 中古品	t	0. 56	108, 900	60, 984	単－ 371号	
						409, 361		
計						409, 361		
単価						409, 400		
						409, 400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－221号	切梁・腹起し		単位	t	数量	26. 3	単価	79, 740
						26. 3		79, 740
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)			26. 3	55, 730	1, 465, 699	WB251930
			t	26. 3	55, 730	1, 465, 699	単－ 372号	
山留材質料		無 50日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場			7. 4	28, 220	208, 828	WB251910
			t	7. 4	28, 220	208, 828	単－ 373号	
山留材質料		H-500 火打BL無 50日 継続工事無 使用回数1回			13. 5	45, 150	609, 525	WYB00021
			t	13. 5	45, 150	609, 525	単－ 374号	
計							2, 284, 052	
							2, 284, 052	
単価							86, 850	
							86, 850	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－222号	切梁・腹起し		単位	t	数量	0	0
						31. 7	97, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)		0	0	0	WB251930
			t	31. 7	55, 730	1, 766, 641	単－ 375号
山留材質料		無 129日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0	WB251910
			t	6. 6	41, 870	276, 342	単－ 376号
山留材質料		H-500 火打BL無 129日 継続工事無 使用回数1回		0	0	0	WYB00045
			t	18. 5	71, 000	1, 313, 500	単－ 377号
計						0	
						3, 356, 483	
単価						0	
						105, 900	円／t
変更積算単価							
						97, 220	円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	横矢板	t=0. 06m 撤去	単位	m2	数量	1	単価	1, 969	
						1		1, 969	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横矢板設置・撤去		撤去		1	2, 145	2, 145	WB251970		
			m 2	1	2, 145	2, 145	単－ 378号		
計						2, 145			
						2, 145			
単価						2, 145			
						2, 145			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	大型土のう	製作・設置、撤去	単位	袋	数量	1	単価	5,730	
						1		5,730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		1	5,178	5,178	WB252730		
			袋	1	5,178	5,178	単－ 379号		
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		1	1,063	1,063	WB252730		
			袋	1	1,063	1,063	単－ 380号		
計						6,241			
						6,241			
単価						6,241			
						6,241	円／袋		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	現場発生品運搬	切断H鋼杭	単位	t	数量	1	単価	14, 432. 88
						1		14, 432. 88
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下		1	4, 782	4, 782	CB010410	
			t	1	4, 782	4, 782		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t		1	10, 930	10, 930	CB010420	
			t	1	10, 930	10, 930		
計						15, 712		
						15, 712		
単価						15, 720		
						15, 720	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-1-0	
単－226号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2, 317	2, 317		
計						0		
						2, 317		
単価						0		
						2, 317	円／m3	
変更積算単価						2, 128	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-227号	埋戻し	土砂 1.0m≦最大W<4.0m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	2,157	2,157		
計						0		
						2,157		
単価						0		
						2,157	円／m3	
変更積算単価								
						1,981	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-1-0

単-228号	埋戻し	RC-40 1. 0m≦最大W<4. 0m	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		6, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	100	2, 157	215, 700		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	133	3, 370	448, 210		
計						0		
						663, 910		
単価						0		
						6, 640	円／m3	
変更積算単価								
						6, 097	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-1-0	
単一229号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		234. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	255. 3	255. 3		
計						0		
						255. 3		
単価						0		
						255. 3	円／m3	
変更積算単価						234. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-1-0	
単一230号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		865. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	943	943		
計						0		
						943		
単価						0		
						943	円／m3	
変更積算単価						865. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-1-0	
単－231号	止水壁	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m3	数量	0. 6	単価	63, 335
						0. 6		63, 335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0. 6	37, 270	22, 362	CB240010	
			m 3	0. 6	37, 270	22, 362		
型枠		一般型枠 小型構造物		2	9, 432	18, 864	CB240210	
			m 2	2	9, 432	18, 864		
計						41, 226		
						41, 226		
単価						68, 710		
						68, 710	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	大型土のう	再利用設置、撤去	単位	袋	数量	1	単価	2, 745
						1		2, 745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m		1	1, 916	1, 916	WB252730	
			袋	1	1, 916	1, 916	単－ 381号	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		1	1, 063	1, 063	WB252730	
			袋	1	1, 063	1, 063	単－ 380号	
計						2, 979		
						2, 979		
単価						2, 979		
						2, 979	円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-1-0	
単－233号	土のう	仕拵・積立・撤去 流用土	単位	袋	数量	1	単価	998	
						1		998	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう工		仕拵・積立・撤去		1	1,083	1,083	WB252610		
			袋	1	1,083	1,083	単－ 382号		
計						1,083			
						1,083			
単価						1,083	円／袋		
						1,083			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-1-0	
単－234号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500 タブル 撤去	単位	m	数量	1	単価	296. 47	
						1		296. 47	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		撤去 波状管 450～600mm		1	321. 7	321. 7	CB222770		
			m	1	321. 7	321. 7			
計						321. 7			
						321. 7			
単価						321. 7			
						321. 7			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-1-0	
単－235号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ700 タフネル 撤去	単位	m	数量	1	単価	1, 067
						1		1, 067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 700～1, 000mm		1	1, 158	1, 158	CB222770	
			m	1	1, 158	1, 158		
計						1, 158		
						1, 158		
単価						1, 158		
						1, 158	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	ヤト造成		単位	m2	数量	100	単価	385. 3
						100		385. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		10	136. 7	1, 367	CB210610	
			m 3	10	136. 7	1, 367		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		12	3, 370	40, 440		
			m 3	12	3, 370	40, 440		
計						41, 807		
						41, 807		
単価						418. 1		
						418. 1	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-237号	ヤード造成	RC-40 t<100	単位	m2	数量	0 371	単価	0 337. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610	
			m 3	32	136. 7	4, 374. 4		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	39	3, 370	131, 430		
計						0		
						135, 804. 4		
単価						0		
						366. 1		
変更積算単価								
						337. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一238号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		125. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0	CB210610	
		無し	m 3	1	136. 7	136. 7		
計						0		
						136. 7		
単価						0		
						136. 7	円／m3	
変更積算単価						125. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一239号	積込(ルース)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		234. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	255. 3	255. 3		
計						0		
						255. 3		
単価						0		
						255. 3	円／m3	
変更積算単価						234. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一240号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		375. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	0	0	0	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	408. 7	408. 7			
計						0			
						408. 7			
単価						0	円／m3		
						408. 7			
変更積算単価						375. 3	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	仮設防護柵	門型 L=3. 0m 赤白 設置 手間のみ	単位	m	数量	3	単価	2, 739
						3		2, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無		3	1, 376	4, 128	WB810760	
			m	3	1, 376	4, 128	単－ 383号	
防護柵根巻基礎		設置 80を超え200kg/個以下		2	2, 412	4, 824	WYB00029	
			個	2	2, 412	4, 824	単－ 384号	
計						8, 952		
						8, 952		
単価						2, 984		
						2, 984		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	仮設防護柵	門型 L=3.0m 赤白 撤去	単位	m	数量	3	単価	1, 234	
						3		1, 234	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 門型 3m 無 無		3	540. 8	1, 622. 4	WB810770		
			m	3	540. 8	1, 622. 4	単－ 385号		
防護柵根巻基礎		撤去 80を超え200kg/個以下		2	1, 206	2, 412	WYB00031		
			個	2	1, 206	2, 412	単－ 386号		
計						4, 034. 4			
						4, 034. 4			
単価						1, 345			
						1, 345	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	仮設防護柵	連続基礎 撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						36	5, 921	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無		0	0	0		
			m	36	6, 448	232, 128		
計						0		
						232, 128		
単価						0		
						6, 448	円／m	
変更積算単価								
						5, 921	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 500-00-00-1-0

単－244号	現場発生産品運搬	仮設防護柵	単位	t	数量	1	単価	24,560
						1		24,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		2	6,239	12,478	CB010410	
			t	2	6,239	12,478		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t		1	14,270	14,270	CB010420	
			t	1	14,270	14,270		
計						26,748		
						26,748		
単価						26,750	円／t	
						26,750		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 500-00-00-1-0
単一245号	現場発生品運搬	仮設防護柵他	単位	t	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価 15,830
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	0	0	0	CB010410
			t	1	2,966	2,966	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0	0	0	CB010420
			t	1	14,270	14,270	
	計					0	
						17,236	
	単価					0	
						17,240	円／t
	変更積算単価						
						15,830	円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	17, 380	
						1		17, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				1	18, 930	18, 930	WB010211		
			人日	1	18, 930	18, 930	単－ 400号		
計						18, 930			
						18, 930			
単価						18, 930			
						18, 930			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16, 232
						1		16, 232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	17, 680	17, 680	WB010212	
			人日	1	17, 680	17, 680	単－ 401号	
計						17, 680		
						17, 680		
単価						17, 680		
						17, 680		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 500-00-00-1-0	
単－248号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A [夜間施工]	単位	人日	数量	1	単価	24, 853
						1		24, 853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	27, 070	27, 070	WB010211	
			人日	1	27, 070	27, 070	単－ 402号	
計						27, 070		
						27, 070		
単価						27, 070		
						27, 070	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 500-00-00-1-0	
単－249号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B [夜間施工]	単位	人日	数量	1	単価	23, 605
						1		23, 605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	25, 710	25, 710	WB010212	
			人日	1	25, 710	25, 710	単－ 403号	
計						25, 710		
						25, 710		
単価						25, 710		
						25, 710	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	65, 187
						1		65, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 10.1km 無 無		1	71, 000	71, 000	WB010010	
			台	1	71, 000	71, 000	単－ 404号	
計						71, 000		
						71, 000		
単価						71, 000		
						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 206, 430
						1		1, 206, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	1, 314, 000	1, 314, 000	WB010350	
			回	1	1, 314, 000	1, 314, 000	単－ 405号	
計						1, 314, 000		
						1, 314, 000		
単価						1, 314, 000		
						1, 314, 000	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	仮設材運搬費		単位	t	数量	64. 1		単価	9, 860
						64. 1			9, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		91. 3	3, 570	325, 941	WB010020		
			t	91. 3	3, 570	325, 941	単－ 406号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		11. 3	4, 240	47, 912	WB010020		
			t	11. 3	4, 240	47, 912	単－ 407号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無		22. 9	5, 510	126, 179	WB010020		
			t	22. 9	5, 510	126, 179	単－ 408号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(往復分)		61. 4	3, 000	184, 200	WB010030		
			t	61. 4	3, 000	184, 200	単－ 409号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		2. 7	1, 500	4, 050	WB010030		
			t	2. 7	1, 500	4, 050	単－ 410号		
計						688, 282			
						688, 282			
単価						10, 740			
						10, 740			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－253号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	0
						124. 2	単価 6, 546
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020
				146. 4	3, 570	522, 648	単－ 411号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020
				15. 8	4, 240	66, 992	単－ 412号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 15mを超え 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020
				9. 7	5, 510	53, 447	単－ 413号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0	WB010030
				38. 9	3, 000	116, 700	単－ 414号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030
				82. 1	1, 500	123, 150	単－ 415号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	t	0	0	0	WB010030
				3. 2	750	2, 400	単－ 416号
	計					0	
						885, 337	
	単価					0	
						7, 129	円／t
	変更積算単価						
						6, 546	円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	地耐力試験費	地盤の平板載荷試験 50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	184, 178
						1		184, 178
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
地耐力試験費		地盤の平板載荷試験 50kN以内		1	200, 600	200, 600	WYB00030	
			箇所	1	200, 600	200, 600	単－ 418号	
計						200, 600		
						200, 600		
単 価						200, 600		
						200, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－255号	地耐力試験費	地盤の平板載荷試験 50kN以内	単位	箇所	数量	0	0
						1	204, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	地盤の平板載荷試験	50kN以内 準備費含む		0	0	0	
			箇所	1	186, 000	186, 000	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	19	444. 1	8, 437. 9	単－ 339号
	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 1日 無有		0	0	0	WB253630
			枚	4	813	3, 252	単－ 419号
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	WB252730
			袋	4	5, 178	20, 712	単－ 420号
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	WB252730
			袋	4	1, 063	4, 252	単－ 421号
	計					0	
						222, 653. 9	
	単価					0	
						222, 700	円／箇所
	変更積算単価						
						204, 500	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一256号	簡易支持力測定	キヤスボ [®] ル	単位	回	数量	0	単価	0
						1		56, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易支持力測定費用		キヤスボ [®] ル		0	0	0		
			回	1	56, 600	56, 600		
計						0		
						56, 600		
単価						0		
						56, 600		
変更積算単価								
						56, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一257号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	6, 702
						1		6, 702
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
六価クロム溶出試験費		諸経費含む		1	7, 300	7, 300		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						7, 300		
						7, 300		
単価						7, 300		
						7, 300		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－258号	BIM/CIM活用工事費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2,576,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM活用工事費用				0		0		
			式	1		2,576,000		
計						0		
						2,576,000		
単価						0	円／式	
						2,576,000		
変更積算単価							円／式	
						2,576,000		