

鏡

1. 工事名

工事名	曾々木・渋田地区地すべり災害復旧工事
工事地名	石川県輪島市町野町曾々木地先及び輪島市渋田町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584534109	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	114日間 自 令和 7年12月 8日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	曾々木・渋田地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜面对策 [曾々木地区]		式	1		1,504,086,894				
砂防土工		式	1		7,716,810				
排土工		式	1		723,690				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,700	425.7	723,690			単-1号	
残土処理工		式	1		6,993,120				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,700	132.6	225,420			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,700	3,981	6,767,700			単-3号	
法面工		式	1		1,142,417,160				
高強度礫工		式	1		391,258,560				
高強度礫		m2	23,584	16,590	391,258,560			単-4号	
鉄筋挿入工		式	1		671,403,600				
鉄筋挿入	異形棒鋼ロックボルト φ28.5 (溶融亜鉛メッキ) 削孔長 L=4.9m	m	28,890	23,240	671,403,600			単-5号	

設計内訳書

工事名	曾々木・渋田地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
転石小割除去工			式	1		79,755,000				
転石小割除去			m3	1,500	53,170	79,755,000				単-6号
山腹水路工			式	1		27,202,000				
山腹集水路・排水路工			式	1		27,202,000				
山腹コレクターチューブ	高密度ポリエチレン製 300型		m	1,450	18,760	27,202,000				単-7号
地下水排除工			式	1		113,811,675				
集排水ボーリング工			式	1		113,811,675				
ボーリング	地表 軽質土 径90mm 50m/本を超え80m/本以下		m	4,185	21,110	88,345,350				単-8号
ボーリング	地表 軽質土 径90mm 50m/本以下		m	360	18,650	6,714,000				単-9号
保孔管	ベントラップ 集水管 50×2050		m	4,545	2,973	13,512,285				単-10号
孔口保護			箇所	8	30,310	242,480				単-11号
導水管			箇所	8	66,370	530,960				単-12号

設計内訳書

工事名	曾々木・渋田地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
ボアリング仮設機材			回	8	174,500	1,396,000				単-13号
足場			空m3	650	4,724	3,070,600				単-14号
仮設工			式	1		212,939,249				
モノレール工			式	1		212,939,249				
モノレール	A7 [※] ロック土砂地盤、C、D7 [※] ロック岩盤地盤(2000m以下)		式	1		186,822,452				内-1号
モノレール	B7 [※] ロック土砂地盤(250m以下)		式	1		26,116,797				内-2号
直接工事費			式	1		1,504,086,894				
共通仮設費			式	1		71,681,000				
共通仮設費			式	1		4,148,000				
技術管理費			式	1		598,000				
システム初期費(ICT)			式	1		598,000				内-3号
現場環境改善費(率計上)			式	1		3,550,000				

設計内訳書

工事名	曾々木・渋田地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1		金額			
						67,533,000			
純工事費			式	1					
						1,575,767,894			
現場管理費			式	1					
						267,407,000			
工事原価			式	1					
						3,147,728,562			
一般管理費等			式	1					
						307,441,438			
工事価格			式	1					
						3,455,170,000			
消費税相当額			式	1					
						345,517,000			
工事費計			式	1					
						3,800,687,000			

設計内訳書

工事名	曾々木・渋田地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜面对策 [渋田地区]		式	1		1,063,967,668				
砂防土工		式	1		1,003,492,228				
掘削工(ICT)		式	1		40,772,900				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	m3	157,000	259.7	40,772,900			単-1号	
法面整形工(ICT)		式	1		9,380,528				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10,460	896.8	9,380,528			単-2号	
残土処理工		式	1		953,338,800				
整地	残土受入れ地での処理	m3	157,000	132.6	20,818,200			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	156,990	5,940	932,520,600			単-4号	
法面工		式	1		33,881,280				
植生工		式	1		33,881,280				
客土吹付	t=3cm	m2	9,736	3,480	33,881,280			単-5号	

設計内訳書

工事名	曾々木・渋田地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
山腹水路工		式	1		26,594,160				
山腹集水路・排水路工		式	1		25,904,960				
山腹U形側溝 小段排水	BF-I-B300-L2000	m	336	48,520	16,302,720			単-6号	
山腹U形側溝 たて排水	BF-300 ソケット付 L=2000	m	136	30,190	4,105,840			単-7号	
山腹U形側溝 法尻排水	BF-II-B500-L2000	m	140	39,260	5,496,400			単-8号	
集水樹工		式	1		689,200				
集水樹	MC種 (B700-L700-H700)) 18-8-40BB W/C≤60 %	箇所	2	119,000	238,000			単-9号	
集水樹	MB種 (B500-L500-H400)) 18-8-40BB W/C≤60 %	箇所	4	112,800	451,200			単-10号	
直接工事費		式	1		1,063,967,668				
共通仮設費		式	1		51,322,000				
共通仮設費		式	1		3,550,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,550,000				

設計内訳書

工事名	曾々木・渋田地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						47,772,000			
純工事費			式	1					
						1,115,289,668			
現場管理費			式	1					
						189,264,000			
工事原価			式	1					
						1,304,553,668			

一式当たり内訳書

モノレール

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【A7°ロック土砂地盤、C、D7°ロック岩盤地盤(2000m以下)】								
路線選定	傾斜区分30° 未満 複数軌条レール 2t積[A. C. D7°ロック]	m	1,825	128.1	233,782			WYB00015 単一 25号
モノレール架設撤去	傾斜区分30° 未満 複数軌条レール 2t積[A. C. D7°ロック]	m	1,825	65,150	118,898,750			WYB00049 単一 26号
モノレール運転(資機材運搬)	工専用モノレール2t積/45°	日	132	66,760	8,812,320			WYB00070 単一 27号
モノレールポイント設置・撤去	2t用 複数軌条レール	箇所	5	440,800	2,204,000			WYB00063 単一 28号
保守点検(レール構造)	複数軌条レール 2t積[A. C. D7°ロック]	回	4	758,900	3,035,600			WYB00051 単一 29号
保守点検(動力車・台車)	複数軌条レール 2t積[A. C. D7°ロック]	回	4	127,000	508,000			WYB00052 単一 30号
動力車賃料	工専用モノレール2t積/45° 5ヶ月以内	台	1	2,200,000	2,200,000			WYB00039 単一 31号
土木平台車賃料	工専用モノレール2t積/45° 5ヶ月以内	台	1	1,243,000	1,243,000			WYB00061 単一 32号
レール資材賃料	工専用モノレール2t積/45° 5ヶ月以内	m	1,825	25,960	47,377,000			WYB00064 単一 33号
ポイント賃料	工専用モノレール2t積/45° 5ヶ月以内	台	5	462,000	2,310,000			WYB00066 単一 34号
(賃料の10%を返納整備費として見込んでいる)								

一式当たり内訳書

モ/レール

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【B7°ロック土砂地盤(250m以下)】								
路線選定	傾斜区分30° 未満 複数軌条レール 2t積[B7°ロック]	m	249	307.9	76,667			WYB00026 単一 35号
モ/レール架設撤去	傾斜区分30° 未満 複数軌条レール 2t積[B7°ロック]	m	249	26,290	6,546,210			WYB00057 単一 36号
モ/レール運転(資機材運搬)	工用モ/レール2t積/45°	日	132	66,760	8,812,320			WYB00070 単一 27号
保守点検(レール構造)	複数軌条レール 2t積[B7°ロック]	回	4	120,300	481,200			WYB00068 単一 37号
保守点検(動力車・台車)	複数軌条レール 2t積[B7°ロック]	回	4	73,340	293,360			WYB00069 単一 38号
動力車賃料	工用モ/レール2t積/45° 5ヶ月以内	台	1	2,200,000	2,200,000			WYB00039 単一 31号
土木平台車賃料	工用モ/レール2t積/45° 5ヶ月以内	台	1	1,243,000	1,243,000			WYB00061 単一 32号
レール資材賃料	工用モ/レール2t積/45° 5ヶ月以内	m	249	25,960	6,464,040			WYB00077 単一 39号
(賃料の10%を返納整備費として見込んでいる)								
合計					26,116,797			

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	100	単価	425.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	100	425.7	42,570	CB210120	
計						42,570		
単価						425.7	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	132.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	132.6	132.6	CB210610	
計						132.6		
単価						132.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	1	3,981	3,981	CB210110	
計						3,981		
単価						3,981	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	高強度ネット	単位	m2	数量	単価	金額	単価	16,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
のり面清掃工	Cace4	m2	1,000	977.1	977,100	WYB00002	単-	15号
高強度ネット張工	Cace4	m2	1,000	2,916	2,916,000	WYB00004	単-	16号
高強度ネット	φ3.2mm #143×83 亜鉛アルミメッキ+PET(飽和ホ [®] リエステル接着)	m 2	1,500	7,550	11,325,000			
ネット接続金具	高強度ネット用	個	3,603	380	1,369,140			
Cace4：法肩が急で上下の水平距離差、凹凸も大きい								
計						16,587,240		
単価						16,590	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	鉄筋挿入	異形棒鋼ロックボルトφ28.5(溶融亜鉛メッキ) 削孔長 L=4.9m	単位	m	数量	4.9	単価	23,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 4.9m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	4.9	11,850	58,065	WB813110 単一 17号	
ざぶとん材設置工		Cace4	箇所	1	2,256	2,256	WYB00011 単一 18号	
鉄筋挿入(材料費)		ロックボルトφ28.5L=5.0m、メッキカラー、チップ付ビット	本	1	34,700	34,700		
頭部処理(材料費)		メッキチップ付ナット、頭部プレート、ざぶとん材	組	1	18,000	18,000		
グラウト材		セメントペースト材料 アンカー用 N1230kg W/C40~55	m ³	0.023	35,400	814.2		
Cace4: 法肩が急で上下の水平距離差、凹凸も大きい								
計						113,835.2		
単価						23,240	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	転石小割除去	単位	m3	数量	1	単価	53,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石小割除去工		m3	1	33,170	33,170	WYB00006 単一 19号	
静的破砕剤	速効型 練混ぜタイプ	k g	16	1,250	20,000		
計					53,170		
単価					53,170	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	山腹コルゲートフリューム	高密度ポリエチレン製 300型	単位	m	数量	10	単価	18,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
山腹コルゲートフリューム据付	50m以下 0.5m2以下 標準	m	10	18,220	182,200	WB340220 単一 20号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きパッキンあり 各種 無し 10m3/100m2 有り	m ²	0.69	4,713	3,251.97	WB240730 単一 21号		
コンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%								
水路工各種材料費	無し 有り RC-40 0.3m3/10m 無し 無し	m	10	208.8	2,088	WB340260 単一 22号		
計					187,539.97			
単価					18,760	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	ホ-リング	地表 埴質土 径90mm 50m/本を超え80m/本以下	単位	m	数量	1	単価	21,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 埴質土 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下	m	1	21,110	21,110	CB340110	
計						21,110		
単価						21,110	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ホ-リング	地表 埴質土 径90mm 50m/本以下	単位	m	数量	1	単価	18,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 埴質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	18,650	18,650	CB340110	
計						18,650		
単価						18,650	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	保孔管	ペントラップ集水管 50×2050	単位	m	数量	100	単価	2,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP スリット加工	m	100	77.6	7,760	WYB00001 単- 23号	
ペントラップ集水管		50×2050	本	50	5,790	289,500		
計						297,260		
単価						2,973	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	孔口保護		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	m	22.5	926	20,835		30,310
	継手	DV-45Y-75	個	9	428	3,852		
	継手 紗式掃除口	VCO-75	個	9	624	5,616		
	計					30,303		
	単価					30,310	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	導水管	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	66,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管設置工	φ100	箇所	1	44,340	44,340	WYB00008	単-24号	
波付硬質ホリエレン管	FEP100	m	1	737	737			
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	2.2	1,350	2,970			
継手	DV-90Yr(100×75)	個	9	497	4,473			
掃除口	VCO-100	個	1	920	920			
異種管接続材料(H型)	100mm	個	1	12,600	12,600			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	0.003	107,000	321			
計						66,361		
単価						66,370	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	ボーリング仮設機材		単位	回	数量		1	単価	174,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング仮設機材		地表標準	回	1	174,500	174,500	CB340130		
計						174,500			
単価						174,500	円/回		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	足場		単位	空m3	数量		1	単価	4,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場(地表)		傾斜地標準	空m3	1	4,724	4,724	CB340140		
計						4,724			
単価						4,724	円/空m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	100	単価	259.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上	m 3	100	259.7	25,970	CB210120	
計						25,970		
単価						259.7	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	896.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	896.8	896.8	CB220070	
計						896.8		
単価						896.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	132.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	132.6	132.6	CB210610		
	計					132.6			
	単価					132.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下	m3	1	5,940	5,940	CB210110		
	計					5,940			
	単価					5,940	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	客土吹付	t=3cm	単位	m2	数量	1	単価	3,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工	客土吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	2,550	2,550	WB810830	単一	11号
繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	930	930	WB810880	単一	12号
計					3,480			
単価					3,480		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	山腹U形側溝 小段排水	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	単価	金額	単価	48,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	山腹U形側溝	機械据付 50m以下 0.5m2以下 L=2000mm 標準	m	10	13,660	136,600		WB340210	単一 13号
	水路工各種材料費	無し 有り RC-40 0.5m3/10m 無し 無し	m	10	348	3,480		WB340260	単一 14号
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きパツタリ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m ²	25.2	7,394	186,328.8		WB240730	単一 15号
	コンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%								
	型枠工	小段排水溝	m ²	13.4	11,850	158,790		WB240720	単一 16号
	計					485,198.8			
	単価					48,520		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	山腹U形側溝 たて排水	BF-300 ソケット付 L=2000	単位	m	数量	10	単価	30,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
山腹U形側溝	機械据付 50m以下 0.5m2以下 L=2000mm 標準	m	10	14,430	144,300	WB340210 単一 17号		
水路工各種材料費	無し 有り RC-40 0.5m3/10m 無し 無し	m	10	348	3,480	WB340260 単一 14号		
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m ²	10.9	8,688	94,699.2	WB240730 単一 18号		
コンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%								
型枠工	縦排水溝	m ²	4.6	12,910	59,386	WB240720 単一 19号		
計					301,865.2			
単価					30,190	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	山腹U形側溝 法尻排水	BF-II-B500-L2000	単位	m	数量	10	単価	39,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	山腹U形側溝	機械据付 50m以下 0.5を超え1.0m2以下 L=2000mm 標準	m	10	24,590	245,900	WB340210 単一 20号	
	水路工各種材料費	無し 有り RC-40 0.7m3/10m 無し 無し	m	10	487.2	4,872	WB340260 単一 21号	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きパツクホ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m ²	15.7	4,713	73,994.1	WB240730 単一 22号	
	コンクリート規格：18-8-40BB W/C≦65%							
	型枠工	防草コンクリート	m ²	11	6,160	67,760	WB240720 単一 23号	
	計					392,526.1		
	単価					39,260	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	集水樹	MC種 (B700-L700-H700) 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量		1	単価	119,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集水樹設置		50m以下 0.4m3以下 標準	基	1	105,500	105,500	WB340270 単一 24号		
水路工各種材料費		有り 生コンクリト各種 4.2m3/10m 有り RC-40 1.815m3/10m 無し 無し	m	1	13,490	13,490	WB340260 単一 25号		
計						118,990			
単価						119,000	円/箇所		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	集水樹	MB種 (B500-L500-H400) 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量		1	単価	112,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集水樹設置		50m以下 0.4m3以下 標準	基	1	105,500	105,500	WB340270 単一 24号		
水路工各種材料費		有り 生コンクリト各種 2.75m3/10m 有り RC-40 1.53m3/10m 無し 無し	m	0.8	9,070	7,256	WB340260 単一 26号		
計						112,756			
単価						112,800	円/箇所		