

鏡

1. 工事名

工事名	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事
工事地名	石川県輪島市名舟町及び深見町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584534110	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	169日間 自 令和 7年10月14日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1,617,524
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜面对策 [名舟地区]		式	1		1,414,158,995				
砂防土工		式	1		5,697,612				
掘削工(ICT)		式	1		2,213,900				
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	1,300	1,454	1,890,200			単-1号	
積込(ルース)	土砂	m3	1,300	249	323,700			単-2号	
法面整形工(ICT)		式	1		842,992				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、 粘土	m2	940	896.8	842,992			単-3号	
残土処理工		式	1		2,640,720				
整地		m3	1,300	132.6	172,380			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,260	1,959	2,468,340			単-5号	
法面工		式	1		1,332,244,466				
吹付工		式	1		55,626,876				

設計内訳書

工事名	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
連続長繊維補強土工			m2	1,433	26,980	38,662,340				単-6号
モルタル吹付	t=7cm		m2	2,407	7,048	16,964,536				単-7号
法枠工			式	1		140,834,880				
吹付枠	CF-300×300-1500×1500-モルタル吹付t=10cm		m2	3,792	37,140	140,834,880				単-8号
アンカー工			式	1		438,350,920				
アンカー工材料費	多重PC鋼より線 Td=760.0kN/本		本	410	372,000	152,520,000				単-9号
削孔(アンカー)	軟岩		m	8,734	24,060	210,140,040				単-10号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			本	410	22,580	9,257,800				単-11号
グレート注入	セメントペースト材料 アンカー用 N1230kg W/C40～55%		m3	290	72,400	20,996,000				単-12号
ボーリングマシン移設			回	14	57,420	803,880				単-13号
足場(アンカー)			空m3	9,640	4,630	44,633,200				単-14号
受圧板工			式	1		428,737,000				

設計内訳書

工事名	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	斜面对策	数量増減	金額増減
受圧板	2400×2400×180	基	410	532,000	218,120,000				単-15号
受圧板裏込	2445×2445×500	基	410	513,700	210,617,000				単-16号
鉄筋挿入工		式	1		268,694,790				
鉄筋挿入	SD345 D19 鉄筋長3.0m 削孔径φ90mm 軟岩	m	3,653	32,430	118,466,790				単-17号
鉄筋挿入	SD345 D19 鉄筋長5.0m 削孔径φ90mm 軟岩	m	2,305	27,090	62,442,450				単-18号
足場(鉄筋挿入)		空m3	18,650	4,707	87,785,550				単-19号
地下水排除工		式	1		41,827,416				
集排水ボ-リング工		式	1		41,827,416				
ボ-リング	φ90mm 軟岩	m	1,426	21,700	30,944,200				単-20号
保孔管	VP40 無孔管	m	107	592.7	63,418				単-21号
保孔管	VP40 スリット加工	m	1,344	2,548	3,424,512				単-22号
孔口保護工		m	125	1,272	159,000				単-23号

設計内訳書

工事名	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
導水管設置工			m	261	1,466	382,626				単-24号
ホーリング仮設機材			回	3	174,500	523,500				単-25号
足場			空m3	1,340	4,724	6,330,160				単-26号
付属物設置工			式	1		7,719,415				
表面排水工			式	1		7,719,415				
モルタル吹付	t=10cm		m2	913	8,455	7,719,415				単-27号
構造物撤去工			式	1		19,420,586				
構造物取壊し工			式	1		16,845,280				
コンクリート構造物取壊し (アンカー頭部除去含む)	鉄筋構造物		m3	254	66,320	16,845,280				単-28号
運搬処理工			式	1		2,575,306				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	254	3,889	987,806				単-29号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	254	6,250	1,587,500				単-30号

設計内訳書

工事名	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
防護施設工			式	1					
高エネルギー吸収柵設置・撤去	H=3.0m		m	45	161,100				単-31号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
システム初期費 (ICT)			式	1					内-1号
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事【深見地区】 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜面对策 [深見地区]		式	1		971,143,153				
砂防土工		式	1		363,662,272				
掘削工(ICT)		式	1		106,546,880				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	8,400	367.2	3,084,480			単-1号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	64,000	1,454	93,056,000			単-2号	
積込(ルース)	土砂	m3	64,000	162.6	10,406,400			単-3号	
盛土工		式	1		1,407,200				
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	m3	1,600	879.5	1,407,200			単-4号	
法面整形工(ICT)		式	1		9,815,792				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	7,440	896.8	6,672,192			単-5号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	2,900	1,084	3,143,600			単-6号	
防草コンクリート		式	1		13,316,200				

設計内訳書

工事名	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事【深見地区】 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm	m2	2,780	4,790	13,316,200					単-7号
残土処理工		式	1		232,576,200					
整地		m3	75,000	132.6	9,945,000					単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	74,960	2,970	222,631,200					単-9号
法面工		式	1		472,950,380					
植生工		式	1		10,760,200					
植生基材吹付	t=5cm	m2	760	6,709	5,098,840					単-10号
植生マット		m2	2,160	2,621	5,661,360					単-11号
法枠工		式	1		259,423,400					
吹付枠	CF-300 \times 300-1500 \times 1500-モルタル吹付t=10cm	m2	7,444	34,850	259,423,400					単-12号
鉄筋挿入工		式	1		202,766,780					
鉄筋挿入	SD345 D19 鉄筋長2.5m 削孔径 ϕ 65mm 礫質土	m	5,935	17,240	102,319,400					単-13号

設計内訳書

工事名	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事【深見地区】 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
足場(鉄筋挿入)			空m3	21,340	4,707				単-14号
山腹水路工			式	1				7,055,130	
山腹集水路・排水路工			式	1				6,113,250	
山腹U形側溝	PU1-B300-H300		m	429	14,250			6,113,250	単-15号
山腹暗渠工			式	1				941,880	
山腹暗渠	高密度ポリエチレン管 シンク 構造 φ500mm		m	47	20,040			941,880	単-16号
地下水排除工			式	1				9,163,194	
集排水ボ-リング工			式	1				9,163,194	
ボ-リング	φ90mm 硬質土		m	320	18,650			5,968,000	単-17号
ボ-リング	φ90mm 軟岩		m	80	21,700			1,736,000	単-18号
保孔管	VP40 無孔管		m	32	592.7			18,966	単-19号
保孔管	VP40 スリット加工		m	368	2,548			937,664	単-20号

設計内訳書

工事名	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事【深見地区】 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
孔口保護工			m	16	926				単-21号
導水管			m	168	1,021				単-22号
ホーリング仮設機材			回	1	174,500				単-23号
足場			空m3	30	4,724				単-24号
法覆護岸工			式	1		106,768,846			
作業土工			式	1		2,551,634			
床掘り	土砂		m3	4,300	254.7				単-25号
埋戻し	土砂		m3	610	2,146				単-26号
基面整正			m2	280	526.3				単-27号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		104,217,212			
現場打基礎コンクリート	18-8-25BB W/C \leq 60% t=200mm		m	197	19,690				単-28号
現場打小口止コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 60%		m3	14	83,550				単-29号

設計内訳書

工事名	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事【深見地区】 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
基礎材	RC-40 t=10cm	m3	28	18,770	525,560					単-30号
大型ブロック積	75型	m2	396	39,080	15,475,680					単-31号
大型ブロック積	100型	m2	1,100	43,730	48,103,000					単-32号
胴込・裏込コンクリート	18-8-25BB W/C \leq 60%	m3	654	40,140	26,251,560					単-33号
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3	947	9,306	8,812,782					単-34号
根固め工		式	1		1,995,320					
根固めブロック工		式	1		1,995,320					
袋詰玉石	3t用	袋	83	24,040	1,995,320					単-35号
構造物撤去工		式	1		1,743,088					
撤去工		式	1		1,743,088					
土のう	撤去	袋	1,444	1,072	1,547,968					単-36号
積込(ルース)	土砂	m3	1,200	162.6	195,120					単-37号

設計内訳書

工事名	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事【深見地区】 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		7,804,923				
土留・仮締切工		式	1		4,631,803				
土のう	設置・撤去	袋	527	8,789	4,631,803			単-38号	
防護施設工		式	1		3,173,120				
切土及び発破防護柵	H=4.5m	m2	320	8,911	2,851,520			単-39号	
基礎工		箇所	24	13,400	321,600			単-40号	
直接工事費		式	1		971,143,153				
共通仮設費		式	1		49,906,092				
共通仮設費		式	1		5,914,092				
運搬費		式	1		2,364,092				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	923,500	1,847,000			単-41号	
仮設材運搬費		t	49.2	10,510	517,092			単-42号	

設計内訳書

工事名	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事【深見地区】 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						3,550,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						43,992,000			
純工事費			式	1					
						1,021,049,245			
現場管理費			式	1					
						173,272,000			
工事原価			式	1					
						1,194,321,245			

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	100	単価	1,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	100	1,454	145,400	CB210120	
計						145,400		
単価						1,454	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	100	単価	249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	100	249	24,900	CB210020	
計						24,900		
単価						249	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	10	単価	896.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	896.8	8,968	CB220070	
計						8,968		
単価						896.8	円/m2	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地		単位	m3	数量	100	単価	132.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	100	132.6	13,260	CB210610	
計						13,260		
単価						132.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,260	単価	1,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1,260	1,959	2,468,340	CB210110	
計						2,468,340		
単価						1,959	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	連続長繊維補強土工	単位	m2	数量	単価	金額	単価	26,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
背面排水工	モノレンT-3	m	1,719	2,995	5,148,405	WYB00111	単一	32号
基底部排水工	モノレンM-3(最下段のみ)	m	458	1,755	803,790	WYB00112	単一	33号
アソカーパー工	D19 L=800mm 砕質土	本	803	4,989	4,006,167	WYB00113	単一	34号
長繊維混入補強土吹付工	t=20cm	m2	1,433	14,250	20,420,250	WYB00114	単一	35号
緑化基礎工	アソカービン打設工	本	1,433	392	561,736	WYB00121	単一	36号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無有無	m2	1,433	5,385	7,716,705	WB810830	単一	37号
計					38,657,053			
単価					26,980		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	モルタル吹付	t=7cm	単位	m2	数量	1	単価	7,048
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル吹付工	7cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	7,048	7,048	WB810810	単-	38号
計					7,048			
単価					7,048	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500-モルタル吹付t=10cm	単位	m2	数量	3,792	単価	37,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	3,792	2,205	8,361,360	WB811120 単一 39号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	5,029	21,430	107,771,470	WB811110 単一 40号	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	25	74,270	1,856,750	WB811130 単一 41号	
	間詰モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	89	74,270	6,610,030	WB811150 単一 42号	
	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	m 2	2,283	6,764	15,442,212	WB810810 単一 43号	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	572	1,350	772,200		
	計					140,814,022		
	単価					37,140	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	アンカー工材料費	多重PC鋼より線 Td=760.0kN/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	372,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
アンカー材料費		Td=760.0kN/本 テントロン長L=12.125m	組	14	300,000		4,200,000		
アンカー材料費		Td=760.0kN/本 テントロン長L=14.125m	組	22	314,000		6,908,000		
アンカー材料費		Td=760.0kN/本 テントロン長L=14.625m	組	14	317,000		4,438,000		
アンカー材料費		Td=760.0kN/本 テントロン長L=15.625m	組	22	325,000		7,150,000		
アンカー材料費		Td=760.0kN/本 テントロン長L=16.625m	組	14	333,000		4,662,000		
アンカー材料費		Td=760.0kN/本 テントロン長L=17.125m	組	22	336,000		7,392,000		
アンカー材料費		Td=760.0kN/本 テントロン長L=18.125m	組	14	343,000		4,802,000		
アンカー材料費		Td=760.0kN/本 テントロン長L=18.625m	組	22	347,000		7,634,000		
アンカー材料費		Td=760.0kN/本 テントロン長L=22.125m	組	45	373,000		16,785,000		
アンカー材料費		Td=760.0kN/本 テントロン長L=25.125m	組	45	395,000		17,775,000		
アンカー材料費		Td=760.0kN/本 テントロン長L=25.625m	組	45	398,000		17,910,000		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	アソカ-工材料費	多重PC鋼より線 Td=760.0kN/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	372,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
アソカ-材料費		Td=760.0kN/本 テントン長L=26.125m	組	87	402,000	34,974,000			
アソカ-材料費		Td=760.0kN/本 テントン長L=26.625m	組	44	406,000	17,864,000			
計						152,494,000			
単価						372,000		円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	削孔(アンカー)	軟岩	単位	m	数量		1	単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔(アンカー)		有り(スキット型) 115mm 軟岩	m	1	24,060	24,060	CB223910		
計						24,060			
単価						24,060	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量		1	単価	22,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食 PC鋼線より線(工場組立) 400≦f<1300kN 有り	本	1	22,580	22,580	CB223920		
計						22,580			
単価						22,580	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	グラウト注入	セメントペースト材料 アンカー用 N1230kg W/C40~55%	単位	m3	数量		単価	72,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入 (アンカー)			m3	1	72,400	72,400	CB223940	
計						72,400		
単価						72,400	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量		単価	57,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン移設 (アンカー)		標準	回	1	57,420	57,420	CB223950	
計						57,420		
単価						57,420	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量		単価	4,630
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	10	4,630	46,300	CB223970	
計						46,300		
単価						4,630	円/空m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	受圧板	2400×2400×180	単位	基	数量		単価	532,000
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受圧板設置工		2400×2400×180	基	1	12,930	12,930	WYB00021	
受圧板		2400×2400×180	基	1	519,000	519,000	単-44号	
計						531,930		
単価						532,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	受圧板裏込	2445×2445×500	単位	基	数量	単価	金額	単価	513,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
受圧板裏込わく組立・据付工	2445×2445×500	基	410	291,200	119,392,000	WYB00024 単一 45号			
裏込用わく材	外周金網4組・中間金網2組・平網一式含む	組	410	48,700	19,967,000				
アソカペン	D16 L=500以上×50	本	6,150	510	3,136,500				
モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 有	m ²	1,718	5,361	9,210,198	WB810810 単一 46号			
モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	m ²	1,718	6,764	11,620,552	WB810810 単一 43号			
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m ³	601	74,270	44,636,270	WB811130 単一 41号			
表面コテ仕上げ (加算額) [市場単価]		m ²	1,718	1,545	2,654,310	WB811140 単一 47号			
計					210,616,830				
単価					513,700	円/基			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋挿入	SD345 D19 鉄筋長3.0m 削孔径φ90mm 軟岩	単位	m	数量	3,653	単価	32,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工【市場単価】		SD345 D19 鉄筋長3.0m 削孔径φ90mm 軟岩						WYB00001
(現場条件は以下を見込んでいる)								
適用工種=鉄筋挿入工(ロックボルト):週休2日補正込								
ロータリーハッチャク式スキット型:削孔長L=2.6m								
土質=軟岩								
クラウトロス=標準(0.4),二重管削孔								
現場条件Ⅱ,逆巻施工								
材料費		ロックボルト,スパーサー						
			m	4,215	1,550	6,533,250		
材料費		頭部キャップ,ナット,ネジ付き球面ワッシャー,角座金						
			組	1,405	6,480	9,104,400		
クラウト材		セメントベスト材料 アンカー用 N1230kg W/C≤40~55%						
			m ³	33	35,400	1,168,200		
削孔機械の上下移動								WB813120
			回	40	20,190	807,600	単-	48号

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋挿入	SD345 D19 鉄筋長5.0m 削孔径φ90mm 軟岩	単位	m	数量	2,305	単価	27,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工【市場単価】		SD345 D19 鉄筋長5.0m 削孔径φ90mm 軟岩						WYB00019
(現場条件は以下を見込んでいる)			m	2,305	23,587	54,368,035		
適用工種=鉄筋挿入工(ロックボルト):週休2日補正込								
ロータリーパーカッション式スキット型:削孔長L=4.6m								
土質=軟岩								
クラウトロス=標準(0.4),二重管削孔								
現場条件Ⅱ,逆巻施工								
材料費		ロックボルト,スパーサー,カップラー	m	2,505	1,580	3,957,900		
材料費		頭部キャップ,ナット,ネジ付き球面ワッシャー,角座金	組	501	6,480	3,246,480		
クラウト材		セメントベスト材料 アンカー用 N1230kg W/C≤40~55%	m ³	21	35,400	743,400		
削孔機械の上下移動			回	6	20,190	121,140		WB813120 単-48号

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量		単価	
					10			4,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工			空m3	10	4,707	47,070	WB813130 単-49号	
計						47,070		
単価						4,707	円/空m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	ポーリング	φ90mm 軟岩	単位	m	数量		単価	
					0.1			21,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポーリング		地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下	m	0.1	21,700	2,170	CB340110	
計						2,170		
単価						21,700	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	保孔管	VP40 無孔管	単位	m	数量		1	単価	592.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
保孔管		地表 VP 無し 既製保孔管 各種	m	1	592.7	592.7	CB340120		
計						592.7			
単価						592.7	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	保孔管	VP40 スリット加工	単位	m	数量		1,344	単価	2,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ペントラップ 集水管		VP40×2050(有効長2000)mm	本	672	4,940	3,319,680			
保孔管挿入		VP40 スリット加工	m	1,344	77.6	104,294.4	単一 50号		
計						3,423,974.4			
単価						2,548	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	孔口保護工		単位	m	数量		125	単価	1,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	m	125	926	115,750			
	継手	DV-45Y-75	個	41	428	17,548			
	掃除口	VCO-75	個	41	624	25,584			
	計					158,882			
	単価					1,272	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	導水管設置工		単位	m	数量		261	単価	1,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波状管	φ100 無孔管	m	132	737	97,284			
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	129	1,350	174,150			
	継手	DV-90Yr(100×75型)	個	41	497	20,377			
	掃除口	VCO-100	個	3	920	2,760			
	異種管接続材料	H型 100mm	個	3	12,600	37,800			
	ステンレスサドル(カバー付)	AP-113	個	46	384	17,664			
	コンクリートアンカー	M12×60(ステンレス製)	個	92	282	25,944			
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	0.06	107,000	6,420			
	計					382,399			
	単価					1,466		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	ボーリング仮設機材		単位	回	数量		単価	174,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング仮設機材	地表標準	回	1	174,500	174,500	CB340130	
	計					174,500		
	単価					174,500	円/回	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	足場		単位	空m3	数量		単価	4,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場(地表)	傾斜地標準	空m3	10	4,724	47,240	CB340140	
	計					47,240		
	単価					4,724	円/空m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	モルタル吹付	t=10cm	単位	m2	数量		1	単価	8,455
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無		m 2	1	8,455	8,455	WB810810 単一 51号	
計							8,455		
単価							8,455	円/m2	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	コンクリート構造物取壊し (アンカー頭部除去含む)	鉄筋構造物	単位	m3	数量		1	単価	66,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		m 3	1	64,970	64,970	WB824010 単一 52号	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		m 3	1	1,346	1,346	CB224260	
計							66,316		
単価							66,320	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m3	1	3,889	3,889	CB227010
	計					3,889	
	単価					3,889	円/m3

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	t	2.5	2,500	6,250	WB020052
	計					6,250	単一 53号
	単価					6,250	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	高エネルギー吸収柵設置・撤去	H=3.0m	単位	m	数量	単価	金額	単価	161,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
〈4.5mあたり〉									
支柱設置工 支柱建込工		H=3.0m	本	10	64,780	647,800		WYB00003	単一 54号
端部支柱セット			セット	2	135,000	270,000			
中間支柱セット			セット	8	130,000	1,040,000			
支柱設置工 控え(ネィチャーリング)設置工			本	12	18,870	226,440		WYB00004	単一 55号
ネィチャーリングセット			セット	8	44,000	352,000			
受撃部構築工 ネィチャーネット設置工			枚	9	63,210	568,890		WYB00005	単一 56号
ネィチャーネットセット			セット	9	177,000	1,593,000			
端部補強材セット			セット	2	65,000	130,000			
アンカー工 削孔工			箇所	22	45,530	1,001,660		WYB00006	単一 57号
連結用ロッド		自穿孔アンカー	本	22	5,300	116,600			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	高エネルギー吸収柵設置・撤去	H=3.0m	単位	m	数量	単価	金額	単価	161,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	メッキカラー		自穿孔アンカー	個	22	2,600	57,200		
	チップ掘削ビット		自穿孔アンカー	個	22	9,400	206,800		
	アンカー工 注入打設工		削孔径φ50mm 削孔長1750mm	m3	0.08	260,000	20,800	WYB00008	単一 58号
	支柱撤去工		H=3.0m	本	10	45,680	456,800	WYB00009	単一 59号
	支柱撤去工 控え(ネィチャーリング)撤去工			本	12	13,520	162,240	WYB00010	単一 60号
	受撃部撤去工 ネィチャーネット撤去工			枚	9	44,260	398,340	WYB00011	単一 61号
	計						7,248,570		
	単価						161,100	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	100	367.2	36,720	CB210120
	計					36,720	
	単価					367.2	円/m3

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	100	1,454	145,400	CB210120
	計					145,400	
	単価					1,454	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	162.6
					100			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上					CB210020	
			m3	100	162.6	16,260		
	計					16,260		
	単価					162.6	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	879.5
					100			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満					CB210510	
			m3	100	879.5	87,950		
	計					87,950		
	単価					879.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
					10			896.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	10	896.8	8,968	CB220070	
計						8,968		
単価						896.8	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量		単価	
					10			1,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I	m 2	10	1,084	10,840	CB220070	
計						10,840		
単価						1,084	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	10	単価	4,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 養生無し 水平打設距離約30m以下 標準 全ての費用	m3	1	47,900	47,900	CB240010	
計						47,900		
単価						4,790	円/m2	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	整地		単位	m3	数量	100	単価	132.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	100	132.6	13,260	CB210610	
計						13,260		
単価						132.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	74,960	単価	2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	8,350	2,970	24,799,500	CB210110	
土砂等運搬		標準バックホク山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 23.5km以下	m3	66,610	2,970	197,831,700	CB210110	
計						222,631,200		
単価						2,970	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	植生基材吹付	t=5cm	単位	m2	数量	10	単価	6,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m2	10	6,709	67,090	WB810830 単一 43号	
計						67,090		
単価						6,709	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	吹付枠	CF-300×300-1500×1500-モルタル吹付t=10cm	単位	m2	数量	7,444	単価	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	7,444	2,205	16,414,020	WB811120 単- 45号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	9,871	21,430	211,535,530	WB811110 単- 46号	
	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	m 2	4,481	6,764	30,309,484	WB810810 単- 47号	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	848	1,350	1,144,800		
	計					259,403,834		
	単価					34,850	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	鉄筋挿入	SD345 D19 鉄筋長2.5m 削孔径φ65mm 礫質土	単位	m	数量	5,935	単価	17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	5,935	17,040	101,132,400	単-	48号
(材料は以下を見込んでいる)								
鋼材:ロックボルト, スペーサー								
頭部処理材:頭部キャップ, ナット, ネジ付き球面ワッシャー, 角座金								
グラウト材:セメントペースト材料アンカー用 N1230kg W/C≦40~55%								
削孔機械の上下移動			回	56	20,190	1,130,640	単-	49号
計						102,263,040		
単価						17,240	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量		単価	4,707
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工			空m3	10	4,707	47,070	WB813130 単-50号	
計						47,070		
単価						4,707	円/空m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	山腹U形側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		単価	14,250
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
山腹U形側溝		人力据付 50m以下 0.5m2以下 L=600mm 標準	m	1	13,580	13,580	WB340210 単-51号	
水路工各種材料費		有り 生コンクリート各種 0.09m3/10m 有り RC-40 0.5m3/10m 無し 無し	m	1	660.9	660.9	WB340260 単-52号	
計						14,240.9		
単価						14,250	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	山腹暗渠	高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ500mm	単位	m	数量		単価	20,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
山腹暗渠		50m以下 0.5m2以下 標準	m	1	20,040	20,040	WB340250 単- 53号	
計						20,040		
単価						20,040	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	ポーリング	φ90mm 土質土	単位	m	数量		単価	18,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポーリング		地表 土質土 φ90mm 50m/本以下	m	0.1	18,650	1,865	CB340110	
計						1,865		
単価						18,650	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	ホ-リング	φ90mm 軟岩	単位	m	数量		0.1	単価	21,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング		地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下	m	0.1	21,700	2,170	CB340110		
計						2,170			
単価						21,700	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	保孔管	VP40 無孔管	単位	m	数量		1	単価	592.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
保孔管		地表 VP 無し 既製保孔管 各種	m	1	592.7	592.7	CB340120		
計						592.7			
単価						592.7	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	保孔管	VP40 スリット加工	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベントラップ集水管	VP40×2050(有効長2000)mm	本	184	4,940	908,960		
	保孔管挿入	VP40 スリット加工	m	368	77.6	28,556.8	単一 54号	WYB00001
	計					937,516.8		
	単価					2,548	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	孔口保護工		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	m	1	926	926		
	計					926		
	単価					926	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	導水管		単位	m	数量		168	単価	1,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フレキシブル管	φ80	m	168	539	90,552			
	エントキャップ	φ80	個	8	391	3,128			
	異種管継手	φ80×VP75	個	8	8,420	67,360			
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	0.096	109,000	10,464			
	計					171,504			
	単価					1,021	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	ホ-リング仮設機材		単位	回	数量		単価	174,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホ-リング仮設機材	地表標準	回	1	174,500	174,500	CB340130	
	計					174,500		
	単価					174,500	円/回	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	足場		単位	空m3	数量		単価	4,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場(地表)	傾斜地標準	空m3	10	4,724	47,240	CB340140	
	計					47,240		
	単価					4,724	円/空m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	254.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	100	254.7	25,470	CB210030	
	計					25,470		
	単価					254.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	2,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	10	2,146	21,460	CB210410	
	計					21,460		
	単価					2,146	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	基面整正		単位	m ²	数量		単価	526.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m ²	10	526.3	5,263	CB210080	
計						5,263		
単価						526.3	円/m ²	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	現場打基礎コンクリート	18-8-25BB W/C≤60% t=200mm	単位	m	数量		単価	19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	24	82,030	1,968,720	CB226170	
計						1,968,720		
単価						19,690	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	現場打小口止コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量		単価	83,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m3	1	83,550	83,550	CB226190	
計						83,550		
単価						83,550	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	基礎材	RC-40 t=10cm	単位	m3	数量		単価	18,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	10	1,877	18,770	CB221110	
計						18,770		
単価						18,770	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	大型ブロック積	75型	単位	m2	数量	単価	金額	単価	39,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り		m2	396	6,551	2,594,196	CB226230	
	大型ブロック (材料費)			m2	396	32,100	12,711,600	CB226231	
	差し筋 (材料費)	SD345 D13		t	0.78	112,300	87,594	WYB00002 単一 55号	
	伸縮目地材 (材料費)	t=10mm		m2	30	2,741	82,230	WYB00003 単一 56号	
	計						15,475,620		
	単価						39,080	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	大型ブロック積	100型	単位	m2	数量	1,100	単価	43,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	m 2	1,100	6,551	7,206,100	CB226230		
大型ブロック (材料費)		m 2	1,100	36,700	40,370,000	CB226231		
差し筋 (材料費)	SD345 D13	t	1.96	112,300	220,108	WYB00005 単一 57号		
伸縮目地材 (材料費)	t=10mm	m2	110	2,741	301,510	WYB00006 単一 58号		
計					48,097,718			
単価					43,730	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	胴込・裏込コンクリート	18-8-25BB W/C≤60%	単位	m3	数量		1	単価	40,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 生コンクリート各種	m3	1	40,140	40,140	CB226110		
計						40,140			
単価						40,140	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	胴込・裏込材(砕石)	RC-40	単位	m3	数量		1	単価	9,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	9,306	9,306	CB226120		
計						9,306			
単価						9,306	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	袋詰玉石	3t用	単位	袋	数量		単価	24,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		3t用(長期性能型) 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	24,040	24,040	CB322430	
計						24,040		
単価						24,040	円/袋	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	土のう	撤去	単位	袋	数量		単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,072	1,072	WB252730 単一 59号	
計						1,072		
単価						1,072	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	100	単価	162.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	100	162.6	16,260	CB210020		
計					16,260			
単価					162.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	土のう	設置・撤去	単位	袋	数量	527	単価	8,789
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	527	4,990	2,629,730	WB252730 単一 60号		
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	527	1,072	564,944	WB252730 単一 59号		
整地	残土受入れ地での処理	m ³	440	132.6	58,344	CB210610		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 23.5km以下	m ³	440	2,970	1,306,800	CB210110		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 以上	m ³	440	162.6	71,544	CB210020		
計					4,631,362			
単価					8,789	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	切土及び発破防護柵	H=4.5m	単位	m2	数量	320	単価	8,911
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置撤去 油圧伸縮ゾブ型 12~13t吊 標準(1.0)		m2	320	5,101	1,632,320	WB253310 単一 61号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 6m/枚 130日 無有 3650円 無 1回		枚	120	8,942	1,073,040	WB250150 単一 62号
H形鋼杭賃料		H200 6m/本 130日 無有 3650円 無 1回		本	24	6,084	146,016	WB251760 単一 63号
計							2,851,376	
単価							8,911	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	基礎工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(24箇所あたり)								
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³		4.56	2,310	10,533.6		CB210030
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³		4.56	43,490	198,314.4		CB240010
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³		5.06	4,248	21,494.88		CB210410
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³		4.56	9,234	42,107.04		WB824010 単一 64号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m ³		4.56	4,175	19,038		CB227010
処分費(t)		t		10.72	2,800	30,016		WB020052 単一 65号
コンクリート(無筋)								
計						321,503.92		
単価						13,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	単価	金額	単価	923,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラン・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	536,000	536,000	WB010350 単-66号		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラン平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,311,000	1,311,000	WB010350 単-67号		
計					1,847,000			
単価					923,500	円/回		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	49.2	3,410	167,772	WB010020	単一	68号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7km 12m以内 冬期割増 無	t	49.2	4,092	201,326.4	WB010020	単一	69号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	49.2	3,000	147,600	WB010030	単一	70号
計					516,698.4			
単価					10,510	円/t		