

鏡

1. 工事名

工事名	蔵岡低水護岸その1 1 工事
工事地名	新潟県新潟市江南区大湊地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 8月
2) 事務所名	阿賀野川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584314008	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	124,091,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	112,618,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	274日間 自 令和 8年 3月26日 (当初) 至 令和 8年 9月24日 (2回変更) 至 令和 8年12月24日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	新潟(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	阿賀野川	2 2) 処 分 費 等	157,500
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	蔵岡低水護岸その１１工事 (２ 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		57,955,951			
			1		67,721,111	1	9,765,160	
河川土工		式	1		8,465,798			
			1		8,413,996	1	-51,802	
盛土工(ICT)		式	1		8,236,030			
			1		8,133,380	1	-102,650	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,100	231.9	255,090			単-1号
			3,400	231.9	788,460	2,300	533,370	
路体(築堤)盛土	敷均し	m3	3,200	117.6	376,320			単-2号
			1,000	117.6	117,600	-2,200	-258,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,380	1,513	6,626,940			単-3号
			4,160	1,513	6,294,080	-220	-332,860	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,400	222.2	977,680			単-4号
			4,200	222.2	933,240	-200	-44,440	
法面整形工		式	1		229,768			
			0		0	-1	-229,768	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	560	410.3	229,768			単-5号
			0	410.3	0	-560	-229,768	
法面整形工(ICT)		式	0		0			
			1		280,616	1	280,616	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0	0	0			単-6号
			560	501.1	280,616	560	280,616	
法覆護岸工		式	1		38,765,817			
			1		39,166,670	1	400,853	

設計内訳書

工事名	蔵岡低水護岸その 1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分		河川改修		
					工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1 1		12,460,074 16,182,320	1	3,722,246		
連節ブロック張	連-II-2000-8000 CC12 0t吊	m2	781 0	15,954 15,954	12,460,074 0	-781	-12,460,074	単-7号	
連節ブロック張	連-II-2000-8000 CC15 0t吊	m2	0 994	0 16,280	0 16,182,320	994	16,182,320	単-8号	
環境ブロック工		式	1 1		26,305,743 22,984,350	1	-3,321,393		
多自然型ブロック張	1000×1000×230	m2	819 0	30,947 30,947	25,345,593 0	-819	-25,345,593	単-9号	
多自然型ブロック張	1000×1000×230	m2	0 710	0 31,020	0 22,024,200	710	22,024,200	単-10号	
止杭	RC杭 φ200×t50 L=3. 0m	本	50 50	19,203 19,203	960,150 960,150	0	0	単-11号	
根固め工		式	1 1		9,120,322 12,952,828	1	3,832,506		
根固めブロック工		式	1 1		3,069,492 3,794,492	1	725,000		
袋詰玉石 (製作・据付)	2t用(長期性能型) 購入材(栗石50-150mm) R TC50t吊	袋	34 59	22,988 22,988	781,592 1,356,292	25	574,700	単-12号	
袋詰玉石 (据付のみ)	2t用(長期性能型) RT C50t吊	袋	548 584	4,175 4,175	2,287,900 2,438,200	36	150,300	単-13号	
捨石工		式	1 1		6,050,830 9,158,336	1	3,107,506		

設計内訳書

工事名	蔵岡低水護岸その 1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
捨石	栗石(50-150mm)	m3	905	6,686	6,050,830	-905	-6,050,830	単-14号	
			0	6,686	0				
捨石	栗石(50-150mm)	m3	0	0	0	817	5,462,462	単-15号	
			817	6,686	5,462,462				
捨石	発生材の流用	m3	0	0	0	549	777,384	単-16号	
			549	1,416	777,384				
表面均し	最大作業半径12mを超え15m以下かつ設置高さ-7m以上	m2	0	0	0	950	1,929,450	単-17号	
			950	2,031	1,929,450				
吸出し防止材	河川護岸用 10mm以上1.0tf/m以上	m2	0	0	0	1,040	989,040	単-18号	
			1,040	951	989,040				
構造物撤去工		式	0		0	1	4,526,477		
			1		4,526,477				
作業土工		式	0		0	1	147,087		
			1		147,087				
床掘り	土砂	m3	0	0	0	590	147,087	単-19号	
			590	249.3	147,087				
係留施設撤去工		式	0		0	1	2,974,048		
			1		2,974,048				
鋼材撤去		t	0	0	0	54.4	2,974,048	単-20号	
			54.4	54,670	2,974,048				
羽口撤去工		式	0		0	1	398,898		
			1		398,898				
袋詰玉石撤去	2t用(長期性能型) RT C50t吊	袋	0	0	0	48	172,848	単-21号	
			48	3,601	172,848				

設計内訳書

工事名	蔵岡低水護岸その 1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
玉石撤去		m3	0	0	0	660	226, 050	単-22号
			660	342. 5	226, 050			
運搬処理工		式	0		0	1	1, 006, 444	
			1		1, 006, 444			
現場発生品運搬	鋼材	t	0	0	0	54. 4	811, 648	単-23号
			54. 4	14, 920	811, 648			
廃材運搬処分	廃材	本	0	0	0	42	194, 796	単-24号
			42	4, 638	194, 796			
仮設工		式	1		1, 604, 014	1	1, 057, 126	
			1		2, 661, 140			
工事用道路工		式	1		1, 280, 034	1	733, 146	
			1		2, 013, 180			
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	300	218. 7	65, 610	-300	-65, 610	単-25号
			0	218. 7	0			
敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	m2	808	1, 503	1, 214, 424	-808	-1, 214, 424	単-26号
			0	1, 503	0			
敷鉄板	設置・撤去	m2	0	0	0	1, 885	2, 013, 180	単-27号
			1, 885	1, 068	2, 013, 180			
交通管理工		式	1		323, 980	1	323, 980	
			1		647, 960			
交通誘導警備員		人日	20	16, 199	323, 980	20	323, 980	単-28号
			40	16, 199	647, 960			
直接工事費		式	1		57, 955, 951	1	9, 765, 160	
			1		67, 721, 111			

設計内訳書

工事名	蔵岡低水護岸その1 1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		9,580,780				
			1		16,972,442	1	7,391,662		
共通仮設費		式	1		4,839,772				
			1		11,592,220	1	6,752,448		
運搬費		式	1		3,844,198				
			1		5,201,142	1	1,356,944		
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,469,426	2,469,426			単-29号	
			1	2,469,426	2,469,426	0	0		
仮設材運搬費		t	139.5	9,855	1,374,772			単-30号	
			0	9,855	0	-139.5	-1,374,772		
仮設材運搬費		t	0	0	0			単-31号	
			296.7	9,207	2,731,716	296.7	2,731,716		
技術管理費		式	1		497,333				
			1		5,830,043	1	5,332,710		
システム初期費 (ICT)		式	1		497,333			内-1号	
			0		0	-1	-497,333		
システム初期費 (ICT)		式	0		0			内-2号	
			1		1,040,043	1	1,040,043		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0			内-3号	
			1		4,790,000	1	4,790,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		498,241				
			1		561,035	1	62,794		
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,741,008				
			1		5,380,222	1	639,214		

設計内訳書

工事名	蔵岡低水護岸その１１工事 (２ 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		67,536,731	1	17,156,822	
				1		84,693,553			
現場管理費			式	1		18,864,202	1	2,694,394	
				1		21,558,596			
工事原価			式	1		86,400,933	1	19,851,216	
				1		106,252,149			
一般管理費等			式	1		15,979,067	1	2,408,784	
				1		18,387,851			
工事価格			式	1		102,380,000	1	22,260,000	
				1		124,640,000			
消費税相当額			式	1		10,238,000	1	2,226,000	
				1		12,464,000			
工事費計			式	1		112,618,000	1	24,486,000	
				1		137,104,000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ		0		0			WB010510
		式	1		548, 000	1	548, 000	単一 55号
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 56号
合 計					0			
					1, 146, 000		1, 146, 000	
変更積算金額					0			
					1, 040, 043		1, 040, 043	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4790千円		0		0			WB010610
		式	1		4,790,000	1	4,790,000	単一 57号
合 計					0			
					4,790,000		4,790,000	
変更積算金額					0			
					4,790,000		4,790,000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	231. 9	
						1		231. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	255. 6	255. 6	CB210570		
			m 3	1	255. 6	255. 6			
計						255. 6			
						255. 6			
単価						255. 6	円／m3		
						255. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	敷均し	単位	m3	数量	1	単価	117. 6	
						1		117. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し		1	129. 6	129. 6	CB210610		
			m 3	1	129. 6	129. 6			
計						129. 6			
						129. 6			
単価						129. 6			
						129. 6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 513	
						1		1, 513	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3	m 3	1	1, 668	1, 668	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		1	1, 668	1, 668			
計						1, 668			
						1, 668			
単価						1, 668	円／m3		
						1, 668			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ル-ス [°])	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	222. 2
						1		222. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	244. 9	244. 9	CB210020	
			m 3	1	244. 9	244. 9		
計						244. 9		
						244. 9		
単価						244. 9	円／m3	
						244. 9		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	410.3
						1		410.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	452.2	452.2	CB220010	
			m 2	1	452.2	452.2		
計						452.2		
						452.2		
単価						452.2		
						452.2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		501.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	552.3	552.3		
計						0		
						552.3		
単価						0		
						552.3	円／m2	
変更積算単価						501.1	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	連節ブロック張	連-II-2000-8000 CC120t吊	単位	m2	数量	1	単価	15,954
						1		15,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型連節ブロック張【施工単価】		II型 1200×1000×200		1	16,100	16,100		
			m 2	1	16,100	16,100		
連節ブロック水中吊落し		クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型)120t吊		1	1,474	1,474	WYB00001	
			m 2	1	1,474	1,474	単一 32号	
計						17,574		
						17,574		
単価						17,580		
						17,580	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	連節ブロック張	連-II-2000-8000 CC150t吊	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		16, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型連節ブロック張【施工単価】	II 型 1200×1000×200		0	0	0		
			m 2	1	16, 100	16, 100		
	連節ブロック水中吊落し	クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型)150t吊		0	0	0	WYB000003	
			m 2	1	1, 825	1, 825	単一 33号	
	計					0		
						17, 925		
	単価					0		
						17, 930	円／m2	
	変更積算単価							
						16, 280	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	多自然型ﾌﾞﾛｯｸ張	1000×1000×230	単位	m2	数量	819	単価	30,947
						819		30,947
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	819	34,030	27,870,570	CB226030	
	基面整正		m 2	100	495.8	49,580	CB210080	
			m 2	100	495.8	49,580		
	計					27,920,150		
						27,920,150		
	単価					34,100		
						34,100	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	多自然型ﾌﾞﾛｯｸ張	1000×1000×230	単位	m2	数量	0	単価	0
						710		31, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 不要 有り 有り 5. 0個を超え15. 0個以下	m 2	0	0	0	CB226030	
基面整正			m 2	710	34, 030	24, 161, 300	CB210080	
			m 2	200	495. 8	99, 160		
計						0		
						24, 260, 460		
単価						0		
						34, 170	円／m2	
変更積算単価								
						31, 020	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	止杭	RC杭 φ200×t50 L=3. 0m	単位	本	数量	1	単価	19, 203	
						1		19, 203	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
R C 杭打工		RC杭 φ200×t50 L=3. 0m		1	21, 160	21, 160	WYB00004		
			本	1	21, 160	21, 160	単－ 34号		
計						21, 160			
						21, 160			
単価						21, 160			
						21, 160			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	袋詰玉石 (製作・据付)	2t用(長期性能型) 購入材(栗石50-150mm) RTC50t吊	単位	袋	数量	1	単価	22,988	
						1		22,988	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石 (製作)		2t用(長期性能型)		1	20,720	20,720	WYB00019		
			袋	1	20,720	20,720	単－ 35号		
袋詰玉石 (据付)		2t用 据付深さ6m、作業半径24m以下 ラフテレソクレン50t吊		1	4,601	4,601	WYB00021		
			袋	1	4,601	4,601	単－ 36号		
計						25,321			
						25,321			
単価						25,330			
						25,330	円／袋		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一13号	袋詰玉石 (据付のみ)	2t用(長期性能型) RTC50t吊	単位	袋	数量	1	単価	4,175
						1		4,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石 (据付)		2t用 据付深さ6m、作業半径24m以下 ラフテレシクレン50t吊		1	4,601	4,601	WYB00011	
			袋	1	4,601	4,601	単一 36号	
計						4,601		
						4,601		
単価						4,601		
						4,601	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一14号	捨石	栗石(50-150mm)	単位	m3	数量	100	単価	6,686
						100		6,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		最大作業半径15mを超え24m以下 標準		100	1,560	156,000	CB310410	
			m 3	100	1,560	156,000		
捨石 (材料費)				121	4,800	580,800	CB310411	
			m 3	121	4,800	580,800		
計						736,800		
						736,800		
単価						7,368		
						7,368	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	捨石	栗石 (50-150mm)	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		6, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置高さ-7m未満標準		0	0	0	CB310410	
			m 3	100	1, 560	156, 000		
捨石 (材料費)				0	0	0	CB310411	
			m 3	121	4, 800	580, 800		
計						0		
						736, 800		
単価						0		
						7, 368	円／m3	
変更積算単価								
						6, 686	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	捨石	発生材の流用	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		1, 416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		最大作業半径7mを超え15m以下かつ設置高さ-7m未満標準		0	0	0	CB310410	
			m 3	100	1, 560	156, 000		
計						0		
						156, 000		
単価						0		
						1, 560	円／m3	
変更積算単価						1, 416	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	表面均し	最大作業半径12mを超え15m以下かつ設置高さ-7m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し		最大作業半径12mを超え15m以下かつ設置高さ-7m以上		0	0	0	CB310420	
			m 2	1	2, 238	2, 238		
計						0		
						2, 238		
単価						0		
						2, 238	円／m2	
変更積算単価						2, 031	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	吸出し防止材	河川護岸用 10mm以上1. 0tf/m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	1	1, 048	1, 048		
計						0		
						1, 048		
単価						0		
						1, 048	円／m2	
変更積算単価						951	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		249. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	249. 3	249. 3		
計						0		
						249. 3		
単価						0		
						249. 3	円／m3	
変更積算単価						249. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一20号	鋼材撤去		単位	t	数量	0	0
					54.4	単価	54,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		撤去 無 標準(1.0)		0	0	0	WB251930
			t	54.4	20,430	1,111,392	単一 37号
ガス切断		H鋼杭(H300～H400)		0	0	0	WB224540
			箇所	101	7,019	708,919	単一 38号
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0	WB224540
			箇所	191.5	6,022	1,153,213	単一 39号
計						0	
						2,973,524	
単価						0	
						54,670	円／t
変更積算単価							
						54,670	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一21号	袋詰玉石撤去	2t用(長期性能型) RTC50t吊	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		3,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 無し ラフテレソクレーン(油圧伸縮シブ型)最大吊上能力50t吊 標準	個	0	0	0	CB310210	
				1	3,601	3,601		
計						0		
						3,601		
単価						0		
						3,601	円／袋	
変更積算単価						3,601	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一22号	玉石撤去		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		342.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	342.5	342.5		
計						0		
						342.5		
単価						0		
						342.5	円／m3	
変更積算単価						342.5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	現場発生品運搬	鋼材	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	0	0	0		CB010410
			t	1	4,538	4,538		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	0	0	0		CB010420
			t	1	10,380	10,380		
	計					0		
						14,918		
	単価					0		
						14,920	円/t	
	変更積算単価							
						14,920	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一24号	廃材運搬処分	廃タイヤ	単位	本	数量	0 42	単価 4,638
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	0 2.5	0 4,538	0 11,345	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	0 2.5	0 10,380	0 25,950	CB010420	
処分費	廃タイヤ(大型車用)	本	0 42	0 3,750	0 157,500		
計					0 194,795		
単価					0 4,638	円／本	
変更積算単価					4,638	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単-25号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	218.7
						100		218.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 10,000m3未満 無し		10	129.6	1,296	CB210610	
			m 3	10	129.6	1,296		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		12	1,900	22,800		
			m 3	12	1,900	22,800		
計						24,096		
						24,096		
単価						241		
						241	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単-26号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	808	単価	1,503
						808		1,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		808	416.7	336,693.6	WB253610	
			m 2	808	416.7	336,693.6	単- 40号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 無 有		87	11,510	1,001,370	WB253630	
			枚	87	11,510	1,001,370	単- 41号	
計						1,338,063.6		
						1,338,063.6		
単価						1,657		
						1,657	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一27号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0 1,885	単価 0 1,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【通路部】							
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	808	416.7	336,693.6	単一 42号
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 86日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	87	8,496	739,152	単一 43号
【上流側坂路部】							
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	613	416.7	255,437.1	単一 42号
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 88日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	66	8,668	572,088	単一 44号
【沢海ヤード走路部（敷設替1回）】							
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	334	416.7	139,177.8	単一 42号
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 31日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	18	3,766	67,788	単一 45号
【沢海ヤード待避場】							
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m 2	130	416.7	54,171	単一 42号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 31日 無 有		0	0	0		WB253630
			枚	14	3,766	52,724		単一 45号
計						0		
						2,217,231.5		
単価						0		
						1,177		円／m2
変更積算単価								
						1,068		円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 199	
						1		16, 199	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				1	17, 850	17, 850	WB010212		
			人日	1	17, 850	17, 850	単一 46号		
計						17, 850			
						17, 850			
単価						17, 850			
						17, 850			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2,469,426
						1		2,469,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)		1	2,721,000	2,721,000	WB010350	
			回	1	2,721,000	2,721,000	単一	47号
計						2,721,000		
						2,721,000		
単価						2,721,000		
						2,721,000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一30号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	9,855
						1	9,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路（新潟県庁～現場）】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 15.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,570	3,570	WB010020
			t	1	3,570	3,570	単一 48号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		1	1,500	1,500	WB010030
			t	1	1,500	1,500	単一 49号
【往路（現場～新潟県庁）】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 15.8km 12m以内 冬期割増 無		1	4,284	4,284	WB010020
			t	1	4,284	4,284	単一 50号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		1	1,500	1,500	WB010030
			t	1	1,500	1,500	単一 49号
計						10,854	
						10,854	
単価						10,860	
						10,860	円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0 296. 7	単価	0 9, 207	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路（新潟県庁～蔵岡）】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 15. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 245. 4	0 3, 570	0 876, 078	WB010020 単一 51号		
【往路（新潟県庁～沢海）】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 18. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 51. 3	0 3, 570	0 183, 141	WB010020 単一 52号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	0 296. 7	0 1, 500	0 445, 050	WB010030 単一 53号		
【往路（蔵岡～新潟県庁）】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 15. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 245. 4	0 3, 570	0 876, 078	WB010020 単一 51号		
【往路（沢海～新潟県庁）】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 18. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 51. 3	0 3, 570	0 183, 141	WB010020 単一 52号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	0 296. 7	0 1, 500	0 445, 050	WB010030 単一 53号		
計						0 3, 008, 538			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
						296. 7		9, 207
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						10, 140	円／t	
変更積算単価						9, 207	円／t	