

鏡

1. 工事名

工事名	千唐仁地区浸透対策他工事
工事地名	新潟県阿賀野市千唐仁地先他

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 8月
2) 事務所名	阿賀野川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584314009	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	230,824,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	210,914,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	304日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年12月 2日 (2回変更) 至 令和 9年 1月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	阿賀野(2007年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	阿賀野川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	千唐仁地区浸透対策他工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			式	1		45,684,942	1	1,409,001		
				1		47,093,943				
遮水工			式	1		45,684,942	1	497,901		
				1		46,182,843				
作業土工			式	1		516,786	1	497,901		
				1		1,014,687				
床掘り		土砂		540	227.7	122,958			単-1号	
				m3		510				116,127
埋戻し				80	1,872	149,760			単-2号	
				m3		480				898,560
埋戻し				10	3,058	30,580			単-3号	
				m3		0				0
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		440	366.7	161,348			単-4号	
				m3		0				0
整地		残土受入れ地での処理		440	118.5	52,140			単-5号	
				m3		0				0
矢板工			式	1		45,168,156				
				1		45,168,156				0
広幅鋼矢板		IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込長さ 10.5m 鋼矢板平均引抜長さ 0m		167	270,468	45,168,156			単-6号	
				枚		167				45,168,156
法覆護岸工			式	0		0				
				1		911,100				1

設計内訳書

工事名	千唐仁地区浸透対策他工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
護岸付属物工		式	0 1		0 911,100	1	911,100		
平張コンクリート	生コンクリート 21-8-40BB W /C≦60%	m2	0 100	0 9,111	0 911,100	100	911,100	単-7号	
直接工事費		式	1 1		45,684,942 47,093,943	1	1,409,001		
共通仮設費		式	1 1		4,618,425 4,728,783	1	110,358		
共通仮設費		式	1 1		703,947 716,741	1	12,794		
運搬費		式	1 1		289,108 289,108	0	0		
建設機械運搬費		回	1 1	289,108 289,108	289,108 289,108	0	0	単-8号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		414,839 427,633	1	12,794		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		3,914,478 4,012,042	1	97,564		
純工事費		式	1 1		50,303,367 51,822,726	1	1,519,359		
現場管理費		式	1 1		14,949,762 15,309,719	1	359,957		
工事原価		式	1 1		167,390,092 215,698,924	1	48,308,832		

設計内訳書

工事名	千唐仁地区浸透対策他工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		24,349,908	1	6,991,168		
			1		31,341,076				
工事価格		式	1		191,740,000	1	55,300,000		
			1		247,040,000				
消費税相当額		式	1		19,174,000	1	5,530,000		
			1		24,704,000				
工事費計		式	1		210,914,000	1	60,830,000		
			1		271,744,000				

設計内訳書

工事名	千唐仁地区浸透対策他工事（草水工区） （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		76,705,855			
			1		112,430,635	1	35,724,780	
河川土工		式	1		8,312,220			
			1		19,842,575	1	11,530,355	
盛土工(ICT)		式	1		4,277,130			
			1		12,462,560	1	8,185,430	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,500	233.5	350,250			単-1号
			4,000	233.5	934,000	2,500	583,750	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,620	1,524	2,468,880			単-2号
			0	1,524	0	-1,620	-2,468,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-3号
			4,410	1,016	4,480,560	4,410	4,480,560	
土材料		m3	1,500	972	1,458,000			単-4号
			0	972	0	-1,500	-1,458,000	
土材料		m3	0	0	0			単-5号
			4,000	1,762	7,048,000	4,000	7,048,000	
法面整形工(ICT)		式	1		4,035,090			
			1		7,380,015	1	3,344,925	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3	795.6	2,386			単-6号
			340	795.6	270,504	337	268,118	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	1,580	798.8	1,262,104			単-7号
			1,520	798.8	1,214,176	-60	-47,928	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0	0	0			単-8号
			1,250	504.7	630,875	1,250	630,875	

設計内訳書

工事名	千唐仁地区浸透対策他工事（草水工区）（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	480	3,554	1,705,920	430	1,528,220	単-9号
				910	3,554	3,234,140			
土材料			m3	430	2,476	1,064,680	390	965,640	単-10号
				820	2,476	2,030,320			
法覆護岸工			式	1		9,143,728	1	8,386,951	
				1		17,530,679			
作業土工			式	0		0	1	469,999	
				1		469,999			
床掘り		土砂	m3	0	0	0	430	101,781	単-11号
				430	236.7	101,781			
基面整正			m2	0	0	0	28	12,684	単-12号
				28	453	12,684			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	80	313,680	単-13号
				80	3,921	313,680			
整地		敷均し(ルース)	m3	0	0	0	340	41,854	単-14号
				340	123.1	41,854			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			式	1		4,813,818	0	0	
				1		4,813,818			
現場打基礎コンクリート		生コンクリート 21-8-40BB W/C≤60%	m	16	22,907	366,512	0	0	単-15号
				16	22,907	366,512			
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 生コンクリート 18-8-25 W/C≤60% 遮水シート有 遮	m2	167	24,744	4,132,248	0	0	単-16号
				167	24,744	4,132,248			

設計内訳書

工事名	千唐仁地区浸透対策他工事（草水工区） （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	11	3,888	42,768	0	0	単-17号
				11	3,888	42,768			
小口止		タイプ8	m	10	27,229	272,290	0	0	単-18号
				10	27,229	272,290			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)				0		0	1	5,638,052	
				1		5,638,052			
プレキャスト基礎ブロック		基-P-1型-有	m	0	0	0	15	317,100	単-19号
				15	21,140	317,100			
間知ブロック張		張-(大型)-1-0.35 遮水シート有 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m2	0	0	0	177	4,963,080	単-20号
				177	28,040	4,963,080			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0	0	0	8	31,112	単-21号
				8	3,889	31,112			
小口止		タイプ8	m	0	0	0	12	326,760	単-22号
				12	27,230	326,760			
植生工				1		4,329,910	1	2,278,900	
				1		6,608,810			
張芝		張芝工 500m2以上	m2	2,470	1,753	4,329,910	1,300	2,278,900	単-23号
				3,770	1,753	6,608,810			
付属物設置工				1		18,149,463	1	-825,282	
				1		17,324,181			
擁壁工				1		832,209	1	-313,586	
				1		518,623			
法先ブロック		NW-H500-L2000	m	69	12,061	832,209	-26	-313,586	単-24号
				43	12,061	518,623			

設計内訳書

工事名	千唐仁地区浸透対策他工事（草水工区） （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
観測施設工		式	1 0		511,696 0			-1 -511,696	
投入式水位計 （材料費）		台	2 0	255,848 255,848	511,696 0			-2 -511,696	単-25号
角落し材		式	1 1		16,805,558 16,805,558			0 0	
角落し材 （材料費）		枚	22 22	763,889 763,889	16,805,558 16,805,558			0 0	単-26号
付帯道路工		式	1 1		5,272,414 5,272,414			0 0	
アスファルト舗装工		式	1 1		5,231,164 5,231,164			0 0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	2,060 2,060	723.4 723.4	1,490,204 1,490,204			0 0	単-27号
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 密粒度アスコン新2 0FH再生材 舗装厚 50 mm 3.0m超	m2	2,060 2,060	1,816 1,816	3,740,960 3,740,960			0 0	単-28号
砂利舗装工		式	1 1		41,250 41,250			0 0	
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	150 150	275 275	41,250 41,250			0 0	単-29号
CCTV設備工		式	1 1		21,838,476 21,838,476			0 0	

設計内訳書

工事名	千唐仁地区浸透対策他工事（草水工区） （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
CCTV装置設置工		式	1 1		21,838,476 21,838,476	0	0		
CCTV設備装置		式	1 1		21,838,476 21,838,476	0	0	内-1号	
仮設工		式	1 1		13,989,554 30,622,310	1	16,632,756		
工事用道路工		式	1 1		13,500,254 28,662,854	1	15,162,600		
工事用道路撤去		m3	6,600 0	1,759 1,759	11,609,400 0	-6,600	-11,609,400	単-30号	
工事用道路撤去 (ICT)		m3	0 6,900	0 3,880	0 26,772,000	6,900	26,772,000	単-31号	
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	1,031 1,031	1,834 1,834	1,890,854 1,890,854	0	0	単-32号	
土留・仮締切工		式	0 1		0 348,536	1	348,536		
土のう		袋	0 382	0 912.4	0 348,536	382	348,536	単-33号	
交通管理工		式	1 1		489,300 1,610,920	1	1,121,620		
交通誘導警備員		人日	30 0	16,310 16,310	489,300 0	-30	-489,300	単-34号	
交通誘導警備員		人日	0 92	0 17,510	0 1,610,920	92	1,610,920	単-35号	

設計内訳書

工事名	千唐仁地区浸透対策他工事（草水工区）（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		76,705,855	1	35,724,780	
				1		112,430,635			
共通仮設費			式	1		7,658,791	1	2,509,187	
				1		10,167,978			
共通仮設費			式	1		3,121,140	1	230,924	
				1		3,352,064			
運搬費			式	1		1,597,016	0	0	
				1		1,597,016			
仮設材運搬費			t	178	8,972	1,597,016	0	0	単-36号
				178		1,597,016			
技術管理費			式	1		1,047,150	0	0	
				1		1,047,150			
システム初期費 (ICT)			式	1		1,047,150	0	0	内-2号
				1		1,047,150			
現場環境改善費（率計上）			式	1		476,974	1	230,924	
				1		707,898			
共通仮設費（率計上）			式	1		4,537,651	1	2,278,263	
				1		6,815,914			
純工事費			式	1		84,364,646	1	38,233,967	
				1		122,598,613			
現場管理費			式	1		17,772,317	1	8,195,549	
				1		25,967,866			
工事原価			式	1		102,136,963	1	46,429,516	
				1		148,566,479			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

一式当たり内訳書

CCTV設備装置
第 1号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV設備装置設置			1		23,900,000			WYB00007
		式	1		23,900,000	0	0	
合 計					21,838,476			
					21,838,476		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 46号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 47号
合 計					1,047,150		0	
					1,047,150			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	227. 7
						1		227. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	249. 3	249. 3	CB210030	
			m 3	1	249. 3	249. 3		
計						249. 3		
						249. 3		
単価						249. 3		
						249. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-2号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 872	
						1		1, 872	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	2, 049	2, 049	CB210410		
			m 3	1	2, 049	2, 049			
計						2, 049			
						2, 049			
単価						2, 049			
						2, 049			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一3号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,058
						1		3,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		1	3,347	3,347	CB210410	
			m 3	1	3,347	3,347		
計						3,347		
						3,347		
単価						3,347		
						3,347	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	366.7
						1		366.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	401.4	401.4	CB210110	
			m 3	1	401.4	401.4		
計						401.4		
						401.4		
単価						401.4		
						401.4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	118. 5
						1		118. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	129. 7	129. 7	CB210610	
			m 3	1	129. 7	129. 7		
計						129. 7		
						129. 7		
単価						129. 7	円／m3	
						129. 7		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一6号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込長 10.5m 鋼矢板平均引拔長 0m	単位	枚	数量	167	270,468
						167	270,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）		SYW295 IIw型 11.5m/枚 なし		167	147,900	24,699,300	WB250160
			枚	167	147,900	24,699,300	単一 9号
鋼矢板圧入（50＜Nmax≦600）		50<Nmax≦100 IIw型 12m以下		167	144,900	24,198,300	WB251390
			枚	167	144,900	24,198,300	単一 10号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(50<Nmax≦180) IIw型 陸上		1	534,000	534,000	WB251380
			回	1	534,000	534,000	単一 11号
計						49,431,600	
						49,431,600	
単価						296,000	
						296,000	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一7号	平張コンクリート	生コンクリート 21-8-40BB W/C≦60%	単位	m2	数量	0	0
						100	9,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010
		パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	20	35,330	706,600	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下		0	0	0	CB221110
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	100	1,406	140,600	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710
			m 2	15	4,256	63,840	
計						0	
						911,040	
単価						0	
						9,111	円/m2
変更積算単価							
						9,111	円/m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	建設機械運搬費		単位	回	数量	1	単価	289, 108
						1		289, 108
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
建設機械運搬費【市場単価】		油圧式杭圧入引抜機(硬質岩盤専用)Ⅱw型		2	138, 000	276, 000	WYB00002	
			回	2	138, 000	276, 000		
建設機械の運搬中の損料		片道L=27. 3km		2	20, 200	40, 400	WYB00003	
			回	2	20, 200	40, 400		
計						316, 400		
						316, 400		
単価						316, 400		
						316, 400	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	233. 5
						1		233. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	255. 6	255. 6	CB210570	
			m 3	1	255. 6	255. 6		
計						255. 6		
						255. 6		
単価						255. 6		
						255. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 524
						1		1, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3		1	1, 668	1, 668	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	1	1, 668	1, 668		
計						1, 668		
						1, 668		
単価						1, 668		
						1, 668	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1,112	1,112		
計						0		
						1,112		
単価						0		
						1,112	円／m3	
変更積算単価						1,016	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	972
						1		972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	1,064	1,064	CB210550	
				1	1,064	1,064		
計						1,064		
						1,064		
単価						1,064		
						1,064	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土材料		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	1,762
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1	1,928	1,928		
計						0		
						1,928		
単価						0		
						1,928	円／m3	
変更積算単価						1,762	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部) (ICT)	ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	795. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	795. 6
法面整形 (I C T)		切土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	870. 8	870. 8	CB220070	
			m 2	1	870. 8	870. 8		
計						870. 8		
						870. 8		
単価						870. 8		
						870. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め有り	単位	m2	数量	1	単価	798. 8
						1		798. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 有り ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土		1	874. 3	874. 3	CB220070	
			m 2	1	874. 3	874. 3		
計						874. 3		
						874. 3		
単価						874. 3		
						874. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		504. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	552. 3	552. 3		
計						0		
						552. 3		
単価						0		
						552. 3	円／m2	
変更積算単価						504. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,554
						1		3,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,890	3,890	CB210110	
				1	3,890	3,890		
計						3,890		
						3,890		
単価						3,890		
						3,890	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,476
						1		2,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	2,710	2,710	CB210550	
				1	2,710	2,710		
計						2,710		
						2,710		
単価						2,710		
						2,710	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		236. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	259	259		
計						0		
						259		
単価						0		
						259	円／m3	
変更積算単価						236. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	1	495. 8	495. 8		
計						0		
						495. 8		
単価						0		
						495. 8	円／m2	
変更積算単価						453	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	4,291	4,291		
計						0		
						4,291		
単価						0		
						4,291	円／m3	
変更積算単価								
						3,921	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		123. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10,000m3未満 無し	m 3	0	0	0	CB210610	
				1	134. 7	134. 7		
計						0		
						134. 7		
単価						0		
						134. 7	円／m3	
変更積算単価								
						123. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場打基礎コンクリート	生コンクリート 21-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	16	単価	22, 907
						16		22, 907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	5	80, 220	401, 100	CB226170	
				5	80, 220	401, 100		
計						401, 100		
						401, 100		
単価						25, 070		
						25, 070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 生コンクリート 18-8-25 W/C≦60% 遮水シート有 遮	単位	m2	数量	1	単価	24, 744
						1		24, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 生コンクリート各種 遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)	m 2	1	27, 080	27, 080	CB226020	
				1	27, 080	27, 080		
計						27, 080		
						27, 080		
単価						27, 080		
						27, 080	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一17号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,888
						1		3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,256	4,256	CB224710	
			m 2	1	4,256	4,256		
計						4,256		
						4,256		
単価						4,256		
						4,256	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一18号	小口止	ﾀｲﾌﾟ 8	単位	m	数量	1	単価	27,229
						1		27,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口止工【施工単価】		ﾀｲﾌﾟ 8 材工共		1	29,800	29,800	WYB00001	
			m	1	29,800	29,800		
計						29,800		
						29,800		
単価						29,800		
						29,800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単-19号	プレキャスト基礎ブロック	基-P-1型-有	単位	m	数量	0	0
						20	21, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎【施工単価】		基-P-1型 材工共		0	0	0	
			m	20	21, 900	438, 000	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	16. 7	1, 406	23, 480. 2	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710
			m 2	0. 26	4, 256	1, 106. 56	
計						0	
						462, 586. 76	
単価						0	
						23, 130	円／m
変更積算単価							
						21, 140	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単-20号	間知ﾌﾟﾛｯｸ張	張-(大型)-1-0.35 遮水ｼｰﾄ有 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		28,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ﾌﾟﾛｯｸ張(谷積)【施工単価】		張-(大型)-1-0.35 材工共		0	0	0			
			m 2	1	27,400	27,400			
遮水ｼｰﾄ張		遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)		0	0	0	CB226130		
			m 2	1	3,287	3,287			
計						0			
						30,687			
単価						0			
						30,690	円／m2		
変更積算単価									
						28,040	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4,256	4,256		
計						0		
						4,256		
単価						0		
						4,256	円／m2	
変更積算単価						3,889	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	小口止	タイプ8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		27,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口止工【施工単価】		タイプ8 材工共		0	0	0	WYB00005	
			m	1	29,800	29,800		
計						0		
						29,800		
単価						0		
						29,800	円／m	
変更積算単価						27,230	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一23号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,753
						1		1,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,919	1,919	WB810870	
			m 2	1	1,919	1,919	単一 37号	
計						1,919		
						1,919		
単価						1,919		
						1,919	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一24号	法先ﾌﾟﾛｯｸ	NW-H500-L2000	単位	m	数量	1	単価	12,061
						1		12,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法先ﾌﾟﾛｯｸ【施工単価】		NW-H500-L2000 材工共		1	13,200	13,200	WYB000002	
			m	1	13,200	13,200		
計						13,200		
						13,200		
単価						13,200		
						13,200	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	投入式水位計 (材料費)		単位	台	数量	1	単価	255, 848
						1		255, 848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投入式水位計(材料費)		水位データ集録装置、水位センサー、SDカード		1	280, 000	280, 000	WYB00003	
			台	1	280, 000	280, 000		
計						280, 000		
						280, 000		
単価						280, 000		
						280, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	角落し材 (材料費)		単位	枚	数量	1	単価	763, 889
						1		763, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角落し材(材料費)		B3. 4m×H0. 3m プラスチック繊維系		1	836, 000	836, 000	WYB00004	
			枚	1	836, 000	836, 000		
計						836, 000		
						836, 000		
単価						836, 000		
						836, 000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一27号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	723.4
						1		723.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	791.7	791.7	CB410030	
			m 2	1	791.7	791.7		
計						791.7		
						791.7		
単価						791.7		
						791.7	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一28号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度アスコン新20FH再生 材 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,816
						1		1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,988	1,988	CB410260	
			m 2	1	1,988	1,988		
計						1,988		
						1,988		
単価						1,988		
						1,988	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一29号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	10	単価	275
						10		275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10,000m3未満 無し		1	129.6	129.6	CB210610	
			m 3	1	129.6	129.6		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1.2	2,400	2,880		
			m 3	1.2	2,400	2,880		
計						3,009.6		
						3,009.6		
単価						301		
						301	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一30号	工事用道路撤去		単位	m3	数量	6,600	単価	1,759
						6,600		1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		6,600	257.4	1,698,840	CB210100	
			m 3	6,600	257.4	1,698,840		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		6,600	1,668	11,008,800	CB210110	
			m 3	6,600	1,668	11,008,800		
計						12,707,640		
						12,707,640		
単価						1,926		
						1,926	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一31号	工事用道路撤去(ICT)		単位	m3	数量	0 6,900	単価 0 3,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	0 6,900	0 362.1	0 2,498,490	CB210120
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	0 6,890	0 3,890	0 26,802,100	CB210110
計						0 29,300,590	
単価						0 4,247	円／m3
変更積算単価						3,880	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一32号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	1,031	単価	1,834
						1,031		1,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		1,031	416.7	429,617.7	WB253610	
			m 2	1,031	416.7	429,617.7	単一 38号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 159日 無 有		111	14,780	1,640,580	WB253630	
			枚	111	14,780	1,640,580	単一 39号	
計						2,070,197.7		
						2,070,197.7		
単価						2,008		
						2,008	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一33号	土のう		単位	袋	数量	0	単価	0
						1		912.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	WB252730	
			袋	1	998.9	998.9	単一 40号	
計						0		
						998.9		
単価						0		
						998.9	円／袋	
変更積算単価						912.4	円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,310
						1		16,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	17,850	17,850	WB010212	
			人日	1	17,850	17,850	単一 41号	
計						17,850		
						17,850		
単価						17,850		
						17,850		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
						92		17, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				0	0	0	WB010211	
			人日	62	19, 790	1, 226, 980	単－ 42号	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	30	17, 850	535, 500	単－ 43号	
計						0		
						1, 762, 480		
単価						0		
						19, 160	円／人日	
変更積算単価								
						17, 510	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一36号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	8,972
						1	8,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 9.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020
			t	1	3,410	3,410	単一 44号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		1	1,500	1,500	WB010030
			t	1	1,500	1,500	単一 45号
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 9.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020
			t	1	3,410	3,410	単一 44号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		1	1,500	1,500	WB010030
			t	1	1,500	1,500	単一 45号
計						9,820	
						9,820	
単価						9,820	
						9,820	円／t