

鏡

1. 工事名

工事名	R 8・9 新潟大橋既設構造物撤去工事
工事地名	新潟県新潟市西区山田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 8月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684325112	1 4) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	267日間 自 令和 8年 8月26日 (当初) 至 令和 9年 5月19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	新潟(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8・9 新潟大橋既設構造物撤去工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		200,097,885				
構造物撤去工		式	1		75,978,600				
作業土工		式	1		75,978,600				
床掘り	混気ジェットポンプ 工法 Q =16.66m3/日	m3	280	106,400	29,792,000			単-1号	
設備設置撤去	混気ジェットポンプ 設備	回	2	497,300	994,600			単-2号	
掘削機械器具費	混気ジェットポンプ 工法	式	1		45,192,000			内-1号	
仮設工		式	1		124,119,285				
工事用道路工		式	1		973,966				
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	511	1,906	973,966			単-3号	
係留設備工		式	1		1,638,000				
H鋼杭	H400 H鋼長さ(杭長) 1 8m H鋼平均打込長 12 m H型鋼平均引抜長 1 2m	本	4	409,500	1,638,000			単-4号	

設計内訳書

工事名	R 8・9 新潟大橋既設構造物撤去工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工		式	1		116,463,179				
反力ブラケット設置撤去		箇所	14	907,200	12,700,800			単-5号	
足場	安全ネット不要	掛㎡	60	4,727	283,620			単-6号	
天井クレーン設置撤去		回	1	1,239,000	1,239,000			単-7号	
天井クレーン設備費		式	1		7,787,000			内-2号	
作業台船	P3固定台船	供用日	145	337,100	48,879,500			単-8号	
締切鋼板組立	B8.6m×L13.7m	ロット	7	1,246,000	8,722,000			単-9号	
締切鋼板解体	B8.6m×L13.7m	ロット	4	1,014,000	4,056,000			単-10号	
締切鋼板圧入		m	4.3	402,600	1,731,180			単-11号	
圧入設備設置撤去		回	2	1,106,000	2,212,000			単-12号	
圧入機械機器賃料		供用日	96	110,900	10,646,400			単-13号	
ガット鋼材設置		箇所	32	43,920	1,405,440			単-14号	

設計内訳書

工事名	R 8・9 新潟大橋既設構造物撤去工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
がけ鋼材撤去		箇所	16	21,960	351,360			単-15号	
		式	1		12,396,544			内-3号	
特許料		m2	372	8,000	2,976,000			単-16号	
支給品運搬	仮締切鋼板、部材等	t	120.8	5,710	689,768			単-17号	
現場発生品運搬	仮締切鋼板、部材等	t	67.7	5,710	386,567			単-18号	
止水工		式	1		5,044,140				
浮上がり防止部材	設置	箇所	26	123,000	3,198,000			単-19号	
止水コンクリート	水中不分離コンクリート 21-55-25 W/C≤60%	m3	29	63,660	1,846,140			単-20号	
直接工事費		式	1		200,097,885				
共通仮設費		式	1		49,559,388				
共通仮設費		式	1		33,852,388				
運搬費		式	1		32,492,388				

設計内訳書

工事名	R 8・9 新潟大橋既設構造物撤去工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	3	1, 272, 000	3, 816, 000			単-21号	
作業船分解組立費		式	1		27, 725, 200			内-4号	
仮設材運搬費		t	84. 4	11, 270	951, 188			単-22号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 360, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		15, 707, 000				
純工事費		式	1		249, 657, 273				
現場管理費		式	1		81, 413, 000				
工事原価		式	1		331, 070, 273				
一般管理費等		式	1		51, 839, 727				
工事価格		式	1		382, 910, 000				
消費税相当額		式	1		38, 291, 000				
工事費計		式	1		421, 201, 000				

一式当たり内訳書

掘削機械器具費
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
掘削機械器具費		供用日	80	564, 900	45, 192, 000			WYB00011 単一 25号
合 計					45, 192, 000			

一式当たり内訳書

天井クレーン設備費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天井クレーン設備費		式	1		7, 787, 000			WYB00055 単一 36号
合 計					7, 787, 000			

一式当たり内訳書

ガイト部材賃料
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部材賃料	チルトンク 25t用	個	16	240, 200	3, 843, 200			WYB00076 単一 48号
部材賃料	隅部ヒース 30CN	t	3. 2	34, 360	109, 952			WYB00078 単一 49号
【存置】								
部材賃料	チルトンク 25t用	個	16	516, 200	8, 259, 200			WYB00080 単一 50号
部材賃料	隅部ヒース 30CN	t	3. 2	57, 560	184, 192			WYB00081 単一 51号
合 計					12, 396, 544			

一式当たり内訳書

作業船分解組立費

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業船分解組立費	4. 9tクレーン付台船 組立式台船30t積×6艘組(180t台船)	式	1		3, 329, 100			WYB00840 単一 58号
作業船分解組立費	55tクレーン付台船 組立式台船30t積×10艘組(300t台船)	式	1		5, 464, 000			WYB00846 単一 59号
作業船分解組立費	作業台船 組立式台船10t積×36艘組(360t台船)	式	1		12, 766, 000			WYB00854 単一 60号
作業船分解組立費	土運船×2隻 組立式台船30t積×4艘組(120t台船)	式	1		4, 196, 400			WYB00866 単一 61号
作業船分解組立費	荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t台船)	式	1		1, 969, 700			WYB00870 単一 62号
合 計					27, 725, 200			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	混気ジェットポンプ 工法 Q=16. 66m3/日	単位	m3	数量	1	単価	106, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		混気ジェットポンプ 工法 Q=16. 66m3/日	m 3	1	106, 400	106, 400	WYB00001 単一 23号	
計						106, 400		
単価						106, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	設備設置撤去	混気ジェットポンプ 設備	単位	回	数量	1	単価	497, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備設置撤去工		混気ジェットポンプ 2セット	回	1	497, 300	497, 300	WYB00010 単一 24号	
計						497, 300		
単価						497, 300	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	511	単価	1, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	511	416. 5	212, 831. 5	WB253610 単一 26号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 148日 無 有	枚	55	13, 830	760, 650	WB253630 単一 27号	
計						973, 481. 5		
単価						1, 906	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	H鋼杭	H400 H鋼長さ(杭長) 18m H鋼平均打込長 12m H型鋼 平均引抜長 12m	単位	本	数量	4	単価	409, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		水上 電動式 60kW 1箇所 H400 12m以下	本	4	297, 200	1, 188, 800	WYB00248 単一 28号	
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		水上 電動式60kW 12m以下	本	4	45, 320	181, 280	WYB00256 単一 29号	
H形鋼杭賃料		H400 18m/本 144日 無 有 3650円 無 1回	本	4	66, 910	267, 640	WB251760 単一 30号	
計						1, 637, 720		
単価						409, 500	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	反力ブラケット設置撤去		単位	箇所	数量	14	単価	907, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反力ブラケット取付工			箇所	14	804, 400	11, 261, 600	WYB00034 単一 31号	
反力ブラケット撤去工			箇所	14	102, 800	1, 439, 200	WYB00047 単一 32号	
計						12, 700, 800		
単価						907, 200	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	1	4, 727	4, 727	WB252110 単一 33号	
計						4, 727		
単価						4, 727	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	天井クレーン設置撤去		単位	回	数量	1	単価	1, 239, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天井クレーン設置工		回	1	722, 500	722, 500	WYB00051 単一 34号	
	天井クレーン撤去工		回	1	516, 000	516, 000	WYB00052 単一 35号	
	計					1, 238, 500		
	単価					1, 239, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	作業台船	P3固定台船	単位	供用日	数量	1	単価	337, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニフロート損料		ユニフロート 36台	供用日	1	180, 800	180, 800	WYB00060 単一 37号	
組立式台船損料		荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積)	供用日	1	119, 500	119, 500	WYB00061 単一 38号	
クローラクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	供用日	2	18, 400	36, 800	WYB00062 単一 39号	
計						337, 100		
単価						337, 100	円／供用日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一9号	締切鋼板組立	B8. 6m×L13. 7m	単位	ロット	数量	7	単価 1, 246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
締切鋼板組立工		L=37. 218m 施工空間：普通 気中作業	ロット	7	835, 700	5, 849, 900	WYB00063 単一 40号
締切鋼板組立材料費			式	1		2, 870, 000	
計						8, 719, 900	
単価						1, 246, 000	円／ロット

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一10号	締切鋼板解体	B8. 6m×L13. 7m	単位	ロット	数量	1	単価 1, 014, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
締切鋼板解体工		L=37. 218m 施工空間：普通 一部水中	ロット	1	1, 014, 000	1, 014, 000	WYB00064 単一 41号
計						1, 014, 000	
単価						1, 014, 000	円／ロット

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	締切鋼板圧入		単位	m	数量	1	単価	402, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	締切鋼板圧入工	砂及び砂質土(10<N) L=37.218m 打込機補助無	m	1	402, 600	402, 600	WYB00067 単一 42号	
	計					402, 600		
	単価					402, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	圧入設備設置撤去		単位	回	数量	2	単価	1, 106, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	圧入設備設置撤去工		回	2	716, 400	1, 432, 800	WYB00069 単一 43号	
	油圧ユニット設置撤去工		台	3	259, 700	779, 100	WYB00070 単一 44号	
	計					2, 211, 900		
	単価					1, 106, 000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	圧入機械機器賃料		単位	供用日	数量	96	単価	110, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入機械機器賃料			供用日	96	110, 900	10, 646, 400	WYB00072 単一 45号	
計						10, 646, 400		
単価						110, 900	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	ガイド鋼材設置		単位	箇所	数量	1	単価	43, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガイド鋼材設置工		締切鋼板側 水中補助無	箇所	1	43, 920	43, 920	WYB00075 単一 46号	
計						43, 920		
単価						43, 920	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－15号	ガイド鋼材撤去		単位	箇所	数量	1	単価 21, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガイド鋼材撤去工		締切鋼板側 水中補助無	箇所	1	21, 960	21, 960	WYB00093 単－ 47号
計						21, 960	
単価						21, 960	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－16号	特許料		単位	m2	数量	1	単価 8, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特許料金		STEP工法 締切鋼板組立面積	m 2	1	8, 000	8, 000	
計						8, 000	
単価						8, 000	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	支給品運搬	仮締切鋼板、部材等	単位	t	数量	1	単価	5, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【小新IC仮置場一現場】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・関東・北陸・中部 3. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 210	4, 210	単一 52号	WB010020
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500	単一 53号	WB010030
	計					5, 710		
	単価					5, 710	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	現場発生品運搬	仮締切鋼板、部材等	単位	t	数量	1	単価	5, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【現場一小新IC仮置場】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・関東・北陸・中部 3. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 210	4, 210	単一 52号	WB010020
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500	単一 53号	WB010030
	計					5, 710		
	単価					5, 710	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	浮上がり防止部材	設置	単位	箇所	数量	26	単価	123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	104	679.7	70,688.8	CB224410	
取付用アンカー設置		M22×320 寸切りボルトナット	箇所	104	16,290	1,694,160	WYB00012 単一 54号	
浮き上がり防止部材設置工		水中作業 H300×300×10/15 L=500mm	箇所	26	55,110	1,432,860	WYB00085 単一 55号	
計						3,197,708.8		
単価						123,000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一20号	止水コンクリート	水中不分離コンクリート 21-55-25 W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価 63,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中コンクリート打設		水中不分離コンクリート 21-55-25 W/C≦60%	m 3	1	63,660	63,660	WYB00140 単一 56号
計						63,660	
単価						63,660	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一21号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価 1,272,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,272,000	1,272,000	WB010350 単一 57号
計						1,272,000	
単価						1,272,000	円／回

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	仮設材運搬費		単位	t	数量	84. 4	単価	11, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【往路（新潟県庁－現場）】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・関東・北陸・中部 4. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	84. 4	4, 210	355, 324	単一 63号	WB010020
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		t	84. 4	1, 500	126, 600	単一 53号	WB010030
	【復路（現場－新潟県庁）】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・関東・北陸・中部 4. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	82. 1	4, 210	345, 641	単一 63号	WB010020
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		t	82. 1	1, 500	123, 150	単一 53号	WB010030
計						950, 715		
単価						11, 270	円／t	