

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事
工事地名	石川県珠洲市正院町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年10月	12) 設計年月	令和6年12月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 3%
3) 工事番号	2484534103	14) 単価適用年月	2024年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年12月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	海岸工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	1日間 自 令和7年3月31日 (当初) 至 令和7年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	珠洲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	7,505,900
		23) 公告日	令和6年10月25日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
堤防・護岸		式	1		200,135,148				
護岸工		式	1		11,536,949				
作業土工		式	1		11,536,949				
床掘り	土砂	m3	5,100	250.6	1,278,060			単-1号	
埋戻し		m3	4,500	2,097	9,436,500			単-2号	
埋戻し		m3	100	3,428	342,800			単-3号	
基面整正		m2	920	514.2	473,064			単-4号	
整地		m3	50	130.5	6,525			単-5号	
天端被覆工		式	1		13,952,718				
コンクリート被覆工		式	1		13,952,718				
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55% 一般養生	m3	315	33,090	10,423,350			単-6号	
基礎材	RC-40 t=150mm	m2	1,580	1,893	2,990,940			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	132	4,079	538,428			単-8号	
波返工		式	1		137,545,861				
波返工 【B-8】		式	1		117,097,616				
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55% 特殊養生	m3	1,540	35,820	55,162,800			単-9号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	154	4,079	628,166			単-10号	
型枠	一般型枠	m2	3,980	10,440	41,551,200			単-11号	
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	1,950	5,593	10,906,350			単-12号	
足場	単管傾斜足場	掛m2	1,950	4,538	8,849,100			単-13号	
波返工 【B-11】		式	1		20,448,245				
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	190	2,139	406,410			単-14号	
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55% 特殊養生	m3	245	35,820	8,775,900			単-15号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	25	4,079	101,975			単-16号	

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事 (当初)					事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	720	10,440	7,516,800			単-17号	
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	360	5,593	2,013,480			単-18号	
足場	単管傾斜足場	掛m2	360	4,538	1,633,680			単-19号	
排水構造物工		式	1		3,908,610				
側溝工		式	1		3,908,610				
プレキャストU型側溝	PU-300 L=2000	m	411	9,510	3,908,610			単-20号	
構造物撤去工		式	1		30,224,822				
構造物取壊し工		式	1		18,461,320				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1,597	11,560	18,461,320			単-21号	
運搬処理工		式	1		11,763,502				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1,597	2,666	4,257,602			単-22号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1,597	4,700	7,505,900			単-23号	

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		2,966,188				
工事用道路工		式	1		2,747,308				
路床盛土撤去		m3	680	340.7	231,676			単-24号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	680	815.2	554,336			単-25号	
整地		m3	680	130.5	88,740			単-26号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	1,784	921.5	1,643,956			単-27号	
大型土のう	撤去	袋	250	914.4	228,600			単-28号	
水替工		式	1		218,880				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	12	18,240	218,880			単-29号	
直接工事費		式	1		200,135,148				
共通仮設費		式	1		19,324,800				
共通仮設費		式	1		7,307,800				

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸正院地区災害復旧その3工事 (当初)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		5,651,800					
仮設材運搬費		t	308	18,350	5,651,800					単-30号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,656,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,017,000					
純工事費		式	1		219,459,948					
現場管理費		式	1		47,820,000					
工事原価		式	1		267,279,948					
一般管理費等		式	1		39,910,052					
工事価格		式	1		307,190,000					
消費税相当額		式	1		30,719,000					
工事費計		式	1		337,909,000					

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	5,100	単価	250.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	5,100	250.6	1,278,060	CB210030	
計						1,278,060		
単価						250.6	円/m3	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単一2号	埋戻し		単位	m3	数量	4,500	単価	2,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	4,500	2,097	9,436,500	CB210410	
計						9,436,500		
単価						2,097	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-3号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	100	3,428	342,800	CB210410	
	計					342,800		
	単価					3,428	円/m3	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-4号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	920	514.2	473,064	CB210080	
	計					473,064		
	単価					514.2	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-5号	整地		単位	m3	数量		単価	
					50			130.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	50	130.5	6,525		
計						6,525		
単価						130.5	円/m3	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-6号	コンクリート		単位	m3	数量		単価	
		24-8-40BB W/C≦55% 一般養生			1			33,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用					CB240010	
			m 3	1	33,090	33,090		
計						33,090		
単価						33,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-7号	基礎材	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,893	1,893	CB221110	
計						1,893		
単価						1,893	円/m2	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-8号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	4,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,079	4,079	CB224710	
計						4,079		
単価						4,079	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-9号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55% 特殊養生	単位	m3	数量	単価	金額	単価	35,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m3	1	35,820	35,820	CB240010		
計						35,820			
単価						35,820	円/m3		

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-10号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	4,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,079	4,079	CB224710		
計						4,079			
単価						4,079	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-11号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	3,980	単価	10,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3,980	10,440	41,551,200	CB240210	
計						41,551,200		
単価						10,440	円/m2	

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-12号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1,950	単価	5,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1,950	5,593	10,906,350	WB252110 単一 31号	
計						10,906,350		
単価						5,593	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-13号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1,950	単価	4,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1,950	4,538	8,849,100	WB252110 単- 32号	
計						8,849,100		
単価						4,538	円/掛m2	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-14号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	2,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	2,139	2,139	CB221110	
計						2,139		
単価						2,139	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-15号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55% 特殊養生	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m3	1	35,820	35,820		CB240010
	計					35,820		
	単価					35,820	円/m3	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-16号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,079	4,079		CB224710
	計					4,079		
	単価					4,079	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-17号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	720	単価	10,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	720	10,440	7,516,800	CB240210	
計						7,516,800		
単価						10,440	円/m2	

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-18号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	360	単価	5,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	360	5,593	2,013,480	WB252110 単一 31号	
計						2,013,480		
単価						5,593	円/掛m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-19号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量		単価	
					360			4,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	360	4,538	1,633,680	WB252110 単- 32号	
計						1,633,680		
単価						4,538	円/掛m2	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-20号	プレキャストU型側溝	PU-300 L=2000	単位	m	数量		単価	
					1			9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	9,510	9,510	WB821410 単- 33号	
計						9,510		
単価						9,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m3	1	11,560	11,560	WB824010 単- 34号
計							11,560	
単価							11,560	円/m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1,597	単価	2,666
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		m3	1,597	2,666	4,257,602	CB227010
計							4,257,602	
単価							2,666	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	2,000	4,700	WB020052 単-35号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-24号	路床盛土撤去		単位	m3	数量	680	単価	340.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	680	340.7	231,676	CB210100	
計						231,676		
単価						340.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-25号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
					680			815.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下	m3	680	815.2	554,336	CB210110	
計						554,336		
単価						815.2	円/m3	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-26号	整地		単位	m3	数量		単価	
					680			130.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	680	130.5	88,740	CB210610	
計						88,740		
単価						130.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-27号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	921.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					1,784	921.5
			m 2	1,784	442.1	788,706.4	WB253610 単一 36号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 39日 無 有						WB253630 単一 37号
			枚	192	4,454	855,168		
計						1,643,874.4		
単価						921.5	円/m2	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-28号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量		単価	914.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下					250	914.4
			袋	250	802.7	200,675	WB252730 単一 38号	
整地		敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し						CB210610
			m 3	208	134.2	27,913.6		
計						228,588.6		
単価						914.4	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-29号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	18,240
	12							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	96,040	96,040	WB252320 単- 39号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	12	10,230	122,760	WB252310 単- 40号	
計						218,800		
単価						18,240	円/日	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-30号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	18,350
	308							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		(復)発注:北陸,運搬L≤140km,製品12m以内,冬期割増	t	616	8,424	5,189,184	WYB00001 単- 41号	
仮設材等の積み込み,取卸し費		積み込み,取卸し(片道分)	t	308	1,500	462,000	WB010030 単- 42号	
計						5,651,184		
単価						18,350	円/t	