

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和6年渋田地区地すべり災害復旧工事
工事地名	石川県輪島市渋田町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年11月	12) 設計年月	令和6年12月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 3%
3) 工事番号	2484530047	14) 単価適用年月	2024年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年12月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	83日間 自 令和7年1月8日 (当初) 至 令和7年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	輪島(2013年4月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	239,700
		23) 公告日	令和6年11月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和6年渋田地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜面对策		式	1		214,542,359				
砂防土工		式	1		137,706,001				
掘削工		式	1		38,398,000				
掘削(砂防)	土砂	m3	131,500	292	38,398,000			単-1号	
法面整形工		式	1		8,585,505				
法面整形(切土部)		m2	9,090	944.5	8,585,505			単-2号	
残土処理工		式	1		90,722,496				
土砂等運搬		m3	131,520	689.8	90,722,496			単-3号	
法面工		式	1		32,437,230				
植生工		式	1		25,764,030				
客土吹付	厚3cm	m2	7,470	3,449	25,764,030			単-4号	
吹付工		式	1		6,673,200				

# 設計内訳書

工事名	令和6年渋田地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
モルタル吹付	厚5cm	m2	1,005	6,640	6,673,200			単-5号	
山腹水路工		式	1		27,697,410				
山腹集水路・排水路工		式	1		26,674,110				
山腹U形側溝	BF-I型-300-L2000	m	459	49,610	22,770,990			単-6号	
山腹U形側溝	BF-II型-300-L2000	m	117	33,360	3,903,120			単-7号	
集水柵工		式	1		1,023,300				
集水柵	B種	箇所	9	113,700	1,023,300			単-8号	
仮設工		式	1		16,701,718				
工事用道路工		式	1		8,400,306				
工事用道路盛土		式	1		6,280,506			内-1号	
敷砂利		式	1		453,078			内-2号	
大型土のう		式	1		1,151,010			内-3号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年渋田地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬		式	1		276,012			内-4号	
殻処理		式	1		239,700			内-5号	
法面吹付工		式	1		6,719,680				
モルタル吹付		式	1		6,719,680			内-6号	
吹付法面取壊し工		式	1		1,581,732				
モルタル吹付取壊し	「殻運搬処理(処分費有)」	式	1		1,581,732			内-7号	
直接工事費		式	1		214,542,359				
共通仮設費		式	1		15,702,000				
共通仮設費		式	1		1,800,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,800,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		13,902,000				
純工事費		式	1		230,244,359				

# 設計内訳書

工事名	令和6年渋田地区地すべり災害復旧工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		53,025,000					
工事原価		式	1		283,269,359					
一般管理費等		式	1		42,170,641					
工事価格		式	1		325,440,000					
消費税相当額		式	1		32,544,000					
工事費計		式	1		357,984,000					

# 一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し	m 3	4,300	292	1,255,600			CB330040
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	4,310	689.8	2,973,038			CB210110
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂	m 3	260	267.6	69,576			CB330010
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	20	250.6	5,012			CB210030
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	10	3,428	34,280			CB210410
法面整形	切土部 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1,470	944.5	1,388,415			CB220010
法面整形	盛土部 無し 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	70	465.5	32,585			CB220010
整地	残土受入れ地での処理	m 3	4,000	130.5	522,000			CB210610
合 計					6,280,506			



# 一式当たり内訳書

大型土のう

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	164	3,611	592,204			WB252730 単一 21号
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	160	940.6	150,496			CB210110
大型土のう工	設置 6m以下	袋	164	1,687	276,668			WB252730 単一 22号
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	164	802.7	131,642			WB252730 単一 23号
合 計					1,151,010			









# 1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一1号	掘削(砂防)	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	292
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂 3,000m3以上 無し	m 3		100	292	29,200	CB330040	
計							29,200		
単価							292	円/m3	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一2号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	単価	金額	単価	944.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2		10	944.5	9,445	CB220010	
計							9,445		
単価							944.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬		単位	m3	数量		単価	
					100			689.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下		m3	100	689.8	68,980	CB210110
計							68,980	
単価							689.8	円/m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-4号	客土吹付	厚3cm	単位	m2	数量		単価	
					10			3,449
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		客土吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無		m2	10	2,529	25,290	WB810830 単一 9号
繊維ネット工		1000m2以上(標準) 無 無		m2	10	920	9,200	WB810880 単一 10号
計							34,490	
単価							3,449	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-5号	モルタル吹付	厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	6,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無		m 2	1	6,640	6,640	WB810810 単- 11号
	計						6,640	
	単価						6,640	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-6号	山腹U形側溝	BF-I型 - 300-L2000	単位	m	数量	10	単価	49,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	山腹U形側溝	機械据付 50mを超え200m以下 0.5m2以下 L=2000mm 標準	m	10	16,040	160,400	WB340210 単- 12号	
	水路工各種材料費	無し 有り RC-40 0.5m3/10m 無し 無し	m	10	294	2,940	WB340260 単- 13号	
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きパツタリ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	25.2	6,988	176,097.6	WB240730 単- 14号	
	型枠工	小段排水溝	m <sup>2</sup>	13.4	11,690	156,646	WB240720 単- 15号	
	計					496,083.6		
	単価					49,610	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-7号	山腹U形側溝	BF-II型-300-L2000	単位	m	数量	10	単価	33,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	山腹U形側溝	機械据付 50mを超え200m以下 0.5m2以下 L=2000mm 標準	m	10	18,200	182,000	WB340210 単- 16号	
	水路工各種材料費	無し 有り RC-40 0.5m3/10m 無し 無し	m	10	294	2,940	WB340260 単- 13号	
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	10.9	8,261	90,044.9	WB240730 単- 17号	
	型枠工	縦排水溝	m <sup>2</sup>	4.6	12,730	58,558	WB240720 単- 18号	
	計					333,542.9		
	単価					33,360	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-8号	集水樹	B種	単位	箇所	数量	10	単価	113,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	集水樹設置	50mを超え200m以下 0.4m3以下 標準		基	10	107,300	1,073,000	WB340270 単- 19号
	水路工各種材料費	有り 生コンクリト各種 2.2m3/10m 有り RC-40 1.2m3/10m 無し 無し		m	10	6,332	63,320	WB340260 単- 20号
	計						1,136,320	
	単価						113,700	円/箇所