

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その10工事
工事地名	石川県七尾市中島町小牧～別所地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設計年月	令和 7年 3月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500089	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	242日間 自 令和 7年 7月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (1回変更) 至 令和 8年 2月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	七尾(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道470号	22) 処分費等	775,500
		23) 公告日	令和 7年 1月24日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その10工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		221,725,392				
		式	1		221,725,392	0	0		
道路土工		式	1		129,284,840				
		式	1		129,284,840	0	0		
掘削工		式	1		87,183,200				
		式	1		87,183,200	0	0		
掘削	土砂		1		87,183,200			単-1号	
		m3	26,000	240.8	6,260,800				
		m3	26,000	240.8	6,260,800	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1		77,454,000			単-2号	
		m3	26,000	2,979	77,454,000				
		m3	26,000	2,979	77,454,000	0	0		
整地			1		3,468,400			単-3号	
		m3	26,000	133.4	3,468,400				
		m3	26,000	133.4	3,468,400	0	0		
路体盛土工		式	1		26,868,620				
		式	1		26,868,620	0	0		
路体(築堤)盛土			1		1,738,100			単-4号	
		m3	7,000	248.3	1,738,100				
		m3	7,000	248.3	1,738,100	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1		23,176,620			単-5号	
		m3	7,780	2,979	23,176,620				
		m3	7,780	2,979	23,176,620	0	0		
積込(ルース)	土砂		1		1,953,900			単-6号	
		m3	7,800	250.5	1,953,900				
		m3	7,800	250.5	1,953,900	0	0		
路床盛土工		式	1		11,891,820				
		式	1		11,891,820	0	0		
路床盛土			1		1,145,100			単-7号	
		m3	3,000	381.7	1,145,100				
		m3	3,000	381.7	1,145,100	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その10工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,330	2,979	9,920,070			0	0	単-8号
積込(ルース)	土砂	m3	3,300	250.5	826,650			0	0	単-9号
法面整形工		式	1		3,341,200			0	0	
法面整形(切土部)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,000	960.2	1,920,400			0	0	単-10号
法面整形(盛土部)		m2	3,000	473.6	1,420,800			0	0	単-11号
地盤改良工		式	1		37,161,752			0	0	
自走式土質改良工		式	1		37,161,752			0	0	
土質改良		m3	11,100	3,325	36,907,500			0	0	単-12号
自走式土質改良機設置・撤去		回	1	254,252	254,252			0	0	単-13号
擁壁工		式	1		50,004,760			0	0	
補強盛土工		式	1		50,004,760			0	0	
ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度30~40kN/m未満	m2	3,000	1,572	4,716,000			0	0	単-14号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系 製品基準強度50～60kN/m未満	m2	4,000	1,760	7,040,000	0	0	単-15号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	8,000	1,192	9,536,000	0	0	単-16号	
積込(ルース)	土砂	m3	8,900	250.5	2,229,450	0	0	単-17号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,890	2,979	26,483,310	0	0	単-18号	
排水構造物工		式	1		675,150	0	0		
排水工		式	1		528,850	0	0		
小段排水	BF-I-B300-L2000	m	70	7,555	528,850	0	0	単-19号	
水平排水工		式	1		146,300	0	0		
水平排水	板状系 W600×t7(全透水型)	m	100	1,463	146,300	0	0	単-20号	
構造物撤去工		式	1		2,746,840	0	0		
構造物取壊し工		式	1		851,540	0	0		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	20	8,838	176,760	0	0	単-21号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	300	742.6	222,780	0	0	単-22号	
			300	742.6	222,780				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	2,000	226	452,000	0	0	単-23号	
			2,000	226	452,000				
運搬処理工		式	1		1,895,300	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	20	3,669	73,380	0	0	単-24号	
			20	3,669	73,380				
殻運搬	アスファルト殻	m3	200	5,264	1,052,800	0	0	単-25号	
			200	5,264	1,052,800				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20	3,496	69,920	0	0	単-26号	
			20	3,496	69,920				
殻処分	アスファルト殻	m3	200	3,496	699,200	0	0	単-27号	
			200	3,496	699,200				
仮設工		式	1		1,852,050	0	0		
交通管理工		式	1		1,852,050	0	0		
			1		1,852,050				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	50	19,602	980,100	0	0	単-28号	
			50	19,602	980,100				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	50	17,439	871,950	0	0	単-29号	
			50	17,439	871,950				
直接工事費		式	1		221,725,392	0	0		
		式	1		221,725,392	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道越の原横田道路復旧その10工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		25,989,341				
		式	1		25,989,341	0	0		
共通仮設費		式	1		1,931,050				
		式	1		1,931,050	0	0		
技術管理費		式	1		74,995				
		式	1		74,995	0	0		
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,330			内-1号	
		式	1		58,330	0	0		
六価カド溶出試験費		検体	1	7,241	7,241			単-30号	
		検体	1	7,241	7,241	0	0		
タンクリーチング試験費		検体	1	9,424	9,424			単-31号	
		検体	1	9,424	9,424	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,856,055				
		式	1		1,856,055	0	0		
共通仮設費(率計上)		式	1		24,058,291				
		式	1		24,058,291	0	0		
純工事費		式	1		247,714,733				
		式	1		247,714,733	0	0		
現場管理費		式	1		79,689,371				
		式	1		79,689,371	0	0		
工事原価		式	1		327,404,104				
		式	1		327,404,104	0	0		
一般管理費等		式	1		47,675,896				
		式	1		47,675,896	0	0		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.8
						1		240.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	242.8	242.8	CB210100
			m 3	1	242.8	242.8		
計							242.8	
単価							242.8	円/m3
							242.8	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	26,000	単価	2,979
						26,000		2,979
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			26,000	3,003	78,078,000	CB210110
			m 3	26,000	3,003	78,078,000		
計							78,078,000	
単価							3,003	円/m3
							3,003	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地		単位	m3	数量	26,000	単価	133.4
						26,000		133.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		26,000	134.5	3,497,000	CB210610	
			m 3	26,000	134.5	3,497,000		
計						3,497,000		
単価						134.5		
						134.5	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	248.3
						1		248.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	250.3	250.3	CB210510	
			m 3	1	250.3	250.3		
計						250.3		
単価						250.3		
						250.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	7,780	単価	2,979
						7,780		2,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		7,780	3,003	23,363,340	CB210110	
			m3	7,780	3,003	23,363,340		
計						23,363,340		
単価						3,003		
						3,003	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	7,800	単価	250.5
						7,800		250.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		7,800	252.6	1,970,280	CB210020	
			m3	7,800	252.6	1,970,280		
計						1,970,280		
単価						252.6		
						252.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路床盛土		単位	m3	数量	1	単価	381.7
						1		381.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			1	384.8	384.8	CB210520
			m3		1	384.8	384.8	
	計						384.8	
	単価						384.8	
							384.8	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	3,330	単価	2,979
						3,330		2,979
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			3,330	3,003	9,999,990	CB210110
			m3		3,330	3,003	9,999,990	
	計						9,999,990	
	単価						3,003	
							3,003	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	3,300	単価	250.5
						3,300		250.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		3,300	252.6	833,580	CB210020	
			m3	3,300	252.6	833,580		
	計					833,580		
	単価					252.6		
						252.6	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	960.2
						1		960.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	968	968	CB220010	
			m2	1	968	968		
	計					968		
	単価					968		
						968	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	473.6
						1		473.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	477.5	477.5	CB220010	
			m 2	1	477.5	477.5		
	計					477.5		
	単価					477.5		
						477.5	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土質改良		単位	m3	数量	1	単価	3,325
						1		3,325
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理工(自走式土質改良工)	砂及び砂質土 100kg/m3		1	3,352	3,352	WB211720	
			m 3	1	3,352	3,352	単一 32号	
	計					3,352		
	単価					3,352		
						3,352	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	254,252
						1		254,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	256,300	256,300	WB211710	
			台・回	1	256,300	256,300	単- 33号	
	計					256,300		
						256,300		
	単価					256,300	円/回	
						256,300		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度30~40kN/m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,572
						1		1,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設				1	304.3	304.3	CB222260	
			m 2	1	304.3	304.3		
ジオテキスタイル (材料費)				1	1,280	1,280	CB222250	
			m 2	1	1,280	1,280		
	計					1,584.3		
						1,584.3		
	単価					1,585		
						1,585	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ジオテキスタイル敷設	樹脂系 製品基準強度50~60kN/m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,760
						1		1,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジオテキスタイル敷設			1	304.3	304.3	CB222260	
			m 2	1	304.3	304.3		
	ジオテキスタイル (材料費)			1	1,470	1,470	CB222250	
			m 2	1	1,470	1,470		
	計					1,774.3		
						1,774.3		
	単価					1,775		
						1,775	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,192
						1		1,192
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め			1	1,202	1,202	CB222270	
			m 3	1	1,202	1,202		
	計					1,202		
						1,202		
	単価					1,202		
						1,202	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	8,900	単価	250.5
						8,900		250.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		8,900	252.6	2,248,140	CB210020	
			m3	8,900	252.6	2,248,140		
計						2,248,140		
単価						252.6		
						252.6	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	8,890	単価	2,979
						8,890		2,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		8,890	3,003	26,696,670	CB210110	
			m3	8,890	3,003	26,696,670		
計						26,696,670		
単価						3,003		
						3,003	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	小段排水	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	7,555
						1		7,555
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クワッチャラン 40~0 0.4m3/10m		1	7,616	7,616	WB821410	
			m	1	7,616	7,616	単- 34号	
	計					7,616		
	単価					7,616		
						7,616	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	水平排水	板状系 W600×t7(全透水型)	単位	m	数量	1	単価	1,463
						1		1,463
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水材設置	板状系 W600×t7(全透水型)		1	1,475	1,475	WYB00001	
			m	1	1,475	1,475	単- 35号	
	計					1,475		
	単価					1,475		
						1,475	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,838
						1		8,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,910	8,910	WB824010	
			m 3	1	8,910	8,910	単- 36号	
計						8,910		
単価						8,910		
						8,910	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	300	単価	742.6
						300		742.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		300	748.6	224,580	CB430510	
			m	300	748.6	224,580		
計						224,580		
単価						748.6		
						748.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	226
						1		226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	227.9	227.9	CB430310	
			m 2	1	227.9	227.9		
計						227.9		
単価						227.9		
						227.9	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,669
						1		3,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		1	3,699	3,699	CB227010	
			m 3	1	3,699	3,699		
計						3,699		
単価						3,699		
						3,699	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m3	1	5,307	5,307	CB227010	
				1	5,307	5,307		
	計					5,307		
	単価					5,307	円/m3	
						5,307		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単一 37号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	
						3,525		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,496
						1		3,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 38号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	50	単価	19,602
						50		19,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				50	19,760	988,000	WB010211	
			人日	50	19,760	988,000	単- 39号	
計						988,000		
単価						19,760		
						19,760	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	50	単価	17,439
						50		17,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				50	17,580	879,000	WB010212	
			人日	50	17,580	879,000	単- 40号	
計						879,000		
						879,000		
単価						17,580		
						17,580	円/人日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,241
						1		7,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費				1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300		
						7,300	円/検体	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	タンクリーチング試験費	単位	検体	数量	1	単価	9,424
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクリーチング試験費			1	9,500	9,500		
		検体	1	9,500	9,500		
計					9,500		
単価					9,500		
					9,500	円/検体	