

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 能越道 石休場地区道路改良その1 工事
工事地名	石川県輪島市石休場町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484534205	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	285日間 自 令和 7年 5月19日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 ( 1回変更) 至 令和 8年 2月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道470号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月30日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	R 6 能越道 石休場地区道路改良その1 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		249,775,757				
		式	1		249,775,757	0	0		
道路土工			1		26,279,303				
		式	1		26,279,303	0	0		
掘削工			1		25,203,480				
		式	1		25,203,480	0	0		
掘削	土砂		1,400	295.3	413,420			単-1号	
		m3	1,400	295.3	413,420	0	0		
掘削	軟岩		4,000	1,086	4,344,000			単-2号	
		m3	4,000	1,086	4,344,000	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,390	2,991	4,157,490			単-3号	
		m3	1,390	2,991	4,157,490	0	0		
土砂等運搬	軟岩		3,990	3,649	14,559,510			単-4号	
		m3	3,990	3,649	14,559,510	0	0		
整地			5,400	133.9	723,060			単-5号	
		m3	5,400	133.9	723,060	0	0		
積込(ルース)	土砂		4,000	251.5	1,006,000			単-6号	
		m3	4,000	251.5	1,006,000	0	0		
法面整形工			1		1,075,823				
		式	1		1,075,823	0	0		
法面整形(切土部)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土		230	964.1	221,743			単-7号	
		m2	230	964.1	221,743	0	0		
法面整形(切土部)	軟岩I		680	1,256	854,080			単-8号	
		m2	680	1,256	854,080	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 能越道 石休場地区道路改良その1 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カルバート工		式	1		223,137,422				
			1		223,137,422	0	0		
作業土工		式	1		15,653,117				
			1		15,653,117	0	0		
床掘り(掘削)	軟岩		380	3,231	1,227,780			単-9号	
		m3	380	3,231	1,227,780	0	0		
埋戻し			3,000	1,168	3,504,000			単-10号	
		m3	3,000	1,168	3,504,000	0	0		
積込(ルース)	土砂		5,200	251.5	1,307,800			単-11号	
		m3	5,200	251.5	1,307,800	0	0		
土砂等運搬 (床掘土)	軟岩		380	504.5	191,710			単-12号	
		m3	380	504.5	191,710	0	0		
土砂等運搬 (埋戻土)	軟岩		2,590	504.5	1,306,655			単-13号	
		m3	2,590	504.5	1,306,655	0	0		
土砂等運搬 (埋戻土)	軟岩		2,210	3,649	8,064,290			単-14号	
		m3	2,210	3,649	8,064,290	0	0		
整地			380	133.9	50,882			単-15号	
		m3	380	133.9	50,882	0	0		
パイカルバート工		式	1		188,336,916				
			1		188,336,916	0	0		
碎石	C-40		2,400	9,200	22,080,000			単-16号	
		m3	2,400	9,200	22,080,000	0	0		
パイカルバート	高耐圧ポリエチレン管(耐圧強度30形)φ3000		142.3	1,168,355	166,256,916			単-17号	
		m	142.3	1,168,355	166,256,916	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 能越道 石休場地区道路改良その1 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護コンクリート工			1		18,961,573				
		式	1		18,961,573	0	0		
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%		417	31,614	13,183,038			単-18号	
		m3	417	31,614	13,183,038	0	0		
型枠			500	10,518	5,259,000			単-19号	
		m2	500	10,518	5,259,000	0	0		
水膨張性止水ゴム	7×25, 特殊膨張遅延処理タイプ		145	3,583	519,535			単-20号	
		m	145	3,583	519,535	0	0		
水路保護工			1		185,816				
		式	1		185,816	0	0		
ふとんかご	ハ° 紗式, 線径4.0mm, 網目(10cm×15cm)×高さ50cm×幅120cm, 詰石(割栗石150-200mm)		8	23,227	185,816			単-21号	
		m	8	23,227	185,816	0	0		
排水構造物工			1		99,968				
		式	1		99,968	0	0		
側溝工			1		99,968				
		式	1		99,968	0	0		
素掘側溝	EU2		160	624.8	99,968			単-22号	
		m	160	624.8	99,968	0	0		
舗装工			1		259,064				
		式	1		259,064	0	0		
砕石舗装工			1		259,064				
		式	1		259,064	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 能越道 石休場地区道路改良その1 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	424	611	259,064			単-23号	
			424	611	259,064	0	0		
直接工事費		式	1		249,775,757				
			1		249,775,757	0	0		
共通仮設費		式	1		24,441,013				
			1		24,441,013	0	0		
共通仮設費		式	1		2,110,783				
			1		2,110,783	0	0		
技術管理費		式	1		62,924				
			1		62,924	0	0		
道路施設基本データ作成費用		式	1		62,924			内-1号	
			1		62,924	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,047,859				
			1		2,047,859	0	0		
共通仮設費 (率計上)		式	1		22,330,230				
			1		22,330,230	0	0		
純工事費		式	1		274,216,770				
			1		274,216,770	0	0		
現場管理費		式	1		79,799,771				
			1		79,799,771	0	0		
工事原価		式	1		354,016,541				
			1		354,016,541	0	0		
一般管理費等		式	1		50,983,459				
			1		50,983,459	0	0		





# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	295.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満			1	296.5	296.5	CB210100
			m3		1	296.5	296.5	
計							296.5	
単価							296.5	円/m3
							296.5	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,086
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し			1	1,091	1,091	CB210100
			m3		1	1,091	1,091	
計							1,091	
単価							1,091	円/m3
							1,091	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,390	単価	2,991
						1,390		2,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1,390	3,003	4,174,170	CB210110	
			m3	1,390	3,003	4,174,170		
計						4,174,170		
単価						3,003		
						3,003	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	3,990	単価	3,649
						3,990		3,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下		3,990	3,664	14,619,360	CB210110	
			m3	3,990	3,664	14,619,360		
計						14,619,360		
単価						3,664		
						3,664	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	整地		単位	m3	数量	5,400	単価	133.9
						5,400		133.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		5,400	134.5	726,300	CB210610	
			m3	5,400	134.5	726,300		
計						726,300		
単価						134.5		
						134.5	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	4,000	単価	251.5
						4,000		251.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		4,000	252.6	1,010,400	CB210020	
			m3	4,000	252.6	1,010,400		
計						1,010,400		
単価						252.6		
						252.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	964.1
						1		964.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	968	968	CB220010	
			m 2	1	968	968		
	計					968		
	単価					968	円/m2	
						968		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,256
						1		1,256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1,261	1,261	CB220010	
			m 2	1	1,261	1,261		
	計					1,261		
	単価					1,261	円/m2	
						1,261		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	380	単価	3,231
						380		3,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		380	3,244	1,232,720	CB210100	
			m 3	380	3,244	1,232,720		
	計					1,232,720		
	単価					3,244		
						3,244	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	埋戻し		単位	m3	数量	3,000	単価	1,168
						3,000		1,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		3,000	1,173	3,519,000	CB210410	
			m 3	3,000	1,173	3,519,000		
	計					3,519,000		
	単価					1,173		
						1,173	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	5,200	単価	251.5
						5,200		251.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		5,200	252.6	1,313,520	CB210020	
			m3	5,200	252.6	1,313,520		
計						1,313,520		
単価						252.6		
						252.6	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬 (床掘土)	軟岩	単位	m3	数量	380	単価	504.5
						380		504.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		380	506.6	192,508	CB210110	
			m3	380	506.6	192,508		
計						192,508		
単価						506.6		
						506.6	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬 (埋戻土)	軟岩	単位	m3	数量	2,590	単価	504.5
						2,590		504.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		2,590	506.6	1,312,094	CB210110	
			m3	2,590	506.6	1,312,094		
計						1,312,094		
単価						506.6		
						506.6	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬 (埋戻土)	軟岩	単位	m3	数量	2,210	単価	3,649
						2,210		3,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下		2,210	3,664	8,097,440	CB210110	
			m3	2,210	3,664	8,097,440		
計						8,097,440		
単価						3,664		
						3,664	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	整地		単位	m3	数量	380	単価	133.9
						380		133.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			380	134.5	51,110	CB210610
			m 3	380	134.5	51,110		
計							51,110	
単価							134.5	
							134.5	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	砕石	C-40	単位	m3	数量	100	単価	9,200
						100		9,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上			100	1,173	117,300	CB210410
			m 3	100	1,173	117,300		
クラッシャーラン		C-40			126	6,400	806,400	
			m 3	126	6,400	806,400		
計							923,700	
単価							9,237	
							9,237	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	パイプカバート	高耐圧ポリエチレン管(耐圧強度30形)φ3000	単位	m	数量	142.3	1,168,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		30形,呼び径3000mm,時間的制約なし(交替制・月単位)		142.3	15,728	2,238,094.4	WYB00002
			m	142.3	15,728	2,238,094.4	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30,φ3000,	直管,受口あり,差口なし,L=4670mm		1	4,330,000	4,330,000	
			本	1	4,330,000	4,330,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30,φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=4670mm		1	4,330,000	4,330,000	
			本	1	4,330,000	4,330,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30,φ3000,	斜切管(角度77°),受口なし,差口あり,L=3800mm		1	5,180,000	5,180,000	
			本	1	5,180,000	5,180,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30,φ3000,	斜切管(角度77°),受口あり,差口なし,L=3800mm		1	5,180,000	5,180,000	
			本	1	5,180,000	5,180,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30,φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=3920mm		2	3,940,000	7,880,000	
			本	2	3,940,000	7,880,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30,φ3000,	斜切管(角度80°),受口なし,差口あり,L=3800mm		1	5,110,000	5,110,000	
			本	1	5,110,000	5,110,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30,φ3000,	斜切管(角度80°),受口あり,差口なし,L=3800mm		1	5,110,000	5,110,000	
			本	1	5,110,000	5,110,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30,φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=3850mm		1	3,890,000	3,890,000	
			本	1	3,890,000	3,890,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30,φ3000,	斜切管(角度65°),受口なし,差口あり,L=3800mm		1	5,460,000	5,460,000	
			本	1	5,460,000	5,460,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30,φ3000,	斜切管(角度65°),受口あり,差口なし,L=3500mm		1	5,240,000	5,240,000	
			本	1	5,240,000	5,240,000	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	パイプカバート	高耐圧ポリエチレン管(耐圧強度30形)φ3000	単位	m	数量	142.3	1,168,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30, φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=3160mm	本	1	3,440,000	3,440,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度79°),受口なし,差口あり,L=3500mm	本	1	4,920,000	4,920,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度79°),受口あり,差口なし,L=3800mm	本	1	5,130,000	5,130,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30, φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=3000mm	本	2	3,330,000	6,660,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30, φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=4160mm	本	1	4,070,000	4,070,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度66°),受口なし,差口あり,L=3800mm	本	1	5,440,000	5,440,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度66°),受口あり,差口なし,L=4160mm	本	1	5,690,000	5,690,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度79°),受口なし,差口あり,L=4160mm	本	1	5,400,000	5,400,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度79°),受口あり,差口なし,L=3800mm	本	1	5,130,000	5,130,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30, φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=3870mm	本	1	3,900,000	3,900,000	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30, φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=3500mm	本	13	3,660,000	47,580,000	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	パイプカバート	高耐圧ポリエチレン管(耐圧強度30形)φ3000	単位	m	数量	142.3	142.3	1,168,355	1,168,355
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度68°), 受口なし, 差口あり, L=3800mm			1	5,460,000	5,460,000		
			本		1	5,460,000	5,460,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度68°), 受口あり, 差口なし, L=4020mm			1	5,550,000	5,550,000		
			本		1	5,550,000	5,550,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30, φ3000,	直管, 受口なし, 差口あり, L=5000mm			1	4,500,000	4,500,000		
			本		1	4,500,000	4,500,000		
計							166,818,094.4		
							166,818,094.4		
単価							1,173,000		
							1,173,000	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	31,614
						1		31,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	31,740	31,740	CB240010	
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満						
		一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	31,740	31,740		
計						31,740		
単価						31,740		
						31,740	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	型枠		単位	m2	数量	500	単価	10,518
						500		10,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		500	10,560	5,280,000	CB240210	
計						5,280,000		
単価						10,560		
						10,560	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	水膨張性止水ゴム	7×25, 特殊膨張遅延処理タイプ	単位	m	数量	145	単価	3,583
						145		3,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種 (ゴム製)		145	3,260	472,700	CB224810	
			m	145	3,260	472,700		
シーリング材		水膨張性一液型, 320mL/本		36	1,360	48,960		
			本	36	1,360	48,960		
計						521,660		
						521,660		
単価						3,598		
						3,598	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	ふとんかご	パネル式, 線径4.0mm, 網目(10cm×15cm)×高さ50cm×幅120cm, 詰石(割栗石150-200mm)	単位	m	数量	1	単価	23,227
						1		23,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		1	23,320	23,320	CB225030	
			m	1	23,320	23,320		
計						23,320		
						23,320		
単価						23,320		
						23,320	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	素掘側溝	EU2	単位	m	数量	10	単価	624.8
						10		624.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		2.7	2,323	6,272.1	CB210030	
			m 3	2.7	2,323	6,272.1		
計						6,272.1		
単価						627.3		
						627.3	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	611
						100		611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し		10	134.2	1,342	CB210610	
			m 3	10	134.2	1,342		
再生クラッシャーラン		RC-40		12	5,000	60,000		
			m 3	12	5,000	60,000		
計						61,342		
単価						613.5		
						613.5	円/m2	