

鏡

1. 工事名

工事名	神通川・草島地区築堤工事
工事地名	富山県富山市草島地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584454009	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	244日間 自 令和 7年10月30日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	神通川	2 2) 処 分 費 等	125,960
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月 1日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	神通川・草島地区築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		85,069,721					
河川土工		式	1		55,992,236					
掘削工(ICT)		式	1		49,539					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット	m3	70	305.9	21,413					単-1号
土砂等運搬	土砂	m3	70	401.8	28,126					単-2号
盛土工		式	1		13,143,364					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1,200	6,673	8,007,600					単-3号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1,600	878.5	1,405,600					単-4号
土砂等運搬	土砂	m3	5,730	401.8	2,302,314					単-5号
積込(ルース)	土砂	m3	5,700	250.5	1,427,850					単-6号
盛土工(ICT)		式	1		622,800					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,400	259.5	622,800					単-7号

設計内訳書

工事名	神通川・草島地区築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
河道掘削工		式	1		6,708,808					
河道掘削		m3	11,600	305.9	3,548,440					単-8号
土砂等運搬	土砂	m3	3,780	463.6	1,752,408					単-9号
土砂等運搬	土砂	m3	2,000	401.8	803,600					単-10号
整地	敷均し(ルーズ)	m3	5,800	104.2	604,360					単-11号
攪拌混合工		式	1		22,139,960					
バックホウ攪拌	土砂	m3	7,600	1,002	7,615,200					単-12号
土砂等運搬	土砂	m3	2,840	3,894	11,058,960					単-13号
土材料	礫質土(購入土)	m3	2,600	1,333	3,465,800					単-14号
法面整形工(ICT)		式	1		13,122,765					
法面整形(切土部)(ICT)	礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	290	886.4	257,056					単-15号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,930	561.8	1,646,074					単-16号

設計内訳書

工事名	神通川・草島地区築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	3,750	889.7	3,336,375			単-17号	
土砂等運搬	土砂	m3	1,240	3,894	4,828,560			単-18号	
土材料	粘性土(購入土)	m3	1,100	2,777	3,054,700			単-19号	
残土処理工		式	1		205,000				
残土処理	押土(ルース)	m3	1,000	205	205,000			単-20号	
法覆護岸工		式	1		7,656,810				
植生工		式	1		7,656,810				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,990	1,919	7,656,810			単-21号	
特殊堤工		式	1		1,567,054				
作業土工		式	1		41,500				
床掘り	土砂	m3	20	299	5,980			単-22号	
埋戻し		m3	6	3,431	20,586			単-23号	

設計内訳書

工事名	神通川・草島地区築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	30	497.8	14,934					単-24号
重力式ハット工		式	1		1,525,554					
小型擁壁	H=0.5m 21-8-40BB W/C ≦60%	m3	5	127,300	636,500					単-25号
小型擁壁	H=0.7m 21-8-40BB W/C ≦60%	m3	8	110,400	883,200					単-26号
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	2	2,927	5,854					単-27号
擁壁工		式	1		364,525					
作業土工		式	1		24,525					
床掘り	土砂	m3	8	299	2,392					単-28号
埋戻し		m3	5	3,431	17,155					単-29号
基面整正		m2	10	497.8	4,978					単-30号
鍬止工		式	1		340,000					
法先ブロック	NW-H500-L2000	m	25	13,600	340,000					単-31号

設計内訳書

工事名	神通川・草島地区築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付帯道路工		式	1		7,063,450				
アスファルト舗装工		式	1		6,990,154				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	2,260	879.2	1,986,992			単-32号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン新20FH 再生材入 t=50mm	m2	2,260	2,186	4,940,360			単-33号	
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	180	348.9	62,802			単-34号	
区画線工		式	1		73,296				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 t=1.5 mm	m	90	814.4	73,296			単-35号	
付帯道路施設工		式	1		517,000				
標識工		式	1		517,000				
看板再設置		基	2	258,500	517,000			単-36号	
光ケーブル配管工		式	1		2,003,627				
作業土工		式	1		2,489				

設計内訳書

工事名	神通川・草島地区築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	5	497.8	2,489					単-37号
配管工		式	1		651,138					
配管設置(埋設部)	再利用 φ50mm×1条、 φ80mm×2条	m	319	415.5	132,544					単-38号
保護砂		m3	35	11,390	398,650					単-39号
埋設表示シート	W150mm×2	m	319	376	119,944					単-40号
ハンドホール工		式	1		1,350,000					
ハンドホール	1200×600×900	基	3	450,000	1,350,000					単-41号
構造物撤去工		式	1		1,398,078					
作業土工		式	1		449,470					
床掘り	土砂	m3	70	2,274	159,180					単-42号
埋戻し	土砂	m3	70	4,147	290,290					単-43号
構造物取壊し工		式	1		293,326					

設計内訳書

工事名	神通川・草島地区築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	1,340	218.9	293,326			単-44号	
道路付属施設撤去工		式	1		135,080				
看板撤去		基	2	59,340	118,680			単-45号	
既設ハンドホール撤去	1200×600×900	基	1	16,400	16,400			単-46号	
配管・配線撤去工		式	1		137,632				
地中配管撤去	φ50mm×1条、φ80mm×2条	m	320	430.1	137,632			単-47号	
運搬処理工		式	1		382,570				
殻運搬	アスファルト殻	m3	67	3,830	256,610			単-48号	
殻処分	アスファルト殻	m3	67	1,880	125,960			単-49号	
仮設工		式	1		8,506,941				
工事用道路工		式	1		7,248,184				
工事用道路盛土		m3	1,800	104.2	187,560			単-50号	

設計内訳書

工事名	神通川・草島地区築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	2,900	348.9	1,011,810			単-51号	
掘削	土砂 オープンカット	m3	100	240.7	24,070			単-52号	
土砂等運搬	土砂	m3	1,880	401.8	755,384			単-53号	
土砂等運搬	土砂	m3	940	3,894	3,660,360			単-54号	
積込(ルース)	土砂	m3	1,900	250.5	475,950			単-55号	
土材料	礫質土(購入土)	m3	850	1,333	1,133,050			単-56号	
除雪工		式	1		594,841				
現場除雪		式	1		594,841			内-1号	
雪寒施設工		式	1		663,916				
雪寒仮囲い(Pタイブ)		m2	382	1,738	663,916			単-57号	
直接工事費		式	1		85,069,721				
共通仮設費		式	1		9,119,400				

設計内訳書

工事名	神通川・草島地区築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		2,527,400					
運搬費		式	1		507,800					
重建設機械分解組立輸送費		回	1	507,800	507,800					単-58号
技術管理費		式	1		1,153,600					
六価カド溶出試験費		検体	1	7,600	7,600					単-59号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-2号
現場環境改善費(率計上)		式	1		866,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		6,592,000					
純工事費		式	1		94,189,121					
現場管理費		式	1		25,071,000					
工事原価		式	1		119,260,121					
一般管理費等		式	1		19,979,879					

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	305.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	305.9	305.9	CB210120	
計						305.9		
単価						305.9	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	401.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	401.8	401.8	CB210110	
計						401.8		
単価						401.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,673
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,673	6,673	6,673	CB210510	
	計						6,673		
	単価						6,673	円/m3	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	878.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	878.5	878.5	878.5	CB210510	
	計						878.5		
	単価						878.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	401.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	401.8	401.8	CB210110	
計						401.8		
単価						401.8	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	250.5	250.5	CB210020	
計						250.5		
単価						250.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	259.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	259.5	259.5	CB210570		
	計					259.5			
	単価					259.5	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	河道掘削		単位	m3	数量		1	単価	305.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	305.9	305.9	CB210120		
	計					305.9			
	単価					305.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	463.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3		1	463.6	463.6	CB210110
計							463.6	
単価							463.6	円/m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	401.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3		1	401.8	401.8	CB210110
計							401.8	
単価							401.8	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	104.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m3	1	104.2	104.2	CB210610	
計						104.2		
単価						104.2	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	バックホウ攪拌	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	4	250.5	1,002	CB210020	
計						1,002		
単価						1,002	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 33.0km以下	m3	1	3,894	3,894	CB210110	
計						3,894		
単価						3,894	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土材料	礫質土(購入土)	単位	m3	数量	1	単価	1,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	1,333	1,333	CB210550	
計						1,333		
単価						1,333	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	886.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	886.4	886.4	CB220070	
計						886.4		
単価						886.4	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	561.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	561.8	561.8	CB220070	
計						561.8		
単価						561.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め有り	単位	m2	数量	1	単価	889.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 有り ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	889.7	889.7	CB220070	
	計					889.7		
	単価					889.7	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 ㄀積山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 33.0km以下	m 3	1	3,894	3,894	CB210110	
	計					3,894		
	単価					3,894	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	土材料	粘性土(購入土)	単位	m3	数量	1	単価	2,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	2,777	2,777	CB210550	
計						2,777		
単価						2,777	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	残土処理	押土(k-s ^o)	単位	m3	数量	1	単価	205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂	m 3	1	205	205	CB210010	
計						205		
単価						205	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,919	1,919	WB810870 単- 60号	
計						1,919		
単価						1,919	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	299	299	CB210030	
計						299		
単価						299	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,431	3,431	CB210410		
計						3,431			
単価						3,431	円/m3		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	497.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	1	497.8	497.8	CB210080		
計						497.8			
単価						497.8	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	小型擁壁	H=0.5m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量		1	単価	127,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0.5m以上0.6m未満 各種 無し 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	127,300	127,300	CB226311		
計						127,300			
単価						127,300	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	小型擁壁	H=0.7m 21-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量		1	単価	110,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 各種 無し 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	110,400	110,400	CB226311		
計						110,400			
単価						110,400	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,927	2,927	CB224810	
計						2,927		
単価						2,927	円/m	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	299	299	CB210030	
計						299		
単価						299	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	3,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,431	3,431	CB210410	
	計					3,431		
	単価					3,431	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	基面整正		単位	m2	数量		単価	497.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1	497.8	497.8	CB210080	
	計					497.8		
	単価					497.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	法先ブロック	NW-H500-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法先ブロック【施工単価】		H500×L2000	m	1	13,600	13,600		
計						13,600		
単価						13,600	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	879.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	879.2	879.2	CB410030	
計						879.2		
単価						879.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン新20FH 再生材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,186	2,186	CB410260	
計						2,186		
単価						2,186	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	348.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ズ) 標準以外(10,000m3以上)無し	m3	10	104.2	1,042	CB210610	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	12	2,820	33,840		
計						34,882		
単価						348.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm	単位	m	数量	1	単価	814.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	814.4	814.4	WB821210 単一 61号	
計						814.4		
単価						814.4	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	看板再設置		単位	基	数量	1	単価	258,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		複柱式(基礎含む) φ101.6 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	基	1	252,500	252,500	WB812110 単一 62号	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 2基以下 無 無	基	1	5,962	5,962	WB812150 単一 63号	
計						258,462		
単価						258,500	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	基面整正		単位	m ²	数量	1	単価	497.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m ²	1	497.8	497.8	CB210080	
	計					497.8		
	単価					497.8	円/m ²	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	配管設置(埋設部)	再利用 φ50mm×1条、φ80mm×2条	単位	m	数量	1	単価	415.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管設置(埋設部)	3条 全ての費用	m	1	415.5	415.5	CB322780	
	計					415.5		
	単価					415.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	保護砂		単位	m3	数量		単価	
					100			11,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）		全ての費用	m 3	100	3,700	370,000	CB322720	
敷砂, 保護砂（材料費）			m 3	126	6,100	768,600	CB322721	
計						1,138,600		
単価						11,390	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	埋設表示シート	W150mm×2	単位	m	数量		単価	
					1			376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	m	2	188	376		
計						376		
単価						376	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	ハンドホール	1200×600×900	単位	基	数量	1	単価	450,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンドホール	全ての費用	個	1	127,800	127,800	CB322810		
ハンドホール鉄蓋	1200×600(車) シリンダー錠対応 T-25	枚	1	312,000	312,000			
シリンダー錠	φ20mm L=28.0mm~30.4mm	枚	1	10,200	10,200			
計					450,000			
単価					450,000	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,274	2,274	CB210030	
計						2,274		
単価						2,274	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	4,147	4,147	CB210410	
計						4,147		
単価						4,147	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=5cm	単位	m2	数量		単価	218.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	218.9	218.9	CB430310	
計						218.9		
単価						218.9	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	看板撤去		単位	基	数量		単価	59,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		複柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	55,500	55,500	WB812190 単一 64号	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無	基	1	3,838	3,838	WB812210 単一 65号	
計						59,338		
単価						59,340	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	既設ハットホル撤去	1200×600×900	単位	基	数量		1	単価	16,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール		撤去 2000kg/基以下 全ての費用	基	1	16,400	16,400	CB222840		
計						16,400			
単価						16,400	円/基		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	地中配管撤去	φ50mm×1条、φ80mm×2条	単位	m	数量		1	単価	430.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 50mm 1条	m	1	143.4	143.4	WE110500 単一 66号		
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 80mm 2条	m	1	286.7	286.7	WE110500 単一 67号		
計						430.1			
単価						430.1	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3		1	3,830	3,830	CB227010	
	計						3,830		
	単価						3,830	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t		2.35	800	1,880	WB020052 単一 68号	
	計						1,880		
	単価						1,880	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価	104.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス°) 標準以外(10,000m3以上)無し	m3	1	104.2	104.2	CB210610	
	計					104.2		
	単価					104.2	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	348.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス°) 標準以外(10,000m3以上)無し	m3	10	104.2	1,042	CB210610	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	12	2,820	33,840		
	計					34,882		
	単価					348.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	掘削	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	240.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	240.7	240.7	CB210100	
計						240.7		
単価						240.7	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	401.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	401.8	401.8	CB210110	
計						401.8		
単価						401.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,894
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 33.0km以下	m3		1	3,894	3,894	CB210110
計							3,894	
単価							3,894	円/m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3		1	250.5	250.5	CB210020
計							250.5	
単価							250.5	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	土材料	礫質土(購入土)	単位	m3	数量	1	単価	1,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	1,333	1,333	CB210550	
計						1,333		
単価						1,333	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	雪寒仮囲い(Pタイプ)		単位	m2	数量	1	単価	1,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去(Pタイプ)			m2	1	1,738	1,738	WB253210 単-71号	
計						1,738		
単価						1,738	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	507,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1.0)		回	1	507,800	507,800	WB010350 単一 72号	
計							507,800		
単価							507,800	円/回	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	六価鉛溶出試験費		単位	検体	数量		1	単価	7,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
六価鉛溶出試験費		諸経費込み		検体	1	7,600	7,600	WYB00002	
計							7,600		
単価							7,600	円/検体	