

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その13工事
工事地名	石川県輪島市町野町大川地先～浜田町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584534302	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	358日間 自 令和 8年 1月 5日 (当初) 至 令和 8年12月28日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その1 3工事 (当 初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (指定部分)		式	1		1,194,553,660				
道路土工		式	1		468,190,960				
掘削工		式	1		409,246,000				
掘削	土砂	m3	25,000	6,842	171,050,000			単-1号	
掘削	軟岩	m3	210,000	349.7	73,437,000			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	25,000	442.4	11,060,000			単-3号	
土砂等運搬	軟岩	m3	210,000	539.7	113,337,000			単-4号	
積込(ルース)	岩塊・玉石	m3	210,000	192.2	40,362,000			単-5号	
掘削工(ICT)		式	1		11,157,760				
掘削(ICT)	土砂	m3	15,000	304.4	4,566,000			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14,900	442.4	6,591,760			単-7号	
路体盛土工(ICT)		式	1		22,500,000				

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その1 3 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	90,000	250	22,500,000				単-8号
法面整形工(ICT)		式	1		25,287,200				
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	15,000	1,084	16,260,000				単-9号
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	5,000	896.8	4,484,000				単-10号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	8,000	567.9	4,543,200				単-11号
地盤改良工		式	1		245,033,500				
自走式土質改良工		式	1		245,033,500				
土質改良	ㄱ質土 固化材1m3当り 使用量 50kg/m3 一般 軟弱土用	m3	90,000	2,266	203,940,000				単-12号
自走式土質改良機設置・撤去		回	5	255,500	1,277,500				単-13号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	90,000	442.4	39,816,000				単-14号
法面工		式	1		368,032,000				
植生工		式	1		123,932,000				

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その13工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
種子散布	肥料有り	m2	8,000	244	1,952,000				単-15号
植生基材吹付	t=5cm 植生基材吹付工	m2	20,000	6,099	121,980,000				単-16号
法枠工		式	1		244,100,000				
吹付枠	CF-200×200-1500×1200-植生基材吹付-N1.2	m2	10,000	24,410	244,100,000				単-17号
擁壁工		式	1		113,297,200				
場所打擁壁工		式	1		113,297,200				
基礎材	RC-40 t=10cm	m2	400	1,877	750,800				単-18号
コンクリート	重力式擁壁 H=5m 18-8-40BB W/C≤60%	m3	2,500	32,600	81,500,000				単-19号
型枠	一般型枠	m2	2,940	10,560	31,046,400				単-20号
道路改良		式	1		321,900				
道路土工		式	1		321,900				
掘削工		式	1		321,900				

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その13工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	2,970	148,500			単-21号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	2,970	148,500			単-22号	
積込(ルース)	土砂	m3	50	249	12,450			単-23号	
積込(ルース)	土砂	m3	50	249	12,450			単-24号	
直接工事費		式	1		1,194,875,560				
共通仮設費		式	1		107,824,575				
共通仮設費		式	1		14,266,575				
運搬費		式	1		9,507,400				
重建設機械分解組立輸送費		回	14	679,100	9,507,400			単-25号	
技術管理費		式	1		1,209,175				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-2号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区道路復旧その1 3 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,550,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		93,558,000				
純工事費		式	1		1,302,700,135				
現場管理費		式	1		354,725,000				
工事原価		式	1		1,657,425,135				
一般管理費等		式	1		183,474,865				
工事価格		式	1		1,840,900,000				
消費税相当額		式	1		184,090,000				
工事費計		式	1		2,024,990,000				





# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	100	単価	6,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m3	100	6,842	684,200	CB210100	
計						684,200		
単価						6,842	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	軟岩	単位	m3	数量	100	単価	349.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m3	100	349.7	34,970	CB210100	
計						34,970		
単価						349.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	442.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	10	442.4	4,424	CB210110	
	計					4,424		
	単価					442.4	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	10	単価	539.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m3	10	539.7	5,397	CB210110	
	計					5,397		
	単価					539.7	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量		単価	192.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3以上	m3	10	192.2	1,922	CB210020	
計						1,922		
単価						192.2	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量		単価	304.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	100	304.4	30,440	CB210120	
計						30,440		
単価						304.4	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	442.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	10	442.4	4,424	CB210110	
	計					4,424		
	単価					442.4	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	100	250	25,000	CB210570	
	計					25,000		
	単価					250	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量		単価	1,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	切土部 軟岩I	m 2	10	1,084	10,840	CB220070	
	計					10,840		
	単価					1,084	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	896.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	10	896.8	8,968	CB220070	
	計					8,968		
	単価					896.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	10	単価	567.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	567.9	5,679	CB220070	
計						5,679		
単価						567.9	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土質改良	ㄥ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量	100	単価	2,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)		ㄥ質土 50kg/m3	m3	100	2,266	226,600	WB211720 単一 26号	
計						226,600		
単価						2,266	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	自走式土質改良機設置・撤去		単位	回	数量		単価	255,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	台・回	1	255,500	255,500	WB211710 単-27号	
	計					255,500		
	単価					255,500	円/回	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	442.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	10	442.4	4,424	CB210110	
	計					4,424		
	単価					442.4	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	種子散布	肥料有り	単位	m2	数量		単価	244
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	10	244	2,440	WB810830 単- 28号	
計						2,440		
単価						244	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	植生基材吹付	t=5cm 植生基材吹付工	単位	m2	数量		単価	6,099
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	10	6,099	60,990	WB810830 単- 29号	
計						60,990		
単価						6,099	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	吹付枠	CF-200×200-1500×1200-植生基材吹付-N1.2	単位	m2	数量	10,000	単価	24,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	m 2	10,000	1,654	16,540,000	WB811120 単一 30号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	m	14,000	13,810	193,340,000	WB811110 単一 31号	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	m 2	7,000	4,879	34,153,000	WB810830 単一 32号	
	計					244,033,000		
	単価					24,410	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	基礎材	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	10	1,877	18,770	CB221110		
	計					18,770			
	単価					1,877	円/m2		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート	重力式擁壁 H=5m 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生	m 3	1	32,600	32,600	CB240010		
	計					32,600			
	単価					32,600	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	10	単価	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	10	10,560	105,600	CB240210	
計						105,600		
単価						10,560	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 23.5km以下	m3	10	2,970	29,700	CB210110	
計						29,700		
単価						2,970	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 23.5km以下	m3	10	2,970	29,700	CB210110	
計						29,700		
単価						2,970	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	10	単価	249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10	249	2,490	CB210020	
計						2,490		
単価						249	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	249
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10	249	2,490	CB210020	
計						2,490		
単価						249	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	679,100
	14							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) フォルトーザ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	8	786,400	6,291,200	WB010350 単一 33号	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クマ・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	6	536,000	3,216,000	WB010350 単一 34号	
計						9,507,200		
単価						679,100	円/回	