鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事
工事地名	新潟県村上市蒲萄地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 2月
２）	事務所名	新潟国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2484324114	１４）	単価適用年月	2024年 9月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2024年 9月
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	6,205,045,000
６）	主 工 種	トンネル工事	１７）	前請負代金額	6,204,000,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	1051日間　自　令和 6年12月 2日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年11月 8日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 9年10月18日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	新潟県	２２）	処 分 費 等	28,223,205
１０）	地　　区	村上(2001年7月～)	２３）	公 告 日	令和 6年 9月 6日
１１）	河川・路線				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)			1		3,665,023,292			
		式	1		3,658,182,188	1	-6,841,104	
道路土工			1		12,608,904			
		式	1		15,149,244	1	2,540,340	
残土処理工			1		12,608,904			
		式	1		15,149,244	1	2,540,340	
整地	残土受入れ地での処理		108,700	116	12,608,904			単-1号
		m3	130,600	116	15,149,244	21,900	2,540,340	
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法)			1		1,973,338,606			
		式	1		2,498,427,906	1	525,089,300	
掘削・支保工			1		1,407,415,830			
		式	1		1,932,505,130	1	525,089,300	
掘削・支保	大断面 CⅡ-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有		190	1,632,000	310,080,000			単-2号
		m	190	1,632,000	310,080,000	0	0	
掘削・支保	大断面 DⅠ-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有		401.3	2,550,000	1,023,315,000			単-3号
		m	573.3	2,550,000	1,461,915,000	172	438,600,000	
掘削・支保	大断面 DⅠ-F1-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有		9.9	2,563,000	25,373,700			単-4号
		m	9.9	2,563,000	25,373,700	0	0	
掘削・支保	大断面 DⅠ-F4'-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有		0	0	0			単-5号
		m	6	2,600,000	15,600,000	6	15,600,000	
掘削・支保	大断面 DⅢ-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有		0	0	0			単-6号
		m	20	2,783,000	55,660,000	20	55,660,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上		45,700	145	6,626,500			単-7号
		m3	67,700	145	9,816,500	22,000	3,190,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩　土量50,000m3							単-8号
	以上		21,000	178	3,738,000			
		m3	21,000	178	3,738,000	0	0	
土砂等運搬	軟岩							単-9号
			45,680	546	24,941,280			
		m3	67,730	546	36,980,580	22,050	12,039,300	
土砂等運搬	硬岩							単-10号
			21,010	635	13,341,350			
		m3	21,010	635	13,341,350	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水工								
			1		565,922,776			
		式	1		565,922,776	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	大断面 ＣⅡ-B							単-11号
			516	516,600	266,565,600			
		m	516	516,600	266,565,600	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	大断面 ＤⅠ-B							単-12号
			573	500,300	286,671,900			
		m	573	500,300	286,671,900	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	大断面 ＤⅢ-B							単-13号
			20	531,900	10,638,000			
		m	20	531,900	10,638,000	0	0	
補強鉄筋	DⅢ-B SD345 D16～25							単-14号
			11.56	177,100	2,047,276			
		t	11.56	177,100	2,047,276	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ工(機械掘削工法)								
			1		438,247,920			
		式	1		5,110,749	1	-433,137,171	
掘削・支保工								
			1		438,247,920			
		式	1		5,110,749	1	-433,137,171	
掘削・支保	大断面 ＤⅠ-F1-K 切羽							単-15号
	監視責任者有 鏡吹付		10	2,441,000	24,410,000			
	工施工有	m	1	2,441,000	2,441,000	-9	-21,969,000	
掘削・支保	大断面 DⅢ-F1-K 切羽							単-16号
	監視責任者有 鏡吹付		150	2,669,000	400,350,000			
	工施工有	m	1	2,669,000	2,669,000	-149	-397,681,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上							単-17号
			18,000	157	2,826,000			
		m3	1	157	157	-17,999	-2,825,843	
土砂等運搬	軟岩							単-18号
			18,010	592	10,661,920			
		m3	1	592	592	-18,009	-10,661,328	
ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工)								
			1		470,888,990			
		式	1		470,888,990	0	0	
掘削・支保工								
			1		366,195,790			
		式	1		366,195,790	0	0	
掘削・支保(発破工法)	大断面 ＤＩ-L(L)-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有							単-19号
			64.4	2,756,000	177,486,400			
		m	64.4	2,756,000	177,486,400	0	0	
掘削・支保(発破工法)	大断面 ＤＩ-L(R)-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有							単-20号
			64.4	2,754,000	177,357,600			
		m	64.4	2,754,000	177,357,600	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上							単-21号
			16,500	144	2,376,000			
		m3	16,500	144	2,376,000	0	0	
土砂等運搬	軟岩							単-22号
			16,530	543	8,975,790			
		m3	16,530	543	8,975,790	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水工								
			1		104,693,200			
		式	1		104,693,200	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(発破工法)	大断面 ＣⅡ-L(L)-B							単-23号
			31	852,400	26,424,400			
		m	31	852,400	26,424,400	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(発破工法)	大断面 ＣⅡ-L(R)-B							単-24号
			31	852,400	26,424,400			
		m	31	852,400	26,424,400	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(発破工法)	大断面 ＤＩ-L(L)-B							単-25号
			31	836,200	25,922,200			
		m	31	836,200	25,922,200	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	大断面 ＤＩ-L(R)-B							単-26号
			31	836,200	25,922,200			
		m	31	836,200	25,922,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工								
			1		53,999,210			
		式	1		167,933,720	1	113,934,510	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工								
			1		18,978,970			
		式	1		58,017,800	1	39,038,830	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-B							単-27号
			69.7	116,700	8,133,990			
		m	212.4	116,700	24,787,080	142.7	16,653,090	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-SH1-B							単-28号
			0	0	0			
		m	95	115,900	11,010,500	95	11,010,500	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-SH2'-B							単-29号
			0	0	0			
		m	7	115,900	811,300	7	811,300	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-SH3'-B							単-30号
			0	0	0			
		m	11	115,900	1,274,900	11	1,274,900	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-SH4-B							単-31号
			0	0	0			
		m	18	115,900	2,086,200	18	2,086,200	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-F1-B							単-32号
			1	115,700	115,700			
		m	1	115,700	115,700	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-F1-K							単-33号
			1	115,700	115,700			
		m	1	115,700	115,700	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤⅢ-F1-K							単-34号
			1	116,100	116,100			
		m	1	116,100	116,100	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-L(L)-B							単-35号
			32.2	128,600	4,140,920			
		m	32.2	128,600	4,140,920	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-L(R)-B							単-36号
			32.2	127,200	4,095,840			
		m	38.2	127,200	4,859,040	6	763,200	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-SH1-L(R)-B							単-37号
			0	0	0			
		m	18	127,400	2,293,200	18	2,293,200	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-SH4-L(R)-B							単-38号
			0	0	0			
		m	8.2	127,400	1,044,680	8.2	1,044,680	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3以上							単-39号
			3,100	154	477,400			
		m3	7,300	154	1,124,200	4,200	646,800	
土砂等運搬	軟岩							単-40号
			3,080	579	1,783,320			
		m3	7,320	579	4,238,280	4,240	2,454,960	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工								
			1		35,020,240			
		式	1		109,915,920	1	74,895,680	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-41号
			69.7	241,600	16,839,520			
		m	212.4	241,600	51,315,840	142.7	34,476,320	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-SH1-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-42号
			0	0	0			
		m	95	242,000	22,990,000	95	22,990,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-SH2'-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-43号
			0	0	0			
		m	7	242,000	1,694,000	7	1,694,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-SH3'-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-44号
			0	0	0			
		m	11	242,000	2,662,000	11	2,662,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-SH4-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-45号
			0	0	0			
		m	18	242,000	4,356,000	18	4,356,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-F1-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%							単-46号
			1	242,300	242,300			
		m	1	242,300	242,300	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅠ-F1-K t=50cm 18-8							単-47号
	-40BB W/C≦60%		1	242,100	242,100			
		m	1	242,100	242,100	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-F1-K t=50cm 18-8							単-48号
	-40BB W/C≦60%		1	305,100	305,100			
		m	1	305,100	305,100	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅠ-L(L)-B t=50cm 18							単-49号
	-8-40BB W/C≦60%		32.2	269,700	8,684,340			
		m	32.2	269,700	8,684,340	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅠ-L(R)-B t=50cm 18							単-50号
	-8-40BB W/C≦60%		32.2	270,400	8,706,880			
		m	38.2	270,400	10,329,280	6	1,622,400	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅠ-SH1-L(R)-B t=50c							単-51号
	m 18-8-40BB W/C≦60%		0	0	0			
		m	18	270,800	4,874,400	18	4,874,400	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅠ-SH4-L(R)-B t=50c							単-52号
	m 18-8-40BB W/C≦60%		0	0	0			
		m	8.2	270,800	2,220,560	8.2	2,220,560	
坑内付帯工			1		38,984,677			
		式	1		39,252,194	1	267,517	
箱抜工			1		33,899,400			
		式	1		29,491,300	1	-4,408,100	
箱抜	CⅡ-B 18-15-40BB C=2							単-53号
押鉦式通報装置	70kg/m3以上		9	544,500	4,900,500			
		箇所	0	544,500	0	-9	-4,900,500	
箱抜	CⅡ-B 18-15-40BB C=2							単-54号
押鉦式通報装置	70kg/m3以上		0	0	0			
		箇所	9	542,800	4,885,200	9	4,885,200	
箱抜	DⅠ-B 18-15-40BB C=2							単-55号
押鉦式通報装置	70kg/m3以上		14	791,300	11,078,200			
		箇所	0	791,300	0	-14	-11,078,200	
箱抜	DⅠ-B 18-15-40BB C=2							単-56号
押鉦式通報装置	70kg/m3以上		0	0	0			
		箇所	14	792,500	11,095,000	14	11,095,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜 押釦式通報装置	ＤⅠ-F1-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上							単-57号
		箇所	1 0	793,800 793,800	793,800 0	-1	-793,800	
箱抜 押釦式通報装置	ＤⅠ-F1-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上							単-58号
		箇所	0 1	0 795,000	0 795,000	1	795,000	
箱抜 押釦式通報装置	ＤⅠ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上							単-59号
		箇所	1 0	793,800 793,800	793,800 0	-1	-793,800	
箱抜 押釦式通報装置	ＤⅠ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上							単-60号
		箇所	0 1	0 752,300	0 752,300	1	752,300	
箱抜 押釦式通報装置	ＤⅢ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上							単-61号
		箇所	6 0	886,200 886,200	5,317,200 0	-6	-5,317,200	
箱抜 押釦式通報装置	ＤⅢ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上							単-62号
		箇所	0 1	0 828,300	0 828,300	1	828,300	
箱抜 押釦式通報装置	ＤⅠ-L-B 18-15-40BB C =270kg/m3以上							単-63号
		箇所	7 0	789,200 789,200	5,524,400 0	-7	-5,524,400	
箱抜 押釦式通報装置	ＤⅠ-L-B 18-15-40BB C =270kg/m3以上							単-64号
		箇所	0 7	0 803,400	0 5,623,800	7	5,623,800	
箱抜 非常電話	ＣⅡ-B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上							単-65号
		箇所	2 0	610,900 610,900	1,221,800 0	-2	-1,221,800	
箱抜 非常電話	ＣⅡ-B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上							単-66号
		箇所	0 2	0 608,400	0 1,216,800	2	1,216,800	
箱抜 非常電話	ＤⅠ-B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上							単-67号
		箇所	2 0	887,900 887,900	1,775,800 0	-2	-1,775,800	
箱抜 非常電話	ＤⅠ-B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上							単-68号
		箇所	0 2	0 888,900	0 1,777,800	2	1,777,800	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜 非常電話	DⅢ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上							単-69号
			1	987,700	987,700			
		箇所	0	987,700	0	-1	-987,700	
箱抜 非常電話	DⅢ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上							単-70号
			0	0	0			
		箇所	1	969,100	969,100	1	969,100	
箱抜 給水栓	DⅠ-L-B 18-15-40BB C =270kg/m3以上							単-71号
			1	357,600	357,600			
		箇所	0	357,600	0	-1	-357,600	
箱抜 給水栓	DⅠ-L-B 18-15-40BB C =270kg/m3以上							単-72号
			0	0	0			
		箇所	1	388,300	388,300	1	388,300	
箱抜 非常照明用ELCB盤	CⅡ-B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上							単-73号
			1	246,800	246,800			
		箇所	0	246,800	0	-1	-246,800	
箱抜 非常照明用ELCB盤	CⅡ-B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上							単-74号
			0	0	0			
		箇所	1	245,900	245,900	1	245,900	
箱抜 非常照明用ELCB盤	DⅠ-B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上							単-75号
			2	310,700	621,400			
		箇所	0	310,700	0	-2	-621,400	
箱抜 非常照明用ELCB盤	DⅠ-B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上							単-76号
			0	0	0			
		箇所	2	311,900	623,800	2	623,800	
箱抜 非常照明用ELCB盤	DⅠ-L-B 18-15-40BB C =270kg/m3以上							単-77号
			1	280,400	280,400			
		箇所	0	280,400	0	-1	-280,400	
箱抜 非常照明用ELCB盤	DⅠ-L-B 18-15-40BB C =270kg/m3以上							単-78号
			0	0	0			
		箇所	1	290,000	290,000	1	290,000	
運搬処理工								
			1		582,037			
		式	1		582,037	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-79号
			57	2,780	158,460			
		m3	57	2,780	158,460	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-80号
			57	4,630	263,910			
		m3	57	4,630	263,910	0	0	
現場発生品運搬	鋼製支保工部材							単-81号
			15.4	10,367.99	159,667			
		t	15.4	10,367.99	159,667	0	0	
裏面排水工								
			1		4,503,240			
		式	1		9,066,969	1	4,563,729	
裏面排水	φ50×3本 t55×W230							単-82号
			1,787	2,520	4,503,240			
		m	1,787	2,520	4,503,240	0	0	
湧水処理	湧水ｼｰﾄ W=300 t=10							単-83号
(側壁用)			0	0	0			
		m	2,065	1,942	4,010,230	2,065	4,010,230	
湧水処理	湧水ｼｰﾄ W=300 t=20							単-84号
(ｲﾝﾊﾞｰﾄ用)			0	0	0			
		m	419	1,321	553,499	419	553,499	
地下排水工								
			0		0			
		式	1		111,888	1	111,888	
横断排水	ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ VP-100用							単-85号
			0	0	0			
		箇所	48	2,331	111,888	48	111,888	
掘削補助工								
			1		324,525,080			
		式	1		32,067,319	1	-292,457,761	
掘削補助工A								
			1		324,525,080			
		式	1		32,067,319	1	-292,457,761	
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅠ-SH4'-B L=3.0m φ							単-86号
	27.2 7ｼﾌﾄ N=17本 16.		0	0	0			
	8kg/本	本	119	87,970	10,468,430	119	10,468,430	
注入式長尺鋼管先受	DⅠ-F1-B AGF管 φ114							単-87号
	.3 t=6.0 L=12.5 n=31		31	440,000	13,640,000			
	注入量=133kg/本	本	0	440,000	0	-31	-13,640,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入式長尺鋼管先受	ＤⅠ-F1-B AGF管 φ114							単-88号
	.3 t=6.0 L=12.5 n=31		0	0	0			
	注入量=133kg/本	本	31	458,000	14,198,000	31	14,198,000	
注入式長尺鋼管先受	ＤⅠ-F1-K AGF管 φ114							単-89号
	.3 t=6.0 L=12.5 n=31		31	409,200	12,685,200			
	注入量=133kg/本	本	0	409,200	0	-31	-12,685,200	
注入式長尺鋼管先受	ＤⅠ-F1-K AGF管 φ114							単-90号
	.3 t=6.0 L=12.5 n=31		0	0	0			
	注入量=133kg/本	本	1	433,100	433,100	1	433,100	
注入式長尺鋼管先受	ＤⅢ-F1-K AGF管 φ114							単-91号
	.3 t=6.0 L=12.5 n=31		527	409,200	215,648,400			
	注入量=133kg/本	本	0	409,200	0	-527	-215,648,400	
注入式長尺鋼管先受	ＤⅢ-F1-K AGF管 φ114							単-92号
	.3 t=6.0 L=12.5 n=31		0	0	0			
	注入量=133kg/本	本	1	433,100	433,100	1	433,100	
注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ	ＤⅠ-F1-B φ76.3 t=4.							単-93号
	2 L=12.5 n=13 注入量		13	326,100	4,239,300			
	79kg/本	本	0	326,100	0	-13	-4,239,300	
注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ	ＤⅠ-F1-B φ76.3 t=4.							単-94号
	2 L=12.5 n=13 注入量		0	0	0			
	79kg/本	本	13	329,600	4,284,800	13	4,284,800	
注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ	ＤⅠ-F1-K φ76.3 t=4.							単-95号
	2 L=12.5 n=13 注入量		13	308,100	4,005,300			
	79kg/本	本	0	308,100	0	-13	-4,005,300	
注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ	ＤⅠ-F1-K φ76.3 t=4.							単-96号
	2 L=12.5 n=13 注入量		0	0	0			
	79kg/本	本	1	315,600	315,600	1	315,600	
注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ	ＤⅢ-F1-K φ76.3 t=4.							単-97号
	2 L=12.5 n=13 注入量		221	308,100	68,090,100			
	79kg/本	本	0	308,100	0	-221	-68,090,100	
注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ	ＤⅢ-F1-K φ76.3 t=4.							単-98号
	2 L=12.5 n=13 注入量		0	0	0			
	79kg/本	本	1	315,600	315,600	1	315,600	
鏡吹付	ＤⅠ-F1-B t=100mm							単-99号
			71	4,556	323,476			
		m2	71	4,556	323,476	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付	ＤⅠ-B t=100mm							単-100号
			0	0	0			
		m2	101	5,131	518,231	101	518,231	
鏡吹付	ＤⅠ-F1-K t=100mm							単-101号
			71	4,556	323,476			
		m2	0	4,556	0	-71	-323,476	
鏡吹付	ＤⅠ-F1-K t=100mm							単-102号
			0	0	0			
		m2	1	4,503	4,503	1	4,503	
鏡吹付	ＤⅢ-F1-K t=100mm							単-103号
			1,229	4,532	5,569,828			
		m2	0	4,532	0	-1,229	-5,569,828	
鏡吹付	ＤⅢ-F1-K t=100mm							単-104号
			0	0	0			
		m2	1	4,479	4,479	1	4,479	
水抜き孔	ＤⅠ-B φ64 N=4本							単-105号
			0	0	0			
		m	60	12,800	768,000	60	768,000	
仮設工								
			1		352,429,905			
		式	1		429,352,066	1	76,922,161	
工事用道路工								
			0		0			
		式	1		1,211,070	1	1,211,070	
仮設舗装	⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)							単-106号
	再生材入 t=50mm 3.0m		0	0	0			
	＜W	m2	390	2,013	785,070	390	785,070	
仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	⑬細粒度ｱｽｺﾝ(5F)							単-107号
			0	0	0			
		m	110	1,357	149,270	110	149,270	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm							単-108号
			0	0	0			
		m	26	632	16,432	26	16,432	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm							単-109号
			0	0	0			
		m2	390	188.2	73,398	390	73,398	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕							単-110号
			0	0	0			
		m3	25	4,652	116,300	25	116,300	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-111号
			0	0	0			
		m3	25	2,824	70,600	25	70,600	
電力設備工								
			1		21,940,024			
		式	1		70,188,982	1	48,248,958	
受電設備								単-112号
			3	3,700,666.67	11,102,000			
		箇所	3	3,700,666.67	11,102,000	0	0	
配電設備								単-113号
			2,904	1,945.33	5,649,237			
		m	0	1,945.33	0	-2,904	-5,649,237	
配電設備								単-114号
			0	0	0			
		m	2,904	1,945	5,648,280	2,904	5,648,280	
電動機設備								内-1号
			1		538,597			
		式	1		538,597	0	0	
照明設備								内-2号
			1		1,954,664			
		式	1		1,954,664	0	0	
ﾌﾘｯｶｰ対策								単-115号
			1	2,695,526	2,695,526			
		月	18.9	2,695,526	50,945,441	17.9	48,249,915	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								
			1		328,801,881			
		式	1		355,798,267	1	26,996,386	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守								単-116号
			34.3	2,612,944.61	89,624,000			
		箇月	0	2,612,944.61	0	-34.3	-89,624,000	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守								単-117号
			0	0	0			
		箇月	22.8	2,401,000	54,742,800	22.8	54,742,800	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明設備								内-3号
			1		13,496,204			
		式	1		13,496,204	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ用水設備								単-118号
			1	12,155,000	12,155,000			
		箇所	1	12,155,000	12,155,000	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ排水設備								内-4号
			1		13,095,000			
		式	1		13,095,000	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ換気設備								内-5号
			1		76,482,297			
		式	0		0	-1	-76,482,297	
ﾄﾝﾈﾙ換気設備								内-6号
			0		0			
		式	1		86,314,044	1	86,314,044	
ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備								内-7号
			1		123,949,380			
		式	0		0	-1	-123,949,380	
ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備								内-8号
			0		0			
		式	1		168,900,068	1	168,900,068	
冬期機械設備損料								内-9号
			0		0			
		式	1		7,095,151	1	7,095,151	
除雪工								
			0		0			
		式	1		1,275,987	1	1,275,987	
現場除雪								内-10号
			0		0			
		式	1		1,275,987	1	1,275,987	
交通管理工								
			1		1,688,000			
		式	1		877,760	1	-810,240	
交通誘導警備員								単-119号
			100	16,880	1,688,000			
		人日	52	16,880	877,760	-48	-810,240	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費								
			1		3,665,023,292			
		式	1		3,658,182,188	1	-6,841,104	
共通仮設費								
			1		297,781,887			
		式	1		304,743,846	1	6,961,959	
共通仮設費								
			1		86,676,887			
		式	1		94,032,893	1	7,356,006	
運搬費								
			1		11,622,600			
		式	1		11,622,600	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								単-120号
			10	1,162,260	11,622,600			
		回	10	1,162,260	11,622,600	0	0	
安全費								
			1		17,597,373			
		式	1		17,654,479	1	57,106	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-11号
			1		5,345,205			
		式	0		0	-1	-5,345,205	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-12号
			0		0			
		式	1		5,402,311	1	5,402,311	
保安管理費								内-13号
			1		12,252,168			
		式	1		12,252,168	0	0	
役務費								
			1		25,528,234			
		式	1		25,528,234	0	0	
電力基本料金								内-14号
			1		25,528,234			
		式	1		25,528,234	0	0	
技術管理費								
			1		26,537,680			
		式	1		33,836,580	1	7,298,900	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水ｾﾒﾝﾄ比測定費								単-121号
			335	20,329.8	6,810,480			
		回	335	20,329.8	6,810,480	0	0	
調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ								内-15号
			0		0			
		式	1		6,872,200	1	6,872,200	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費								単-122号
			0	0	0			
		検体	6	7,300	43,800	6	43,800	
水質検査費								単-123号
			0	0	0			
		回	3	115,600	346,800	3	346,800	
施工調査費								内-16号
			0		0			
		式	1		36,100	1	36,100	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-17号
			1		54,200			
		式	1		54,200	0	0	
品質証明費								内-18号
			1		19,673,000			
		式	1		19,673,000	0	0	
営繕費								
			1		2,130,000			
		式	1		2,130,000	0	0	
火薬庫類								内-19号
			1		2,130,000			
		式	1		2,130,000	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,261,000			
		式	1		3,261,000	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		211,105,000			
		式	1		210,710,953	1	-394,047	
純工事費								
			1		3,962,805,179			
		式	1		3,962,926,034	1	120,855	

設計内訳書

工事名	Ｒ６－９朝日温海道路　２号トンネルその２工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			1		1,176,928,000			
		式	1		1,176,847,348	1	-80,652	
工事原価								
			1		5,139,733,179			
		式	1		5,139,773,382	1	40,203	
一般管理費等								
			1		500,266,821			
		式	1		500,226,618	1	-40,203	
工事価格								
			1		5,640,000,000			
		式	1		5,640,000,000	0	0	
消費税相当額								
			1		564,000,000			
		式	1		564,000,000	0	0	
工事費計								
			1		6,204,000,000			
		式	1		6,204,000,000	0	0	

一式当たり内訳書

電動機設備

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 損料のみ(3年未満)		19	30,560	580,640			WYB00015
		面	19	30,560	580,640	0	0	単－ 466号
合　計					538,597 538,597		0	

一式当たり内訳書

照明設備

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用照明（坑外）	LED投光器200W 損料のみ(3年未満)	個	4 4	52,650 52,650	210,600 210,600	0	0	WYB00023 単－ 467号
工事用道路照明（1号トンネル内）	LEDｼﾘﾝﾀﾞｰﾗｲﾄ14W 損料のみ(3年未満)	個	148 148	7,118 7,118	1,053,464 1,053,464	0	0	WYB00025 単－ 468号
電力料【東北電力】	高圧電力Ａ（常時）	ｋｗＨ	38,648 38,648	21.84 21.84	844,072 844,072	0	0	
合　計					1,954,664 1,954,664		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ照明設備

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	損料のみ(3年未満) 照明点灯日数686日		1,116	4,772	5,325,552			WYB00028
(引き継ぎ)		m	1,116	4,772	5,325,552	0	0	単－ 473号
坑内照明	労務費なし 3年未満 設備費含む 照明点灯日数623日		323.1	5,388	1,740,862			WYB00047
(新設)		m	323.1	5,388	1,740,862	0	0	単－ 474号
坑内照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 照明点灯日数380日		387.8	3,986	1,545,770			WYB00045
(新設)		m	387.8	3,986	1,545,770	0	0	単－ 475号
坑内照明	労務費なし 1年未満 設備費含む 照明点灯日数137日		179.1	2,580	462,078			WYB00026
(新設)		m	179.1	2,580	462,078	0	0	単－ 476号
切羽照明	損料のみ(3年未満) 照明点灯日数507日		6	18,500	111,000			WYB00030
		個	6	18,500	111,000	0	0	単－ 477号
切羽照明（覆工部）	損料のみ(3年未満) 照明点灯日数255日		4	18,500	74,000			WYB00027
		個	4	18,500	74,000	0	0	単－ 478号
電力料【東北電力】	高圧電力Ａ（常時）		189,399	21.84	4,136,474			
		ｋｗＨ	189,399	21.84	4,136,474	0	0	
合　計					13,496,204			
					13,496,204		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ排水設備

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水設備運転	坑口　φ50×全揚程15m	日	687 687	1,353 1,353	929,511 929,511	0	0	WYB00039 単－ 482号
排水設備運転	坑内～坑口　φ50×全揚程15m	日	687 687	1,353 1,353	929,511 929,511	0	0	WYB00037 単－ 483号
排水設備運転	坑内～坑内　φ50×全揚程15m	日	687 687	1,353 1,353	929,511 929,511	0	0	WYB00035 単－ 484号
排水設備運転	切羽～坑内　φ50×全揚程20m	日	687 687	1,769 1,769	1,215,303 1,215,303	0	0	WYB00031 単－ 485号
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）損料【3年未満 70%】	黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ）１５０Ａ	m	2,069 2,069	4,165 4,165	8,617,385 8,617,385	0	0	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手【3年未満 70%】	１５０Ａ	個	375 375	5,033 5,033	1,887,375 1,887,375	0	0	
合　計					13,095,000 13,095,000		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ換気設備

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【送風設備】								
軸流ファン運転費	各種 91.36kWh 1987m 687日		1		76,290,000			WB450270
		式	1		76,290,000	0	0	単－ 486号
【集塵設備】								
伸縮風管システム　φ１７００	風管、接続用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ風管、ﾚｰﾙ等含む L=104m		687	9,326	6,406,962			WYB00033
		日	687	9,326	6,406,962	0	0	単－ 487号
合　計					76,482,297			
					0		-76,482,297	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ換気設備

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【送風設備】								
軸流ファン運転費	各種 91.36kWh 1987m 687日		0		0			WB450270
		式	1		76,290,000	1	76,290,000	単ー 488号
【集塵設備】								
吸引伸縮風管	φ1700mm×104m		0	0	0			
		供用日	687	24,800	17,037,600	687	17,037,600	
合　計					0			
					93,327,600		93,327,600	
変更積算金額					0			
					86,314,044		86,314,044	円／式

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルタープレス上屋		式	1 1		514,500 514,500	0	0	WYB00036 単－ 489号
濁水処理設備運転	150m3/h	日	687 687	162,300 162,300	111,500,100 111,500,100	0	0	WYB00038 単－ 490号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		回	687 687	33,360 33,360	22,918,320 22,918,320	0	0	WYB00001 単－ 491号
合　計					123,949,380 0		-123,949,380	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルタープレス上屋	34.3ヶ月	式	0 1		0 514,500	1	514,500	WYB00059 単－ 492号
濁水処理設備運転	150m3/h	日	0 687	0 162,300	0 111,500,100	687	111,500,100	WYB00060 単－ 493号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	150m3/h	回	0 687	0 33,360	0 22,918,320	687	22,918,320	WYB00062 単－ 494号
薬品費	無機凝集剤	ｋｇ	0 92,083	0 48	0 4,419,984	92,083	4,419,984	
薬品費	高分子凝集剤	ｋｇ	0 1,006	0 1,050	0 1,056,300	1,006	1,056,300	
薬品費	炭酸ｶﾞｽ(ﾎﾞﾝﾍﾞ)	ｋｇ	0 27,425	0 265	0 7,267,625	27,425	7,267,625	
泥土運搬工	脱水ｹｰｷ 7tﾕﾆｯｸ L=65km DID無	回	0 106	0 55,000	0 5,830,000	106	5,830,000	
処分費（ｔ）		ｔ	0 552	0 55,000	0 30,360,000	552	30,360,000	WB020052 単－ 495号
合　計					0 183,866,829		183,866,829	
変更積算金額					0 168,900,068		168,900,068	円／式

一式当たり内訳書

冬期機械設備損料

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力25m3 一括練り混ぜ		0	0	0			
		供用日	89	15,700	1,397,300	89	1,397,300	
セメントサイロ（鋼製溶接構造）	容量30t 排出能力20t/h		0	0	0			
		供用日	89	3,300	293,700	89	293,700	
骨材ホッパ	15m3×3		0	0	0			
		供用日	89	10,600	943,400	89	943,400	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	処理能力150m3/h		0	0	0			
		供用日	89	52,100	4,636,900	89	4,636,900	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m		0	0	0			
		供用日	89	201	17,889	89	17,889	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m		0	0	0			
		供用日	89	113	10,057	89	10,057	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m		0	0	0			
		供用日	89	113	10,057	89	10,057	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m		0	0	0			
		供用日	89	113	10,057	89	10,057	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程20m		0	0	0			
		供用日	89	123	10,947	89	10,947	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	ﾓｰﾀ駆動型 口径65mm 5段 全揚程60m		0	0	0			
		供用日	89	586	52,154	89	52,154	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	ﾓｰﾀ駆動型 口径40mm 2段 全揚程15m		0	0	0			
		供用日	89	211	18,779	89	18,779	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	容量20m3		0	0	0			
		供用日	89	2,390	212,710	89	212,710	

一式当たり内訳書

冬期機械設備損料

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	容量5m3	供用日	0 89	0 696	0 61,944	89	61,944	
合　計					0 7,675,894		7,675,894	
変更積算金額					0 7,095,151		7,095,151	円／式

一式当たり内訳書

現場除雪

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場除雪	運搬路 D 3240m2 3240m2 3240m2 3240m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 有	式	0 1		0 289,474	1	289,474	WA482010 単－ 496号
現場除雪	現場内 D 379m2 379m2 379m2 379m2	式	0 1		0 1,090,954	1	1,090,954	WA482010 単－ 497号
合　計					0 1,380,428		1,380,428	
変更積算金額					0 1,275,987		1,275,987	円／式

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1 1		5,342,845 5,342,845	0	0	WB010310 単－ 501号
合　計					5,345,205 0		-5,345,205	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用		式	0 1		0 5,399,926	1	5,399,926	WB010310 単－ 502号
合　計					0 5,399,926		5,399,926	
変更積算金額					0 5,402,311		5,402,311	円／式

一式当たり内訳書

保安管理費

第　13号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保安管理費	19月		1		12,990,000			WB010290
		式	1		12,990,000	0	0	単－ 503号
合　計					12,252,168 12,252,168		0	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	25810千円		1		25,810,000			WB010240
		式	1		25,810,000	0	0	単－ 504号
合　計					25,528,234 25,528,234		0	

一式当たり内訳書

調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平ボーリング工	ｺｱ採取　φ137～101mm 二重管削孔 ｺｱ径45mm		0	0	0			WYB00087
(PSﾜｲﾔｰﾗｲﾝ工法 PS-8)		m	120	52,970	6,356,400	120	6,356,400	単－ 505号
機械据付撤去	PSﾜｲﾔｰﾗｲﾝ工法		0	0	0			WYB00089
		回	2	257,900	515,800	2	515,800	単－ 506号
合　計					0 6,872,200		6,872,200	
変更積算金額					0 6,872,200		6,872,200	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第　16号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	トンネル工（ＮＡＴＭ）〔発破工法〕技術員0.5人/式	式	0 1		0 18,050	1	18,050	
施工形態動向調査（モニタリング調査）	トンネル濁水処理工　技術員0.5人/式	式	0 1		0 18,050	1	18,050	
合　計					0 36,100		36,100	
変更積算金額					0 36,100		36,100	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　17号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	技術員1.75人/式		1		58,800			WYB00042
		式	1		58,800	0	0	単－ 508号
合　計					54,200 54,200		0	

一式当たり内訳書

品質証明費

第　18号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費	技師B×臨場日数221日		1		10,431,200			
		式	1		10,431,200	0	0	
その他原価	直接人件費×0.25÷(1-0.25)		1		3,476,718			
		式	1		3,476,718	0	0	
一般管理費	業務原価×0.35÷(1-0.35)		1		7,482,082			
		式	1		7,482,082	0	0	
合　計					19,673,000			
					19,673,000		0	

一式当たり内訳書

火薬庫類

第　19号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	大規模 2年を超え4年以下		1		2,319,000			WB010280
		式	1		2,319,000	0	0	単－ 509号
合　計					2,130,000 2,130,000		0	

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	116 116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	126.4 126.4	126.4 126.4	CB210610
計					126.4 126.4	
単価					126.4 126.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2号	掘削･支保	大断面 CⅡ-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,632,000 1,632,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 CII 全断面 105 L=1.2km超え 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 有 -0.4本 無 有 有 一括練混ぜ	 m	1 1	1,622,000 1,622,000	1,622,000 1,622,000	WB452010 単－ 124号
集塵機運転	大断面 CII 全断面 105 各種 1870kWh	 m	1 1	73,030 73,030	73,030 73,030	WB452020 単－ 125号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 CII 全断面 105 2.2<L≦3.0km 普通	 m	1 1	78,510 78,510	78,510 78,510	WB452030 単－ 126号
計					1,773,540 1,773,540	
単価					1,774,000 1,774,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3号	掘削･支保	大断面 ＤＩ-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,550,000 2,550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km超え 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	1 1	1,886,000 1,886,000	1,886,000 1,886,000	WB452010 単－ 127号
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 30 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	1 1	597,900 597,900	597,900 597,900	WB452010 単－ 128号
集塵機運転	大断面 ＤＩ 上半 75 各種 1870kWh	m	1 1	99,190 99,190	99,190 99,190	WB452020 単－ 129号
集塵機運転	大断面 ＤＩ 下半 30 各種 1870kWh	m	1 1	40,330 40,330	40,330 40,330	WB452020 単－ 130号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 上半 75 2.2<L≦3.0km 普通	m	1 1	106,700 106,700	106,700 106,700	WB452030 単－ 131号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 下半 30 2.2<L≦3.0km 普通	m	1 1	43,360 43,360	43,360 43,360	WB452030 単－ 132号
計					2,773,480 2,773,480	
単価					2,774,000 2,774,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－4号	掘削･支保	大断面 ＤＩ-F1-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,563,000 2,563,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km超え 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	1 1	1,886,000 1,886,000	1,886,000 1,886,000	WB452010 単－ 127号
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 30 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	1 1	597,900 597,900	597,900 597,900	WB452010 単－ 128号
集塵機運転	大断面 ＤＩ 上半 75 各種 1870kWh	m	1 1	99,190 99,190	99,190 99,190	WB452020 単－ 129号
集塵機運転	大断面 ＤＩ 下半 30 各種 1870kWh	m	1 1	40,330 40,330	40,330 40,330	WB452020 単－ 130号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 上半 75 2.2<L≦3.0km 普通	m	1 1	106,700 106,700	106,700 106,700	WB452030 単－ 131号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 下半 30 2.2<L≦3.0km 普通	m	1 1	43,360 43,360	43,360 43,360	WB452030 単－ 132号
計					2,773,480 2,773,480	
単価					2,774,000 2,774,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－5号	掘削･支保	大断面 ＤＩ-F4'-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km超え 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	0 1	0 1,886,000	0 1,886,000	WB452010 単－ 133号
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 30 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	0 1	0 597,900	0 597,900	WB452010 単－ 134号
集塵機運転	大断面 ＤＩ 上半 75 各種 1870kWh	m	0 1	0 99,190	0 99,190	WB452020 単－ 135号
集塵機運転	大断面 ＤＩ 下半 30 各種 1870kWh	m	0 1	0 40,330	0 40,330	WB452020 単－ 136号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 上半 75 2.2<L≦3.0km 普通	m	0 1	0 106,700	0 106,700	WB452030 単－ 137号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 下半 30 2.2<L≦3.0km 普通	m	0 1	0 43,360	0 43,360	WB452030 単－ 138号
計					0 2,773,480	
単価					0 2,774,000	円／m
変更積算単価					2,600,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－6号	掘削･支保	大断面 DⅢ-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,783,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km超え 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -1本	m	0 1	0 2,066,000	0 2,066,000	WB452010 単－ 139号
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	0 1	0 606,300	0 606,300	WB452010 単－ 140号
集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 各種 1870kWh	m	0 1	0 110,100	0 110,100	WB452020 単－ 141号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 1870kWh	m	0 1	0 32,700	0 32,700	WB452020 単－ 142号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 2.2<L≦3.0km 普通	m	0 1	0 118,400	0 118,400	WB452030 単－ 143号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 2.2<L≦3.0km 普通	m	0 1	0 35,160	0 35,160	WB452030 単－ 144号
計					0 2,968,660	
単価					0 2,969,000	円／m
変更積算単価					2,783,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価	145 145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	157.2 157.2	157.2 157.2	CB210020
計					157.2 157.2	
単価					157.2 157.2	円／m3

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価	178 178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	193.1 193.1	193.1 193.1	CB210020
計					193.1 193.1	
単価					193.1 193.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	546 546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下	ｍ３	1 1	591.6 591.6	591.6 591.6	CB210110
計					591.6 591.6	
単価					591.6 591.6	円／m3

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1 1	単価	635 635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 1.5km以下	ｍ３	1 1	687.8 687.8	687.8 687.8	CB210110
計					687.8 687.8	
単価					687.8 687.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 CⅡ-B	単位	m	数量	1 1	単価	516,600 516,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 CII 105 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	 m	1 1	396,100 396,100	396,100 396,100	WB452040 単－ 145号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20m 2401m	 m	1 1	87,190 87,190	87,190 87,190	WB452051 単－ 146号
防水工	大断面 CII 105 20m 2371.9m	 m	1 1	40,920 40,920	40,920 40,920	WB452060 単－ 147号
計					524,210 524,210	
単価					524,300 524,300	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 ＤＩ-B	単位	m	数量	1 1	単価	500,300 500,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＤＩ 105 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上		1	380,300	380,300	WB452040
		m	1	380,300	380,300	単－ 148号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20m 2401m		1	87,190	87,190	WB452051
		m	1	87,190	87,190	単－ 146号
防水工	大断面 ＤＩ 105 20m 2371.9m		1	40,790	40,790	WB452060
		m	1	40,790	40,790	単－ 149号
計					508,280 508,280	
単価					508,300 508,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DⅢ-B	単位	m	数量	1 1	単価	531,900 531,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	 m	1 1	415,000 415,000	415,000 415,000	WB452040 単－ 150号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20m 2401m	 m	1 1	87,190 87,190	87,190 87,190	WB452051 単－ 146号
防水工	大断面 DIII 110 20m 2371.9m	 m	1 1	41,140 41,140	41,140 41,140	WB452060 単－ 151号
計					543,330 543,330	
単価					543,400 543,400	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	補強鉄筋	DⅢ-B SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	177,100 177,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		1	199,200	199,200	WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無					
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	199,200	199,200	単－ 152号
計					199,200 199,200	
単価					199,200 199,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－15号	掘削･支保	大断面 ＤＩ-F1-K 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,441,000 2,441,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.7km超え 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 有 有 0.5本 無 有 有 一括練混ぜ	m	1 1	1,508,000 1,508,000	1,508,000 1,508,000	WB452110 単－ 153号
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 30 75 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 有 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	1 1	752,700 752,700	752,700 752,700	WB452110 単－ 154号
集塵機運転	大断面 ＤＩ 上半 75 各種 1870kWh	m	1 1	54,500 54,500	54,500 54,500	WB452120 単－ 155号
集塵機運転	大断面 ＤＩ 下半 30 各種 1870kWh	m	1 1	70,850 70,850	70,850 70,850	WB452120 単－ 156号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 上半 75 1.7<L≦2.7km 普通	m	1 1	29,300 29,300	29,300 29,300	WB452130 単－ 157号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 下半 30 L≦2.3km 普通	m	1 1	25,390 25,390	25,390 25,390	WB452130 単－ 158号
計					2,440,740 2,440,740	
単価					2,441,000 2,441,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－16号	掘削･支保	大断面 DⅢ-F1-K 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,669,000 2,669,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.7km超え 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 有 無 有 SD345 D16～25 無 無 有 有	m	1 1	1,680,000 1,680,000	1,680,000 1,680,000	WB452110 単－ 159号
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 有 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	1 1	812,200 812,200	812,200 812,200	WB452110 単－ 160号
集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 各種 1870kWh	m	1 1	64,310 64,310	64,310 64,310	WB452120 単－ 161号
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 1870kWh	m	1 1	56,680 56,680	56,680 56,680	WB452120 単－ 162号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 1.7<L≦2.7km 普通	m	1 1	34,570 34,570	34,570 34,570	WB452130 単－ 163号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	1 1	20,320 20,320	20,320 20,320	WB452130 単－ 164号
計					2,668,080 2,668,080	
単価					2,669,000 2,669,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価	157 157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	157.2 157.2	157.2 157.2	CB210020
計					157.2 157.2	
単価					157.2 157.2	円／m3

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	592 592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下	ｍ３	1 1	591.6 591.6	591.6 591.6	CB210110
計					591.6 591.6	
単価					591.6 591.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－19号	掘削･支保(発破工法)	大断面 ＤＩ-L(L)-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,756,000 2,756,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 90 L=1.2km超え 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	1 1	2,070,000 2,070,000	2,070,000 2,070,000	WB452010 単－ 165号
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 35 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 有 -2本 無 有 有 一括練混ぜ	m	1 1	631,500 631,500	631,500 631,500	WB452010 単－ 166号
集塵機運転	大断面 ＤＩ 上半 90 各種 1870kWh	m	1 1	102,500 102,500	102,500 102,500	WB452020 単－ 167号
集塵機運転	大断面 ＤＩ 下半 35 各種 1870kWh	m	1 1	41,420 41,420	41,420 41,420	WB452020 単－ 168号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 上半 90 2.2<L≦3.0km 普通	m	1 1	110,200 110,200	110,200 110,200	WB452030 単－ 169号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 下半 35 2.2<L≦3.0km 普通	m	1 1	44,530 44,530	44,530 44,530	WB452030 単－ 170号
計					3,000,150 3,000,150	
単価					3,001,000 3,001,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－20号	掘削･支保(発破工法)	大断面 ＤＩ-L(R)-B 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	2,754,000 2,754,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 90 L=1.2km超え 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	1 1	2,070,000 2,070,000	2,070,000 2,070,000	WB452010 単－ 165号
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 35 各種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砕石 15mm～5mm 有 -2本 無 有 有 一括練混ぜ	m	1 1	631,500 631,500	631,500 631,500	WB452010 単－ 166号
集塵機運転	大断面 ＤＩ 上半 90 各種 1870kWh	m	1 1	102,500 102,500	102,500 102,500	WB452020 単－ 167号
集塵機運転	大断面 ＤＩ 下半 35 各種 1870kWh	m	1 1	41,420 41,420	41,420 41,420	WB452020 単－ 168号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 上半 90 2.2<L≦3.0km 普通	m	1 1	110,200 110,200	110,200 110,200	WB452030 単－ 169号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 下半 35 2.2<L≦3.0km 普通	m	1 1	44,530 44,530	44,530 44,530	WB452030 単－ 170号
計					3,000,150 3,000,150	
単価					3,001,000 3,001,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価	144 144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	157.2 157.2	157.2 157.2	CB210020
計					157.2 157.2	
単価					157.2 157.2	円／m3

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	543 543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下	ｍ３	1 1	591.6 591.6	591.6 591.6	CB210110
計					591.6 591.6	
単価					591.6 591.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	大断面 CⅡ-L(L)-B	単位	m	数量	31 31	単価	852,400 852,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 CII 125 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上		31	430,000	13,330,000	WB452040
		m	31	430,000	13,330,000	単－ 171号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 22m 186m		31	379,900	11,776,900	WB452051
		m	31	379,900	11,776,900	単－ 172号
防水工	大断面 CII 125 22m 193.2m		32.2	114,200	3,677,240	WB452060
		m	32.2	114,200	3,677,240	単－ 173号
計					28,784,140 28,784,140	
単価					928,600 928,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	大断面 CⅡ-L(R)-B	単位	m	数量	31 31	単価	852,400 852,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 CII 125 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上		31	430,000	13,330,000	WB452040
		m	31	430,000	13,330,000	単－ 171号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 22m 186m		31	379,900	11,776,900	WB452051
		m	31	379,900	11,776,900	単－ 172号
防水工	大断面 CII 125 22m 193.2m		32.2	114,200	3,677,240	WB452060
		m	32.2	114,200	3,677,240	単－ 173号
計					28,784,140 28,784,140	
単価					928,600 928,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	大断面 ＤＩ-L(L)-B	単位	m	数量	31 31	単価	836,200 836,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＤＩ 125 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	31 31	412,500 412,500	12,787,500 12,787,500	WB452040 単－ 174号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 22m 186m	m	31 31	379,900 379,900	11,776,900 11,776,900	WB452051 単－ 172号
防水工	大断面 ＤＩ 125 22m 193.2m	m	32.2 32.2	114,000 114,000	3,670,800 3,670,800	WB452060 単－ 175号
計					28,235,200 28,235,200	
単価					910,900 910,900	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	大断面 ＤＩ-L(R)-B	単位	m	数量	31 31	単価	836,200 836,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＤＩ 125 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	31 31	412,500 412,500	12,787,500 12,787,500	WB452040 単－ 174号
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 22m 186m	m	31 31	379,900 379,900	11,776,900 11,776,900	WB452051 単－ 172号
防水工	大断面 ＤＩ 125 22m 193.2m	m	32.2 32.2	114,000 114,000	3,670,800 3,670,800	WB452060 単－ 175号
計					28,235,200 28,235,200	
単価					910,900 910,900	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-B	単位	m	数量	1 1	単価	116,700 116,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		16.178	5,126	82,928.42	WB450110
		m３	16.178	5,126	82,928.42	単－ 176号
インバートずり出し工	DI 普通 標準		16.178	901.5	14,584.46	WB450120
		m３	16.178	901.5	14,584.46	単－ 177号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		5.703	579.8	3,306.59	WB450160
		m３	5.703	579.8	3,306.59	単－ 178号
インバートずり出し工	DI 普通 標準		5.703	901.5	5,141.25	WB450120
		m３	5.703	901.5	5,141.25	単－ 177号
インバート敷均し締固め工	標準		6.843	1,789	12,242.12	WB450150
		m３	6.843	1,789	12,242.12	単－ 179号
計					118,202.84 118,202.84	
単価					118,300 118,300	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-SH1-B	単位	m	数量	0 1	単価	0 115,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		0	0	0	WB450110
		m3	16.178	5,126	82,928.42	単－ 180号
インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120
		m3	16.178	901.5	14,584.46	単－ 181号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160
		m3	5.703	579.8	3,306.59	単－ 182号
インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120
		m3	5.703	901.5	5,141.25	単－ 181号
インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150
		m3	6.843	1,789	12,242.12	単－ 183号
計					0 118,202.84	
単価					0 118,300	円／m
変更積算単価					115,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-SH2'-B	単位	m	数量	0 1	単価	0 115,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	0 16.178	0 5,126	0 82,928.42	WB450110 単－ 180号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 16.178	0 901.5	0 14,584.46	WB450120 単－ 181号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 5.703	0 579.8	0 3,306.59	WB450160 単－ 182号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 5.703	0 901.5	0 5,141.25	WB450120 単－ 181号
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 6.843	0 1,789	0 12,242.12	WB450150 単－ 183号
計					0 118,202.84	
単価					0 118,300	円／m
変更積算単価					115,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-SH3'-B	単位	m	数量	0 1	単価	0 115,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	0 16.178	0 5,126	0 82,928.42	WB450110 単－ 180号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 16.178	0 901.5	0 14,584.46	WB450120 単－ 181号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 5.703	0 579.8	0 3,306.59	WB450160 単－ 182号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 5.703	0 901.5	0 5,141.25	WB450120 単－ 181号
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 6.843	0 1,789	0 12,242.12	WB450150 単－ 183号
計					0 118,202.84	
単価					0 118,300	円／m
変更積算単価					115,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-SH4-B	単位	m	数量	0 1	単価	0 115,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		0	0	0	WB450110
		m3	16.178	5,126	82,928.42	単－ 180号
インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120
		m3	16.178	901.5	14,584.46	単－ 181号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160
		m3	5.703	579.8	3,306.59	単－ 182号
インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120
		m3	5.703	901.5	5,141.25	単－ 181号
インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150
		m3	6.843	1,789	12,242.12	単－ 183号
計					0 118,202.84	
単価					0 118,300	円／m
変更積算単価					115,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-F1-B	単位	m	数量	1 1	単価	115,700 115,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		16.178	5,126	82,928.42	WB450110
		m３	16.178	5,126	82,928.42	単－ 176号
インバートずり出し工	DI 普通 標準		16.178	901.5	14,584.46	WB450120
		m３	16.178	901.5	14,584.46	単－ 177号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		5.703	579.8	3,306.59	WB450160
		m３	5.703	579.8	3,306.59	単－ 178号
インバートずり出し工	DI 普通 標準		5.703	901.5	5,141.25	WB450120
		m３	5.703	901.5	5,141.25	単－ 177号
インバート敷均し締固め工	標準		6.843	1,789	12,242.12	WB450150
		m３	6.843	1,789	12,242.12	単－ 179号
計					118,202.84 118,202.84	
単価					118,300 118,300	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-F1-K	単位	m	数量	1 1	単価	115,700 115,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準		16.178	5,126	82,928.42	WB450110
		ｍ３	16.178	5,126	82,928.42	単－ 176号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		16.178	901.5	14,584.46	WB450120
		ｍ３	16.178	901.5	14,584.46	単－ 177号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		5.703	579.8	3,306.59	WB450160
		ｍ３	5.703	579.8	3,306.59	単－ 178号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		5.703	901.5	5,141.25	WB450120
		ｍ３	5.703	901.5	5,141.25	単－ 177号
インバート敷均し締固め工	標準		6.843	1,789	12,242.12	WB450150
		ｍ３	6.843	1,789	12,242.12	単－ 179号
計					118,202.84 118,202.84	
単価					118,300 118,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ-F1-K	単位	m	数量	1 1	単価	116,100 116,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤIII 標準	ｍ３	16.258 16.258	5,126 5,126	83,338.5 83,338.5	WB450110 単－ 184号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準	ｍ３	16.258 16.258	901.5 901.5	14,656.58 14,656.58	WB450120 単－ 185号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	5.703 5.703	579.8 579.8	3,306.59 3,306.59	WB450160 単－ 178号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準	ｍ３	5.703 5.703	901.5 901.5	5,141.25 5,141.25	WB450120 単－ 185号
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	6.843 6.843	1,789 1,789	12,242.12 12,242.12	WB450150 単－ 179号
計					118,685.04 118,685.04	
単価					118,700 118,700	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-L(L)-B	単位	m	数量	1 1	単価	128,600 128,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	ｍ３	17.762 17.762	5,126 5,126	91,048.01 91,048.01	WB450110 単－ 176号
インバートずり出し工	DI 普通 標準	ｍ３	17.762 17.762	901.5 901.5	16,012.44 16,012.44	WB450120 単－ 177号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	6.317 6.317	579.8 579.8	3,662.59 3,662.59	WB450160 単－ 178号
インバートずり出し工	DI 普通 標準	ｍ３	6.317 6.317	901.5 901.5	5,694.77 5,694.77	WB450120 単－ 177号
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	7.58 7.58	1,789 1,789	13,560.62 13,560.62	WB450150 単－ 179号
計					129,978.43 129,978.43	
単価					130,000 130,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-L(R)-B	単位	m	数量	1 1	単価	127,200 127,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準		17.762	5,126	91,048.01	WB450110
		ｍ３	17.762	5,126	91,048.01	単－ 176号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		17.762	901.5	16,012.44	WB450120
		ｍ３	17.762	901.5	16,012.44	単－ 177号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.317	579.8	3,662.59	WB450160
		ｍ３	6.317	579.8	3,662.59	単－ 178号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		6.317	901.5	5,694.77	WB450120
		ｍ３	6.317	901.5	5,694.77	単－ 177号
インバート敷均し締固め工	標準		7.58	1,789	13,560.62	WB450150
		ｍ３	7.58	1,789	13,560.62	単－ 179号
計					129,978.43 129,978.43	
単価					130,000 130,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-SH1-L(R)-B	単位	m	数量	0 1	単価	0 127,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	ｍ３	0 17.762	0 5,126	0 91,048.01	WB450110 単－ 180号
インバートずり出し工	DI 普通 標準	ｍ３	0 17.762	0 901.5	0 16,012.44	WB450120 単－ 181号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 6.317	0 579.8	0 3,662.59	WB450160 単－ 182号
インバートずり出し工	DI 普通 標準	ｍ３	0 6.317	0 901.5	0 5,694.77	WB450120 単－ 181号
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 7.58	0 1,789	0 13,560.62	WB450150 単－ 183号
計					0 129,978.43	
単価					0 130,000	円／m
変更積算単価					127,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-SH4-L(R)-B	単位	m	数量	0 1	単価	0 127,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		0	0	0	WB450110
		m3	17.762	5,126	91,048.01	単－ 180号
インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120
		m3	17.762	901.5	16,012.44	単－ 181号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160
		m3	6.317	579.8	3,662.59	単－ 182号
インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120
		m3	6.317	901.5	5,694.77	単－ 181号
インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150
		m3	7.58	1,789	13,560.62	単－ 183号
計					0 129,978.43	
単価					0 130,000	円／m
変更積算単価					127,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価	154 154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	157.2 157.2	157.2 157.2	CB210020
計					157.2 157.2	
単価					157.2 157.2	円／m3

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	579 579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下	ｍ３	1 1	591.6 591.6	591.6 591.6	CB210110
計					591.6 591.6	
単価					591.6 591.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	D Ⅰ-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1 1	単価	241,600 241,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	2.694 2.694	15,240 15,240	41,056.56 41,056.56	WB450130 単－ 186号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	7.876 7.876	26,130 26,130	205,799.88 205,799.88	WB450140 単－ 187号
計					246,856.44 246,856.44	
単価					246,900 246,900	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	D Ⅰ-SH1-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0 1	単価	0 242,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 2.694	0 15,240	0 41,056.56	WB450130 単－ 188号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 7.876	0 26,130	0 205,799.88	WB450140 単－ 189号
計					0 246,856.44	
単価					0 246,900	円／m
変更積算単価					242,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	D I -SH2'-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0 1	単価	0 242,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 2.694	0 15,240	0 41,056.56	WB450130 単－ 188号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 7.876	0 26,130	0 205,799.88	WB450140 単－ 189号
計					0 246,856.44	
単価					0 246,900	円／m
変更積算単価					242,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	D I -SH3'-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0 1	単価	0 242,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 2.694	0 15,240	0 41,056.56	WB450130 単－ 188号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 7.876	0 26,130	0 205,799.88	WB450140 単－ 189号
計					0 246,856.44	
単価					0 246,900	円／m
変更積算単価					242,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	D I -SH4-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0 1	単価	0 242,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 2.694	0 15,240	0 41,056.56	WB450130 単－ 188号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 7.876	0 26,130	0 205,799.88	WB450140 単－ 189号
計					0 246,856.44	
単価					0 246,900	円／m
変更積算単価					242,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	D Ⅰ-F1-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1 1	単価	242,300 242,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	2.744 2.744	15,240 15,240	41,818.56 41,818.56	WB450130 単－ 186号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	7.876 7.876	26,130 26,130	205,799.88 205,799.88	WB450140 単－ 187号
計					247,618.44 247,618.44	
単価					247,700 247,700	 円／m

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	D Ⅰ-F1-K t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1 1	単価	242,100 242,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	2.736 2.736	15,240 15,240	41,696.64 41,696.64	WB450130 単－ 186号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	7.876 7.876	26,130 26,130	205,799.88 205,799.88	WB450140 単－ 187号
計					247,496.52 247,496.52	
単価					247,500 247,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-F1-K t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1 1	単価	305,100 305,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.997 1.997	15,240 15,240	30,434.28 30,434.28	WB450130 単－ 186号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.365 0.365	199,200 199,200	72,708 72,708	WB810010 単－ 152号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	7.986 7.986	26,130 26,130	208,674.18 208,674.18	WB450140 単－ 187号
計					311,816.46 311,816.46	
単価					311,900 311,900	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	D Ⅰ -L(L)-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1 1	単価	269,700 269,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	3.442 3.442	15,240 15,240	52,456.08 52,456.08	WB450130 単－ 186号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.567 8.567	26,130 26,130	223,855.71 223,855.71	WB450140 単－ 187号
計					276,311.79 276,311.79	
単価					276,400 276,400	円／m

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	D Ⅰ -L(R)-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1 1	単価	270,400 270,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	3.442 3.442	15,240 15,240	52,456.08 52,456.08	WB450130 単－ 186号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.567 8.567	26,130 26,130	223,855.71 223,855.71	WB450140 単－ 187号
計					276,311.79 276,311.79	
単価					276,400 276,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	D I -SH1-L(R)-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0 1	単価	0 270,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 3.442	0 15,240	0 52,456.08	WB450130 単－ 188号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 8.567	0 26,130	0 223,855.71	WB450140 単－ 189号
計					0 276,311.79	
単価					0 276,400	円／m
変更積算単価					270,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	D I -SH4-L(R)-B t=50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	0 1	単価	0 270,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 3.442	0 15,240	0 52,456.08	WB450130 単－ 188号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 8.567	0 26,130	0 223,855.71	WB450140 単－ 189号
計					0 276,311.79	
単価					0 276,400	円／m
変更積算単価					270,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	箱抜 押釦式通報装置	CⅡ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	544,500 544,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			6.482	5,326	34,523.13	WYB00373
		ｍ３	6.482	5,326	34,523.13	単－ 190号
箱抜ずり出し工			6.482	930.1	6,028.9	WYB00374
		ｍ３	6.482	930.1	6,028.9	単－ 191号
箱抜吹付工			14.533	11,570	168,146.81	WYB00375
		ｍ２	14.533	11,570	168,146.81	単－ 192号
箱抜補強ロックボルト工			3	19,990	59,970	WYB00379
		本	3	19,990	59,970	単－ 193号
箱抜再打設ロックボルト工			6	17,780	106,680	WYB00381
		本	6	17,780	106,680	単－ 194号
箱抜ロックボルト切断工			6	112.7	676.2	WYB00383
		本	6	112.7	676.2	単－ 195号
箱抜補強プレート取付工			0.129	219,500	28,315.5	WYB00384
		ｔ	0.129	219,500	28,315.5	単－ 196号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工			2	11,910	23,820	WYB00387
		箇所	2	11,910	23,820	単－ 197号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工			0.076	26,780	2,035.28	WYB00388
		ｔ	0.076	26,780	2,035.28	単－ 198号
箱抜型枠工			6.741	15,040	101,384.64	WYB00391
		ｍ２	6.741	15,040	101,384.64	単－ 199号
箱抜覆工コンクリート工			3.136	21,740	68,176.64	WYB00392
		ｍ３	3.136	21,740	68,176.64	単－ 200号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	箱抜 押釦式通報装置	CⅡ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	544,500 544,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					599,757.1 599,757.1	
単価					599,800 599,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	箱抜 押釦式通報装置	CⅡ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 542,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	0 6.482	0 5,332	0 34,562.02	WYB00415 単－ 201号
箱抜ずり出し工		ｍ３	0 6.482	0 930.1	0 6,028.9	WYB00416 単－ 202号
箱抜吹付工		ｍ２	0 14.533	0 11,490	0 166,984.17	WYB00427 単－ 203号
箱抜補強ロックボルト工		本	0 3	0 20,080	0 60,240	WYB00425 単－ 204号
箱抜再打設ロックボルト工		本	0 6	0 17,590	0 105,540	WYB00431 単－ 205号
箱抜ロックボルト切断工		本	0 6	0 112.7	0 676.2	WYB00424 単－ 206号
箱抜補強プレート取付工		ｔ	0 0.129	0 219,500	0 28,315.5	WYB00436 単－ 207号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工		箇所	0 2	0 11,910	0 23,820	WYB00433 単－ 208号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工		ｔ	0 0.076	0 27,060	0 2,056.56	WYB00442 単－ 209号
箱抜型枠工		ｍ２	0 6.741	0 15,040	0 101,384.64	WYB00434 単－ 210号
箱抜覆工コンクリート工		ｍ３	0 3.136	0 21,740	0 68,176.64	WYB00441 単－ 211号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	箱抜 押釦式通報装置	CⅡ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 542,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 597,784.63	
単価					0 597,800	円／箇所
変更積算単価					542,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	箱抜 押釦式通報装置	ＤＩ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	791,300 791,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			7.305	5,326	38,906.43	WYB00394
		ｍ３	7.305	5,326	38,906.43	単－ 212号
箱抜ずり出し工			7.305	930.1	6,794.38	WYB00395
		ｍ３	7.305	930.1	6,794.38	単－ 213号
箱抜吹付工			15.015	13,890	208,558.35	WYB00399
		ｍ２	15.015	13,890	208,558.35	単－ 214号
箱抜補強ロックボルト工			4	24,620	98,480	WYB00397
		本	4	24,620	98,480	単－ 215号
箱抜再打設ロックボルト工			12	22,740	272,880	WYB00403
		本	12	22,740	272,880	単－ 216号
箱抜ロックボルト切断工			12	112.7	1,352.4	WYB00396
		本	12	112.7	1,352.4	単－ 217号
箱抜補強プレート取付工			0.143	219,500	31,388.5	WYB00407
		ｔ	0.143	219,500	31,388.5	単－ 218号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工			3	11,910	35,730	WYB00405
		箇所	3	11,910	35,730	単－ 219号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工			0.342	26,780	9,158.76	WYB00411
		ｔ	0.342	26,780	9,158.76	単－ 220号
箱抜型枠工			6.799	15,040	102,256.96	WYB00406
		ｍ２	6.799	15,040	102,256.96	単－ 221号
箱抜覆工コンクリート工			3.131	21,740	68,067.94	WYB00410
		ｍ３	3.131	21,740	68,067.94	単－ 222号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	箱抜 押釦式通報装置	DＩ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	791,300 791,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					873,573.72 873,573.72	
単価					873,600 873,600	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	箱抜 押釦式通報装置	DＩ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 792,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	0 7.305	0 5,332	0 38,950.26	WYB00446 単－ 223号
箱抜ずり出し工		ｍ３	0 7.305	0 930.1	0 6,794.38	WYB00447 単－ 224号
箱抜吹付工		ｍ２	0 15.015	0 13,960	0 209,609.4	WYB00451 単－ 225号
箱抜補強ロックボルト工		本	0 4	0 24,970	0 99,880	WYB00449 単－ 226号
箱抜再打設ロックボルト工		本	0 12	0 22,630	0 271,560	WYB00455 単－ 227号
箱抜ロックボルト切断工		本	0 12	0 112.7	0 1,352.4	WYB00448 単－ 228号
箱抜補強プレート取付工		ｔ	0 0.143	0 219,500	0 31,388.5	WYB00461 単－ 229号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工		箇所	0 3	0 11,910	0 35,730	WYB00459 単－ 230号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工		ｔ	0 0.342	0 27,060	0 9,254.52	WYB00465 単－ 231号
箱抜型枠工		ｍ２	0 6.799	0 15,040	0 102,256.96	WYB00460 単－ 232号
箱抜覆工コンクリート工		ｍ３	0 3.131	0 21,740	0 68,067.94	WYB00464 単－ 233号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	箱抜 押釦式通報装置	DＩ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 792,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 874,844.36	
単価					0 874,900	円／箇所
変更積算単価					792,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	箱抜 押釦式通報装置	DＩ-F1-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	793,800 793,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			7.305	5,326	38,906.43	WYB00536
		ｍ３	7.305	5,326	38,906.43	単－ 212号
箱抜ずり出し工			7.305	930.1	6,794.38	WYB00537
		ｍ３	7.305	930.1	6,794.38	単－ 213号
箱抜吹付工			15.015	13,890	208,558.35	WYB00541
		ｍ２	15.015	13,890	208,558.35	単－ 214号
箱抜補強ロックボルト工			4	24,620	98,480	WYB00539
		本	4	24,620	98,480	単－ 215号
箱抜再打設ロックボルト工			12	22,740	272,880	WYB00545
		本	12	22,740	272,880	単－ 216号
箱抜ロックボルト切断工			12	112.7	1,352.4	WYB00538
		本	12	112.7	1,352.4	単－ 217号
箱抜補強プレート取付工			0.143	219,500	31,388.5	WYB00549
		ｔ	0.143	219,500	31,388.5	単－ 218号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工			3	11,910	35,730	WYB00547
		箇所	3	11,910	35,730	単－ 219号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工			0.342	26,780	9,158.76	WYB00553
		ｔ	0.342	26,780	9,158.76	単－ 220号
箱抜型枠工			6.799	15,040	102,256.96	WYB00548
		ｍ２	6.799	15,040	102,256.96	単－ 221号
箱抜覆工コンクリート工			3.131	21,740	68,067.94	WYB00552
		ｍ３	3.131	21,740	68,067.94	単－ 222号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	箱抜 押釦式通報装置	ＤＩ-F1-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	793,800 793,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					873,573.72 873,573.72	
単価					873,600 873,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	箱抜 押釦式通報装置	DＩ-F1-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 795,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	0 7.305	0 5,332	0 38,950.26	WYB00867 単－ 223号
箱抜ずり出し工		ｍ３	0 7.305	0 930.1	0 6,794.38	WYB00868 単－ 224号
箱抜吹付工		ｍ２	0 15.015	0 13,960	0 209,609.4	WYB00872 単－ 225号
箱抜補強ロックボルト工		本	0 4	0 24,970	0 99,880	WYB00870 単－ 226号
箱抜再打設ロックボルト工		本	0 12	0 22,630	0 271,560	WYB00876 単－ 227号
箱抜ロックボルト切断工		本	0 12	0 112.7	0 1,352.4	WYB00869 単－ 228号
箱抜補強プレート取付工		ｔ	0 0.143	0 219,500	0 31,388.5	WYB00880 単－ 229号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工		箇所	0 3	0 11,910	0 35,730	WYB00878 単－ 230号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工		ｔ	0 0.342	0 27,060	0 9,254.52	WYB00884 単－ 231号
箱抜型枠工		ｍ２	0 6.799	0 15,040	0 102,256.96	WYB00879 単－ 232号
箱抜覆工コンクリート工		ｍ３	0 3.131	0 21,740	0 68,067.94	WYB00883 単－ 233号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	箱抜 押釦式通報装置	DＩ-F1-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 795,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 874,844.36	
単価					0 874,900	円／箇所
変更積算単価					795,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	箱抜 押釦式通報装置	DＩ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	793,800 793,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			7.305	5,326	38,906.43	WYB00558
		ｍ３	7.305	5,326	38,906.43	単－ 212号
箱抜ずり出し工			7.305	930.1	6,794.38	WYB00559
		ｍ３	7.305	930.1	6,794.38	単－ 213号
箱抜吹付工			15.015	13,890	208,558.35	WYB00563
		ｍ２	15.015	13,890	208,558.35	単－ 214号
箱抜補強ロックボルト工			4	24,620	98,480	WYB00561
		本	4	24,620	98,480	単－ 215号
箱抜再打設ロックボルト工			12	22,740	272,880	WYB00567
		本	12	22,740	272,880	単－ 216号
箱抜ロックボルト切断工			12	112.7	1,352.4	WYB00560
		本	12	112.7	1,352.4	単－ 217号
箱抜補強プレート取付工			0.143	219,500	31,388.5	WYB00571
		ｔ	0.143	219,500	31,388.5	単－ 218号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工			3	11,910	35,730	WYB00569
		箇所	3	11,910	35,730	単－ 219号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工			0.342	26,780	9,158.76	WYB00575
		ｔ	0.342	26,780	9,158.76	単－ 220号
箱抜型枠工			6.799	15,040	102,256.96	WYB00570
		ｍ２	6.799	15,040	102,256.96	単－ 221号
箱抜覆工コンクリート工			3.131	21,740	68,067.94	WYB00574
		ｍ３	3.131	21,740	68,067.94	単－ 222号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	箱抜 押釦式通報装置	DＩ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	793,800 793,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					873,573.72 873,573.72	
単価					873,600 873,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	箱抜 押釦式通報装置	DＩ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 752,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	0 7.305	0 5,332	0 38,950.26	WYB00736 単－ 223号
箱抜ずり出し工		ｍ３	0 7.305	0 930.1	0 6,794.38	WYB00737 単－ 224号
箱抜吹付工		ｍ２	0 15.015	0 13,860	0 208,107.9	WYB00741 単－ 234号
箱抜補強ロックボルト工		本	0 4	0 21,940	0 87,760	WYB00739 単－ 235号
箱抜再打設ロックボルト工		本	0 12	0 19,850	0 238,200	WYB00745 単－ 236号
箱抜ロックボルト切断工		本	0 12	0 112.7	0 1,352.4	WYB00738 単－ 228号
箱抜補強プレート取付工		ｔ	0 0.143	0 219,500	0 31,388.5	WYB00749 単－ 229号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工		箇所	0 3	0 11,910	0 35,730	WYB00747 単－ 230号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工		ｔ	0 0.342	0 27,060	0 9,254.52	WYB00753 単－ 231号
箱抜型枠工		ｍ２	0 6.799	0 15,040	0 102,256.96	WYB00748 単－ 232号
箱抜覆工コンクリート工		ｍ３	0 3.131	0 21,740	0 68,067.94	WYB00752 単－ 233号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	箱抜 押釦式通報装置	ＤＩ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 752,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 827,862.86	
単価					0 827,900	円／箇所
変更積算単価					752,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	箱抜 押釦式通報装置	DⅢ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	886,200 886,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	8.534 8.534	5,326 5,326	45,452.08 45,452.08	WYB00657 単－ 237号
箱抜ずり出し工		ｍ３	8.534 8.534	930.1 930.1	7,937.47 7,937.47	WYB00658 単－ 238号
箱抜吹付工		ｍ２	16.136 16.136	15,580 15,580	251,398.88 251,398.88	WYB00662 単－ 239号
箱抜補強ロックボルト工		本	4 4	24,660 24,660	98,640 98,640	WYB00660 単－ 240号
箱抜再打設ロックボルト工		本	12 12	22,440 22,440	269,280 269,280	WYB00666 単－ 241号
箱抜ロックボルト切断工		本	12 12	112.7 112.7	1,352.4 1,352.4	WYB00659 単－ 217号
箱抜補強プレート取付工		ｔ	0.145 0.145	219,500 219,500	31,827.5 31,827.5	WYB00670 単－ 242号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工		箇所	3 3	11,910 11,910	35,730 35,730	WYB00668 単－ 219号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工		ｔ	0.583 0.583	26,780 26,780	15,612.74 15,612.74	WYB00674 単－ 243号
箱抜型枠工		ｍ２	6.799 6.799	15,040 15,040	102,256.96 102,256.96	WYB00669 単－ 221号
箱抜覆工コンクリート工	鉄筋	ｍ３	3.329 3.329	21,320 21,320	70,974.28 70,974.28	WYB00673 単－ 244号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	箱抜 押釦式通報装置	DⅢ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	886,200 886,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.225 0.225	199,200 199,200	44,820 44,820	WB810010 単－ 152号
計					975,282.31 975,282.31	
単価					975,300 975,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	箱抜 押釦式通報装置	DⅢ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 828,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	0 8.534	0 5,332	0 45,503.28	WYB00756 単－ 245号
箱抜ずり出し工		ｍ３	0 8.534	0 930.1	0 7,937.47	WYB00887 単－ 246号
箱抜吹付工		ｍ２	0 16.136	0 15,550	0 250,914.8	WYB00891 単－ 247号
箱抜補強ロックボルト工		本	0 4	0 22,140	0 88,560	WYB00889 単－ 248号
箱抜再打設ロックボルト工		本	0 12	0 19,850	0 238,200	WYB00895 単－ 236号
箱抜ロックボルト切断工		本	0 12	0 112.7	0 1,352.4	WYB00888 単－ 228号
箱抜補強プレート取付工		ｔ	0 0.145	0 219,500	0 31,827.5	WYB00899 単－ 249号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工		箇所	0 3	0 11,910	0 35,730	WYB00897 単－ 230号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工		ｔ	0 0.583	0 27,060	0 15,775.98	WYB00903 単－ 250号
箱抜型枠工		ｍ２	0 6.799	0 15,040	0 102,256.96	WYB00898 単－ 232号
箱抜覆工コンクリート工	鉄筋	ｍ３	0 3.329	0 21,320	0 70,974.28	WYB00902 単－ 251号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	箱抜 押釦式通報装置	DⅢ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 828,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0.113	0 199,200	0 22,509.6	WB810010 単－ 252号
計					0 911,542.27	
単価					0 911,600	円／箇所
変更積算単価					828,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	箱抜 押釦式通報装置	DＩ-L-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	789,200 789,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			7.305	5,326	38,906.43	WYB00477
		ｍ３	7.305	5,326	38,906.43	単－ 212号
箱抜ずり出し工			7.305	930.1	6,794.38	WYB00478
		ｍ３	7.305	930.1	6,794.38	単－ 213号
箱抜吹付工			15.015	14,730	221,170.95	WYB00482
		ｍ２	15.015	14,730	221,170.95	単－ 253号
箱抜補強ロックボルト工			4	28,130	112,520	WYB00480
		本	4	28,130	112,520	単－ 254号
箱抜再打設ロックボルト工			12	19,540	234,480	WYB00486
		本	12	19,540	234,480	単－ 255号
箱抜ロックボルト切断工			12	112.7	1,352.4	WYB00479
		本	12	112.7	1,352.4	単－ 217号
箱抜補強プレート取付工			0.145	219,500	31,827.5	WYB00490
		ｔ	0.145	219,500	31,827.5	単－ 242号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工			3	11,910	35,730	WYB00488
		箇所	3	11,910	35,730	単－ 219号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工			0.571	26,780	15,291.38	WYB00494
		ｔ	0.571	26,780	15,291.38	単－ 256号
箱抜型枠工			6.807	15,040	102,377.28	WYB00489
		ｍ２	6.807	15,040	102,377.28	単－ 257号
箱抜覆工コンクリート工			3.13	21,740	68,046.2	WYB00493
		ｍ３	3.13	21,740	68,046.2	単－ 258号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	箱抜 押釦式通報装置	DＩ-L-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	789,200 789,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					868,496.52 868,496.52	
単価					868,500 868,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	箱抜 押釦式通報装置	DＩ-L-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 803,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	0 7.305	0 5,332	0 38,950.26	WYB00712 単－ 223号
箱抜ずり出し工		ｍ３	0 7.305	0 930.1	0 6,794.38	WYB00907 単－ 224号
箱抜吹付工		ｍ２	0 15.015	0 14,040	0 210,810.6	WYB00955 単－ 259号
箱抜補強ロックボルト工		本	0 4	0 25,020	0 100,080	WYB00920 単－ 260号
箱抜再打設ロックボルト工		本	0 12	0 22,720	0 272,640	WYB00981 単－ 261号
箱抜ロックボルト切断工		本	0 12	0 112.7	0 1,352.4	WYB00908 単－ 228号
箱抜補強プレート取付工		ｔ	0 0.145	0 219,500	0 31,827.5	WYB00985 単－ 249号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工		箇所	0 3	0 11,910	0 35,730	WYB00983 単－ 230号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工		ｔ	0 0.571	0 27,060	0 15,451.26	WYB00989 単－ 262号
箱抜型枠工		ｍ２	0 6.807	0 15,040	0 102,377.28	WYB00984 単－ 263号
箱抜覆工コンクリート工		ｍ３	0 3.13	0 21,740	0 68,046.2	WYB00988 単－ 264号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	箱抜 押釦式通報装置	DＩ-L-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 803,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 884,059.88	
単価					0 884,100	円／箇所
変更積算単価					803,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	箱抜 非常電話	CⅡ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	610,900 610,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		8.826	5,334	47,077.88	WYB00414	
		ｍ３	8.826	5,334	47,077.88	単－ 265号
箱抜ずり出し工		8.826	943.9	8,330.86	WYB00435	
		ｍ３	8.826	943.9	8,330.86	単－ 266号
箱抜吹付工		18.667	11,570	215,977.19	WYB00499	
		ｍ２	18.667	11,570	215,977.19	単－ 267号
箱抜補強ロックボルト工		2	19,990	39,980	WYB00497	
		本	2	19,990	39,980	単－ 268号
箱抜再打設ロックボルト工		6	17,780	106,680	WYB00503	
		本	6	17,780	106,680	単－ 194号
箱抜ロックボルト切断工		6	112.7	676.2	WYB00456	
		本	6	112.7	676.2	単－ 195号
箱抜補強プレート取付工		0.088	219,500	19,316	WYB00507	
		ｔ	0.088	219,500	19,316	単－ 269号
箱抜H形鋼支保工切断工		1	11,910	11,910	WYB00505	
		箇所	1	11,910	11,910	単－ 270号
箱抜H形鋼支保工撤去工		0.075	26,780	2,008.5	WYB00511	
		ｔ	0.075	26,780	2,008.5	単－ 271号
箱抜型枠工		8.928	15,040	134,277.12	WYB00506	
		ｍ２	8.928	15,040	134,277.12	単－ 272号
箱抜覆工コンクリート工	鉄筋	3.642	21,320	77,647.44	WYB00510	
		ｍ３	3.642	21,320	77,647.44	単－ 273号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	箱抜 非常電話	CⅡ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	610,900 610,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.05	201,200	10,060	WB810010
	無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.05	201,200	10,060	単－ 274号
計					673,941.19 673,941.19	
単価					674,000 674,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	箱抜 非常電話	CⅡ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 608,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		0 m３	0 8.826	0 5,332	0 47,060.23	WYB00417 単－ 275号
箱抜ずり出し工		0 m３	0 8.826	0 930.1	0 8,209.06	WYB00438 単－ 276号
箱抜吹付工		0 m２	0 18.667	0 11,490	0 214,483.83	WYB00698 単－ 277号
箱抜補強ロックボルト工		0 本	0 2	0 20,080	0 40,160	WYB00696 単－ 278号
箱抜再打設ロックボルト工		0 本	0 6	0 17,590	0 105,540	WYB00702 単－ 205号
箱抜ロックボルト切断工		0 本	0 6	0 112.7	0 676.2	WYB00458 単－ 206号
箱抜補強プレート取付工		0 t	0 0.088	0 219,500	0 19,316	WYB00705 単－ 279号
箱抜H形鋼支保工切断工		0 箇所	0 1	0 11,910	0 11,910	WYB00557 単－ 280号
箱抜H形鋼支保工撤去工		0 t	0 0.066	0 27,060	0 1,785.96	WYB00709 単－ 281号
箱抜型枠工		0 m２	0 8.928	0 15,040	0 134,277.12	WYB00704 単－ 282号
箱抜覆工コンクリート工	鉄筋	0 m３	0 3.642	0 21,320	0 77,647.44	WYB00708 単－ 283号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	箱抜 非常電話	CⅡ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 608,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.05	0 201,200	0 10,060	WB810010 単－ 284号
計					0 671,125.84	
単価					0 671,200	円／箇所
変更積算単価					608,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	箱抜 非常電話	DＩ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	887,900 887,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			9.919	5,334	52,907.94	WYB00515
		ｍ３	9.919	5,334	52,907.94	単－ 285号
箱抜ずり出し工			9.919	943.9	9,362.54	WYB00516
		ｍ３	9.919	943.9	9,362.54	単－ 286号
箱抜吹付工			19.465	13,890	270,368.85	WYB00520
		ｍ２	19.465	13,890	270,368.85	単－ 287号
箱抜補強ロックボルト工			3	24,620	73,860	WYB00518
		本	3	24,620	73,860	単－ 288号
箱抜再打設ロックボルト工			12	22,740	272,880	WYB00524
		本	12	22,740	272,880	単－ 216号
箱抜ロックボルト切断工			12	112.7	1,352.4	WYB00517
		本	12	112.7	1,352.4	単－ 217号
箱抜補強プレート取付工			0.109	219,500	23,925.5	WYB00528
		ｔ	0.109	219,500	23,925.5	単－ 289号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工			4	11,910	47,640	WYB00526
		箇所	4	11,910	47,640	単－ 290号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工			0.238	26,780	6,373.64	WYB00532
		ｔ	0.238	26,780	6,373.64	単－ 291号
箱抜型枠工			8.928	15,040	134,277.12	WYB00527
		ｍ２	8.928	15,040	134,277.12	単－ 272号
箱抜覆工コンクリート工	鉄筋		3.642	21,320	77,647.44	WYB00531
		ｍ３	3.642	21,320	77,647.44	単－ 273号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	箱抜 非常電話	ＤＩ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	887,900 887,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05 0.05	201,200 201,200	10,060 10,060	WB810010 単－ 274号
計					980,655.43 980,655.43	
単価					980,700 980,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	箱抜 非常電話	D Ⅰ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 888,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	0 9.919	0 5,332	0 52,888.1	WYB00714 単－ 292号
箱抜ずり出し工		ｍ３	0 9.919	0 930.1	0 9,225.66	WYB00716 単－ 293号
箱抜吹付工		ｍ２	0 19.465	0 13,960	0 271,731.4	WYB00720 単－ 294号
箱抜補強ロックボルト工		本	0 3	0 24,970	0 74,910	WYB00718 単－ 295号
箱抜再打設ロックボルト工		本	0 12	0 22,630	0 271,560	WYB00724 単－ 227号
箱抜ロックボルト切断工		本	0 12	0 112.7	0 1,352.4	WYB00713 単－ 228号
箱抜補強プレート取付工		ｔ	0 0.109	0 219,500	0 23,925.5	WYB00728 単－ 296号
箱抜H形鋼支保工切断工		箇所	0 4	0 11,910	0 47,640	WYB00726 単－ 297号
箱抜H形鋼支保工撤去工		ｔ	0 0.238	0 27,060	0 6,440.28	WYB00732 単－ 298号
箱抜型枠工		ｍ２	0 8.928	0 15,040	0 134,277.12	WYB00727 単－ 282号
箱抜覆工コンクリート工	鉄筋	ｍ３	0 3.642	0 21,320	0 77,647.44	WYB00731 単－ 283号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	箱抜 非常電話	D Ⅰ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 888,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0 0.05	0 201,200	0 10,060	WB810010 単－ 284号
計					0 981,657.9	
単価					0 981,700	 円／箇所
変更積算単価					888,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	箱抜 非常電話	DⅢ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	987,700 987,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		11.939 ｍ３	11.939	5,334 5,334	63,682.62 63,682.62	WYB00656 単－ 299号
箱抜ずり出し工		11.939 ｍ３	11.939	943.9 943.9	11,269.22 11,269.22	WYB00677 単－ 300号
箱抜吹付工		21.46 ｍ２	21.46	13,890 13,890	298,079.4 298,079.4	WYB00681 単－ 301号
箱抜補強ロックボルト工		3 本	3	24,620 24,620	73,860 73,860	WYB00679 単－ 288号
箱抜再打設ロックボルト工		12 本	12	22,740 22,740	272,880 272,880	WYB00685 単－ 216号
箱抜ロックボルト切断工		12 本	12	112.7 112.7	1,352.4 1,352.4	WYB00678 単－ 217号
箱抜補強プレート取付工		0.145 ｔ	0.145	219,500 219,500	31,827.5 31,827.5	WYB00689 単－ 242号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工		4 箇所	4	11,910 11,910	47,640 47,640	WYB00687 単－ 290号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工		0.406 ｔ	0.406	26,780 26,780	10,872.68 10,872.68	WYB00693 単－ 302号
箱抜型枠工		8.928 ｍ２	8.928	15,040 15,040	134,277.12 134,277.12	WYB00688 単－ 272号
箱抜覆工コンクリート工	鉄筋	4.19 ｍ３	4.19	21,320 21,320	89,330.8 89,330.8	WYB00692 単－ 303号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	箱抜 非常電話	DⅢ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	987,700 987,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.255 0.255	201,200 201,200	51,306 51,306	WB810010 単－ 274号
計					1,086,377.74 1,086,377.74	
単価					1,087,000 1,087,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	箱抜 非常電話	DⅢ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 969,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	0 11.939	0 5,332	0 63,658.74	WYB00933 単－ 304号
箱抜ずり出し工		ｍ３	0 11.939	0 930.1	0 11,104.46	WYB00946 単－ 305号
箱抜吹付工		ｍ２	0 21.46	0 15,550	0 333,703	WYB00950 単－ 306号
箱抜補強ロックボルト工		本	0 3	0 22,140	0 66,420	WYB00948 単－ 307号
箱抜再打設ロックボルト工		本	0 12	0 19,850	0 238,200	WYB00954 単－ 236号
箱抜ロックボルト切断工		本	0 12	0 112.7	0 1,352.4	WYB00906 単－ 228号
箱抜補強プレート取付工		ｔ	0 0.145	0 219,500	0 31,827.5	WYB00960 単－ 249号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工		箇所	0 4	0 11,910	0 47,640	WYB00958 単－ 297号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工		ｔ	0 0.486	0 27,060	0 13,151.16	WYB00964 単－ 308号
箱抜型枠工		ｍ２	0 8.928	0 15,040	0 134,277.12	WYB00959 単－ 282号
箱抜覆工コンクリート工	鉄筋	ｍ３	0 4.19	0 21,320	0 89,330.8	WYB00963 単－ 309号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	箱抜 非常電話	DⅢ-F1-K 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 969,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.175	0 201,200	0 35,210	WB810010 単－ 284号
計					0 1,065,875.18	
単価					0 1,066,000	円／箇所
変更積算単価					969,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	箱抜 給水栓	DＩ-L-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	357,600 357,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			3.326	5,334	17,740.88	WYB00535
		ｍ３	3.326	5,334	17,740.88	単－ 310号
箱抜ずり出し工			3.326	943.9	3,139.41	WYB00556
		ｍ３	3.326	943.9	3,139.41	単－ 311号
箱抜吹付工			8.175	14,730	120,417.75	WYB00580
		ｍ２	8.175	14,730	120,417.75	単－ 312号
箱抜補強ロックボルト工			2	19,640	39,280	WYB00578
		本	2	19,640	39,280	単－ 313号
箱抜再打設ロックボルト工			6	17,960	107,760	WYB00584
		本	6	17,960	107,760	単－ 314号
箱抜ロックボルト切断工			6	112.7	676.2	WYB00577
		本	6	112.7	676.2	単－ 195号
箱抜補強プレート取付工			0.076	219,500	16,682	WYB00588
		ｔ	0.076	219,500	16,682	単－ 315号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工			1	11,910	11,910	WYB00586
		箇所	1	11,910	11,910	単－ 270号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工			0.184	26,780	4,927.52	WYB00592
		ｔ	0.184	26,780	4,927.52	単－ 316号
箱抜型枠工			2.552	15,040	38,382.08	WYB00587
		ｍ２	2.552	15,040	38,382.08	単－ 317号
箱抜覆工コンクリート工			1.495	21,740	32,501.3	WYB00591
		ｍ３	1.495	21,740	32,501.3	単－ 318号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	箱抜 給水栓	ＤＩ-L-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	357,600 357,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					393,417.14 393,417.14	
単価					393,500 393,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	箱抜 給水栓	DＩ-L-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 388,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	0 3.326	0 5,332	0 17,734.23	WYB00758 単－ 319号
箱抜ずり出し工		ｍ３	0 3.326	0 930.1	0 3,093.51	WYB00760 単－ 320号
箱抜吹付工		ｍ２	0 8.175	0 14,040	0 114,777	WYB00764 単－ 321号
箱抜補強ロックボルト工		本	0 2	0 25,020	0 50,040	WYB00762 単－ 322号
箱抜再打設ロックボルト工		本	0 6	0 22,720	0 136,320	WYB00768 単－ 323号
箱抜ロックボルト切断工		本	0 6	0 112.7	0 676.2	WYB00757 単－ 206号
箱抜補強プレート取付工		ｔ	0 0.076	0 219,500	0 16,682	WYB00772 単－ 324号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工		箇所	0 1	0 11,910	0 11,910	WYB00770 単－ 280号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工		ｔ	0 0.184	0 27,060	0 4,979.04	WYB00776 単－ 325号
箱抜型枠工		ｍ２	0 2.552	0 15,040	0 38,382.08	WYB00771 単－ 326号
箱抜覆工コンクリート工		ｍ３	0 1.495	0 21,740	0 32,501.3	WYB00775 単－ 327号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	箱抜 給水栓	ＤＩ-L-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 388,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 427,095.36	
単価					0 427,100	円／箇所
変更積算単価					388,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	箱抜 非常照明用ELCB盤	CⅡ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	246,800 246,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		1.403 ｍ３	1.403 1.403	5,334 5,334	7,483.6 7,483.6	WYB00595 単－ 328号
箱抜ずり出し工		1.403 ｍ３	1.403 1.403	943.9 943.9	1,324.29 1,324.29	WYB00616 単－ 329号
箱抜吹付工		5.18 ｍ２	5.18 5.18	11,570 11,570	59,932.6 59,932.6	WYB00620 単－ 330号
箱抜補強ロックボルト工		2 本	2 2	19,990 19,990	39,980 39,980	WYB00618 単－ 268号
箱抜再打設ロックボルト工		4 本	4 4	17,780 17,780	71,120 71,120	WYB00624 単－ 331号
箱抜ロックボルト切断工		4 本	4 4	112.7 112.7	450.8 450.8	WYB00617 単－ 332号
箱抜補強プレート取付工		0.088 ｔ	0.088 0.088	219,500 219,500	19,316 19,316	WYB00628 単－ 269号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工		1 箇所	1 1	11,910 11,910	11,910 11,910	WYB00626 単－ 270号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工		0.057 ｔ	0.057 0.057	26,780 26,780	1,526.46 1,526.46	WYB00632 単－ 333号
箱抜型枠工		3.362 ｍ２	3.362 3.362	15,040 15,040	50,564.48 50,564.48	WYB00627 単－ 334号
箱抜覆工コンクリート工		0.398 ｍ３	0.398 0.398	21,740 21,740	8,652.52 8,652.52	WYB00631 単－ 335号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	箱抜 非常照明用ELCB盤	CⅡ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	246,800 246,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					272,260.75 272,260.75	
単価					272,300 272,300	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	箱抜 非常照明用ELCB盤	CⅡ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 245,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	0 1.403	0 5,332	0 7,480.79	WYB00780 単－ 336号
箱抜ずり出し工		ｍ３	0 1.403	0 930.1	0 1,304.93	WYB00782 単－ 337号
箱抜吹付工		ｍ２	0 5.18	0 11,490	0 59,518.2	WYB00786 単－ 338号
箱抜補強ロックボルト工		本	0 2	0 20,080	0 40,160	WYB00784 単－ 278号
箱抜再打設ロックボルト工		本	0 4	0 17,590	0 70,360	WYB00790 単－ 339号
箱抜ロックボルト切断工		本	0 4	0 112.7	0 450.8	WYB00779 単－ 340号
箱抜補強プレート取付工		ｔ	0 0.088	0 219,500	0 19,316	WYB00794 単－ 279号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工		箇所	0 1	0 11,910	0 11,910	WYB00792 単－ 280号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工		ｔ	0 0.057	0 27,060	0 1,542.42	WYB00798 単－ 341号
箱抜型枠工		ｍ２	0 3.362	0 15,040	0 50,564.48	WYB00793 単－ 342号
箱抜覆工コンクリート工		ｍ３	0 0.398	0 21,740	0 8,652.52	WYB00797 単－ 343号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	箱抜 非常照明用ELCB盤	CⅡ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 245,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 271,260.14	
単価					0 271,300	円／箇所
変更積算単価					245,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	箱抜 非常照明用ELCB盤	DＩ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	310,700 310,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			1.745	5,334	9,307.83	WYB00636
		ｍ３	1.745	5,334	9,307.83	単－ 344号
箱抜ずり出し工			1.745	943.9	1,647.1	WYB00637
		ｍ３	1.745	943.9	1,647.1	単－ 345号
箱抜吹付工			5.595	13,890	77,714.55	WYB00641
		ｍ２	5.595	13,890	77,714.55	単－ 346号
箱抜補強ロックボルト工			3	24,620	73,860	WYB00639
		本	3	24,620	73,860	単－ 288号
箱抜再打設ロックボルト工			2	22,740	45,480	WYB00645
		本	2	22,740	45,480	単－ 347号
箱抜ロックボルト切断工			2	112.7	225.4	WYB00638
		本	2	112.7	225.4	単－ 348号
箱抜補強プレート取付工			0.109	219,500	23,925.5	WYB00649
		ｔ	0.109	219,500	23,925.5	単－ 289号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工			4	11,910	47,640	WYB00647
		箇所	4	11,910	47,640	単－ 290号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工			0.137	26,780	3,668.86	WYB00653
		ｔ	0.137	26,780	3,668.86	単－ 349号
箱抜型枠工			3.38	15,040	50,835.2	WYB00648
		ｍ２	3.38	15,040	50,835.2	単－ 350号
箱抜覆工コンクリート工			0.397	21,740	8,630.78	WYB00652
		ｍ３	0.397	21,740	8,630.78	単－ 351号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	箱抜 非常照明用ELCB盤	ＤＩ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	310,700 310,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					342,935.22 342,935.22	
単価					343,000 343,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	箱抜 非常照明用ELCB盤	D I -B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 311,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		0 m３	0 1.745	0 5,332	0 9,304.34	WYB00806 単－ 352号
箱抜ずり出し工		0 m３	0 1.745	0 930.1	0 1,623.02	WYB00808 単－ 353号
箱抜吹付工		0 m２	0 5.595	0 13,960	0 78,106.2	WYB00830 単－ 354号
箱抜補強ロックボルト工		0 本	0 3	0 24,970	0 74,910	WYB00810 単－ 295号
箱抜再打設ロックボルト工		0 本	0 2	0 22,630	0 45,260	WYB00834 単－ 355号
箱抜ロックボルト切断工		0 本	0 2	0 112.7	0 225.4	WYB00805 単－ 356号
箱抜補強プレート取付工		0 t	0 0.109	0 219,500	0 23,925.5	WYB00838 単－ 296号
箱抜H形鋼支保工切断工		0 箇所	0 4	0 11,910	0 47,640	WYB00836 単－ 297号
箱抜H形鋼支保工撤去工		0 t	0 0.137	0 27,060	0 3,707.22	WYB00842 単－ 357号
箱抜型枠工		0 m２	0 3.38	0 15,040	0 50,835.2	WYB00837 単－ 358号
箱抜覆工コンクリート工		0 m３	0 0.397	0 21,740	0 8,630.78	WYB00841 単－ 359号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	箱抜 非常照明用ELCB盤	ＤＩ-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 311,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 344,167.66	
単価					0 344,200	円／箇所
変更積算単価					311,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	箱抜 非常照明用ELCB盤	D Ⅰ-L-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	280,400 280,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工			1.745	5,334	9,307.83	WYB00596
		ｍ３	1.745	5,334	9,307.83	単－ 344号
箱抜ずり出し工			1.745	943.9	1,647.1	WYB00597
		ｍ３	1.745	943.9	1,647.1	単－ 345号
箱抜吹付工			5.595	14,730	82,414.35	WYB00601
		ｍ２	5.595	14,730	82,414.35	単－ 360号
箱抜補強ロックボルト工			2	21,220	42,440	WYB00599
		本	2	21,220	42,440	単－ 361号
箱抜再打設ロックボルト工			2	19,540	39,080	WYB00605
		本	2	19,540	39,080	単－ 362号
箱抜ロックボルト切断工			2	112.7	225.4	WYB00598
		本	2	112.7	225.4	単－ 348号
箱抜補強プレート取付工			0.11	219,500	24,145	WYB00609
		ｔ	0.11	219,500	24,145	単－ 363号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工			4	11,910	47,640	WYB00607
		箇所	4	11,910	47,640	単－ 290号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工			0.231	26,780	6,186.18	WYB00613
		ｔ	0.231	26,780	6,186.18	単－ 364号
箱抜型枠工			3.112	15,040	46,804.48	WYB00608
		ｍ２	3.112	15,040	46,804.48	単－ 365号
箱抜覆工コンクリート工			0.398	21,740	8,652.52	WYB00612
		ｍ３	0.398	21,740	8,652.52	単－ 335号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	箱抜 非常照明用ELCB盤	D Ⅰ-L-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	280,400 280,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					308,542.86 308,542.86	
単価					308,600 308,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	箱抜 非常照明用ELCB盤	D Ⅰ-L-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜掘削工		ｍ３	0 1.745	0 5,332	0 9,304.34	WYB00846 単－ 352号
箱抜ずり出し工		ｍ３	0 1.745	0 930.1	0 1,623.02	WYB00848 単－ 353号
箱抜吹付工		ｍ２	0 5.595	0 13,710	0 76,707.45	WYB00852 単－ 366号
箱抜補強ロックボルト工		本	0 3	0 25,020	0 75,060	WYB00850 単－ 367号
箱抜再打設ロックボルト工		本	0 1	0 22,720	0 22,720	WYB00856 単－ 368号
箱抜ロックボルト切断工		本	0 1	0 112.7	0 112.7	WYB00845 単－ 369号
箱抜補強プレート取付工		ｔ	0 0.11	0 219,500	0 24,145	WYB00860 単－ 370号
箱抜Ｈ形鋼支保工切断工		箇所	0 4	0 11,910	0 47,640	WYB00858 単－ 297号
箱抜Ｈ形鋼支保工撤去工		ｔ	0 0.231	0 27,060	0 6,250.86	WYB00864 単－ 371号
箱抜型枠工		ｍ２	0 3.112	0 15,040	0 46,804.48	WYB00859 単－ 372号
箱抜覆工コンクリート工		ｍ３	0 0.398	0 21,740	0 8,652.52	WYB00863 単－ 343号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	箱抜 非常照明用ELCB盤	D Ⅰ-L-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 319,020.37	
単価					0 319,100	円／箇所
変更積算単価					290,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,780 2,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,005 3,005	3,005 3,005	CB227010
計					3,005 3,005	
単価					3,005 3,005	円／m3

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,630 4,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,100 2,100	4,935 4,935	WB020052 単－ 373号
計					4,935 4,935	
単価					4,935 4,935	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	現場発生品運搬	鋼製支保工部材	単位	t	数量	1 1	単価	10,367.99 10,367.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		1	1,909	1,909	CB010410
		t	1	1,909	1,909	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		1	9,180	9,180	CB010420
		t	1	9,180	9,180	
計					11,089	
					11,089	
単価					11,090	
					11,090	円／t

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	裏面排水	φ50×3本 t55×W230	単位	m	数量	1 1	単価	2,520 2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	2,710	2,710	WB020011
		m	1	2,710	2,710	単－ 374号
計					2,710	
					2,710	
単価					2,710	
					2,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－83号	湧水処理 (側壁用)	湧水ｼｰﾄ W=300 t=10	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
湧水シート設置工	側壁用 W=300 t=10	m	0 1	0 2,133	0 2,133	WYB00057 単－ 375号
計					0 2,133	
単価					0 2,133	円／m
変更積算単価					1,942	円／m

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－84号	湧水処理 (ｲﾝﾊﾞｰﾄ用)	湧水ｼｰﾄ W=300 t=20	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
湧水シート設置工	インバート用 W=300 t=20	m	0 1	0 1,451	0 1,451	WYB00061 単－ 376号
計					0 1,451	
単価					0 1,451	円／m
変更積算単価					1,321	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	横断排水	ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ VP-100用	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 2,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引き出し用ジョイントパイプ	VPφ100用	個	0 1	0 2,560	0 2,560	
計					0 2,560	
単価					0 2,560	円／箇所
変更積算単価					2,331	円／箇所

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－86号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	ＤＩ-SH4'-B L=3.0m φ27.2 7ｼﾌﾄ N=17本 16.8kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 87,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式フォアポーリング工	ＤＩ-SH4'-B φ27.2 L=3.0m 7ｼﾌﾄ N=17本 16.8kg/本	本	0 1	0 92,230	0 92,230	WYB00469 単－ 377号
計					0 92,230	
単価					0 92,230	円／本
変更積算単価					87,970	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－87号	注入式長尺鋼管先受	DＩ-F1-B AGF管 φ114.3 t=6.0 L=12.5 n=31 注入量=133kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	440,000 440,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DＩ-F1-B L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本		1	7,564	7,564	WYB00909
		本	1	7,564	7,564	単－ 378号
打設工	DＩ-F1-B L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本		1	265,800	265,800	WYB00912
		本	1	265,800	265,800	単－ 379号
注入工	DＩ-F1-B L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本		1	181,200	181,200	WYB00916
		本	1	181,200	181,200	単－ 380号
仮設工	DＩ-F1-B L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本		1	6,725	6,725	WYB00918
		本	1	6,725	6,725	単－ 381号
計					461,289 461,289	
単価					461,300 461,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－88号	注入式長尺鋼管先受	DI-F1-B AGF管 φ114.3 t=6.0 L=12.5 n=31 注入量=133kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 458,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DI-F1-B L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	本	0 1	0 7,564	0 7,564	WYB01101 単－ 382号
打設工	DI-F1-B L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	本	0 1	0 286,200	0 286,200	WYB01104 単－ 383号
注入工	DI-F1-B L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	本	0 1	0 179,900	0 179,900	WYB01108 単－ 384号
仮設工	DI-F1-B L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	本	0 1	0 6,448	0 6,448	WYB01110 単－ 385号
計					0 480,112	
単価					0 480,200	円／本
変更積算単価					458,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－89号	注入式長尺鋼管先受	DＩ-F1-K AGF管 φ114.3 t=6.0 L=12.5 n=31 注入量=133kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	409,200 409,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DＩ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本		1	6,683	6,683	WYB00922
		本	1	6,683	6,683	単－ 386号
打設工	DＩ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本		1	234,300	234,300	WYB00925
		本	1	234,300	234,300	単－ 387号
注入工	DＩ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本		1	181,200	181,200	WYB00929
		本	1	181,200	181,200	単－ 388号
仮設工	DＩ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本		1	6,725	6,725	WYB00931
		本	1	6,725	6,725	単－ 389号
計					428,908 428,908	
単価					429,000 429,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－90号	注入式長尺鋼管先受	DI-F1-K AGF管 φ114.3 t=6.0 L=12.5 n=31 注入量=133kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 433,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DI-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	本	0 1	0 6,200	0 6,200	WYB01037 単－ 390号
打設工	DI-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	本	0 1	0 262,000	0 262,000	WYB01040 単－ 391号
注入工	DI-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	本	0 1	0 178,700	0 178,700	WYB01044 単－ 392号
仮設工	DI-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	本	0 1	0 7,003	0 7,003	WYB01046 単－ 393号
計					0 453,903	
単価					0 454,000	円／本
変更積算単価					433,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－91号	注入式長尺鋼管先受	DⅢ-F1-K AGF管 φ114.3 t=6.0 L=12.5 n=31 注入量=133kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	409,200 409,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本		1	6,683	6,683	WYB00935
		本	1	6,683	6,683	単－ 394号
打設工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本		1	234,300	234,300	WYB00938
		本	1	234,300	234,300	単－ 395号
注入工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本		1	181,200	181,200	WYB00942
		本	1	181,200	181,200	単－ 396号
仮設工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本		1	6,725	6,725	WYB00944
		本	1	6,725	6,725	単－ 397号
計					428,908 428,908	
単価					429,000 429,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－92号	注入式長尺鋼管先受	DⅢ-F1-K AGF管 φ114.3 t=6.0 L=12.5 n=31 注入量=133kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 433,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	本	0 1	0 6,200	0 6,200	WYB01048 単－ 398号
打設工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	本	0 1	0 262,000	0 262,000	WYB01051 単－ 399号
注入工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	本	0 1	0 178,700	0 178,700	WYB01066 単－ 400号
仮設工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	本	0 1	0 7,003	0 7,003	WYB01068 単－ 401号
計					0 453,903	
単価					0 454,000	円／本
変更積算単価					433,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ	DI-F1-B φ76.3 t=4.2 L=12.5 n=13 注入量79kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	326,100 326,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DI-F1-B L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本		1	7,173	7,173	WYB00994
		本	1	7,173	7,173	単－ 402号
打設工	DI-F1-B L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本		1	205,300	205,300	WYB00997
		本	1	205,300	205,300	単－ 403号
注入工	DI-F1-B L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本		1	125,600	125,600	WYB01001
		本	1	125,600	125,600	単－ 404号
仮設工	DI-F1-B L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本		1	3,827	3,827	WYB01003
		本	1	3,827	3,827	単－ 405号
計					341,900 341,900	
単価					341,900 341,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ	DI-F1-B φ76.3 t=4.2 L=12.5 n=13 注入量79kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 329,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DI-F1-B L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	本	0 1	0 7,746	0 7,746	WYB01056 単－ 406号
打設工	DI-F1-B L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	本	0 1	0 206,300	0 206,300	WYB01060 単－ 407号
注入工	DI-F1-B L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	本	0 1	0 127,600	0 127,600	WYB01055 単－ 408号
仮設工	DI-F1-B L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	本	0 1	0 3,896	0 3,896	WYB01064 単－ 409号
計					0 345,542	
単価					0 345,600	円／本
変更積算単価					329,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ	ＤＩ-F1-K φ76.3 t=4.2 L=12.5 n=13 注入量79kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	308,100 308,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	ＤＩ-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本		1	6,300	6,300	WYB01008
		本	1	6,300	6,300	単－ 410号
打設工	ＤＩ-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本		1	187,300	187,300	WYB01012
		本	1	187,300	187,300	単－ 411号
注入工	ＤＩ-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本		1	125,600	125,600	WYB01007
		本	1	125,600	125,600	単－ 412号
仮設工	ＤＩ-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本		1	3,827	3,827	WYB01016
		本	1	3,827	3,827	単－ 413号
計					323,027 323,027	
単価					323,100 323,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ	DI-F1-K φ76.3 t=4.2 L=12.5 n=13 注入量79kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 315,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DI-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	本	0 1	0 6,416	0 6,416	WYB01032 単－ 414号
打設工	DI-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	本	0 1	0 193,600	0 193,600	WYB01036 単－ 415号
注入工	DI-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	本	0 1	0 126,600	0 126,600	WYB01031 単－ 416号
仮設工	DI-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	本	0 1	0 4,170	0 4,170	WYB01073 単－ 417号
計					0 330,786	
単価					0 330,800	円／本
変更積算単価					315,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ	DⅢ-F1-K φ76.3 t=4.2 L=12.5 n=13 注入量79kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	308,100 308,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本		1	6,300	6,300	WYB01021
		本	1	6,300	6,300	単－ 418号
打設工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本		1	187,300	187,300	WYB01025
		本	1	187,300	187,300	単－ 419号
注入工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本		1	125,600	125,600	WYB01020
		本	1	125,600	125,600	単－ 420号
仮設工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本		1	3,827	3,827	WYB01029
		本	1	3,827	3,827	単－ 421号
計					323,027 323,027	
単価					323,100 323,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ	DⅢ-F1-K φ76.3 t=4.2 L=12.5 n=13 注入量79kg/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 315,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	本	0 1	0 6,416	0 6,416	WYB01078 単－ 422号
打設工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	本	0 1	0 193,600	0 193,600	WYB01082 単－ 423号
注入工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	本	0 1	0 126,600	0 126,600	WYB01077 単－ 424号
仮設工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	本	0 1	0 4,170	0 4,170	WYB01086 単－ 425号
計					0 330,786	
単価					0 330,800	円／本
変更積算単価					315,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鏡吹付	ＤＩ-F1-B t=100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,556 4,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付コンクリート工	ＤＩ-F1-B t=100mm 71.251m2/箇所	ｍ２	1 1	4,777 4,777	4,777 4,777	WYB00801 単－ 426号
計					4,777 4,777	
単価					4,777 4,777	円／m2

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	鏡吹付	ＤＩ-B t=100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 5,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付コンクリート工	ＤＩ-B t=100mm 101.416m2/箇所	ｍ２	0 1	0 5,379	0 5,379	WYB00817 単－ 427号
計					0 5,379	
単価					0 5,379	円／m2
変更積算単価					5,131	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	鏡吹付	ＤＩ-F1-K t=100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,556 4,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付コンクリート工	ＤＩ-F1-K t=100mm 71.251m2/箇所		1	4,777	4,777	WYB00811
		ｍ２	1	4,777	4,777	単－ 428号
計					4,777 4,777	
単価					4,777 4,777	円／m2

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	鏡吹付	ＤＩ-F1-K t=100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付コンクリート工	ＤＩ-F1-K t=100mm 71.251m2/箇所		0	0	0	WYB00973
		ｍ２	1	4,721	4,721	単－ 429号
計					0 4,721	
単価					0 4,721	円／m2
変更積算単価					4,503	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	鏡吹付	DⅢ-F1-K t=100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,532 4,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付コンクリート工	DⅢ-F1-K t=100mm 72.318m2/箇所	ｍ２	1 1	4,751 4,751	4,751 4,751	WYB00823 単－ 430号
計					4,751 4,751	
単価					4,751 4,751	円／m2

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	鏡吹付	DⅢ-F1-K t=100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付コンクリート工	DⅢ-F1-K t=100mm 72.318m2/箇所	ｍ２	0 1	0 4,695	0 4,695	WYB00992 単－ 431号
計					0 4,695	
単価					0 4,695	円／m2
変更積算単価					4,479	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－105号	水抜き孔	DI-B φ64 N=4本	単位	m	数量	0 1	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜き孔削孔工	DI-B φ64	m	0 1	0 13,420	0 13,420	WYB00419 単－ 432号
計					0 13,420	
単価					0 13,420	円／m
変更積算単価					12,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	仮設舗装	⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m＜W	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	0 1	0 124.4	0 124.4	CB410010
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,053	0 2,053	CB410260
計					0 2,177.4	
単価					0 2,178	円／m2
変更積算単価					2,013	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	⑬細粒度ｱｽｺﾝ(5F)	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用	m	0 1	0 1,468	0 1,468	CB410330
計					0 1,468	
単価					0 1,468	円／m
変更積算単価					1,357	円／m

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	0 1	単価	0 632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 1	0 683.7	0 683.7	CB430510
計					0 683.7	
単価					0 683.7	円／m
変更積算単価					632	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 188.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 203.5	0 203.5	CB430310
計					0 203.5	
単価					0 203.5	円／m2
変更積算単価					188.2	円／m2

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	殻運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 5,032	0 5,032	CB227010
計					0 5,032	
単価					0 5,032	円／m3
変更積算単価					4,652	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 1,300	0 3,055	WB020052 単－ 433号
計					0 3,055	
単価					0 3,055	円／m3
変更積算単価					2,824	円／m3

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	受電設備		単位	箇所	数量	3 3	単価	3,700,666.67 3,700,666.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	300KW以下 3年未満 1030日 設備損料のみ	箇所	2 2	2,437,000 2,437,000	4,874,000 4,874,000	WYB00040 単－ 434号
高圧受電設備	500KW以下 3年未満 1030日 設備損料のみ	箇所	1 1	7,231,000 7,231,000	7,231,000 7,231,000	WYB00003 単－ 435号
計					12,105,000 12,105,000	
単価					4,035,000 4,035,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	配電設備		単位	m	数量	2,904 2,904	単価	1,945.33 1,945.33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【坑外（引き継ぎ）】						
高圧配電線路（引込高圧）	高圧 6.6KV(CVT)38mm2×3c 損料のみ(3年未満)	m	175 175	4,562 4,562	798,350 798,350	WYB00010 単－ 436号
高圧配電線路（坑外高圧）	高圧 6.6KV(CVT)38mm2×3c 損料のみ(3年未満)	m	86 86	4,562 4,562	392,332 392,332	WYB00004 単－ 437号
ころがし配線（吹付プラント）	低圧 OW 22mm2 損料のみ(3年未満)	m	24 24	155.2 155.2	3,724.8 3,724.8	WYB00012 単－ 438号
ころがし配線（濁水処理設備）	低圧 OW 22mm2 損料のみ(3年未満)	m	42 42	155.2 155.2	6,518.4 6,518.4	WYB00013 単－ 439号
ころがし配線（給水ポンプ）	低圧 OW 14mm2 損料のみ(3年未満)	m	8 8	100.8 100.8	806.4 806.4	WYB00016 単－ 440号
ころがし配線（取水ポンプ）	低圧 OW 2.6mm2 損料のみ(3年未満)	m	52 52	36.24 36.24	1,884.48 1,884.48	WYB00014 単－ 441号
ころがし配線（送風機）	低圧 OW 60mm2 損料のみ(3年未満)	m	80 80	408.8 408.8	32,704 32,704	WYB00009 単－ 442号
【坑内（引き継ぎ）】						
坑内配電線路（坑内高圧）	高圧 6KV CV 14mm2×3c 損料のみ(3年未満)	m	1,087 1,087	680.8 680.8	740,029.6 740,029.6	WYB00017 単－ 443号
坑内配電線路（モルタル注入機）	低圧 VVR 2.0mm2×3c 損料のみ(3年未満)	m	100 100	87.6 87.6	8,760 8,760	WYB00018 単－ 444号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	配電設備		単位	m	数量	2,904 2,904	単価	1,945.33 1,945.33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑内配電線路（集塵機）	低圧 VVR 200mm2×3c 損料のみ(3年未満)		10	7,040	70,400	WYB00019
		m	10	7,040	70,400	単－ 445号
坑内配電線路（ドリルジャンボ）	低圧 PNCT 150mm2×3c 損料のみ(3年未満)		100	12,560	1,256,000	WYB00020
		m	100	12,560	1,256,000	単－ 446号
坑内配電線路（ドリルジャンボ）	低圧 PNCT 150mm2×3c 損料のみ(3年未満)		100	12,560	1,256,000	WYB00011
		m	100	12,560	1,256,000	単－ 446号
坑内配電線路（コンクリート吹付機）	低圧 VVR 2.0mm2×3c 損料のみ(3年未満)		100	87.6	8,760	WYB00022
		m	100	87.6	8,760	単－ 447号
坑内配電線路（セントル用）	低圧 2CT 38mm2×4c 損料のみ(3年未満)		50	1,570	78,500	WYB00024
		m	50	1,570	78,500	単－ 448号
坑内配電線路（防水工台車）	低圧 2CT 14mm2×4c 損料のみ(3年未満)		50	763.2	38,160	WYB00021
		m	50	763.2	38,160	単－ 449号
【坑内（新設）】						
坑内配電線路 （坑内高圧）	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		840	1,253	1,052,520	WB253850
		m	840	1,253	1,052,520	単－ 450号
計					5,745,449.68 5,745,449.68	
単価					1,979 1,979	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	配電設備		単位	m	数量	0 2,904	単価	0 1,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【坑外（引き継ぎ）】						
高圧配電線路（引込高圧）	高圧 6.6KV(CVT)38mm2×3c 損料のみ(3年未満)	m	0 175	0 4,562	0 798,350	WYB00065 単－ 451号
高圧配電線路（坑外高圧）	高圧 6.6KV(CVT)38mm2×3c 損料のみ(3年未満)	m	0 86	0 4,562	0 392,332	WYB00066 単－ 452号
ころがし配線（吹付プラント）	低圧 OW 22mm2 損料のみ(3年未満)	m	0 24	0 155.2	0 3,724.8	WYB00067 単－ 453号
ころがし配線（濁水処理設備）	低圧 OW 22mm2 損料のみ(3年未満)	m	0 42	0 155.2	0 6,518.4	WYB00068 単－ 454号
ころがし配線（給水ポンプ）	低圧 OW 14mm2 損料のみ(3年未満)	m	0 8	0 100.8	0 806.4	WYB00069 単－ 455号
ころがし配線（取水ポンプ）	低圧 OW 2.6mm2 損料のみ(3年未満)	m	0 52	0 36.24	0 1,884.48	WYB00070 単－ 456号
ころがし配線（送風機）	低圧 OW 60mm2 損料のみ(3年未満)	m	0 80	0 408.8	0 32,704	WYB00071 単－ 457号
【坑内（引き継ぎ）】						
坑内配電線路（坑内高圧）	高圧 6KV CV 14mm2×3c 損料のみ(3年未満)	m	0 1,087	0 680.8	0 740,029.6	WYB00072 単－ 458号
坑内配電線路（モルタル注入機）	低圧 VVR 2.0mm2×3c 損料のみ(3年未満)	m	0 100	0 87.6	0 8,760	WYB00073 単－ 459号

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	配電設備		単位	m	数量	0 2,904	単価	0 1,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑内配電線路（集塵機）	低圧 VVR 200mm2×3c 損料のみ(3年未満)	m	0 10	0 7,040	0 70,400	WYB00074 単－ 460号
坑内配電線路（ドリルジャンボ）	低圧 PNCT 150mm2×3c 損料のみ(3年未満)	m	0 100	0 12,560	0 1,256,000	WYB00075 単－ 461号
坑内配電線路（ドリルジャンボ）	低圧 PNCT 150mm2×3c 損料のみ(3年未満)	m	0 100	0 12,560	0 1,256,000	WYB00076 単－ 461号
坑内配電線路（コンクリート吹付機）	低圧 VVR 2.0mm2×3c 損料のみ(3年未満)	m	0 100	0 87.6	0 8,760	WYB00077 単－ 462号
坑内配電線路（セントル用）	低圧 2CT 38mm2×4c 損料のみ(3年未満)	m	0 50	0 1,614	0 80,700	WYB00078 単－ 463号
坑内配電線路（防水工台車）	低圧 2CT 14mm2×4c 損料のみ(3年未満)	m	0 50	0 681.2	0 34,060	WYB00079 単－ 464号
【坑内（新設）】						
坑内配電線路 （坑内高圧）	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	m	0 840	0 1,253	0 1,052,520	WB253850 単－ 465号
計					0 5,743,549.68	
単価					0 1,978	円／m
変更積算単価					1,945	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ﾌﾘｯｶｰ対策		単位	月	数量	1 1	単価	2,695,526 2,695,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリッカー抑制装置　賃貸料金	6600V 600kvar		1	1,700,000	1,700,000	
		台・月	1	1,700,000	1,700,000	
励磁突入電源対策設備盤　賃貸料金			1	33,000	33,000	
		台・月	1	33,000	33,000	
Ｂ種接地抵抗対策用カップリングトランス　賃貸料金			1	336,000	336,000	
		台・月	1	336,000	336,000	
高調波対策対策用フィルター盤　賃貸料金	高調波低減対策400V送風機用効力率ｺﾝﾊﾞｰﾀ内蔵		1	390,000	390,000	
		台・月	1	390,000	390,000	
高調波対策対策用フィルター盤　賃貸料金	高調波低減対策400V集塵機用効力率ｺﾝﾊﾞｰﾀ内蔵		1	485,000	485,000	
		台・月	1	485,000	485,000	
計					2,944,000 2,944,000	
単価					2,944,000 2,944,000	円／月

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守		単位	箇月	数量	34.3 34.3	単価	2,612,944.61 2,612,944.61

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		箇月	25.2 25.2	3,315,000 3,315,000	83,538,000 83,538,000	WB450252 単－ 469号
仮設備保守（支保工作業後）		箇月	9.1 9.1	1,579,000 1,579,000	14,368,900 14,368,900	WB450253 単－ 470号
計					97,906,900 97,906,900	
単価					2,855,000 2,855,000	円／箇月

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守		単位	箇月	数量	0 22.8	単価	0 2,401,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		箇月	0 13.7	0 3,315,000	0 45,415,500	WB450252 単－ 471号
仮設備保守（支保工作業後）		箇月	0 9.1	0 1,579,000	0 14,368,900	WB450253 単－ 472号
計					0 59,784,400	
単価					0 2,623,000	円／箇月
変更積算単価					2,401,000	円／箇月

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ﾄﾝﾈﾙ用水設備		単位	箇所	数量	1 1	単価	12,155,000 12,155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【取水設備】						
取水設備運転費	坑外用　φ50×全揚程30m	日	687 687	6,602 6,602	4,535,574 4,535,574	WYB00029 単－ 479号
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）【3年未満 70%】	黒ねじ無し管（ＳＧＰ）　８０Ａ	m	44 44	1,582 1,582	69,608 69,608	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手【3年未満 70%】	ソケット　８０	個	10 10	1,022 1,022	10,220 10,220	
【給水設備】						
給水設備運転費	水槽～坑内　φ65×5段×全揚程60m	日	687 687	4,474 4,474	3,073,638 3,073,638	WYB00034 単－ 480号
給水設備運転費	水槽～坑外　φ40×2段×全揚程15m	日	687 687	1,197 1,197	822,339 822,339	WYB00032 単－ 481号
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）【3年未満 70%】	黒ねじ無し管（ＳＧＰ）　８０Ａ	m	2,167 2,167	1,582 1,582	3,428,194 3,428,194	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手【3年未満 70%】	ソケット　８０	個	540 540	1,022 1,022	551,880 551,880	
計					12,491,453 12,491,453	
単価					12,500,000 12,500,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1 1	単価	16,880 16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1 1	18,310 18,310	18,310 18,310	WB010211 単－ 498号
計					18,310 18,310	
単価					18,310 18,310	円／人日

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	10 10	単価	1,162,260 1,162,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	回	7 7	1,602,000 1,602,000	11,214,000 11,214,000	WB010350 単－ 499号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	3 3	472,600 472,600	1,417,800 1,417,800	WB010350 単－ 500号
計					12,631,800 12,631,800	
単価					1,264,000 1,264,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	水ｾﾒﾝﾄ比測定費		単位	回	数量	1 1	単価	20,329.8 20,329.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート単位水量測定試験費	W/Cﾐｰﾀ MT-200,300及び400	回	1 1	22,100 22,100	22,100 22,100	
計					22,100 22,100	
単価					22,100 22,100	円／回

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	六価ｸﾛﾑ溶出試験費		単位	検体	数量	0 1	単価	0 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	0 1	0 7,300	0 7,300	
計					0 7,300	
単価					0 7,300	円／検体
変更積算単価					7,300	円／検体

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	水質検査費		単位	回	数量	0 1	単価	0 115,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水質管理費	注入式長尺鋼管先受工	回	0 1	0 115,600	0 115,600	WYB00064 単－ 507号
計					0 115,600	
単価					0 115,600	円／回
変更積算単価					115,600	円／回