

鏡

1. 工事名

工事名	R 8・9 浅野川橋耐震補強工事
工事地名	石川県金沢市諸江町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 8月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684505409	1 4) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	313日間 自 令和 8年 8月22日 (当初) 至 令和 9年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	金沢(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	5,170
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 浅野川橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		116,900,459				
橋脚巻立て工		式	1		8,777,394				
作業土工		式	1		4,214,176				
床掘り	土砂	m3	320	1,440	460,800			単-1号	
埋戻し		m3	310	4,380	1,357,800			単-2号	
掘削補助機械搬入搬出		回	1	52,200	52,200			単-3号	
積込(ルーフ) (埋戻材投入)	土砂	m3	340	256.3	87,142			単-4号	
積込(ルーフ) (仮置場)	土砂	m3	340	256.3	87,142			単-5号	
土砂等運搬 現場～平谷仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	320	3,221	1,030,720			単-6号	
土砂等運搬 平谷仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340	3,221	1,095,140			単-7号	
整地		m3	320	135.1	43,232			単-8号	
橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)		式	1		2,907,622				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 浅野川橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔		削孔径29mm 削孔深390mm	箇所	36	1,980	71,280			単-9号
コンクリート巻立て		30-12-40BB W/C≦50%	m3	15	138,100	2,071,500			単-10号
鉄筋		SD345 D16～D25	t	1.8	325,100	585,180			単-11号
フレア溶接		D19×D19	箇所	100	966	96,600			単-12号
コンクリートアンカー		M12×55	箇所	52	822.5	42,770			単-13号
シール材		エポキシ樹脂 30×30	m	7	5,756	40,292			単-14号
底版増厚補強工			式	1		1,655,596			
コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m3	11	31,160	342,760			単-15号
型枠			m2	14	10,720	150,080			単-16号
鉄筋		SD345 D29～D32	t	0.83	272,100	225,843			単-17号
鉄筋		SD345 D16～D25	t	0.66	325,100	214,566			単-18号
鉄筋		SD345 D13	t	0.03	381,400	11,442			単-19号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 浅野川橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下地処理	チップング	m2	39	5,799	226,161			単-20号	
既設部はつり		m3	2.2	39,470	86,834			単-21号	
モルタル		m3	2.2	112,300	247,060			単-22号	
削孔	削孔径23mm 削孔深260mm	箇所	44	1,110	48,840			単-23号	
アンカー	D13(削孔深260mm)	箇所	44	1,919	84,436			単-24号	
コンクリート殻積込・運搬		m3	2	6,437	12,874			単-25号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,350	4,700			単-26号	
橋梁補修工		式	1		871,457				
ひび割れ補修工		式	1		215,800				
低圧注入工法	25m以下 エポキシ樹脂	構造物	1	215,800	215,800			単-27号	
断面修復工		式	1		655,657				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 浅野川橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
左官工法	1構造物当り修復延べ 体積0.16m3 ポリマーセメント 系モルタル 鉄筋ケレン・防錆 処理有	構造物	1	653,900	653,900			単-28号	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.2	6,437	1,287			単-29号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	2,350	470			単-30号	
銘板工		式	1		180,800				
銘板工		式	1		180,800				
銘板	品質等表示用 500×50 0×8 字厚5mm	枚	1	180,800	180,800			単-31号	
構造物撤去工		式	1		2,611,639				
運搬処理工		式	1		2,611,639				
現場発生品運搬		t	155.64	16,780	2,611,639			単-32号	
仮設工		式	1		104,459,169				
工事用道路工		式	1		2,202,659				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 浅野川橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板		m2	929	2,371	2,202,659			単-33号	
仮橋・仮栈橋工		式	1		36,233,726				
橋脚		t	173	155,200	26,849,600			単-34号	
仮栈橋上部		t	33.9	179,200	6,074,880			単-35号	
覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕		m2	252	9,643	2,430,036			単-36号	
仮設高欄		m	90	9,769	879,210			単-37号	
土留・仮締切工		式	1		62,751,484				
鋼矢板	Ⅳ型 L=15.0m(継施工無し)	枚	38	51,440	1,954,720			単-38号	
鋼矢板	Ⅳ型 L=15.0m(継ぎ・切断5箇所/枚,WJ併用)上空制限有	枚	36	768,000	27,648,000			単-39号	
鋼矢板	Ⅳ型 L=15.0m(継ぎ・切断6箇所/枚,WJ併用)上空制限有	枚	36	844,400	30,398,400			単-40号	
切梁・腹起し		t	24.4	88,310	2,154,764			単-41号	
油圧式杭圧入引抜機設置・撤去	上空制限有	回	4	148,900	595,600			単-42号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 浅野川橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水替工		式	1		1,451,300				
ポンプ排水		日	46	31,550	1,451,300			単-43号	
交通管理工		式	1		1,820,000				
交通誘導警備員		人日	100	18,200	1,820,000			単-44号	
直接工事費		式	1		116,900,459				
共通仮設費		式	1		21,709,141				
共通仮設費		式	1		10,604,141				
運搬費		式	1		8,830,560				
重建設機械分解組立輸送費		回	3	1,352,000	4,056,000			単-45号	
仮設材運搬費		t	426.3	11,200	4,774,560			単-46号	
技術管理費		式	1		885,581				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,225			内-1号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 浅野川橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋探査費		式	1		821,356			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		888,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		11,105,000				
純工事費		式	1		138,609,600				
現場管理費		式	1		50,744,000				
工事原価		式	1		189,353,600				
一般管理費等		式	1		32,056,400				
工事価格		式	1		221,410,000				
消費税相当額		式	1		22,141,000				
工事費計		式	1		243,551,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	式	1		64,225			WYB00008 単一 112号
合 計					64,225			

一式当たり内訳書

鉄筋探査費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査費	下向き	m 2	39. 2	14, 360	562, 912			WYB00006 単一 113号
鉄筋探査費	横向き	m 2	10. 8	23, 930	258, 444			WYB00009 単一 114号
合 計					821, 356			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	320	単価	1, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m 3	320	1, 440	460, 800	CB210030	
計						460, 800		
単価						1, 440	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し		単位	m3	数量	310	単価	4, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	310	4, 380	1, 357, 800	CB210410	
計						1, 357, 800		
単価						4, 380	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量	1	単価	52, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		標準	回	1	52, 200	52, 200	CB210070	
計						52, 200		
単価						52, 200	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ) (埋戻材投入)	土砂	単位	m3	数量	340	単価	256. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	340	256. 3	87, 142	CB210020	
計						87, 142		
単価						256. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一5号	積込(ルース) (仮置場)	土砂	単位	m3	数量	340	単価	256.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	340	256.3	87,142	CB210020	
計						87,142		
単価						256.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬 現場～平谷仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	320	単価	3,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	320	3,221	1,030,720	CB210110	
計						1,030,720		
単価						3,221	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬 平谷仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	340	単価	3, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	340	3, 221	1, 095, 140	CB210110	
計						1, 095, 140		
単価						3, 221	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	整地		単位	m3	数量	320	単価	135. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	320	135. 1	43, 232	CB210610	
計						43, 232		
単価						135. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリート削孔	削孔径29mm 削孔深390mm	単位	箇所	数量	1	単価	1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D19 350mm以上400mm以下	箇所	1	1,980	1,980	CB435810	
計						1,980		
単価						1,980	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート巻立て	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	138,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート巻立て		E支柱 a施工 各種 有り	m 3	1	138,100	138,100	CB435820	
計						138,100		
単価						138,100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	325, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	325, 100	325, 100	WB240750 単一 47号	
計						325, 100		
単価						325, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	フレア溶接	D19×D19	単位	箇所	数量	1	単価	966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレア溶接 [土木工事標準単価]		V型溶接 時間の制約無 下向き・横向き D19×D19	箇所	1	966	966		
計						966		
単価						966	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリートアンカー	M12×55	単位	箇所	数量	1	単価	822. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	1	749. 5	749. 5	CB224410	
コンクリートアンカー		M12×55 電気亜鉛メッキ（本体打込式）	本	1	73	73		
計						822. 5		
単価						822. 5	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	シール材	エポキシ樹脂 30×30	単位	m	数量	7	単価	5, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材			m	7	2, 588	18, 116	CB224820	
シール材（材料費）		エポキシ（ロス率+0. 26含む）	k g	5. 5	4, 032	22, 176	WYB00001 単一 48号	
計						40, 292		
単価						5, 756	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	31, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m 3	1	31, 160	31, 160	CB240010	
計						31, 160		
単価						31, 160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	型枠		単位	m2	数量	14	単価	10, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	14	10, 720	150, 080	CB240210	
計						150, 080		
単価						10, 720	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	272, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	272, 100	272, 100	WB240750 単一 49号	
計						272, 100		
単価						272, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	325, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	325, 100	325, 100	WB240750 単一 47号	
計						325, 100		
単価						325, 100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	381, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	381, 400	381, 400	WB240750 単一 50号	
計						381, 400		
単価						381, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	下地処理	チツビ`ンク`	単位	m2	数量	1	単価	5, 799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用	m 2	1	5, 799	5, 799	CB224250	
計						5, 799		
単価						5, 799	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	既設部はつり		単位	m3	数量	1	単価	39, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	39, 470	39, 470	WB824010 単一 51号	
計						39, 470		
単価						39, 470	円／m3	

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	モルタル		単位	m3	数量	1	単価	112, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	1	112, 300	112, 300	CB240060	
計						112, 300		
単価						112, 300	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	削孔	削孔径23mm 削孔深260mm	単位	箇所	数量	1	単価	1, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		200mm以上400mm以下	孔	1	1, 110	1, 110	CB224410	
計						1, 110		
単価						1, 110	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	アンカー	D13(削孔深260mm)	単位	箇所	数量	1	単価	1, 919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー工		D13(削孔深260mm), エポキシ樹脂による定着含む	箇所	1	1, 919	1, 919	WYB00002 単一 52号	
計						1, 919		
単価						1, 919	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	コンクリート殻積込・運搬		単位	m3	数量	1	単価	6, 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		有り 7.0 k m以下 良好	m 3	1	6, 437	6, 437	WB229220 単一 53号	
計						6, 437		
単価						6, 437	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻処分	コンクリート殻（無筋）	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2. 35	1, 000	2, 350	WB020052 単一 54号	
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	低圧注入工法	25m以下 エポキシ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	215, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以下 0. 14kg 2. 35kg 53個	構造物	1	215, 800	215, 800	WB229110 単一 55号	
計						215, 800		
単価						215, 800	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積0. 16m3 ホリマーセメント系モルタル 鉄筋ケレン・防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	653, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0. 1m3を超える 0. 16m3	構造物	1	653, 900	653, 900	WB229210 単一 56号	
計						653, 900		
単価						653, 900	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	6, 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		有り 7.0k m以下 良好	m 3	1	6, 437	6, 437	WB229220 単一 53号	
計						6, 437		
単価						6, 437	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2. 35	1, 000	2, 350	WB020052 単一 54号	
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	180, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置			枚	1	180, 800	180, 800	WB330490 単一 57号	
計						180, 800		
単価						180, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	155. 64	単価	16, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付] 通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 有り 9. 0km以下	t	155. 64	5, 764	897, 108. 96	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付] 通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	155. 64	11, 010	1, 713, 596. 4	CB010420	
計						2, 610, 705. 36		
単価						16, 780	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	敷鉄板		単位	m2	数量	929	単価	2, 371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	929	453. 5	421, 301. 5	WB253610 単一 58号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096(mm) 無 217日 無 有	枚	100	17, 810	1, 781, 000	WB253630 単一 59号	
計						2, 202, 301. 5		
単価						2, 371	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	橋脚		単位	t	数量	173	単価	155, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
○仮栈橋（橋脚）設置撤去								
杭橋脚打込み（杭基礎形式） 【導杭】		H300 無 有 16m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 80t吊	本	26	114, 300	2, 971, 800	単一 60号	WB252850
杭橋脚引抜き（杭基礎形式） 【導杭】		16m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 80t吊	本	26	19, 320	502, 320	単一 61号	WB252880
導棒設置・撤去工		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 80t吊	本	32	14, 340	458, 880	単一 62号	WB252870
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）		H350 WJ無 25m超え30m以下 継ぎ2箇所 クローラークレーン80t吊	本	20	300, 800	6, 016, 000	単一 63号	WYB00166
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）		H350 WJ無 30m超え35m以下 継ぎ2箇所 クローラークレーン80t吊	本	12	350, 100	4, 201, 200	単一 64号	WYB00167
杭橋脚引抜き工		25m超え30m以下 切断2箇所 クローラークレーン80t吊	本	20	51, 130	1, 022, 600	単一 65号	WYB00168
杭橋脚引抜き工		30m超え35m以下 切断2箇所 クローラークレーン80t吊	本	12	63, 380	760, 560	単一 66号	WYB00169
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 80t吊	t	28	76, 320	2, 136, 960	単一 67号	WB252860
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 80t吊	t	28	30, 940	866, 320	単一 68号	WB252860
○仮栈橋（橋脚）賃料								

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一34号	橋脚		単位	t	数量	173	単価 155, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼杭賃料		H350 11. 5m/本 201日 無 有 3650円 無 1回	本	64	39, 970	2, 558, 080	WB251760 単一 69号
H形鋼杭賃料		H350 10. 5m/本 201日 無 有 3650円 無 1回	本	32	36, 500	1, 168, 000	WB251760 単一 70号
○仮栈橋(橋脚)材料費							
桁受 (H形鋼)		SS400 H594×302×14×23	t	9. 5	122, 000	1, 159, 000	WYB00170 単一 71号
ブレース (等辺山形鋼)		中形 SS400 10×100×100	t	6. 9	124, 000	855, 600	WYB00171 単一 72号
水平ツナギ (溝形鋼)		大形 SS400 8×200×90	t	6	114, 000	684, 000	WYB00172 単一 73号
鋼板		厚板 SS400 12≦t≦25	t	5. 4	138, 300	746, 820	WYB00173 単一 74号
鋼板		大形 SS400 t=9	t	0. 7	111, 300	77, 910	WYB00174 単一 75号
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	384	241. 2	92, 620. 8	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	2, 176	261	567, 936	
計						26, 846, 606. 8	

1 次单価表

單價使用年月	2026.08
步掛使用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一35号	仮栈橋上部		単位	t	数量	33. 9	単価 179, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
○仮栈橋(上部工)架設撤去							
上部工架設・撤去工		H形鋼主桁 架設 クローラークレーン油圧駆動式ワインチ・ラチス [®] 型 80t吊	t	33. 9	29, 340	994, 626	WB252810 単一 76号
上部工架設・撤去工		H形鋼主桁 撤去 クローラークレーン油圧駆動式ワインチ・ラチス [®] 型 80t吊	t	33. 9	19, 970	676, 983	WB252810 単一 77号
○仮栈橋(上部工)材料費							
主桁 (H形鋼)		SS400 H594×302×14×23	t	29. 2	122, 000	3, 562, 400	WYB00026 単一 78号
横桁 (溝形鋼)		大形 SS400 9×300×90	t	4. 7	116, 000	545, 200	WYB00017 単一 79号
ずれ止め (溝形鋼)		大形 SS400 8×200×90	t	0. 2	114, 000	22, 800	WYB00014 単一 80号
鋼板		厚板 SS400 12≦t≦25	t	1. 3	138, 300	179, 790	WYB00018 単一 81号
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	46	254. 5	11, 707	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	128	261	33, 408	
ボルトナット		M22×50	組	378	85. 5	32, 319	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛使用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一35号	仮栈橋上部		単位	t	数量	33. 9	単価	179, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルトナット		M22×70	組	144	100	14, 400		
計						6, 073, 633		
単価						179, 200	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	覆工板設置・撤去[仮栈橋設置撤去工]		単位	m2	数量	1	単価	9, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 80t吊	m 2	1	1, 956	1, 956	WB252820 単一 82号	
覆工板設置・撤去工		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 80t吊	m 2	1	1, 313	1, 313	WB252820 単一 83号	
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 5. 4月 無 有 1020円 1回	m 2	1	6, 374	6, 374	WB251920 単一 84号	
計						9, 643		
単価						9, 643	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	仮設高欄		単位	m	数量	90	単価	9, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
○仮栈橋(高欄)材料費								
地覆 (溝形鋼)		大形 SS400 10. 5×380×100	t	4. 9	131, 000	641, 900	WYB00016 単一 85号	
手摺 (等辺山形鋼)		中形 SS400 9×75×75	t	1. 8	113, 000	203, 400	WYB00020 単一 86号	
高欄 (等辺山形鋼)		中形 SS400 9×75×75	t	0. 3	113, 000	33, 900	WYB00010 単一 87号	
計						879, 200		
単価						9, 769	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単-38号	鋼矢板	IV型 L=15. 0m(継施工無し)	単位	枚	数量	1	単価 51, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	枚	1	13, 490	13, 490	WB250200 単一 88号
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 油圧式242kW 12m以下	枚	1	8, 234	8, 234	WB250240 単一 89号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型 15m/枚 143日 無 有 3650円 無 1回	枚	1	29, 710	29, 710	WB250150 単一 90号
計						51, 434	
単価						51, 440	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	鋼矢板	IV型 L=15. 0m(継ぎ・切断5箇所/枚, WJ併用)上空制限有	単位	枚	数量	36	単価	768, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入引抜工（上空制限有）		圧入: IV型 圧入長≤12. 0m(継ぎ5箇所・WJ併用)	枚	36	373, 200	13, 435, 200	WYB00047 単一 91号	
鋼矢板圧入引抜工（上空制限有）		引抜: IV型 引抜長L≤12. 0m(切断5箇所)	枚	36	181, 000	6, 516, 000	WYB00051 単一 92号	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		中古品(市中価格(地域エクストラ(北陸A)12m以下含)×90%)	t	41. 1	187, 200	7, 693, 920	WYB00023 単一 93号	
計						27, 645, 120		
単価						768, 000	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	鋼矢板	IV型 L=15. 0m(継ぎ・切断6箇所/枚, WJ併用)上空制限有	単位	枚	数量	36	単価	844, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入引抜工（上空制限有）		圧入: IV型 圧入長≤12. 0m(継ぎ6箇所・WJ併用)	枚	36	427, 000	15, 372, 000	WYB00058 単－ 94号	
鋼矢板圧入引抜工（上空制限有）		引抜: IV型 引抜長L≤12. 0m(切断6箇所)	枚	36	203, 600	7, 329, 600	WYB00057 単－ 95号	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		中古品(市中価格(地域エクストラ(北陸A)12m以下含)×90%)	t	41. 1	187, 200	7, 693, 920	WYB00029 単－ 93号	
計						30, 395, 520		
単価						844, 400	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	切梁・腹起し		単位	t	数量	24. 4	単価	88, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)	t	24. 4	58, 540	1, 428, 376	WB251930 単一 96号	
山留材賃料		無 84日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	19. 4	37, 440	726, 336	WB251910 単一 97号	
計						2, 154, 712		
単価						88, 310	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	油圧式杭圧入引抜機設置・撤去	上空制限有	単位	回	数量	4	単価	148, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機(上空制限有)設置・撤去		圧入時・WJ併用	回	2	209, 200	418, 400	WYB00072 単一 98号	
油圧式杭圧入引抜機(上空制限有)設置・撤去		引抜時	回	2	88, 460	176, 920	WYB00065 単一 99号	
計						595, 320		
単価						148, 900	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	ポンプ 排水		単位	日	数量	46	単価	31, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	100, 300	100, 300	WB252320 単一 100号	
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	46	29, 360	1, 350, 560	WB252310 単一 101号	
計						1, 450, 860		
単価						31, 550	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	100	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	100	18, 200	1, 820, 000	WB010212 単一 102号	
計						1, 820, 000		
単価						18, 200	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	3	単価	1, 352, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	3	1, 352, 000	4, 056, 000	WB010350 単一 103号	
計						4, 056, 000		
単価						1, 352, 000	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一46号	仮設材運搬費		単位	t	数量	426. 3	単価 11, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注:北陸, L≤10km, 12m以内, 割増無し	t	305	4, 210	1, 284, 050	WYB00022 単一 104号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注:北陸, L≤10km, 12m以内, 冬期割増	t	77. 9	5, 052	393, 550. 8	WYB00019 単一 105号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注:北陸, L≤10km, 12m超15m以内, 冬期割増	t	43. 4	5, 592	242, 692. 8	WYB00024 単一 106号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注:北陸, L≤10km, 12m以内, 割増無し	t	382. 9	4, 210	1, 612, 009	WYB00025 単一 107号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注:北陸, L≤10km, 12m超15m以内, 割増無し	t	43. 4	4, 660	202, 244	WYB00027 単一 108号
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	265. 9	3, 000	797, 700	WB010030 単一 109号
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込みのみ	t	160. 4	750	120, 300	WB010030 単一 110号
	仮設材等の積込み, 取卸し費	取卸しのみ	t	160. 4	750	120, 300	WB010030 単一 111号
	計					4, 772, 846. 6	
	単価					11, 200	円/t