鏡

1. 工事名

工事名	長岡地区河道掘削その7工事
工事地名	新潟県長岡市榎下町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484330007	1 4) 単価適用年月	2024年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 4月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	188,661,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	172,480,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	263日間 自 令和 6年 5月 2日 (当初) 至 令和 7年 1月 19日 (1回変更) 至 令和 7年 1月 19日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長岡(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川	2 2) 処 分 費 等	841,088
		2 3) 公 告 日	令和 6年 2月 28日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その7工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸			1		94,685,580				
		式	1		101,182,009	1	6,496,429		
河川土工			1		91,592,444				
		式	1		94,628,122	1	3,035,678		
掘削工(ICT)			1		91,122,100				
		式	1		94,154,030	1	3,031,930		
掘削(ICT)	土砂		5,000	278	1,390,000			単-1号	
		m3	24,200	278	6,727,600	19,200	5,337,600		
掘削(ICT) (水中)	土砂		2,500	422.8	1,057,000			単-2号	
		m3	7,900	422.8	3,340,120	5,400	2,283,120		
掘削	土砂		15,000	211.9	3,178,500			単-3号	
		m3	0	211.9	0	-15,000	-3,178,500		
掘削 (水中)	土砂		7,500	332.8	2,496,000			単-4号	
		m3	0	332.8	0	-7,500	-2,496,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		18,000	3,505	63,090,000			単-5号	
		m3	18,040	3,505	63,230,200	40	140,200		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		12,000	1,335	16,020,000			単-6号	
		m3	11,230	1,335	14,992,050	-770	-1,027,950		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-7号	
		m3	860	2,615	2,248,900	860	2,248,900		
整地	敷均し(ルース)		18,000	93.7	1,686,600			単-8号	
		m3	20,000	93.7	1,874,000	2,000	187,400		
積込(ルース)	土砂		10,000	220.4	2,204,000			単-9号	
		m3	7,900	220.4	1,741,160	-2,100	-462,840		

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その7工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
盛土工		式	1		76,834				
			1		80,582	1	3,748		
整地	敷均し(ルース)		820	93.7	76,834			単-10号	
		m3	860	93.7	80,582	40	3,748		
法面整形工(ICT)		式	1		393,510				
			1		393,510	0	0		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		780	504.5	393,510			単-11号	
		m2	780	504.5	393,510	0	0		
構造物撤去工		式	0		0				
			1		271,196	1	271,196		
作業土工		式	0		0				
			1		63,954	1	63,954		
床掘り	土砂		0	0	0			単-12号	
		m3	170	244.9	41,633	170	41,633		
整地	敷均し(ルース)		0	0	0			単-13号	
		m3	170	131.3	22,321	170	22,321		
排水構造物撤去工		式	0		0				
			1		165,632	1	165,632		
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ13 50mm		0	0	0			単-14号	
		m	32	5,176	165,632	32	165,632		
運搬処理工		式	0		0				
			1		41,610	1	41,610		
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ13 50mm		0	0	0			単-15号	
		t	3	13,870	41,610	3	41,610		

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その7工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
伐採工		式	0 1		0 1,670,862			1	1,670,862	
伐採工		式	0 1		0 1,670,862			1	1,670,862	
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	0 3,200	0 93.93	0 300,576			3,200	300,576	単-16号
伐木伐竹運搬		m3	0 329	0 2,934	0 965,286			329	965,286	単-17号
処分費		t	0 45	0 9,000	0 405,000			45	405,000	単-18号
仮設工		式	1 1		3,093,136 4,611,829			1	1,518,693	
工事用道路工		式	0 1		0 2,242,149			1	2,242,149	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 1,282	0 996.7	0 1,277,769			1,282	1,277,769	単-19号
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2	0 585	0 775.5	0 453,667			585	453,667	単-20号
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 557	0 916.9	0 510,713			557	510,713	単-21号
交通管理工		式	1 1		3,093,136 2,369,680			1	-723,456	
交通誘導警備員		人日	194 0	15,944 15,944	3,093,136 0			-194	-3,093,136	単-22号

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その7工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
交通誘導警備員		人日	0 152	0 15,590	0 2,369,680		152	2,369,680	単-23号
直接工事費		式	1 1		94,685,580 101,182,009		1	6,496,429	
共通仮設費		式	1 1		11,941,917 25,763,561		1	13,821,644	
共通仮設費		式	1 1		4,672,856 18,149,882		1	13,477,026	
運搬費		式	0 1		0 2,523,884		1	2,523,884	
仮設材運搬費		t	0 418	0 6,038	0 2,523,884		418	2,523,884	単-24号
準備費		式	1 1		3,161,586 2,617,061		1	-544,525	
木根等処分費		式	1 0		3,161,586 0		-1	-3,161,586	内-1号
木根等処分費		式	0 1		0 2,617,061		1	2,617,061	内-2号
技術管理費		式	1 1		583,325 11,839,271		1	11,255,946	
保守管理(ICT)		式	1 0		36,615 0		-1	-36,615	内-3号
保守管理(ICT)		式	0 1		0 137,761		1	137,761	内-4号

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その7工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
システム初期費(ICT)		式	1		546,710			内-5号	
			1		546,710	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-6号	
			1		4,087,000	1	4,087,000		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0			内-7号	
			1		1,407,000	1	1,407,000		
ICT活用効果等調査費用		式	0		0			内-8号	
			1		16,800	1	16,800		
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	0		0			内-9号	
			1		5,464,000	1	5,464,000		
遠隔臨場費		式	0		0			内-10号	
			1		180,000	1	180,000		
営繕費		式	0		0				
			1		192,000	1	192,000		
快適化		式	0		0			内-11号	
			1		192,000	1	192,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		927,945				
			1		977,666	1	49,721		
共通仮設費(率計上)		式	1		7,269,061				
			1		7,613,679	1	344,618		
純工事費		式	1		106,627,497				
			1		126,945,570	1	20,318,073		
現場管理費		式	1		28,184,870				
			1		30,725,195	1	2,540,325		

設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その7工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			1		134,812,367					
		式	1		157,670,765			1	22,858,398	
一般管理費等			1		21,987,633					
		式	1		23,629,235			1	1,641,602	
工事価格			1		156,800,000					
		式	1		181,300,000			1	24,500,000	
消費税相当額			1		15,680,000					
		式	1		18,130,000			1	2,450,000	
工事費計			1		172,480,000					
		式	1		199,430,000			1	26,950,000	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（機械施工）無し 機械施工 全ての費用		5,900	93.93	554,187			CB320590
		m 2	5,900	93.93	554,187	0	0	
準備費（運搬費用積上げ分）	1725千円		1		1,725,000			WB010160
数量=588m3		式	1		1,725,000	0	0	単一 39号
準備費（処分費用積上げ分）	1179千円		1		1,179,000			WB010170
重量=131t		式	1		1,179,000	0	0	単一 40号
合 計					3,161,586			
					0		-3,161,586	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（機械施工）無し 機械施工 全ての費用		0	0	0			CB320590
		m 2	7,100	93.93	666,903	7,100	666,903	
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 31.5km以下 全ての費用		0	0	0			CB320580
		m 3	414	2,934	1,214,676	414	1,214,676	
準備費（処分費用積上げ分） 重量=53t	477千円		0		0			WB010170
【生木重量：53t】		式	1		477,000	1	477,000	単一 41号
フォワーダ	4t積		0	0	0			
		日	7	72,000	504,000	7	504,000	
合 計					0			
					2,862,579		2,862,579	
変更積算金額					0			
					2,617,061		2,617,061	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5000m3		1		20,166			WB010400
		式	1		20,166	0	0	単一 42号
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満 2500m3		1		15,337			WB010400
		式	1		15,337	0	0	単一 43号
法面整形 (I C T) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 780m2		1		4,547			WB010440
		式	1		4,547	0	0	単一 44号
合 計					36,615			
					0		-36,615	

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用工事に要する費用			0		0			
		式	1		5,464,000	1	5,464,000	
合 計					0			
					5,464,000		5,464,000	
変更積算金額					0			
					5,464,000		5,464,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	278
						1		278
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	304.1	304.1	CB210120
			m3	1		304.1	304.1	
	計						304.1	
	単価						304.1	
							304.1	円/m3

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT) (水中)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	422.8
						1		422.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満			1	462.5	462.5	CB210120
			m3	1		462.5	462.5	
	計						462.5	
	単価						462.5	
							462.5	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	211.9
						1		211.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	231.8	231.8	CB210100	
			m3	1	231.8	231.8		
	計					231.8		
						231.8		
	単価					231.8	円/m3	
						231.8		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削 (水中)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	332.8
						1		332.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 10,000m3以上50,000m3未満		1	364.1	364.1	CB210100	
			m3	1	364.1	364.1		
	計					364.1		
						364.1		
	単価					364.1	円/m3	
						364.1		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,505
						1		3,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)		1	3,834	3,834	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		31.5km以下	m3	1	3,834	3,834		
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m3	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,335
						1		1,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,461	1,461	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		7.0km以下	m3	1	1,461	1,461		
計						1,461		
単価						1,461		
						1,461	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,860	2,860	CB210110	
計						0		
						2,860		
単価						0		
						2,860	円/m3	
変更積算単価								
						2,615	円/m3	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	整地	敷均し(ル-ス ²)	単位	m3	数量	1	単価	93.7
						1		93.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m3	1	102.5	102.5	CB210610	
計						102.5		
						102.5		
単価						102.5		
						102.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	220.4
						1		220.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	241.1	241.1	CB210020	
			m3	1	241.1	241.1		
計						241.1		
単価						241.1	円/m3	
						241.1		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	整地	敷均し(ル-ズ)	単位	m3	数量	1	単価	93.7
						1		93.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		1	102.5	102.5	CB210610	
			m3	1	102.5	102.5		
計						102.5		
単価						102.5	円/m3	
						102.5		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	504.5
						1		504.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	551.9	551.9	CB220070	
			m2	1	551.9	551.9		
計						551.9		
単価						551.9		
						551.9	円/m2	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		244.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m3	1	244.9	244.9		
計						0		
単価						244.9	円/m3	
変更積算単価						244.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		131.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CB210610	
		無し	m3	1	131.3	131.3		
計						0		
						131.3		
単価						0		
						131.3	円/m3	
変更積算単価								
						131.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ1350mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管撤去【工事費】		高密度ポリエチレン管 φ1350mm		0	0	0	WYB00001	
			m	1	5,176	5,176	単-25号	
計						0		
						5,176		
単価						0		
						5,176	円/m	
変更積算単価								
						5,176	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1350mm	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0	0	0		CB010410	
			t	1	4,023	4,023			
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0	0	0		CB010420	
			t	1	9,840	9,840			
	計					0			
						13,863			
	単価					0			
						13,870		円/t	
	変更積算単価					13,870		円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		93.93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工)無し 機械施工 全ての費用		0	0	0	CB320590	
			m 2	1	93.93	93.93		
	計					0		
						93.93		
	単価					0		
						93.93	円/m2	
変更積算単価						93.93	円/m2	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工 無し 無し 31.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB320580	
			m 3	1	2,934	2,934		
	計					0		
						2,934		
	単価					0		
						2,934	円/m3	
変更積算単価						2,934	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	処分費		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		生木		0	0	0		
			t	1	9,000	9,000		9,000
計						0		
単価						9,000	円/t	
変更積算単価						9,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	0
単-19号					1,282	単価 996.7
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WB253610
		m 2	1,282	402.7	516,261.4	単- 26号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 73日 有 339日 有	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WB253630
		枚	138	6,386	881,268	単- 27号
計					0	
					1,397,529.4	
単価					0	
					1,091	円/m2
変更積算単価						
					996.7	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	585	195.2	114,192		単一 28号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 73日 有 387日 有		0	0	0		WB253630
			枚	63	6,064	382,032		単一 29号
	計					0		
						496,224		
	単価					0		
						848.3		円/m2
	変更積算単価							
						775.5		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	557	402.7	224,303.9	単一 26号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 52日		0	0	0	WB253630	
		無 有	枚	60	5,572	334,320	単一 30号	
	計					0		
						558,623.9		
	単価					0		
						1,003	円/m2	
	変更積算単価							
						916.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	194	194	15,944
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			92	18,480	1,700,160	WB010211	
		人日	92	18,480	1,700,160	単一 31号	
交通誘導警備員 B			102	16,490	1,681,980	WB010212	
		人日	102	16,490	1,681,980	単一 32号	
計					3,382,140		
					3,382,140		
単価					17,440		
					17,440	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		0	0	0	0	0	WB010211
		人日	42	18,480	776,160	0	0	単- 33号
	交通誘導警備員 B		0	0	0	0	0	WB010212
		人日	110	16,490	1,813,900	0	0	単- 34号
	計					2,590,060	0	
	単価					17,040	0	円/人日
	変更積算単価					15,590	0	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【現場への搬入分】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	96	3,410	327,360	0	WB010020 単一 35号
【現場からの搬出分】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	96	3,410	327,360	0	WB010020 単一 35号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	322	3,410	1,098,020	0	WB010020 単一 36号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	96	3,000	288,000	0	WB010030 単一 37号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	322	1,500	483,000	0	WB010030 単一 38号
計					0	2,523,740	
単価					0	6,038	円/t
変更積算単価					0	6,038	円/t