

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	大河津分水路低水路掘削その1 2 工事
工事地名	新潟県長岡市寺泊蛇塚地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484330034	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	255,167,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	233,420,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	226日間 自 令和 7年 5月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 ( 1回変更) 至 令和 7年12月12日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大河津分水路	2 2) 処 分 費 等	718,456
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月28日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その1 2 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸 【蛇塚地区】		式	1		134,885,787				
		式	1		184,156,948	1	49,271,161		
河川土工		式	1		133,888,690				
		式	1		178,742,780	1	44,854,090		
掘削工(ICT)		式	1		133,888,690				
		式	1		151,261,310	1	17,372,620		
掘削(ICT)	土砂							単-1号	
		m3	23,600	239.9	5,661,640				
		m3	47,700	239.9	11,443,230	24,100	5,781,590		
掘削(ICT)	土砂							単-2号	
(水中)		m3	0	0	0				
		m3	10,100	363.9	3,675,390	10,100	3,675,390		
掘削	土砂							単-3号	
		m3	70,900	154.8	10,975,320				
		m3	0	154.8	0	-70,900	-10,975,320		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-4号	
(分水西部)		m3	23,630	1,369	32,349,470				
		m3	0	1,369	0	-23,630	-32,349,470		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号	
(分水西部)		m3	69,000	1,198	82,662,000				
		m3	0	1,198	0	-69,000	-82,662,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号	
(五千石)		m3	1,870	1,198	2,240,260				
		m3	0	1,198	0	-1,870	-2,240,260		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-7号	
(五千石)		m3	0	0	0				
		m3	1,160	1,198	1,389,680	1,160	1,389,680		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-8号	
(分水西部10)		m3	0	0	0				
		m3	7,700	1,369	10,541,300	7,700	10,541,300		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-9号	
(分水西部9)		m3	0	0	0				
		m3	10,330	1,541	15,918,530	10,330	15,918,530		

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その1 2 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬 (分水西部1 0、逆走)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,890	0 1,768	0 3,341,520		1,890	3,341,520	単-10号
土砂等運搬 (年友地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 20,670	0 2,168	0 44,812,560		20,670	44,812,560	単-11号
土砂等運搬 (見附工業団地)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 16,060	0 3,593	0 57,703,580		16,060	57,703,580	単-12号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 1,200	0 120.7	0 144,840		1,200	144,840	単-13号
積込(ルース)	土砂	m3	0 10,100	0 226.8	0 2,290,680		10,100	2,290,680	単-14号
法面整形工(ICT)		式	0 1		0 2,018,750		1	2,018,750	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 2,500	0 807.5	0 2,018,750		2,500	2,018,750	単-15号
残土処理工		式	0 1		0 25,462,720		1	25,462,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 12,760	0 1,768	0 22,559,680		12,760	22,559,680	単-16号
積込(ルース)	土砂	m3	0 12,800	0 226.8	0 2,903,040		12,800	2,903,040	単-17号
構造物撤去工		式	1 1		997,097 710,112		1	-286,985	
構造物取壊し工		式	1 1		361,845 243,810		1	-118,035	

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その1 2 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,870	193.5	361,845			単-18号	
			1,260	193.5	243,810	-610	-118,035		
運搬処理工		式	1		635,252				
			1		466,302	1	-168,950		
殻運搬	アスファルト殻	m3	94	3,534	332,196			単-19号	
			69	3,534	243,846	-25	-88,350		
殻処分	アスファルト殻	m3	94	3,224	303,056			単-20号	
			69	3,224	222,456	-25	-80,600		
仮設工		式	0		0				
			1		4,704,056	1	4,704,056		
工事用道路工		式	0		0				
			1		4,704,056	1	4,704,056		
敷鉄板	設置・撤去	m2	0	0	0			単-21号	
			3,521	1,336	4,704,056	3,521	4,704,056		
直接工事費		式	1		134,885,787				
			1		184,156,948	1	49,271,161		
共通仮設費		式	1		12,265,835				
			1		26,852,639	1	14,586,804		
共通仮設費		式	1		2,740,299				
			1		14,558,249	1	11,817,950		
運搬費		式	1		891,720				
			1		3,985,020	1	3,093,300		
重建設機械分解組立輸送費		回	2	445,860	891,720			単-22号	
			0	445,860	0	-2	-891,720		

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その1 2 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設材運搬費		t	0 786	0 5,070	0 3,985,020		786	3,985,020	単-23号
準備費		式	0 1		0 1,509,505		1	1,509,505	
木根等処分費		式	0 1		0 1,509,505		1	1,509,505	内-1号
技術管理費		式	1 1		623,698 7,018,280		1	6,394,582	
施工調査費		式	0 1		0 18,050		1	18,050	内-2号
保守管理(ICT)		式	1 0		76,664 0		-1	-76,664	内-3号
保守管理(ICT)		式	0 1		0 226,396		1	226,396	内-4号
システム初期費(ICT)		式	1 1		547,034 547,034		0	0	内-5号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 3,130,000		1	3,130,000	内-6号
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用		式	0 1		0 3,080,000		1	3,080,000	内-7号
ICT活用効果等調査費用		式	0 1		0 16,800		1	16,800	内-8号
営繕費		式	0 1		0 479,400		1	479,400	

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その1 2 工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ			0		0					内-9号
		式	1		479,400			1	479,400	
現場環境改善費 (率計上)			1		1,224,881					
		式	1		1,566,044			1	341,163	
共通仮設費 (率計上)			1		9,525,536					
		式	1		12,294,390			1	2,768,854	
純工事費			1		147,151,622					
		式	1		211,009,587			1	63,857,965	
現場管理費			1		36,326,568					
		式	1		47,761,352			1	11,434,784	
工事原価			1		183,478,190					
		式	1		258,770,939			1	75,292,749	
一般管理費等			1		28,721,810					
		式	1		37,809,061			1	9,087,251	
業務委託料 (測量)			0		0					
		式	1		950,000			1	950,000	
工事価格			1		212,200,000					
		式	1		297,530,000			1	85,330,000	
消費税相当額			1		21,220,000					
		式	1		29,753,000			1	8,533,000	
工事費計			1		233,420,000					
		式	1		327,283,000			1	93,863,000	

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（機械施工）無し 機械施工 全ての費用		0	0	0			CB320590
		m 2	3,500	96.43	337,505	3,500	337,505	
準備費（運搬費用積上げ分）	676千円		0		0			WB010160
		式	1		676,000	1	676,000	単一 35号
準備費（処分費用積上げ分）	496千円		0		0			WB010170
		式	1		496,000	1	496,000	単一 36号
合 計					0			
					1,509,505		1,509,505	
変更積算金額					0			
					1,509,505		1,509,505	円/式

















# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	239.9
						1		239.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上		1	262.3	262.3	CB210120	
			m3	1	262.3	262.3		
計						262.3		
単価						262.3		
						262.3	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		363.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 有り 50,000m3以上		0	0	0	CB210120	
			m3	1	397.8	397.8		
計						0		
単価						397.8		
変更積算単価						363.9	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	154.8
						1		154.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		1	169.3	169.3	CB210100	
			m 3	1	169.3	169.3		
	計					169.3		
	単価					169.3	円/m3	
						169.3		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬 (分水西部)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,369
						1		1,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,497	1,497	CB210110	
			m 3	1	1,497	1,497		
	計					1,497		
	単価					1,497	円/m3	
						1,497		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,198
	(分水西部)				1	1,198		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬			標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	1,310	1,310	CB210110
			土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.0km以下	m3	1	1,310	1,310	
計							1,310	
単価							1,310	
							1,310	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,198
	(五千石)				1	1,198		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬			標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)		1	1,310	1,310	CB210110
			土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.0km以下	m3	1	1,310	1,310	
計							1,310	
単価							1,310	
							1,310	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬 (五千石)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,310	1,310		
計						0		
						1,310		
単価						0		
						1,310	円/m3	
変更積算単価								
						1,198	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬 (分水西部10)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,497	1,497		
計						0		
						1,497		
単価						0		
						1,497	円/m3	
変更積算単価								
						1,369	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬 (分水西部9)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,684	1,684		
計						0		
						1,684		
単価						0		
						1,684	円/m3	
変更積算単価						1,541	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬 (分水西部10、逆走)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,933	1,933		
計						0		
						1,933		
単価						0		
						1,933	円/m3	
変更積算単価						1,768	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	土砂等運搬 (年友地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,370	2,370	CB210110	
計						0		
						2,370		
単価						0		
						2,370	円/m3	
変更積算単価								
						2,168	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	土砂等運搬 (見附工業団地)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,928	3,928	CB210110	
計						0		
						3,928		
単価						0		
						3,928	円/m3	
変更積算単価								
						3,593	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		120.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	131.9	131.9		
	計					0		
						131.9		
	単価					0		
						131.9	円/m3	
変更積算単価						120.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		226.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
	計					0		
						247.9		
	単価					0		
						247.9	円/m3	
変更積算単価						226.8	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		807.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	882.9	882.9		
計						0		
						882.9		
単価						0		
						882.9	円/m2	
変更積算単価						807.5	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,933	1,933		
計						0		
						1,933		
単価						0		
						1,933	円/m3	
変更積算単価						1,768	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		226.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020
				m3	1	247.9	247.9	
計							0	
							247.9	
単価							0	
							247.9	円/m3
変更積算単価							226.8	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	193.5
						1		193.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			1	211.6	211.6	CB430310
				m2	1	211.6	211.6	
計							211.6	
							211.6	
単価							211.6	
							211.6	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,534
						1		3,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	3,864	3,864	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11.5km以下 全ての費用	m3	1	3,864	3,864		
計						3,864		
単価						3,864		
						3,864	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,224
						1		3,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 24号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						3,521		1,336
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			0	0	0	WB253610
			m 2		3,521	415.4	1,462,623.4	単一 25号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 185日 無 有			0	0	0	WB253630
			枚		111	15,350	1,703,850	単一 26号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 25日 無 有			0	0	0	WB253630
			枚		27	3,250	87,750	単一 27号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 93日 無 有			0	0	0	WB253630
			枚		35	9,098	318,430	単一 28号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 51日 無 有			0	0	0	WB253630
			枚		72	5,486	394,992	単一 29号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無			0	0	0	WB010020
			t		215	3,410	733,150	単一 30号
	計						0	
							4,700,795.4	
	単価						0	
							1,336	円/m2
	変更積算単価						1,336	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	2	単価	445,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クマ・テレス0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	2	487,400	974,800	WB010350	
計					974,800		
単価					487,400		
					487,400	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					786		5,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	442	3,570	1,577,940	WB010020	単- 32号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.34km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	344	3,570	1,228,080	WB010020	単- 33号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	393	3,000	1,179,000	WB010030	単- 34号
計					0		
					3,985,020		
単価					0		
					5,070	円/t	
変更積算単価							
					5,070	円/t	