

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	長岡地区河道掘削その1 2 工事
工事地名	新潟県長岡市荻野町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484330029	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	176, 341, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	159, 929, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	301日間 自 令和 7年 3月22日 (当初) 至 令和 7年10月31日 ( 2回変更) 至 令和 8年 1月16日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長岡(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川	2 2) 処 分 費 等	4, 976, 326
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月20日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 2工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		78,793,773				
		式	1		87,898,030	1	9,104,257		
河川土工		式	1		70,784,090				
		式	1		71,911,289	1	1,127,199		
掘削工(ICT)		式	1		70,784,090				
		式	1		71,911,289	1	1,127,199		
掘削(ICT)	土砂		3,800	278.8	1,059,440			単-1号	
		m3	20,600	278.8	5,743,280	16,800	4,683,840		
掘削(ICT) (水中)	土砂		1,900	424.1	805,790			単-2号	
		m3	2,800	424.1	1,187,480	900	381,690		
掘削	土砂		11,500	216.1	2,485,150			単-3号	
		m3	0	216.1	0	-11,500	-2,485,150		
掘削 (水中)	土砂		5,800	339.5	1,969,100			単-4号	
		m3	0	339.5	0	-5,800	-1,969,100		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		22,770	2,658	60,522,660			単-5号	
		m3	23,440	2,658	62,303,520	670	1,780,860		
整地	敷均し(ルース)		23,000	96.13	2,210,990			単-6号	
		m3	21,300	96.13	2,047,569	-1,700	-163,421		
積込(ルース)	土砂		7,700	224.8	1,730,960			単-7号	
		m3	2,800	224.8	629,440	-4,900	-1,101,520		
水路工		式	0		0				
		式	1		1,129,240	1	1,129,240		
作業土工		式	0		0				
		式	1		330,440	1	330,440		

# 設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 2 工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
床掘り	土砂	m3	0	0	0	60	132,540	単-8号	
			60	2,209	132,540				
埋戻し	土砂 流用土	m3	0	0	0	50	197,900	単-9号	
			50	3,958	197,900				
暗渠工		式	0		0	1	798,800		
			1		798,800				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シグナル構造) φ600 2条	m	0	0	0	20	798,800	単-10号	
			20	39,940	798,800				
排水構造物工		式	0		0	1	5,523,945		
			1		5,523,945				
側溝工		式	0		0	1	5,523,945		
			1		5,523,945				
土水路		m3	0	0	0	4,500	1,137,600	単-11号	
			4,500	252.8	1,137,600				
法面整形(切土部)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0	4,350	3,909,345	単-12号	
			4,350	898.7	3,909,345				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0	0	0	4,500	477,000	単-13号	
			4,500	106	477,000				
仮設工		式	1		8,009,683	1	1,323,873		
			1		9,333,556				
工事用道路工		式	1		6,271,630	1	-2,494,294		
			1		3,777,336				
敷鉄板	設置・撤去	m2	3,400	1,601	5,443,400	-3,400	-5,443,400	単-14号	
			0	1,601	0				

# 設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 2 工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
敷鉄板	設置・撤去	m2	0 1,942	0 1,408	0 2,734,336		1,942	2,734,336	単-15号
待避所設置・撤去		m3	230 0	3,601 3,601	828,230 0		-230	-828,230	単-16号
待避所設置・撤去		m3	0 350	0 2,980	0 1,043,000		350	1,043,000	単-17号
交通管理工		式	1 1		1,738,053 5,556,220		1	3,818,167	
交通誘導警備員		人日	113 0	15,381 15,381	1,738,053 0		-113	-1,738,053	単-18号
交通誘導警備員		人日	0 353	0 15,740	0 5,556,220		353	5,556,220	単-19号
直接工事費		式	1 1		78,793,773 87,898,030		1	9,104,257	
共通仮設費		式	1 1		20,139,175 23,400,439		1	3,261,264	
共通仮設費		式	1 1		13,842,358 16,514,325		1	2,671,967	
運搬費		式	1 1		5,227,822 3,190,875		1	-2,036,947	
仮設材運搬費		t	587 0	8,906 8,906	5,227,822 0		-587	-5,227,822	単-20号
仮設材運搬費		t	0 335	0 9,525	0 3,190,875		335	3,190,875	単-21号

# 設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 2 工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
準備費			1		7,251,568				
		式	1		11,763,100	1	4,511,532		
木根等処分費			1		7,251,568			内-1号	
		式	0		0	-1	-7,251,568		
木根等処分費			0		0			内-2号	
		式	1		11,763,100	1	11,763,100		
技術管理費			1		567,591				
		式	1		690,300	1	122,709		
施工調査費			0		0			内-3号	
		式	1		54,150	1	54,150		
保守管理(ICT)			1		25,247			内-4号	
		式	0		0	-1	-25,247		
保守管理(ICT)			0		0			内-5号	
		式	1		93,806	1	93,806		
システム初期費(ICT)			1		542,344			内-6号	
		式	1		542,344	0	0		
現場環境改善費(率計上)			1		795,377				
		式	1		870,050	1	74,673		
共通仮設費(率計上)			1		6,296,817				
		式	1		6,886,114	1	589,297		
純工事費			1		98,932,948				
		式	1		111,298,469	1	12,365,521		
現場管理費			1		25,963,601				
		式	1		28,431,260	1	2,467,659		

# 設計内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 2 工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			1		124,896,549					
		式	1		139,729,729			1	14,833,180	
一般管理費等			1		20,493,451					
		式	1		22,340,271			1	1,846,820	
工事価格			1		145,390,000					
		式	1		162,070,000			1	16,680,000	
消費税相当額			1		14,539,000					
		式	1		16,207,000			1	1,668,000	
工事費計			1		159,929,000					
		式	1		178,277,000			1	18,348,000	

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（機械施工）無し 機械施工 全ての費用		9,600	96.43	925,728			CB320590
		m 2	9,600	96.43	925,728	0	0	
【生木：No.282.5付近】								
準備費（運搬費用積上げ分）	1502千円		1		1,502,000			WB010160
数量=503m3		式	1		1,502,000	0	0	単一 36号
準備費（処分費用積上げ分）	999千円		1		999,000			WB010170
重量=111t		式	1		999,000	0	0	単一 37号
【生木：No.152付近】								
準備費（運搬費用積上げ分）	2103千円		1		2,103,000			WB010160
数量=462m3		式	1		2,103,000	0	0	単一 38号
準備費（処分費用積上げ分）	918千円		1		918,000			WB010170
重量=102t		式	1		918,000	0	0	単一 39号
【木根：No.152付近】								
準備費（運搬費用積上げ分）	358千円		1		358,000			WB010160
数量=140m3		式	1		358,000	0	0	単一 40号
準備費（処分費用積上げ分）	1190千円		1		1,190,000			WB010170
数量=140m3		式	1		1,190,000	0	0	単一 41号
合 計					7,251,568			
					0		-7,251,568	

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（機械施工）無し 機械施工 全ての費用		0	0	0			CB320590
		m 2	35,200	96.43	3,394,336	35,200	3,394,336	
【生木：No.282.5付近】								
準備費（運搬費用積上げ分） 数量=1257m3	2683千円	式	0		0			WB010160
			1		2,683,000	1	2,683,000	単一 42号
準備費（処分費用積上げ分） 数量=1257m3	5026千円	式	0		0			WB010170
			1		5,026,000	1	5,026,000	単一 43号
【生木：No.152.0付近】								
準備費（運搬費用積上げ分） 数量=115m3	327千円	式	0		0			WB010160
			1		327,000	1	327,000	単一 44号
準備費（処分費用積上げ分） 数量=115m3	461千円	式	0		0			WB010170
			1		461,000	1	461,000	単一 45号
巨木伐採			0		0			WYB00001
		式	1		561,300	1	561,300	単一 46号
伐採木場内運搬			0		0			WYB00008
		式	1		517,600	1	517,600	単一 47号
合 計					0			
					12,970,236		12,970,236	
変更積算金額					0			
					11,763,100		11,763,100	円／式

# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(モニタリング調査(オンライン))	敷鉄板設置・撤去工(技術員0.5人)		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	伐木除根工(技術員0.5人)		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	土の敷均し(ルーズ)(技術員0.5人)		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
合 計					0			
					54,150		54,150	
変更積算金額					0			
					54,150		54,150	円/式







# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	278.8
						1		278.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	307.5	307.5	CB210120
			m3	1	307.5		307.5	
計							307.5	
単価							307.5	
							307.5	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT) (水中)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	424.1
						1		424.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満			1	467.7	467.7	CB210120
			m3	1	467.7		467.7	
計							467.7	
単価							467.7	
							467.7	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	216.1
						1		216.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	238.3	238.3	CB210100	
			m 3	1	238.3	238.3		
	計					238.3		
	単価					238.3		
						238.3	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削 (水中)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	339.5
						1		339.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 10,000m3以上50,000m3未満		1	374.4	374.4	CB210100	
			m 3	1	374.4	374.4		
	計					374.4		
	単価					374.4		
						374.4	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,658
						1		2,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		1	2,931	2,931	CB210110	
			m3	1	2,931	2,931		
計						2,931		
単価						2,931	円/m3	
						2,931		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地	敷均し(ル-ス <sup>2</sup> )	単位	m3	数量	1	単価	96.13
						1		96.13
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1	106	106	CB210610	
			m3	1	106	106		
計						106		
単価						106	円/m3	
						106		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	224.8
						1		224.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
	計					247.9		
	単価					247.9	円/m3	
						247.9		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m3	1	2,209	2,209		
	計					0		
	単価					2,209	円/m3	
	変更積算単価					2,209	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	埋戻し	土砂 流用土	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	3,958	3,958		
計						0		
						3,958		
単価						0		
						3,958	円/m3	
変更積算単価						3,958	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造) φ600 2条	単位	m	数量	0	単価	0
						1		39,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	2	19,970	39,940		
計						0		
						39,940		
単価						0		
						39,940	円/m	
変更積算単価						39,940	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	土水路		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		252.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	252.8	252.8		
計						0		
						252.8		
単価						0		
						252.8	円/m3	
変更積算単価						252.8	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		898.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	898.7	898.7		
計						0		
						898.7		
単価						0		
						898.7	円/m2	
変更積算単価						898.7	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)		0	0	0	CB210610	
		標準以外(10,000m3以上)無し	m3	1	106	106		
計						0		
単価						106	円/m3	
変更積算単価						106	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	3,400	単価	1,601
						3,400		1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		3,400	415.4	1,412,360	WB253610	
			m2	3,400	415.4	1,412,360	単一 22号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 133日 無 有		366	12,540	4,589,640	WB253630	
			枚	366	12,540	4,589,640	単一 23号	
計						6,002,000		
単価						1,766		
						1,766	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	1,942		1,408
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 110日 無 有	m 2	1,942	415.4	806,706.8			WB253610 単一 24号
		枚	209	10,560	2,207,040			WB253630 単一 25号
計					0			
単価					3,013,746.8			
変更積算単価					0			
					1,552			円/m2
					1,408			円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	待避所設置・撤去	単位	m3	数量	1	3,601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m3	1	106	106	CB210610
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下	m3	1	685.8	685.8	CB210110
【撤去】						
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 19.5km以下	m3	1	2,931	2,931	CB210110
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	247.9	247.9	CB210020
計					3,970.7	
単価					3,971	
					3,971	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	待避所設置・撤去	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
<b>【設置】</b>								
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m3		0	0	0		CB210610
		m3		1	106	106		
<b>【撤去】</b>								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 19.5km以下	m3		0	0	0		CB210110
		m3		1	2,931	2,931		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3		0	0	0		CB210020
		m3		1	247.9	247.9		
計						0		
						3,284.9		
単価						0		
						3,285	円/m3	
変更積算単価						2,980	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	15,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B			1	16,960	16,960	WB010212
			人日	1	16,960	16,960	単一 26号
	計					16,960	
	単価					16,960	
						16,960	円/人日

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	67	19,040	1,275,680	単- 27号	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	286	16,960	4,850,560	単- 28号	
	計					0		
						6,126,240		
	単価					0		
						17,360	円/人日	
	変更積算単価							
						15,740	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	仮設材運搬費	単位	t	数量	587	単価	8,906
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【搬入】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	587	3,410	2,001,670	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	587	1,500	880,500	単一 29号 WB010030	
<b>【返却】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	587	3,410	2,001,670	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	587	1,500	880,500	単一 29号 WB010030	
計					5,764,340		
単価					9,820		
					9,820	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【搬入:No.152.0付近】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	226	3,410	770,660	単一 31号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	226	1,500	339,000	単一 32号	
<b>【搬出:No.152.0付近】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.11km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	226	4,092	924,792	単一 33号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	226	1,500	339,000	単一 32号	
<b>【搬入:No.282.5付近】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	109	3,410	371,690	単一 34号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	109	1,500	163,500	単一 32号	
<b>【搬出:No.282.5付近】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.7km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	109	4,092	446,028	単一 35号	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
		t	109	1,500	163,500	単- 32号	
計					0		
単価					3,518,170		
変更積算単価					0		
					10,510	円/t	
					9,525	円/t	