

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その11工事
工事地名	新潟県燕市泉新地先他

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	12) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工 務 課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584330011	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	241日間 自 令和 7年11月 8日 (当初) 至 令和 8年 7月 6日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	三蒲(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大河津分水路	22) 処 分 費 等	2,705,750
		23) 公 告 日	令和 7年 9月11日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その1 1 工事（当 初）					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		167,254,519				
河川土工		式	1		4,374,708				
掘削工(ICT)		式	1		987,268				
掘削(ICT)	土砂	m3	1,500	419	628,500				単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	680	398.8	271,184				単-2号
整地	残土受入れ地での処理	m3	680	128.8	87,584				単-3号
盛土工		式	1		3,387,440				
整地 [C工区]	残土受入れ地での処理	m3	26,300	128.8	3,387,440				単-4号
護岸基礎工		式	1		22,331,711				
作業土工		式	1		724,864				
床掘り	土砂	m3	640	247	158,080				単-5号
埋戻し	土砂	m3	100	1,975	197,500				単-6号

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その1 1 工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	350	467.2	163,520			単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	390	398.8	155,532			単-8号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	390	128.8	50,232			単-9号	
既製杭工		式	1		12,385,570				
既製コンクリート杭	PHC杭(A種) 杭径φ300 杭長L=5.0m 掘削長L=8.1m	本	55	121,900	6,704,500			単-10号	
既製コンクリート杭	PHC杭(A種) 杭径φ300 杭長L=6.0m 掘削長L=9.0m	本	46	122,800	5,648,800			単-11号	
中詰コンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	m3	1	32,270	32,270			単-12号	
基礎工		式	1		9,221,277				
現場打基礎	24-12-25BB W/C≤55% 底幅 130cm 高さ 37.5cm	m	248	27,400	6,795,200			単-13号	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% 敷厚 10cm	m2	350	2,366	828,100			単-14号	
鉄筋	SD345 D22	t	4.44	195,600	868,464			単-15号	
鉄筋	SD345 D13	t	3.69	197,700	729,513			単-16号	

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その1 1 工事（当 初）					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1		52,812,308					
作業土工		式	1		5,610,676					
床掘り(掘削)	土砂	m3	2,600	1,236	3,213,600					単-17号
埋戻し	土砂	m3	120	3,202	384,240					単-18号
積込(ルース)	土砂	m3	2,600	243.5	633,100					単-19号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,620	398.8	1,044,856					単-20号
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,600	128.8	334,880					単-21号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		47,201,632					
現場打横帯(隔壁)コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	m3	14	87,060	1,218,840					単-22号
大型ブロック積	5分タイプ 75型 浅目地	m2	716	56,230	40,260,680					単-23号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	331	5,232	1,731,792					単-24号
吸出し防止材(全面)設置		m2	720	1,057	761,040					単-25号

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その1 1 工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打天端コンクリート	21-8-25BB W/C≦60%	m3	29	62,590	1,815,110			単-26号	
現場打嵩上コンクリート	21-8-25BB W/C≦60%	m3	19	74,430	1,414,170			単-27号	
根固め工		式	1		14,789,204				
作業土工		式	1		297,072				
床掘り	土砂	m3	90	2,169	195,210			単-28号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	1,003	90,270			単-29号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	90	128.8	11,592			単-30号	
根固めブロック工		式	1		13,931,676				
消波根固めブロック製作	異形ブロック 1 t	個	396	19,490	7,718,040			単-31号	
根固めブロック据付	異形ブロック 1 t	個	396	9,517	3,768,732			単-32号	
消波根固めブロック仮置	異形ブロック 1 t	個	396	4,056	1,606,176			単-33号	
消波根固めブロック運搬	異形ブロック 1 t	個	396	2,118	838,728			単-34号	

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その1 1 工事（当 初）					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
間詰工		式	1		560,456					
間詰石	割栗石 50～150mm	m3	68	8,242	560,456					単-35号
構造物撤去工		式	1		17,939,670					
作業土工		式	1		1,965,003					
床掘り	土砂	m3	310	286.3	88,753					単-36号
埋戻し	土砂	m3	950	1,975	1,876,250					単-37号
構造物取壊し工		式	1		10,321,016					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1,070	8,512	9,107,840					単-38号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	51	17,140	874,140					単-39号
鋼矢板引抜き	II型 引抜長 6m	枚	38	8,922	339,036					単-40号
運搬処理工		式	1		5,653,651					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1,070	2,602	2,784,140					単-41号

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その1 1 工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	51	3,211	163,761			単-42号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1,070	2,350	2,514,500			単-43号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	51	3,750	191,250			単-44号	
仮設工		式	1		55,006,918				
工事用道路工		式	1		36,688,772				
敷鉄板 [A工区引継ぎ]		m2	22,055	373.3	8,233,131			単-45号	
敷鉄板 [B工区引継ぎ]		m2	21,210	1,129	23,946,090			単-46号	
敷鉄板 [C工区引継ぎ]		m2	12,077	373.4	4,509,551			単-47号	
工事用道路工 [ステップ1,3]		式	1		6,184,794				
敷鉄板	設置	m2	3,651	1,694	6,184,794			単-48号	
土留・仮締切工 [ステップ1]		式	1		2,280,570				
土のう	設置	袋	285	8,002	2,280,570			単-49号	

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その1 1 工事（当 初）					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工 [ステップ2]		式	1		1,473,143					
土のう	設置	袋	106	8,002	848,212					単-50号
遮水シート	設置	m2	212	1,089	230,868					単-51号
床掘り(掘削)	土砂	m3	160	1,236	197,760					単-52号
埋戻し	土砂	m3	30	3,202	96,060					単-53号
積込(ルーズ)	土砂	m3	130	243.5	31,655					単-54号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130	398.8	51,844					単-55号
整地	残土受入れ地での処理	m3	130	128.8	16,744					単-56号
土留・仮締切工 [ステップ3]		式	1		1,825,509					
土のう	移設	袋	285	2,141	610,185					単-57号
遮水シート	設置	m2	1,116	1,089	1,215,324					単-58号
土留・仮締切工 [ステップ4]		式	1		4,571,304					

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その1 1 工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土のう	設置	袋	552	8,002	4,417,104			単-59号	
仮設盛土	設置	m3	1,200	128.5	154,200			単-60号	
土留・仮締切工 [ステップ5]		式	1		937,284				
仮設盛土	撤去	m3	1,200	243.5	292,200			単-61号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,230	398.8	490,524			単-62号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,200	128.8	154,560			単-63号	
土留・仮締切工 [ステップ7]		式	1		453,263				
土のう	撤去（再利用）	袋	558	812.3	453,263			単-64号	
土留・仮締切工 [ステップ8]		式	1		592,279				
土のう	撤去（再利用）	袋	385	812.3	312,735			単-65号	
遮水シート	撤去	m2	1,328	210.5	279,544			単-66号	
直接工事費		式	1		167,254,519				

# 設計内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その1 1 工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
共通仮設費		式	1		22,019,920				
共通仮設費		式	1		10,629,920				
運搬費		式	1		8,567,920				
重建設機械分解組立輸送費		回	4		4,924,000			内-1号	
仮設材運搬費		t	630	5,784	3,643,920			単-67号	
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,464,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		11,390,000				
純工事費		式	1		189,274,439				
現場管理費		式	1		43,646,000				
工事原価		式	1		232,920,439				







# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	419
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		m3	1	419	419	CB210120	
	計						419		
	単価						419	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	398.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		m3	1	398.8	398.8	CB210110	
	計						398.8		
	単価						398.8	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	128.8	128.8	CB210610	
計						128.8		
単価						128.8	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	整地 [C工区]	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	128.8	128.8	CB210610	
計						128.8		
単価						128.8	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247	247	CB210030		
計						247			
単価						247	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,975	1,975	CB210410		
計						1,975			
単価						1,975	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	467.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	467.2	467.2	CB210080		
計						467.2			
単価						467.2	円/m2		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	398.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	398.8	398.8	CB210110		
計						398.8			
単価						398.8	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	128.8	128.8	CB210610	
	計					128.8		
	単価					128.8	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	既製コンクリート杭	PHC杭(A種) 杭径φ300 杭長L=5.0m 掘削長L=8.1m	単位	本	数量	1	単価	121,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレボーリング工	PHC杭(A種) 杭径φ300 杭長L=5.0m 掘削長L=8.1m	本	1	81,020	81,020	WYB00002	単-	68号
PHC杭	φ300 A種 L=5m	本	1	35,200	35,200			
セメント	高炉B パラ	t	0.3	18,700	5,610			
計					121,830			
単価					121,900		円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	既製コンクリート杭	PHC杭(A種) 杭径φ300 杭長L=6.0m 掘削長L=9.0m	単位	本	数量	1	単価	122,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレボーリング工	PHC杭(A種) 杭径φ300 杭長L=6.0m 掘削長L=9.0m	本	1	79,480	79,480	WYB00016	単-	69号
PHC杭	φ300 A種 L=6m	本	1	37,100	37,100			
セメント	高炉B パラ	t	0.33	18,700	6,171			
計					122,751			
単価					122,800		円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	中詰コンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	単位	m3	数量	1	単価	32,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m3	1	32,270	32,270	CB240010	
	計					32,270		
	単価					32,270	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	現場打基礎	24-12-25BB W/C≤55% 底幅 130cm 高さ 37.5cm	単位	m	数量	248	単価	27,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	100	67,940	6,794,000	CB226170	
	計					6,794,000		
	単価					27,400	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m3	35	23,660	828,100	CB240010		
計						828,100			
単価						2,366	円/m2		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	鉄筋	SD345 D22	単位	t	数量	単価	金額	単価	195,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	195,600	195,600	WB810010 単一 70号		
計						195,600			
単価						195,600	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	197,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	197,700	197,700	WB810010 単一 71号		
計						197,700			
単価						197,700	円/t		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 片切掘削	m3	1	1,236	1,236	CB210100		
計						1,236			
単価						1,236	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,202	3,202	CB210410	
計						3,202		
単価						3,202	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	243.5	243.5	CB210020	
計						243.5		
単価						243.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	398.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	398.8	398.8	CB210110	
計						398.8		
単価						398.8	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	128.8	128.8	CB210610	
計						128.8		
単価						128.8	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	14	単価	87,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯(隔壁)コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m 3	14	65,240	913,360	CB226200		
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	57	5,358	305,406	CB224710		
計					1,218,766			
単価					87,060	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	大型ブロック積	5分タイプ 75型 浅目地	単位	m2	数量	716	単価	56,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積	2,000kg/個以下 無し	m 2	716	5,800	4,152,800	CB226230		
大型ブロック	75型 浅目地 5分 A形(6連)	個	677	50,100	33,917,700			
大型ブロック	75型 浅目地 5分 BL形(3連)	個	39	32,600	1,271,400			
大型ブロック	75型 浅目地 5分 BR形(2連)	個	39	23,500	916,500			
計					40,258,400			
単価					56,230	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m 3	1	5,232	5,232	CB226120	
	計					5,232		
	単価					5,232	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	吸出し防止材(全面)設置		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材(全面)設置		m 2	1	1,057	1,057	CB226140	
	計					1,057		
	単価					1,057	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	現場打天端コンクリート	21-8-25BB W/C≦60%	単位	m3	数量	単価	金額	単価	62,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m 3	29	61,660	1,788,140	CB226180			
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	5	5,358	26,790	CB224710			
計					1,814,930				
単価					62,590	円/m3			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	現場打嵩上コンクリート	21-8-25BB W/C≦60%	単位	m3	数量	19	単価	74,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	19	25,090	476,710	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	99	9,360	926,640	CB240210		
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	2	5,358	10,716	CB224710		
計					1,414,066			
単価					74,430	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,169
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						CB210030	
			m 3	1	2,169		2,169		
	計						2,169		
	単価						2,169	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,003
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下						CB210110	
			m 3	1	1,003		1,003		
	計						1,003		
	単価						1,003	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	128.8	128.8	CB210610	
計						128.8		
単価						128.8	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	消波根固めブロック製作	異形ブロック 1t	単位	個	数量	1	単価	19,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 0.39m3を超え0.45m3以下 3.16m2を超え3.51m2以下 一般	個	1	19,490	19,490	19,490	CB310010
	【コンクリート:21-8-40BB W/C≤60%】							
	【標準型↓】							
	【実質量:0.92t Co体積:0.403m3 型枠面積:3.51m2】							
	【端部型↓】							
	【実質量:0.89t Co体積:0.391m3 型枠面積:3.43m2】							
	計						19,490	
	単価						19,490	円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	根固めブロック据付	異形ブロック 1t	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m超 17個 層積 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	40	7,172	286,880	CB310070		
【連結金具：φ22】								
連結鉄筋	φ19	本	134	700	93,800			
計					380,680			
単価					9,517	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	消波根固めブロック仮置	異形ブロック 1t	単位	個	数量	1	単価	4,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック横取り	2.5t以下 12m超 ラフテールクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,075	2,075	CB310100	
	消波根固めブロック積み込み	2.5t以下	個	1	1,981	1,981	CB310180	
	計					4,056		
	単価					4,056	円/個	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	消波根固めブロック運搬	異形ブロック 1t	単位	個	数量	1	単価	2,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積み込み・据付け(層積) 11個以上15個以下 1.0km以下	個	1	2,118	2,118	CB310040	
	計					2,118		
	単価					2,118	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	間詰石	割栗石 50~150mm	単位	m3	数量	1	単価	8,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	割栗石	50~150mm	m3	1.2	4,800	5,760		
【ほぐし単価×土量変化率 L/C=1.20】								
	間詰石工	割栗石 50~150mm	m3	1	2,482	2,482	単-72号	WYB00001
【締固め土量】								
	計					8,242		
	単価					8,242	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	286.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	286.3	286.3	CB210030	
計						286.3		
単価						286.3	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,975	1,975	CB210410	
計						1,975		
単価						1,975	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,512
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m3	1	8,512	8,512	WB824010 単-73号
計							8,512	
単価							8,512	円/m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	17,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m3	1	17,140	17,140	WB824010 単-74号
計							17,140	
単価							17,140	円/m3

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	鋼矢板引抜き	II型 引抜長 6m	単位	枚	数量		単価	
					38			8,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上 II型 6m以下	枚	38	7,206	273,828	WB251370 単一 75号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き II型 陸上	回	1	65,190	65,190	WB251380 単一 76号	
計						339,018		
単価						8,922	円/枚	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
					1			2,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,602	2,602	CB227010	
計						2,602		
単価						2,602	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m3	1	3,211	3,211	CB227010	
計						3,211		
単価						3,211	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単-77号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.5	1,500	3,750	WB020052 単-78号	
計						3,750		
単価						3,750	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	敷鉄板 [A工区引継ぎ]		単位	m2	数量	22,055	単価	373.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 51日 有 720日 無	枚	2,374	3,468	8,233,032	WB253630 単-79号	
計						8,233,032		
単価						373.3	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	敷鉄板 [B工区引継ぎ]		単位	m2	数量	21,210	単価	1,129
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 154日 有 720日 無		枚	2,283	10,480	23,925,840	WB253630 単- 80号
計							23,925,840	
単価							1,129	円/m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	敷鉄板 [C工区引継ぎ]		単位	m2	数量	12,077	単価	373.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 51日 有 400日 無		枚	1,300	3,468	4,508,400	WB253630 単- 81号
計							4,508,400	
単価							373.4	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	敷鉄板	設置	単位	m2	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	敷鉄板設置・撤去	設置	m 2	3,651	209.3	764,154.3		WB253610 単一 82号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 179日 有 200日 無	枚	393	13,790	5,419,470		WB253630 単一 83号
	計					6,183,624.3		
	単価					1,694	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	土のう	設置	単位	袋	数量	1	単価	8,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	8,002	8,002	WB252730 単- 84号	
【耐候性大型土のう：φ110×100cm 2.0t用】								
【長期仮設対応(3年)】								
計						8,002		
単価						8,002	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	土のう	設置	単位	袋	数量	1	単価	8,002
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	8,002	8,002	8,002	WB252730 単一 84号
		【耐候性大型土のう：φ110×100cm 2.0t用】						
		【長期仮設対応(3年)】						
	計						8,002	
	単価						8,002	円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	遮水シート	設置	単位	m2	数量	1	単価	1,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート設置工		軟質塩化ビニルシート t=0.5mm	m2	1	1,089	1,089	WYB00026 単- 85号	
計						1,089		
単価						1,089	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m3	1	1,236	1,236	CB210100	
計						1,236		
単価						1,236	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,202	3,202	CB210410		
	計					3,202			
	単価					3,202	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	243.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	243.5	243.5	CB210020		
	計					243.5			
	単価					243.5	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	398.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	398.8	398.8	CB210110	
計						398.8		
単価						398.8	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	128.8	128.8	CB210610	
計						128.8		
単価						128.8	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	土のう	移設	単位	袋	数量		単価	2,141
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		移設(撤去・再設置) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	2,141	2,141	WB252730 単- 86号	
計						2,141		
単価						2,141	円/袋	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	遮水シート	設置	単位	m2	数量		単価	1,089
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート設置工		軟質塩化ビニルシート t=0.5mm	m2	1	1,089	1,089	WYB00033 単- 85号	
計						1,089		
単価						1,089	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	土のう	設置	単位	袋	数量		単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	8,002	8,002	単一	84号
	【耐候性大型土のう：φ110×100cm 2.0t用】						
	【長期仮設対応(3年)】						
計					8,002		
単価					8,002	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	仮設盛土	設置	単位	m3	数量	1	単価	128.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.5	128.5	CB210610	
計						128.5		
単価						128.5	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	仮設盛土	撤去	単位	m3	数量	1	単価	243.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	243.5	243.5	CB210020	
計						243.5		
単価						243.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	398.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	398.8	398.8	CB210110	
計						398.8		
単価						398.8	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	128.8	128.8	CB210610	
計						128.8		
単価						128.8	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	土のう	撤去(再利用)	単位	袋	数量	1	単価	812.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去(再利用) 6mを超え20m以下標準(1.0)	袋	1	812.3	812.3	WB252730 単一 87号	
計						812.3		
単価						812.3	円/袋	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	土のう	撤去(再利用)	単位	袋	数量	1	単価	812.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去(再利用) 6mを超え20m以下標準(1.0)	袋	1	812.3	812.3	WB252730 単一 87号	
計						812.3		
単価						812.3	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	遮水シート	撤去	単位	m2	数量	1	単価	210.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート撤去工		軟質塩化ビニルシート t=0.5mm		m2	1	210.5	210.5	単- 88号
計							210.5	
単価							210.5	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	仮設材運搬費	単位	t	数量	630	単価	5,784
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【現場への搬入分】</b>							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.75km 12m以内 冬期割増 無	t	630	4,284	2,698,920	WB010020	単一 91号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	630	1,500	945,000	WB010030	単一 92号
計					3,643,920		
単価					5,784	円/t	