# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ６－８黒薙川第２号下流砂防堰堤他工事 |
| 工事地名 | 富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林（黒薙、小黒部）地先 |

２．工事内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 6年 9月 | | １２） | 設 計 年 月 | 令和 6年11月 | |
| ２） | 事務所名 | 黒部河川事務所　工　務　課 | | １３） | 機械損料一括補正 | 0 | 労務費一括割増　0% |
| ３） | 工事番号 | | | １４） | 単価適用年月 | 2024年11月 | |
| ４） | 契約区分 | | | １５） | 歩掛適用年月 | 2024年11月 | |
| ５） | 変更回数 | 0回 | | １６） | 前請負工事費 | 0 | |
| ６） | 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 | | １７） | 前請負代金額 | 0 | |
| ７） | 工 事 量 | | | １８） | 調 整 区 分 | 0 | |
| ８） | 工　　期 | 742日間 | 自　令和 6年11月19日 | １９） | 共通仮設費対象額 | | |
| | | （当初） | 至　令和 8年11月30日 | ２０） | 現場管理費対象額 | | |
| | | （ 0回変更） | 至　年　月　日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | | |
| ９） | 施 工 県 | 富山県 | | ２２） | 処 分 費 等 | 0 | |
| １０） | 地　　区 | 黒部(2001年7月～) | | ２３） | 公 告 日 | 令和 6年 9月17日 | |
| １１） | 河川・路線 | 黒部川 | | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年　月　日 | |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ６－８黒薙川第２号下流砂防堰堤他工事　（当　初） | 事業区分 | 砂防･地すべり対策 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 砂防堰堤 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂防堰堤 | | 式 | 1 | | 51,367,438 | | | |
| 砂防土工 | | 式 | 1 | | 7,307,265 | | | |
| 掘削工<br>黒薙 | | 式 | 1 | | 1,548,070 | | | |
| 掘削(砂防) | 岩塊･玉石 | m3 | 1,300 | 690.7 | 897,910 | | | 単-1号 |
| 土砂等運搬(砂防) | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 1,290 | 504 | 650,160 | | | 単-2号 |
| 掘削工<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 5,517,815 | | | |
| 掘削(砂防) | 岩塊･玉石 | m3 | 500 | 690.7 | 345,350 | | | 単-3号 |
| 掘削(砂防) | 軟岩 | m3 | 1,900 | 1,723 | 3,273,700 | | | 単-4号 |
| 土砂等運搬(砂防) | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 500 | 504 | 252,000 | | | 単-5号 |
| 土砂等運搬(砂防) | 軟岩 | m3 | 1,850 | 614.9 | 1,137,565 | | | 単-6号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防) | 土砂 | m3 | 1,900 | 268 | 509,200 | | | 単-7号 |
| 残土処理工<br>黒薙 | | 式 | 1 | | 87,165 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ６－８黒薙川第２号下流砂防堰堤他工事　（当　初） | 事業区分 | 砂防･地すべり対策 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 砂防堰堤 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 1,300 | 67.05 | 87,165 | | | 単-8号 |
| 残土処理工<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 154,215 | | | |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 2,300 | 67.05 | 154,215 | | | 単-9号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 | | 式 | 1 | | 24,804,073 | | | |
| 作業土工<br>黒薙 | | 式 | 1 | | 120,650 | | | |
| 基面整正 | | m2 | 250 | 482.6 | 120,650 | | | 単-10号 |
| 作業土工<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 441,485 | | | |
| 岩盤清掃 | | m2 | 349 | 1,265 | 441,485 | | | 単-11号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 10,202,418 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-5-80BB W/C≦60% | m3 | 487 | 18,740 | 9,126,380 | | | 単-12号 |
| 型枠 | | m2 | 91 | 11,690 | 1,063,790 | | | 単-13号 |
| 足場 | | m | 4 | 3,062 | 12,248 | | | 単-14号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ６－８黒薙川第２号下流砂防堰堤他工事　（当　初） | 事業区分 | 砂防･地すべり対策 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 砂防堰堤 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間詰工<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 365,980 | | | |
| 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-5-80BB W/C≦60% | m3 | 15 | 22,840 | 342,600 | | | 単-15号 |
| 型枠 | | m2 | 2 | 11,690 | 23,380 | | | 単-16号 |
| 水叩工<br>黒薙 | | 式 | 1 | | 13,673,540 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-5-80BB W/C≦60% | m3 | 643 | 17,480 | 11,239,640 | | | 単-17号 |
| 型枠 | | m2 | 210 | 11,590 | 2,433,900 | | | 単-18号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 13,455,837 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 24,040 | | | |
| 工事用道路盛土 | 4.0m以上 | m3 | 100 | 240.4 | 24,040 | | | 単-19号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工<br>黒薙 | | 式 | 1 | | 327,915 | | | |
| 冬期防護 | | 式 | 1 | | 327,915 | | | 内-1号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 4,570,900 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ６－８黒薙川第２号下流砂防堰堤他工事　（当　初） | 事業区分 | 砂防･地すべり対策 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 砂防堰堤 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転準備 | 受変電設備を含む | 式 | 1 | | 2,425,400 | | | 内-2号 |
| 冬期防護 | 受変電設備を含む | 式 | 1 | | 2,145,500 | | | 内-3号 |
| 骨材製造設備工<br>黒薙 | | 式 | 1 | | 651,377 | | | |
| 冬期防護 | | 式 | 1 | | 651,377 | | | 内-4号 |
| 骨材製造設備工<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 5,342,500 | | | |
| 運転準備 | | 式 | 1 | | 3,525,800 | | | 内-5号 |
| 冬期防護 | | 式 | 1 | | 1,816,700 | | | 内-6号 |
| 濁水処理設備工<br>黒薙 | | 式 | 1 | | 239,166 | | | |
| 冬期防護 | | 式 | 1 | | 221,471 | | | 内-7号 |
| 濁水処理 | | 式 | 1 | | 17,695 | | | 内-8号 |
| 濁水処理設備工<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 1,269,473 | | | |
| 運転準備 | | 式 | 1 | | 385,300 | | | 内-9号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ６－８黒薙川第２号下流砂防堰堤他工事　（当　初） | 事業区分 | 砂防･地すべり対策 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 砂防堰堤 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬期防護 | | 式 | 1 | | 854,300 | | | 内-10号 |
| 濁水処理 | | 式 | 1 | | 29,873 | | | 内-11号 |
| 電力設備工<br>黒薙 | | 式 | 1 | | 39,000 | | | |
| 冬期防護 | ﾌﾟﾗﾝﾄ受変電設備 | 式 | 1 | | 39,000 | | | 内-12号 |
| 防護施設工<br>黒薙 | | 式 | 1 | | 132,500 | | | |
| 冬期防護 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊 | 式 | 1 | | 132,500 | | | 内-13号 |
| ﾌﾟﾗﾝﾄ給排水設備工<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 817,596 | | | |
| 給水設備 | | 式 | 1 | | 779,896 | | | 内-14号 |
| 排水設備 | | 式 | 1 | | 37,700 | | | 内-15号 |
| 安全設備工<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 41,370 | | | |
| 仮設高欄<br>欅平 | | 式 | 1 | | 27,580 | | | 内-16号 |
| 転落防止柵<br>小黒部谷1号堰堤 | | 式 | 1 | | 13,790 | | | 内-17号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ６－８黒薙川第２号下流砂防堰堤他工事　（当　初） | 事業区分 | 砂防･地すべり対策 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 砂防堰堤 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬工 | | 式 | 1 | | 5,800,263 | | | |
| 資材運搬工<br>黒薙 | | 式 | 1 | | 3,188,238 | | | |
| 資材運搬費（搬入） | | 式 | 1 | | 3,188,238 | | | 内-18号 |
| 資材運搬工<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 2,612,025 | | | |
| 資材運搬費（搬入） | | 式 | 1 | | 2,612,025 | | | 内-19号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 51,367,438 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 131,555,698 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 125,161,698 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 107,836,056 | | | |
| 機材運搬費（搬入）<br>黒薙 | | 式 | 1 | | 1,939,905 | | | 内-20号 |
| 機材運搬費（搬出）<br>黒薙 | | 式 | 1 | | 1,630,333 | | | 内-21号 |
| 機材運搬費（搬入）<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 4,677,746 | | | 内-22号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ６－８黒薙川第２号下流砂防堰堤他工事　（当　初） | 事業区分 | 砂防･地すべり対策 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 砂防堰堤 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機材運搬費（搬出）<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 4,015,612 | | | 内-23号 |
| 重機冬期存置費<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 95,572,460 | | | 内-24号 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | 1,650,902 | | | |
| 土石流対策費 | | 式 | 1 | | 482,500 | | | 内-25号 |
| 救急所経費 | | 式 | 1 | | 1,136,362 | | | 内-26号 |
| ﾄﾝﾈﾙ照明費 | | 式 | 1 | | 32,040 | | | 内-27号 |
| 役務費 | | 式 | 1 | | 866,000 | | | |
| 電力基本料金 | | 式 | 1 | | 866,000 | | | 内-28号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 353,600 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定器による試験費 | | 回 | 16 | 22,100 | 353,600 | | | 単-20号 |
| 営繕費 | | 式 | 1 | | 13,865,140 | | | |
| 営繕費(割増) | | 式 | 1 | | 7,881,000 | | | 内-29号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ６－８黒薙川第２号下流砂防堰堤他工事　（当　初） | 事業区分 | 砂防･地すべり対策 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 砂防堰堤 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労務者輸送費<br>黒薙 | | 式 | 1 | | 808,827 | | | 内-30号 |
| 労務者輸送費<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 2,633,263 | | | 内-31号 |
| 看護士等移動費<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 510,094 | | | 内-32号 |
| 逓送費<br>小黒部 | | 式 | 1 | | 2,031,956 | | | 内-33号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 590,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 6,394,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 182,923,136 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 42,849,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 225,772,136 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 32,547,864 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 258,320,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 25,832,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ６－８黒薙川第２号下流砂防堰堤他工事　（当　初） | 事業区分 | 砂防･地すべり対策 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 砂防堰堤 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 284,152,000 | | | |

# 一式当たり内訳書

冬期防護

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルトコンベア撤去（混P越冬） | | 回 | 1 | 116,100 | 116,100 | | | WYB00008<br>単－　32号 |
| ベルトコンベア歩廊床撤去（混P越冬） | | 回 | 1 | 15,750 | 15,750 | | | WYB00016<br>単－　33号 |
| 階段・踊場手摺撤去（混P越冬） | | 回 | 1 | 48,200 | 48,200 | | | WYB00017<br>単－　34号 |
| 階段踏み板撤去（混P越冬） | | 回 | 1 | 31,510 | 31,510 | | | WYB00018<br>単－　35号 |
| 踊場床板撤去（混P越冬） | | 回 | 1 | 63,020 | 63,020 | | | WYB00019<br>単－　36号 |
| モンキータラップ撤去（混P越冬） | | 回 | 1 | 3,915 | 3,915 | | | WYB00020<br>単－　37号 |
| 給水設備撤去（混P越冬） | | 回 | 1 | 38,330 | 38,330 | | | WYB00021<br>単－　38号 |
| 操作用PC撤去（混P越冬） | | 回 | 1 | 11,090 | 11,090 | | | WYB00022<br>単－　39号 |
| 合　計 | | | | | 327,915 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

運転準備

第　2号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪囲撤去、階段・手摺・ベルコン取付（混P準備） | ベルコン：4基 | 回 | 1 | 1,536,000 | 1,536,000 | | | WYB00041<br>単－　40号 |
| コンベアベルト引込・接続（混P準備） | ベルコン：4基 | 回 | 1 | 889,400 | 889,400 | | | WYB00042<br>単－　41号 |
| 合　計 | | | | | 2,425,400 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

冬期防護

第　3号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪囲設置、階段・手摺・ベルコン取外（混P準備） | ベルコン：4基 | 回 | 1 | 1,988,000 | 1,988,000 | | | WYB00044<br>単－　42号 |
| コンベアベルト切断・引抜（混P準備） | ベルコン：4基 | 回 | 1 | 157,500 | 157,500 | | | WYB00046<br>単－　43号 |
| 合　計 | | | | | 2,145,500 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

冬期防護

第　4号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルトコンベア撤去（骨P越冬） | | 回 | 1 | 140,700 | 140,700 | | | WYB00025 単－　44号 |
| ベルトコンベア歩廊撤去（骨P越冬） | | 回 | 1 | 144,200 | 144,200 | | | WYB00026 単－　45号 |
| ベルトコンベア歩廊床撤去（骨P越冬） | | 回 | 1 | 72,130 | 72,130 | | | WYB00027 単－　46号 |
| 階段・踊場手摺撤去（骨P越冬） | | 回 | 1 | 63,020 | 63,020 | | | WYB00028 単－　47号 |
| 階段・踊場床板撤去（骨P越冬） | | 回 | 1 | 63,020 | 63,020 | | | WYB00029 単－　48号 |
| オーバーサイズ落下防護撤去（骨P越冬） | | 回 | 1 | 131,500 | 131,500 | | | WYB00030 単－　49号 |
| 給水設備撤去（骨P越冬） | | 回 | 1 | 33,980 | 33,980 | | | WYB00031 単－　50号 |
| 操作室雪囲い設置（骨P越冬） | | 回 | 1 | 2,827 | 2,827 | | | WYB00032 単－　51号 |
| 合　計 | | | | | 651,377 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

運転準備

第　5号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪囲撤去、階段・手摺・ベルコン取付（骨P準備） | | 回 | 1 | 1,347,000 | 1,347,000 | | | WYB00047<br>単－　52号 |
| コンベアベルト引込・接続（骨P準備） | | 回 | 1 | 1,552,000 | 1,552,000 | | | WYB00050<br>単－　53号 |
| 管理用歩廊設置（骨P準備） | | 回 | 1 | 626,800 | 626,800 | | | WYB00051<br>単－　54号 |
| 合　計 | | | | | 3,525,800 | | | |

# 一式当たり内訳書

冬期防護

第　6号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪囲設置、階段・手摺・ベルコン取外（骨P越冬） | ベルコン：7基 | 回 | 1 | 1,249,000 | 1,249,000 | | | WYB00052<br>単－　55号 |
| コンベアベルト切断・引抜（骨P越冬） | ベルコン：7基 | 回 | 1 | 250,300 | 250,300 | | | WYB00056<br>単－　56号 |
| 管理用歩廊撤去（骨P越冬） | ベルコン：7基 | 回 | 1 | 317,400 | 317,400 | | | WYB00057<br>単－　57号 |
| 合　計 | | | | | 1,816,700 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

冬期防護

第　7号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬期防護設置（濁P越冬） | | 回 | 1 | 214,400 | 214,400 | | | WYB00033<br>単－　58号 |
| 手摺撤去（濁P越冬） | | 回 | 1 | 2,719 | 2,719 | | | WYB00035<br>単－　59号 |
| 液化炭酸ガス撤去（濁P越冬） | | 回 | 1 | 4,352 | 4,352 | | | WYB00036<br>単－　60号 |
| 合　計 | | | | | 221,471 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

濁水処理

第　8号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濁水処理設備 | 処理能力：3m3/h 黒薙プラント | 時間 | 19 | 153 | 2,907 | | | |
| 炭酸ガス | ボンベ | ｋｇ | 37 | 215 | 7,955 | | | |
| 高分子凝集剤 | 土木用（アニオン・ノニオン系） | ｋｇ | 6 | 1,050 | 6,300 | | | |
| 無機凝集剤（PAC） | | ｋｇ | 11 | 48.5 | 533 | | | |
| 合　計 | | | | | 17,695 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

運転準備

第　9号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪囲撤去（濁P準備） | | 回 | 1 | 385,300 | 385,300 | | | WYB00058<br>単－　61号 |
| 合　計 | | | | | 385,300 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

冬期防護

第　10号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪囲設置（濁P準備） | | 回 | 1 | 854,300 | 854,300 | | | WYB00062<br>単ー　62号 |
| 合　計 | | | | | 854,300 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

濁水処理

第　11号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濁水処理設備 | 処理能力：3m3/h 小黒部プラント | 時間 | 43 | 153 | 6,579 | | | |
| 炭酸ガス | ボンベ | ｋｇ | 44 | 215 | 9,460 | | | |
| 高分子凝集剤 | 土木用（アニオン・ノニオン系） | ｋｇ | 5 | 1,050 | 5,250 | | | |
| 無機凝集剤（PAC） | | ｋｇ | 177 | 48.5 | 8,584 | | | |
| 合　計 | | | | | 29,873 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

冬期防護

第　12号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラント受変電設備冬期防護設置 | | 回 | 1 | 39,000 | 39,000 | | | WYB00038<br>単－　63号 |
| 合　計 | | | | | 39,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

冬期防護

第　13号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローラクレーン５０ｔ吊<br>冬期防護 | 設置 | 回 | 1 | 132,500 | 132,500 | | | WYB00040<br>単－　64号 |
| 合　計 | | | | | 132,500 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

給水設備

第　14号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【給水ポンプ】 | | | | | | | | |
| 機械設備設置・撤去 | 設置＋撤去 | t | 0.28 | 192,400 | 53,872 | | | WYB00064<br>単－　65号 |
| 超高揚程水中ポンプ賃料（週休2日補正 月単位） | 口径100mm 全揚程60m | 日 | 163 | 2,295 | 374,085 | | | |
| 【給水ポンプ用電力線】 | | | | | | | | |
| ころがし配線 | 低圧 2PNCT 38mm2×3c 設置･撤去<br>6ｶ月未満 設備費含む | m | 90 | 2,902 | 261,180 | | | WB253860<br>単－　66号 |
| 【給水管】 | | | | | | | | |
| 給水管（地上配管）　設置・撤去 | サクションホース　φ100 | m | 50 | 1,284 | 64,200 | | | WYB00066<br>単－　67号 |
| 給水管（地上配管）　設置・撤去 | 一般用ポリエチレン管 1種（軟質）　φ50 | m | 45 | 590.2 | 26,559 | | | WYB00067<br>単－　68号 |
| 合　計 | | | | | 779,896 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

排水設備

第　15号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水管（地上配管）設置・撤去 | 塩ビ送排水ホース　φ125 | m | 50 | 754 | 37,700 | | | WYB00071<br>単－　69号 |
| 合　計 | | | | | 37,700 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

仮設高欄
第　16号内訳書　　欅平

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設高欄設置･撤去 | | 回 | 1 | 27,580 | 27,580 | | | WYB00072<br>単－　70号 |
| 合　計 | | | | | 27,580 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

転落防止柵
第　17号内訳書　　小黒部谷1号堰堤

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転落防止柵設置･撤去 | | 回 | 1 | 13,790 | 13,790 | | | WYB00083<br>単－　71号 |
| 合　計 | | | | | 13,790 | | | |

# 一式当たり内訳書

資材運搬費（搬入）

第　18号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【プラント】 | | | | | | | | |
| 資材運搬費（搬入） | セメント 宇奈月～黒薙プラント | t | 143.1 | 22,200 | 3,176,820 | | | WYB00079<br>単－　72号 |
| 資材運搬費（搬入） | 油脂 宇奈月～黒薙プラント | t | 0.3 | 38,060 | 11,418 | | | WYB00080<br>単－　73号 |
| 合　計 | | | | | 3,188,238 | | | |

# 一式当たり内訳書

資材運搬費（搬入）

第　19号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【プラント】 | | | | | | | | |
| 資材運搬費（搬入） | セメント 宇奈月～小黒部プラント | t | 116.1 | 22,410 | 2,601,801 | | | WYB00090<br>単－　74号 |
| 資材運搬費（搬入） | 油脂 宇奈月～小黒部プラント | t | 0.3 | 34,080 | 10,224 | | | WYB00091<br>単－　75号 |
| 合　計 | | | | | 2,612,025 | | | |

# 一式当たり内訳書

機材運搬費（搬入）
第　20号内訳書　　黒薙

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【プラント】 | | | | | | | | |
| 機材運搬費（搬入） | 工具雑品A 宇奈月～黒薙プラント | t | 0.1 | 85,710 | 8,571 | | | WYB00102<br>単－　76号 |
| 【現場：黒薙川第2号下流砂防堰堤】 | | | | | | | | |
| 機材運搬費（搬入） | 木材・Ｃｏ　宇奈月～黒薙川第2号下流砂防堰堤 | t | 2.1 | 55,630 | 116,823 | | | WYB00103<br>単－　77号 |
| 機材運搬費（搬入） | 油脂　宇奈月～黒薙川第2号下流砂防堰堤 | t | 7.7 | 37,230 | 286,671 | | | WYB00104<br>単－　78号 |
| 機材運搬費（搬入） | 工具雑品A　宇奈月～黒薙川第2号下流砂防堰堤 | t | 18 | 84,880 | 1,527,840 | | | WYB00105<br>単－　79号 |
| 合　計 | | | | | 1,939,905 | | | |

# 一式当たり内訳書

機材運搬費（搬出）
第　21号内訳書　　黒薙

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【現場：黒薙川第2号下流砂防堰堤】 | | | | | | | | |
| 機材運搬費（搬出） | 木材・Ｃｏ　黒薙川第2号下流砂防堰堤～宇奈月 | t | 2.1 | 53,510 | 112,371 | | | WYB00108<br>単－　80号 |
| 機材運搬費（搬出） | 油脂　黒薙川第2号下流砂防堰堤～宇奈月 | t | 1.1 | 36,020 | 39,622 | | | WYB00109<br>単－　81号 |
| 機材運搬費（搬出） | 工具雑品A　黒薙川第2号下流砂防堰堤～宇奈月 | t | 18 | 82,130 | 1,478,340 | | | WYB00110<br>単－　82号 |
| 合　計 | | | | | 1,630,333 | | | |

# 一式当たり内訳書

機材運搬費（搬入）
第　22号内訳書　　小黒部

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【プラント】 | | | | | | | | |
| 機材運搬費（搬入） | 機械A　宇奈月～小黒部プラント | t | 2.3 | 46,930 | 107,939 | | | WYB00209<br>単－　83号 |
| 機材運搬費（搬入） | 工具雑品A　宇奈月～小黒部プラント | t | 3.6 | 68,010 | 244,836 | | | WYB00210<br>単－　84号 |
| 機材運搬費（搬入） | ハウス材　宇奈月～小黒部プラント | t | 32.2 | 71,250 | 2,294,250 | | | WYB00211<br>単－　85号 |
| 【現場：小黒部谷第2号砂防堰堤】 | | | | | | | | |
| 機材運搬費（搬入） | 木材・Ｃｏ　宇奈月～小黒部谷第2号砂防堰堤 | t | 1.1 | 48,290 | 53,119 | | | WYB00212<br>単－　86号 |
| 機材運搬費（搬入） | 機械A　宇奈月～小黒部谷第2号砂防堰堤 | t | 6.6 | 47,450 | 313,170 | | | WYB00213<br>単－　87号 |
| 機材運搬費（搬入） | 油脂　宇奈月～小黒部谷第2号砂防堰堤 | t | 7.7 | 34,600 | 266,420 | | | WYB00214<br>単－　88号 |
| 機材運搬費（搬入） | 工具雑品A　宇奈月～小黒部谷第2号砂防堰堤 | t | 20.4 | 68,530 | 1,398,012 | | | WYB00215<br>単－　89号 |
| 合　計 | | | | | 4,677,746 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

機材運搬費（搬出）
第　23号内訳書　　小黒部

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【プラント】 | | | | | | | | |
| 機材運搬費（搬出） | 機械A　小黒部プラント～宇奈月 | t | 2.3 | 44,740 | 102,902 | | | WYB00217<br>単－　90号 |
| 機材運搬費（搬出） | ハウス材　小黒部プラント～宇奈月 | t | 32.2 | 67,850 | 2,184,770 | | | WYB00219<br>単－　91号 |
| 【現場：小黒部谷第2号砂防堰堤】 | | | | | | | | |
| 機材運搬費（搬出） | 木材・Ｃｏ　小黒部谷第2号砂防堰堤～宇奈月 | t | 1.1 | 46,170 | 50,787 | | | WYB00220<br>単－　92号 |
| 機材運搬費（搬出） | 機械A　小黒部谷第2号砂防堰堤～宇奈月 | t | 6.6 | 45,260 | 298,716 | | | WYB00221<br>単－　93号 |
| 機材運搬費（搬出） | 油脂　小黒部谷第2号砂防堰堤～宇奈月 | t | 1.1 | 33,390 | 36,729 | | | WYB00222<br>単－　94号 |
| 機材運搬費（搬出） | 工具雑品A　小黒部谷第2号砂防堰堤～宇奈月 | t | 20.4 | 65,770 | 1,341,708 | | | WYB00223<br>単－　95号 |
| 合　計 | | | | | 4,015,612 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

重機冬期存置費

第　24号内訳書　　小黒部

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【小黒部】 | | | | | | | | |
| 重機冬期存置費 | バックホウ 0.8m3 排ガス(2次) | 日 | 527 | 11,500 | 6,060,500 | | | |
| 重機冬期存置費 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8m3ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊) 排ｶﾞｽ(2次) | 日 | 1,054 | 12,300 | 12,964,200 | | | |
| 重機冬期存置費 | トラック[普通型] 3t積 | 日 | 527 | 3,450 | 1,818,150 | | | |
| 重機冬期存置費 | ダンプトラック(オンロード･ディーゼル) 10t積 | 日 | 1,054 | 13,700 | 14,439,800 | | | |
| 重機冬期存置費 | ホイールローダ 1.3m3 排ガス(2次) | 日 | 527 | 5,910 | 3,114,570 | | | |
| 重機冬期存置費 | トラック[普通型] 4t積 | 日 | 527 | 4,550 | 2,397,850 | | | |
| 重機冬期存置費 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ)50~55t吊 排(2次) | 日 | 527 | 40,900 | 21,554,300 | | | |
| 重機冬期存置費 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ) 4.9t吊 排ｶﾞｽ(2次) | 日 | 527 | 12,400 | 6,534,800 | | | |
| 重機冬期存置費 | アジテータトラック 3.0～3.2m3 | 日 | 1,581 | 5,130 | 8,110,530 | | | |
| 【祖母谷】 | | | | | | | | |
| 重機冬期存置費 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8m3ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊) 排ｶﾞｽ(2次) | 日 | 536 | 12,300 | 6,592,800 | | | |

# 一式当たり内訳書

重機冬期存置費

第　24号内訳書　　小黒部

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重機冬期存置費 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊) 排ｶﾞｽ(2次) | 日 | 536 | 5,340 | 2,862,240 | | | |
| 重機冬期存置費 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ) 4.9t吊 排ｶﾞｽ(2次) | 日 | 536 | 12,400 | 6,646,400 | | | |
| 重機冬期存置費 | アジテータトラック 0.8～0.9m3 | 日 | 1,072 | 2,310 | 2,476,320 | | | |
| 合　計 | | | | | 95,572,460 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

土石流対策費

第　25号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土石流監視員 | | 式 | 1 | | 482,500 | | | WYB00068<br>単ー　96号 |
| 合　計 | | | | | 482,500 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

救急所経費

第　26号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護師人件費 | 国家公務員医療棒給表(三)2級9号棒 | 月 | 4 | 225,800 | 903,200 | | | |
| 巡回医師人件費 | 国家公務員医療棒給表(一)2級4号棒÷(30日/月×5/7) | 回 | 2 | 16,581 | 33,162 | | | |
| 救急器材費 | 社会保健医療点数20,000点相当額 | 式 | 1 | | 200,000 | | | |
| 合　計 | | | | | 1,136,362 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ照明費

第　27号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小黒部トンネル照明費 | 点灯10h/日 12.5kwh/日 高圧A･常時（育ｴﾈ負担含む） | 日 | 120 | 267 | 32,040 | | | WYB00069<br>単－　97号 |
| 合　計 | | | | | 32,040 | | | |

# 一式当たり内訳書

電力基本料金

第　28号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【黒薙】 | | | | | | | | |
| 電力基本料金 | 286千円 | 式 | 1 | | 286,000 | | | WB010240<br>単－　98号 |
| 【小黒部】 | | | | | | | | |
| 電力基本料金 | 580千円 | 式 | 1 | | 580,000 | | | WB010240<br>単－　99号 |
| 合　計 | | | | | 866,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

営繕費(割増)

第　29号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営繕費（割増） | | 式 | 1 | | 7,881,000 | | | WYB00070 |
| 合　計 | | | | | 7,881,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

労務者輸送費
第　30号内訳書　　黒薙

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒部峡谷鉄道旅客運賃 | 宇奈月～黒薙【定期】 | 月 | 3 | 18,109 | 54,327 | | | |
| 黒部峡谷鉄道旅客運賃 | 宇奈月～黒薙【往復】 | 人 | 500 | 1,509 | 754,500 | | | |
| 合　計 | | | | | 808,827 | | | |

# 一式当たり内訳書

労務者輸送費
第　31号内訳書　　小黒部

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒部峡谷鉄道旅客運賃 | 宇奈月～欅平【定期】 | 月 | 7 | 54,109 | 378,763 | | | |
| 黒部峡谷鉄道旅客運賃 | 宇奈月～欅平【往復】 | 人 | 500 | 4,509 | 2,254,500 | | | |
| 合　計 | | | | | 2,633,263 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

看護士等移動費
第　32号内訳書　　小黒部

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒部峡谷鉄道旅客運賃（看護士分） | 宇奈月～欅平【定期】 | 月 | 4 | 54,109 | 216,436 | | | |
| 黒部峡谷鉄道旅客運賃（巡回検診医師分） | 宇奈月～欅平【往復】 | 人 | 2 | 4,509 | 9,018 | | | |
| 現場内移動費 | 欅平駅～小黒部作業員宿舎　2往復/日 | 日 | 80 | 3,558 | 284,640 | | | |
| 合　計 | | | | | 510,094 | | | |

# 一式当たり内訳書

第　33号内訳書　　通送費
小黒部

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽作業員 | | 人 | 80 | 19,136 | 1,530,880 | | | |
| 黒部峡谷鉄道旅客運賃（通送員分） | 宇奈月～欅平【定期】 | 月 | 4 | 54,109 | 216,436 | | | |
| 現場内移動費 | 欅平駅～小黒部作業員宿舎　2往復/日 | 日 | 80 | 3,558 | 284,640 | | | |
| 合　計 | | | | | 2,031,956 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 掘削(砂防) | 岩塊･玉石 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 690.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 (砂防) | 岩塊･玉石 3,000m3未満 無し | ｍ３ | 1 | 690.7 | 690.7 | CB330040 |
| 計 | | | | | 690.7 | |
| 単価 | | | | | 690.7 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 土砂等運搬(砂防) | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 (砂防) | 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下 | ｍ３ | 1 | 504 | 504 | CB330030 |
| 計 | | | | | 504 | |
| 単価 | | | | | 504 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 掘削(砂防) | 岩塊･玉石 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 690.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 (砂防) | 岩塊･玉石 3,000m3未満 無し | ｍ３ | 1 | 690.7 | 690.7 | CB330040 |
| 計 | | | | | 690.7 | |
| 単価 | | | | | 690.7 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 掘削(砂防) | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,723 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 (砂防) | 軟岩 機械走行面より5m以内 | ｍ３ | 1 | 1,723 | 1,723 | CB330040 |
| 計 | | | | | 1,723 | |
| 単価 | | | | | 1,723 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 土砂等運搬(砂防) | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 (砂防) | 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下 | ｍ３ | 1 | 504 | 504 | CB330030 |
| 計 | | | | | 504 | |
| 単価 | | | | | 504 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 土砂等運搬(砂防) | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 614.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 (砂防) | 標準 軟岩 0.5km以下 | ｍ３ | 1 | 614.9 | 614.9 | CB330030 |
| 計 | | | | | 614.9 | |
| 単価 | | | | | 614.9 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 268 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ）（砂防） | 標準 土砂 | ｍ３ | 1 | 268 | 268 | CB330010 |
| 計 | | | | | 268 | |
| 単価 | | | | | 268 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 67.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)<br>無し | ｍ３ | 50 | 134.1 | 6,705 | CB210610 |
| 計 | | | | | 6,705 | |
| 単価 | | | | | 67.05 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 67.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)<br>無し | ｍ３ | 50 | 134.1 | 6,705 | CB210610 |
| 計 | | | | | 6,705 | |
| 単価 | | | | | 67.05 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 482.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | ｍ２ | 1 | 482.6 | 482.6 | CB210080 |
| 計 | | | | | 482.6 | |
| 単価 | | | | | 482.6 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 岩盤清掃 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,265 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩盤清掃 | | ｍ２ | 1 | 1,265 | 1,265 | WB330480<br>単－　21号 |
| 計 | | | | | 1,265 | |
| 単価 | | | | | 1,265 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-5-80BB W/C≦60% | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 18,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂防コンクリート混合物生産 | 18-5-80BB W/C≦60% | ｍ３ | 1 | 14,130 | 14,130 | WYB00001 単－　22号 |
| コンクリート運搬（アジテータトラック） | 7.24m3/h トラック架装型 混合容量3.0～3.2m3 標準 | ｍ３ | 1 | 1,178 | 1,178 | WYB00002 単－　23号 |
| 一般部コンクリート打設 | 80以上140m3/日未満　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ55t吊 一般養生 | ｍ３ | 1 | 3,427 | 3,427 | WYB00003 単－　24号 |
| 計 | | | | | 18,735 | |
| 単価 | | | | | 18,740 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 11,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠工［砂防］ | 一般型枠 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ55t吊 | ｍ２ | 1 | 11,690 | 11,690 | WYB00007<br>単－　25号 |
| 計 | | | | | 11,690 | |
| 単価 | | | | | 11,690 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 足場 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,062 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場設置・撤去［砂防］ | | ｍ | 1 | 3,062 | 3,062 | WB330340<br>単－　26号 |
| 計 | | | | | 3,062 | |
| 単価 | | | | | 3,062 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-5-80BB W/C≦60% | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 22,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂防コンクリート混合物生産 | 18-5-80BB W/C≦60% | ｍ３ | 1 | 14,130 | 14,130 | WYB00076 単－　22号 |
| コンクリート運搬（アジテータトラック） | 7.24m3/h トラック架装型 混合容量3.0～3.2m3 標準 | ｍ３ | 1 | 1,178 | 1,178 | WYB00073 単－　23号 |
| 一般部コンクリート打設 | 10m3/日未満　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ55t吊 一般養生 | ｍ３ | 1 | 7,526 | 7,526 | WYB00074 単－　27号 |
| 計 | | | | | 22,834 | |
| 単価 | | | | | 22,840 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 11,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠工［砂防］ | 一般型枠 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ55t吊 | ｍ２ | 1 | 11,690 | 11,690 | WYB00075<br>単－　25号 |
| 計 | | | | | 11,690 | |
| 単価 | | | | | 11,690 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-5-80BB W/C≦60% | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂防コンクリート混合物生産 | 18-5-80BB W/C≦60% | ｍ３ | 1 | 12,660 | 12,660 | WYB00012 単－　28号 |
| コンクリート運搬（アジテータトラック） | 5.94m3/h トラック架装型 混合容量3.0～3.2m3 標準 | ｍ３ | 1 | 1,435 | 1,435 | WYB00009 単－　29号 |
| 一般部コンクリート打設 | 80以上140m3/日未満　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊 一般養生 | ｍ３ | 1 | 3,381 | 3,381 | WYB00010 単－　30号 |
| 計 | | | | | 17,476 | |
| 単価 | | | | | 17,480 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 11,590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠工［砂防］ | | 一般型枠 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊 | ｍ２ | 1 | 11,590 | 11,590 | WYB00011<br>単－　31号 | |
| 計 | | | | | | 11,590 | | |
| 単価 | | | | | | 11,590 | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | 工事用道路盛土 | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 240.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体（築堤）盛土 | | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | ｍ３ | 1 | 240.4 | 240.4 | CB210510 | |
| 計 | | | | | | 240.4 | | |
| 単価 | | | | | | 240.4 | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量測定器による試験費 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 22,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート単位水量測定器による試験費 | Ｗ／Ｃミータ | 回 | 1 | 22,100 | 22,100 | |
| 計 | | | | | 22,100 | |
| 単価 | | | | | 22,100 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |