

鏡

1. 工事名

工事名	令和7・8・9年度黒糠川第2号下流砂防堰堤工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林(黒糠)地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	12) 設計年月	令和7年10月
2) 事務所名	黒部河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584464008	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	749日間 自 令和7年11月12日 (当初) 至 令和9年11月30日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	富山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	黒部(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	黒部川	22) 処分費等	203,980
		23) 公告日	令和7年9月4日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7・8・9年度黒薙川第2号下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		112,683,797				
コンクリート堰堤工		式	1		78,658,753				
作業土工		式	1		4,197,479				
床掘り	岩塊・玉石	m3	2,500	1,220	3,050,000			単-1号	
床掘り	軟岩	m3	150	2,649	397,350			単-2号	
埋戻し	締固無	m3	67	1,171	78,457			単-3号	
基面整正		m2	790	497.8	393,262			単-4号	
岩盤清掃		式	1	104,600	104,600			単-5号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,300	133.7	173,810			単-6号	
コンクリート副堰堤工		式	1		17,689,354				
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	m3	379	20,970	7,947,630			単-7号	
型枠	一般型枠	m2	81	11,970	969,570			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和7・8・9年度黒薙川第2号下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠	式	1	5,850,000	5,850,000				単-9号
腹付アンカー	SD345 D25 L=1.0m/本	本	312	6,512	2,031,744				単-10号
打継面処理	チップソグ	m2	330	1,229	405,570				単-11号
足場		m	155	3,128	484,840				単-12号
間詰工		式	1		6,483,240				
間詰コンクリート (人工地山)	18-5-80BB W/C≦60%	m3	177	20,890	3,697,530				単-13号
型枠	一般型枠	m2	63	11,970	754,110				単-14号
型枠	化粧型枠	式	1	1,797,000	1,797,000				単-15号
足場		m	75	3,128	234,600				単-16号
水叩工		式	1		50,288,680				
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	m3	2,314	18,370	42,508,180				単-17号
型枠	一般型枠	m2	650	11,970	7,780,500				単-18号

設計内訳書

工事名	令和7・8・9年度黒薙川第2号下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		1,346,764				
構造物取壊し工		式	1		1,004,400				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	62	16,200	1,004,400				単-19号
運搬処理工		式	1		342,364				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	62	2,232	138,384				単-20号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	62	3,290	203,980				単-21号
仮設工		式	1		10,412,506				
電力設備工		式	1		160,560				
冬期防護	プラント受変電設備	式	1		160,560				内-1号
骨材製造設備工		式	1		5,103,608				
運転準備		式	1		3,763,976				内-2号
冬期防護		式	1		1,339,632				内-3号

設計内訳書

工事名	令和7・8・9年度黒薙川第2号下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート製造設備工		式	1		3,724,908				
運転準備		式	1		3,050,380				内-4号
冬期防護		式	1		674,528				内-5号
濁水処理設備工		式	1		985,070				
運転準備		式	1		499,290				内-6号
冬期防護		式	1		456,138				内-7号
濁水処理		式	1		29,642				内-8号
防護施設工		式	1		438,360				
冬期防護	クローラークレーン50t吊	式	1		438,360				内-9号
運搬工		式	1		22,265,774				
資材運搬工		式	1		22,265,774				
資材運搬費(搬入)		式	1		14,402,345				内-10号

設計内訳書

工事名	令和7・8・9年度黒薙川第2号下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
資材運搬費 (搬出)		式	1		7,863,429			内-11号	
直接工事費		式	1		112,683,797				
共通仮設費		式	1		118,988,035				
共通仮設費		式	1		108,229,035				
運搬費		式	1		70,551,351				
機材運搬費 (搬入)		式	1		11,846,925			内-12号	
機材運搬費 (搬出)		式	1		10,623,386			内-13号	
重機冬期存置費		式	1		48,081,040			内-14号	
安全費		式	1		7,834,800				
土石流対策費		式	1		4,977,000			内-15号	
救急所経費		式	1		2,857,800			内-16号	
役務費		式	1		1,326,000				

設計内訳書

工事名	令和7・8・9年度黒糠川第2号下流砂防堰堤工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電力基本料金		式	1		1,326,000			内-17号	
技術管理費		式	1		2,002,000				
コンクリート単位水量測定器による試験費	W/Cミタ	回	77	26,000	2,002,000			単-22号	
営繕費		式	1		25,490,884				
営繕費(割増)		式	1		15,765,000			内-18号	
労務者輸送費		式	1		2,999,906			内-19号	
看護師等移動費		式	1		1,253,995			内-20号	
通送費		式	1		5,471,983			内-21号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,024,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		10,759,000				
純工事費		式	1		231,671,832				
現場管理費		式	1		47,974,000				

一式当たり内訳書

運転準備

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルトコンベア設置	骨材P準備	回	2	701,000	1,402,000			WYB00129 単一 40号
ベルトコンベア歩廊設置	骨材P準備	回	2	338,900	677,800			WYB00130 単一 41号
ベルトコンベア歩廊床設置	骨材P準備	回	2	156,000	312,000			WYB00131 単一 42号
階段・踊場手摺設置	骨材P準備	回	2	82,680	165,360			WYB00132 単一 43号
階段・踊場床板設置	骨材P準備	回	2	81,070	162,140			WYB00133 単一 44号
オーバーサイズ落下防護設置	骨材P準備	回	2	160,400	320,800			WYB00134 単一 45号
給水設備設置	骨材P準備	回	2	99,890	199,780			WYB00136 単一 46号
操作室雪囲い撤去	骨材P準備	回	2	2,768	5,536			WYB00135 単一 47号
機器点検・グリースアップ	骨材P準備	回	2	176,600	353,200			WYB00138 単一 48号
調整・試運転	骨材P準備	回	2	82,680	165,360			WYB00139 単一 49号
合 計					3,763,976			

一式当たり内訳書

冬期防護

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルトコンベア撤去	骨材P越冬	回	2	144,800	289,600			WYB00183 単一 50号
ベルトコンベア歩廊撤去	骨材P越冬	回	2	147,400	294,800			WYB00184 単一 51号
ベルトコンベア歩廊床撤去	骨材P越冬	回	2	73,710	147,420			WYB00185 単一 52号
階段・踊場手摺撤去	骨材P越冬	回	2	64,860	129,720			WYB00186 単一 53号
階段・踊場床板撤去	骨材P越冬	回	2	64,860	129,720			WYB00187 単一 54号
オーバーサイズ落下防護撤去	骨材P越冬	回	2	136,400	272,800			WYB00188 単一 55号
給水設備撤去	骨材P越冬	回	2	34,880	69,760			WYB00189 単一 56号
操作室雪囲い設置	骨材P越冬	回	2	2,906	5,812			WYB00191 単一 57号
合 計					1,339,632			

一式当たり内訳書

運転準備

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルトコンベア設置	混合P準備	回	2	694,900	1,389,800			WYB00412 単一 58号
ベルトコンベア歩廊床設置	混合P準備	回	2	40,530	81,060			WYB00413 単一 59号
階段・踊場手摺設置	混合P準備	回	2	66,140	132,280			WYB00414 単一 60号
階段踏み板設置	混合P準備	回	2	40,530	81,060			WYB00415 単一 61号
踊場床板設置	混合P準備	回	2	81,070	162,140			WYB00416 単一 62号
モンキータラップ設置	混合P準備	回	2	8,030	16,060			WYB00417 単一 63号
給水設備設置	混合P準備	回	2	74,410	148,820			WYB00418 単一 64号
操作用P C設置	混合P準備	回	2	16,780	33,560			WYB00421 単一 65号
セメントサイロ清掃	混合P準備	回	2	106,200	212,400			WYB00422 単一 66号
機器点検・グリースアップ	混合P準備	回	2	231,300	462,600			WYB00423 単一 67号
調整・試運転	混合P準備	回	2	165,300	330,600			WYB00424 単一 68号
合 計					3,050,380			

一式当たり内訳書

冬期防護

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルトコンベア撤去	混合P越冬	回	2	119,400	238,800			WYB00354 単一 69号
ベルトコンベア歩廊床撤去	混合P越冬	回	2	16,210	32,420			WYB00355 単一 70号
階段・踊場手摺撤去	混合P越冬	回	2	49,600	99,200			WYB00356 単一 71号
階段踏み板撤去	混合P越冬	回	2	32,430	64,860			WYB00357 単一 72号
踊場床板撤去	混合P越冬	回	2	64,860	129,720			WYB00358 単一 73号
モンキータラップ撤去	混合P越冬	回	2	4,014	8,028			WYB00359 単一 74号
給水設備撤去	混合P越冬	回	2	39,350	78,700			WYB00360 単一 75号
操作用PC撤去	混合P越冬	回	2	11,400	22,800			WYB00363 単一 76号
合 計					674,528			

一式当たり内訳書

運転準備

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
冬期防護撤去	濁水P準備	回	2	136,500	273,000			WYB00495 単一 77号
手摺設置	濁水P準備	回	2	5,703	11,406			WYB00496 単一 78号
液化炭酸ガス設置	濁水P準備	回	2	5,592	11,184			WYB00497 単一 79号
薬品計量投入	濁水P準備	回	2	27,960	55,920			WYB00498 単一 80号
機器点検・グリースアップ	濁水P準備	回	2	16,850	33,700			WYB00499 単一 81号
調整・試運転	濁水P準備	回	2	57,040	114,080			WYB00500 単一 82号
合 計					499,290			

一式当たり内訳書

冬期防護

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
冬期防護設置	濁水P越冬	回	2	220,800	441,600			WYB00526 単一 83号
手摺撤去	濁水P越冬	回	2	2,795	5,590			WYB00527 単一 84号
液化炭酸ガス撤去	濁水P越冬	回	2	4,474	8,948			WYB00528 単一 85号
合 計					456,138			

一式当たり内訳書

濁水処理

第 8号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備	処理能力：3m3/h	時間	28	153	4,284			
炭酸ガス	ホソバ	k g	54	285	15,390			
高分子凝集剤	土木用（アミン・ノニ系）	k g	8	1,120	8,960			
無機凝集剤（PAC）		k g	16	63	1,008			
合 計					29,642			

一式当たり内訳書

資材運搬費（搬入）

第 10号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【プラント】								
資材運搬費（搬入）	セメント 宇奈月～黒薙プラント	t	638.8	22,400	14,309,120			WYB00059 単一 88号
資材運搬費（搬入）	油脂類 宇奈月～黒薙プラント	t	1.5	38,430	57,645			WYB00060 単一 89号
【現 場】								
資材運搬費（搬入）	鋼材A 宇奈月～黒薙川第2号下流	t	1.2	29,650	35,580			WYB00061 単一 90号
合 計					14,402,345			

一式当たり内訳書

機材運搬費（搬入）

第 12号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【プラント】								
機材運搬費（搬入）	機械A 宇奈月～黒薙プラント	t	1.8	55,700	100,260			WYB00097 単一 92号
機材運搬費（搬入）	工具雑品A 宇奈月～黒薙プラント	t	0.2	86,460	17,292			WYB00098 単一 93号
機材運搬費（搬入）	ハウス材 宇奈月～黒薙プラント	t	64	89,820	5,748,480			WYB00099 単一 94号
【現場】								
機材運搬費（搬入）	木材・C o 宇奈月～黒薙川第2号下流	t	19.6	56,180	1,101,128			WYB00100 単一 95号
機材運搬費（搬入）	機械A 宇奈月～黒薙川第2号下流	t	16.2	54,850	888,570			WYB00101 単一 96号
機材運搬費（搬入）	油脂類 宇奈月～黒薙川第2号下流	t	22.6	37,580	849,308			WYB00102 単一 97号
機材運搬費（搬入）	工具雑品A 宇奈月～黒薙川第2号下流	t	36.7	85,610	3,141,887			WYB00103 単一 98号
合計					11,846,925			

一式当たり内訳書

機材運搬費（搬出）

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【プラント】								
機材運搬費（搬出）	機械A 黒薙プラント～宇奈月	t	1.8	53,420	96,156			WYB00105 単一 99号
機材運搬費（搬出）	ハウス材 黒薙プラント～宇奈月	t	64	86,290	5,522,560			WYB00107 単一 100号
【現場】								
機材運搬費（搬出）	木材・C o 黒薙川第2号下流～宇奈月	t	19.6	53,970	1,057,812			WYB00108 単一 101号
機材運搬費（搬出）	機械A 黒薙川第2号下流～宇奈月	t	16.2	52,570	851,634			WYB00109 単一 102号
機材運搬費（搬出）	油脂類 黒薙川第2号下流～宇奈月	t	3.2	36,320	116,224			WYB00110 単一 103号
機材運搬費（搬出）	工具雑品A 黒薙川第2号下流～宇奈月	t	36	82,750	2,979,000			WYB00111 単一 104号
合計					10,623,386			

一式当たり内訳書

重機冬期存置費

第 14号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重機冬期存置費	バックホウ 0.8m3クレーン機能付(2.9t吊) 排ガス(2次)	日	644	13,500	8,694,000			
重機冬期存置費	バックホウ 0.8m3 排ガス(2次)	日	322	12,700	4,089,400			
重機冬期存置費	ホイールローダ 1.3~1.4m3 排ガス(2次)	日	322	6,500	2,093,000			
重機冬期存置費	タンクトラック(オンロード・ティール) 10t積	日	644	15,100	9,724,400			
重機冬期存置費	クローラークレーン(油圧伸縮ジブ) 4.9t吊 排ガス(2次)	日	322	13,600	4,379,200			
重機冬期存置費	クローラークレーン(油圧駆動ウインチ・ラチスジブ) 50~55t吊 排(1次)	日	322	42,400	13,652,800			
重機冬期存置費	アシテータトラック 3.0~3.2m3	日	966	5,640	5,448,240			
合 計					48,081,040			

一式当たり内訳書

看護師等移動費

第 20号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【看護師分】								
黒部峡谷鉄道旅客運賃	宇奈月駅～黒蘆駅【定期】	月	10.2	18,109	184,711			
【巡回医師分】								
黒部峡谷鉄道旅客運賃	宇奈月駅～黒蘆駅【往復】	人	4	1,509	6,036			
【現場内移動費】								
現場内移動費	二見駅～黒蘆作業員宿舎 2往復/日	日	204	5,212	1,063,248			
合 計					1,253,995			

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	1,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m3	1	706.3	706.3	CB330040	
	土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m3	1	513.4	513.4	CB330030	
	計					1,219.7		
	単価					1,220	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	床掘り	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,649
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内	m 3	1	1,748	1,748	CB330040		
土砂等運搬 (砂防)	標準 軟岩 0.5km以下	m 3	1	626.3	626.3	CB330030		
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂	m 3	1	274	274	CB330010		
計					2,648.3			
単価					2,649	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	埋戻し	締固無	単位	m3	数量	1	単価	1,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石	m3	1	328.5	328.5	CB330010	
	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m3	1	513.4	513.4	CB330030	
	積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石	m3	1	328.5	328.5	CB330010	
	計					1,170.4		
	単価					1,171	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	497.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	497.8	497.8	CB210080	
計							497.8		
単価							497.8	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	岩盤清掃		単位	式	数量		1	単価	104,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤清掃				m 2	80	1,307	104,560	WB330480 単一 23号	
計							104,560		
単価							104,600	円/式	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	133.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	133.7	133.7	CB210610		
計					133.7			
単価					133.7	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	20,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂防コンクリート混合物生産	18-5-80BB W/C≦60%	m 3	1	13,340	13,340	WYB00013	単一 24号	
コンクリート運搬 アジテータトラック [砂防]	5.94m3/h トラック架装型 混合容量3.0~3.2m3	m 3	1	1,472	1,472	WYB00017	単一 25号	
一般部コンクリート打設	10m3以上30m3/日未満 クローラレン50t吊使用 一般養生	m 3	1	6,153	6,153	WYB00018	単一 26号	
計					20,965			
単価					20,970		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	11,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		一般型枠 クローラクレーン50t吊使用		m 2	1	11,970	11,970	WYB00003 単- 27号	
計							11,970		
単価							11,970	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	型枠	化粧型枠	単位	式	数量	単価	金額	単価	5,850,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [化粧]		一般型枠+化粧型枠材		m 2	280	20,890	5,849,200	WYB000020 単- 28号	
計							5,849,200		
単価							5,850,000	円/式	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	腹付アンカー	SD345 D25 L=1.0m/本	単位	本	数量	100	単価	6,512
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm未満	孔	100	2,280	228,000	CB224420		
腹付アンカー	SD345 D25 L=1.0m/本	本	100	441	44,100			
腹付アンカー施工費 (エポキシ樹脂注入含む)		本	100	2,805	280,500	WYB00008	単一 29号	
注入材	エポキシ	k g	30.8	3,200	98,560			
計					651,160			
単価					6,512	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	打継面処理	チップング	単位	m2	数量	1	単価	1,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング (既設堰堤腹付け面)			m2	1	1,229	1,229	WB330470 単- 30号	
計						1,229		
単価						1,229	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	足場		単位	m	数量	1	単価	3,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	3,128	3,128	WB330340 単- 31号	
計						3,128		
単価						3,128	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	間詰コンクリート (人工地山)	18-5-80BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	20,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防コンクリート混合物生産		18-5-80BB W/C≦60%	m3	1	13,340	13,340	WYB00031 単- 24号	
コンクリート運搬 アジテータトラック [砂防]		5.94m3/h トラック架装型 混合容量3.0~3.2m3	m3	1	1,472	1,472	WYB00022 単- 25号	
一般部コンクリート打設		10m3~30m3 クローラークレーン50t吊使用 一般養生	m3	1	6,072	6,072	WYB00027 単- 32号	
計						20,884		
単価						20,890	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		一般型枠 クローラクレーン50t吊使用	m 2	1	11,970	11,970	WYB00005 単- 27号	
計						11,970		
単価						11,970	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	型枠	化粧型枠	単位	式	数量	1	単価	1,797,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [化粧]		一般型枠+化粧型枠材	m 2	86	20,890	1,796,540	WYB00025 単- 33号	
計						1,796,540		
単価						1,797,000	円/式	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	足場		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場設置・撤去 [砂防]		m	1	3,128	3,128	WB330340 単- 31号	
	計					3,128		
	単価					3,128	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	18,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂防コンクリート混合物生産	18-5-80BB W/C≦60%	m 3	1	13,340	13,340	WYB00029	単一 24号	
コンクリート運搬 アジテータトラック [砂防]	5.94m3/h トラック架装型 混合容量3.0~3.2m3	m 3	1	1,472	1,472	WYB00023	単一 25号	
一般部コンクリート打設	80m3以上140m3/日未満 クラークレン50t吊使用 一般養生	m 3	1	3,556	3,556	WYB00024	単一 34号	
計					18,368			
単価					18,370		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		一般型枠 クローラクレーン50t吊使用	m2	1	11,970	11,970	WYB00007 単- 27号	
計						11,970		
単価						11,970	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	100	単価	16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	100	8,920	892,000	WB824010 単- 35号	
大型土のう工		製作 流用土	袋	235	3,095	727,325	WB252730 単- 36号	
計						1,619,325		
単価						16,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,232	2,232	CB227010	
計						2,232		
単価						2,232	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,290	3,290	WB020051 単一 37号	
計						3,290		
単価						3,290	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	概要
	コンクリート単位水量測定器による試験費	W/Cミ-タ					1		26,000
	コンクリート単位水量測定器による試験費	W/Cミ-タ	回	1	26,000		26,000		
	計						26,000		
	単価						26,000	円/回	