

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町内山地先及び黒部市出島地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年9月
2) 事務所名	黒部河川事務所 河川管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584465205	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	317日間 自 令和7年9月18日 (当初) 至 令和8年7月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	富山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	黒部(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	黒部川	22) 処分費等	1,522,390
		23) 公告日	令和7年7月10日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕 (内山地区)		式	1		80,411,203				
河川土工		式	1		12,963,856				
掘削工(ICT)		式	1		9,018,000				
掘削(ICT)	岩塊・玉石	m3	10,000	395.8	3,958,000			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,000	401.8	4,018,000			単-2号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	10,000	104.2	1,042,000			単-3号	
伐木除根工		式	1		3,945,856				
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	13,800	241	3,325,800			単-4号	
伐木伐竹運搬	生木	m3	34	4,524	153,816			単-5号	
伐木伐竹運搬	木根	m3	10	4,524	45,240			単-6号	
処分費	生木	t	17	13,000	221,000			単-7号	
処分費	木根	t	10	20,000	200,000			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施設修繕工		式	1		67,447,347				
作業土工		式	1		103,518				
床掘り	土砂	m3	50	256.6	12,830			単-9号	
埋戻し	RC-40	m3	10	5,026	50,260			単-10号	
基面整正		m2	0.5	497.8	248			単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	803.6	40,180			単-12号	
耐震補強工		式	1		735,017				
コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 60%	m3	13	29,160	379,080			単-13号	
アンカー鉄筋	SD295 D13 削孔径 ϕ 18 L=65mm	箇所	52	2,375	123,500			単-14号	
溶接金網	ϕ 6 150 \times 150	m2	67	487	32,629			単-15号	
チップング		m2	73	2,456	179,288			単-16号	
型枠		m2	2	10,260	20,520			単-17号	

設計内訳書

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消雪施設工			式	1		102,319			
基礎材	RC-40 t=100mm		m2	0.5	1,551	775			単-18号
コンクリート	30-8-25(20)N W/C≤55%		m3	0.2	39,200	7,840			単-19号
鉄筋	SD295 D13		t	0.01	186,900	1,869			単-20号
鉄筋	SD295 D10		t	0.01	189,000	1,890			単-21号
散水管据付	φ65		m	1.4	57,340	80,276			単-22号
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm		m2	0.1	4,186	418			単-23号
型枠	一般型枠		m2	1	9,251	9,251			単-24号
側溝工			式	1		171,133			
基礎材	RC-40 t=100mm		m2	0.05	1,551	77			単-25号
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%		m3	1	38,250	38,250			単-26号
型枠	一般型枠		m2	11	9,251	101,761			単-27号

設計内訳書

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	グレーチング 歩道用 180		枚	7	4,435	31,045			単-28号
アスファルト舗装工			式	1		381,115			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm		m2	80	1,200	96,000			単-29号
上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=100mm		m2	80	1,133	90,640			単-30号
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン20FA再生材入り t=50mm		m2	80	2,286	182,880			単-31号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm		m	30	386.5	11,595			単-32号
構造物取壊し工			式	1		41,361			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	1	8,872	8,872			単-33号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	0.3	17,910	5,373			単-34号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	11	733.3	8,066			単-35号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm		m2	79	218.9	17,293			単-36号
側溝蓋撤去	グレーチング 歩道用 180		枚	7	251.1	1,757			単-37号

設計内訳書

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
陸閘本体工		式	1		62,823,189				
開閉装置設置	HPM-30L	式	1		23,094,224			内-1号	
機側操作盤・電気設備設置		式	1		6,096,483			内-2号	
扉体設置		式	1		15,138,288			内-3号	
戸当り・レール部材(側部戸溝カバー含む)設置		式	1		13,792,481			内-4号	
底部・扉体格納庫上部カバー設置		式	1		3,793,513			内-5号	
試運転・機能検査		式	1		908,200			内-6号	
陸閘本体撤去工		式	1		2,944,217				
開閉装置撤去	LTKD-05	式	1		537,712			内-7号	
機側操作盤・電気設備撤去		式	1		343,786			内-8号	
扉体撤去		式	1		687,573			内-9号	
戸当り・レール部材(側部戸溝カバー含む)撤去		式	1		1,031,360			内-10号	

設計内訳書

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
底部・扉体格納庫上部カー撤去			式	1		343,786				内-11号
運搬処理工			式	1		145,478				
殻運搬	アスファルト殻		m3	4	3,097	12,388				単-38号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	1	1,618	1,618				単-39号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	1	2,008	2,008				単-40号
殻処分	アスファルト殻		m3	4	3,525	14,100				単-41号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	1	3,290	3,290				単-42号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	1	4,000	4,000				単-43号
現場発生品運搬	撤去発生品		t	3.92	27,570	108,074				単-44号
直接工事費			式	1		80,411,203				
共通仮設費			式	1		10,072,500				
共通仮設費			式	1		1,428,500				

設計内訳書

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		605,500				
システム初期費(ICT)			式	1		598,000				内-12号
六価カド溶出試験			検体	1	7,500	7,500				単-45号
現場環境改善費(率計上)			式	1		823,000				
共通仮設費(率計上)			式	1		8,644,000				
純工事費			式	1		90,483,703				
現場管理費			式	1		27,957,000				
工事原価			式	1		136,968,031				
一般管理費等			式	1		22,101,969				
工事価格			式	1		159,070,000				
消費税相当額			式	1		15,907,000				
工事費計			式	1		174,977,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持 (出島地区)		式	1		11,283,328				
堤防養生工		式	1		11,283,328				
伐木除根工		式	1		11,283,328				
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	40,000	241	9,640,000			単-1号	
伐木伐竹運搬	生木	m3	120	1,980	237,600			単-2号	
伐木伐竹運搬	木根	m3	72	4,524	325,728			単-3号	
処分費	生木	t	30	16,000	480,000			単-4号	
処分費	木根	t	30	20,000	600,000			単-5号	
直接工事費		式	1		11,283,328				
共通仮設費		式	1		2,087,000				
共通仮設費		式	1		159,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		159,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1			1,928,000			
純工事費			式	1			13,370,328			
現場管理費			式	1			5,157,000			
工事原価			式	1			18,527,328			

一式当たり内訳書

底部・扉体格納庫上部カバー設置

第 5号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底部・扉体格納庫上部カバー設置		式	1		693,513			
材料費(式)								
底部戸溝カバー		式	1		1,100,000			
材料費(式)								
扉体格納庫上部カバー		式	1		2,000,000			
合計					3,793,513			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削(ICT)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	395.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		岩塊・玉石 オブカット無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	395.8	395.8	CB210120	
計						395.8		
単価						395.8	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	401.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	401.8	401.8	CB210110	
計						401.8		
単価						401.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	104.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m3	1	104.2	104.2	CB210610		
計						104.2			
単価						104.2	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量		1	単価	241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工)有り 機械施工 全ての費用	m2	1	241	241	CB320590		
計						241			
単価						241	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	伐木伐竹運搬	生木	単位	m3	数量		1	単価	4,524
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用		m3	1	4,524	4,524	CB320580	
計							4,524		
単価							4,524	円/m3	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	伐木伐竹運搬	木根	単位	m3	数量		1	単価	4,524
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用		m3	1	4,524	4,524	CB320580	
計							4,524		
単価							4,524	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	処分費	生木	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	13,000	13,000	WB020052 単- 46号	
	計					13,000		
	単価					13,000	円/t	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	処分費	木根	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	20,000	20,000	WB020052 単- 47号	
	計					20,000		
	単価					20,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	256.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	256.6	256.6	CB210030		
計						256.6			
単価						256.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	埋戻し	RC-40	単位	m3	数量		1	単価	5,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	543.1	543.1	CB210410		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1.33	3,370	4,482.1			
計						5,025.2			
単価						5,026	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	497.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	1	497.8	497.8	CB210080		
計						497.8			
単価						497.8	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	803.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下	m3	1	803.6	803.6	CB210110		
計						803.6			
単価						803.6	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	29,160	29,160	CB240010	
計						29,160		
単価						29,160	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	アンカー鉄筋	SD295 D13 削孔径φ18 L=65mm	単位	箇所	数量	1	単価	2,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	1	724.9	724.9	CB224410	
コンクリートアンカーボルト設置 差筋アンカーD13		有り	本	1	1,650	1,650	CB473310	
計						2,374.9		
単価						2,375	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	溶接金網	φ6 150×150	単位	m2	数量		1	単価	487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網		G3551 径6.0×150×150	m2	1	487	487			
計						487			
単価						487	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	チップング		単位	m2	数量		1	単価	2,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チップング			m2	1	2,456	2,456	WB330410 単一 48号		
計						2,456			
単価						2,456	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	10,260	10,260	CB240210		
計						10,260			
単価						10,260	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	基礎材	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	1,551	1,551	CB221110		
計						1,551			
単価						1,551	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	コンクリート	30-8-25(20)N W/C≤55%	単位	m3	数量		1	単価	39,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	39,200	39,200	CB240010		
計						39,200			
単価						39,200	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	鉄筋	SD295 D13	単位	t	数量		1	単価	186,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	186,900	186,900	WB810010 単- 49号		
計						186,900			
単価						186,900	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋	SD295 D10	単位	t	数量		1	単価	189,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		t	1	189,000	189,000	単-	50号
計							189,000		
単価							189,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	散水管据付	φ65	単位	m	数量	単価	金額	単価	57,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
散水管据付（消雪設備）		φ65		m	1.4	3,669	5,136.6	WYB00003 単一 51号	
材料費（m） 消雪用塩ビ管散水φ65				m	1.4	3,460	4,844	WB020011 単一 52号	
材料費（個） 消雪工ノズルφ70				個	1	5,850	5,850	WB020015 単一 53号	
材料費（個） 排泥ドレンφ65SUS				個	1	11,700	11,700	WB020015 単一 54号	
材料費（個） PVCホールハルブφ65SUS				個	1	52,000	52,000	WB020015 単一 55号	
材料費（個） エルボφ65硬質塩化ビニル				個	1	737	737	WB020015 単一 56号	
計							80,267.6		
単価							57,340	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量		1	単価	4,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,186	4,186	CB224710		
	計					4,186			
	単価					4,186	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,251	9,251	CB240210		
	計					9,251			
	単価					9,251	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	基礎材	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,551	1,551	CB221110	
計						1,551		
単価						1,551	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	38,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	38,250	38,250	CB240010	
計						38,250		
単価						38,250	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	1	9,251	9,251	CB240210		
計						9,251			
単価						9,251	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	側溝蓋	グレーチング 歩道用 180	単位	枚	数量		1	単価	4,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	枚	1	4,435	4,435	WB821430		
計						4,435	単一 57号		
単価						4,435	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,200	1,200	CB410030		
	計					1,200			
	単価					1,200	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,133	1,133	CB410040		
	計					1,133			
	単価					1,133	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン20FA再生材入り t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,286	2,286	CB410260	
計						2,286		
単価						2,286	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	386.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	386.5	386.5	WB821210 単一 58号	
計						386.5		
単価						386.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,872
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m3	1	8,872	8,872	WB824010 単- 59号
計							8,872	
単価							8,872	円/m3

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m3	1	17,910	17,910	WB824010 単- 60号
計							17,910	
単価							17,910	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	733.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	733.3	733.3	CB430510		
計						733.3			
単価						733.3	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	単位	m2	数量		1	単価	218.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	218.9	218.9	CB430310		
計						218.9			
単価						218.9	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	側溝蓋撤去	グレーチング 歩道用 180	単位	枚	数量		単価	251.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	251.1	251.1	WB821430 単- 61号	
	計					251.1		
	単価					251.1	円/枚	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	3,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m3	1	3,097	3,097	CB227010	
	計					3,097		
	単価					3,097	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m3	1	1,618	1,618	CB227010	
計						1,618		
単価						1,618	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m3	1	2,008	2,008	CB227010	
計						2,008		
単価						2,008	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-80号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,400	3,290	WB020052 単-81号	
計						3,290		
単価						3,290	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.5	1,600	4,000	WB020052 単-82号	
計						4,000		
単価						4,000	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	現場発生品運搬	撤去発生品	単位	t	数量	1	単価	27,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1	6,085	6,085	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t	t	2	10,740	21,480	CB010420	
計						27,565		
単価						27,570	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量		単価	241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	241	241	CB320590	
	計					241		
	単価					241	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	伐木伐竹運搬	生木	単位	m3	数量		単価	1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬(伐木除根) 生木	機械施工 有り 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,980	1,980	CB320580	
	計					1,980		
	単価					1,980	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	伐木伐竹運搬	木根	単位	m3	数量		単価	4,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用						CB320580
	木根		m3	1	4,524	4,524		
	計					4,524		
	単価					4,524	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	処分費	生木	単位	t	数量		単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)								WB020052
	生木		t	1	16,000	16,000		単一 6号
	計					16,000		
	単価					16,000	円/t	

