鏡

1. 工事名

工事名	R 5 朝日温海道路府屋地区改良その8 工事
工事地名	新潟県村上市府屋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 3月
2) 事務所名	羽越河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384374116	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	324日間 自 令和 6年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年 2月18日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 7号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月31日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 5 朝日温海道路府屋地区改良その8 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		153,553,860				
道路土工		式	1		153,553,860				
掘削工		式	1		5,954,560				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	25,600	232.6	5,954,560			単-1号	
掘削工(ICT)		式	1		147,599,300				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	8,600	303.7	2,611,820			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	34,200	3,802	130,028,400			単-3号	
押土(ルーズ)	土砂	m3	34,200	196.9	6,733,980			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	34,200	240.5	8,225,100			単-5号	
直接工事費		式	1		153,553,860				
共通仮設費		式	1		17,674,913				
共通仮設費		式	1		2,718,913				

設計内訳書

工事名	R 5 朝日温海道路府屋地区改良その8 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		705,200				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	705,200	705,200			単-6号	
技術管理費		式	1		632,713				
保守管理(ICT)		式	1		34,713			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,381,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		14,956,000				
純工事費		式	1		171,228,773				
現場管理費		式	1		50,443,000				
工事原価		式	1		221,671,773				
一般管理費等		式	1		34,178,227				
工事価格		式	1		255,850,000				

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	232.6	232.6	CB210100	
計						232.6		
単価						232.6	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	303.7	303.7	CB210120	
計						303.7		
単価						303.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	1	3,802	3,802	CB210110	
計						3,802		
単価						3,802	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	196.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルーズ)		土砂	m3	1	196.9	196.9	CB210010	
計						196.9		
単価						196.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	240.5	240.5	CB210020	
計						240.5		
単価						240.5	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	705,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)フルトナー 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	705,200	705,200	WB010350 単一 7号	
計						705,200		
単価						705,200	円/回	