鏡

1. 工事名

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事
工事地名	石川県加賀市津波倉町から西島町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384500065	1 4) 単価適用年月	2023年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 8月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	303,798,000
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	303,710,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	453日間 自 令和 5年10月 2日 (当初) 至 令和 6年 9月30日 (2回変更) 至 令和 6年12月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	3,365,679
		2 3) 公 告 日	令和 5年 7月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
舗装		式	1		178,500,620				
		式	1		205,667,068	1	27,166,448		
道路土工		式	1		2,888,785				
		式	1		4,137,771	1	1,248,986		
掘削工		式	1		2,277,360				
		式	1		2,735,260	1	457,900		
掘削	土砂							単-1号	
		m3	1,500	304.4	456,600				
		m3	1,400	304.4	426,160	-100	-30,440		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-2号	
		m3	1,120	1,509	1,690,080				
		m3	0	1,509	0	-1,120	-1,690,080		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号	
		m3	0	0	0				
		m3	1,420	1,509	2,142,780	1,420	2,142,780		
整地								単-4号	
		m3	1,100	118.8	130,680				
		m3	0	118.8	0	-1,100	-130,680		
整地								単-5号	
		m3	0	0	0				
		m3	1,400	118.8	166,320	1,400	166,320		
路体盛土工									
		式	1		57,940				
		式	1		65,429	1	7,489		
路体(築堤)盛土								単-6号	
		m3	10	5,794	57,940				
		m3	10	5,794	57,940	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-7号	
		m3	0	0	0				
		m3	10	526.2	5,262	10	5,262		
積込(ルース)	土砂							単-8号	
		m3	0	0	0				
		m3	10	222.7	2,227	10	2,227		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工			1		340,551				
		式	1		733,060	1	392,509		
路床盛土	締め無し		50	5,790	289,500			単-9号	
		m3	50	5,790	289,500	0	0		
路床盛土	締め無し		80	132.5	10,600			単-10号	
		m3	80	132.5	10,600	0	0		
路床盛土 (歩道部)			190	212.9	40,451			単-11号	
		m3	310	212.9	65,999	120	25,548		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-12号	
		m3	490	526.2	257,838	490	257,838		
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-13号	
		m3	490	222.7	109,123	490	109,123		
防草コンクリート			1		212,934				
		式	1		89,494	1	-123,440		
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65%, t=100mm		69	3,086	212,934			単-14号	
		m2	29	3,086	89,494	-40	-123,440		
残土処理工			0		0				
		式	1		514,528	1	514,528		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-15号	
		m3	280	1,497	419,160	280	419,160		
積込(ルース)	土砂		0	0	0			単-16号	
		m3	280	222.7	62,356	280	62,356		
整地			0	0	0			単-17号	
		m3	280	117.9	33,012	280	33,012		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地盤改良工			1		14,399,139				
		式	1		14,127,579	1	-271,560		
路床安定処理工			1		13,642,086				
		式	1		13,370,526	1	-271,560		
安定処理	平均改良深さ0.90m, 添加量199.0kg/m ³ , セメント系固化材(特殊土用)	m ²	2,750	4,526	12,446,500			単-18号	
			2,690	4,526	12,174,940	-60	-271,560		
安定処理	平均改良深さ0.90m, 添加量152.0kg/m ³ , セメント系固化材(特殊土用)	m ²	322	3,713	1,195,586			単-19号	
			322	3,713	1,195,586	0	0		
固結工			1		757,053				
		式	1		757,053	0	0		
表層混合処理	平均改良厚0.7m, 添加量89kg/m ³ , セメント系固化材(特殊土用)	m ²	29	2,225	64,525			単-20号	
			29	2,225	64,525	0	0		
表層混合処理	平均改良厚0.65m, 添加量85kg/m ³ , セメント系固化材(一般軟弱土用)	m ²	21	1,987	41,727			単-21号	
			21	1,987	41,727	0	0		
表層混合処理	平均改良厚1.3m, 添加量97kg/m ³ , セメント系固化材(一般軟弱土用)	m ²	25	3,951	98,775			単-22号	
			25	3,951	98,775	0	0		
表層混合処理	平均改良厚1.4m, 添加量152kg/m ³ , セメント系固化材(一般軟弱土用)	m ²	33	5,456	180,048			単-23号	
			33	5,456	180,048	0	0		
表層混合処理	平均改良厚0.9m, 添加量146kg/m ³ , セメント系固化材(一般軟弱土用)	m ²	22	3,307	72,754			単-24号	
			22	3,307	72,754	0	0		
表層混合処理	平均改良厚0.7m, 添加量50kg/m ³ , セメント系固化材(特殊土用)	m ²	14	1,700	23,800			単-25号	
			14	1,700	23,800	0	0		
表層混合処理	平均改良厚1.15m, 添加量50kg/m ³ , セメント系固化材(特殊土用)	m ²	96	2,869	275,424			単-26号	
			96	2,869	275,424	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		38,842,907				
		式	1		49,523,931	1	10,681,024		
アスファルト舗装工		式	1		16,142,900				
		式	1		22,473,270	1	6,330,370		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=350mm		2,180	1,465	3,193,700			単-27号	
		m2	2,680	1,465	3,926,200	500	732,500		
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm		2,160	880	1,900,800			単-28号	
		m2	2,670	880	2,349,600	510	448,800		
上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm		2,160	1,643	3,548,880			単-29号	
		m2	3,030	1,643	4,978,290	870	1,429,410		
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		2,160	1,736	3,749,760			単-30号	
		m2	3,090	1,736	5,364,240	930	1,614,480		
中間層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		2,160	1,736	3,749,760			単-31号	
		m2	3,150	1,736	5,468,400	990	1,718,640		
レベリング層	①再生アスファルト安定処理(25) 平均t=49mm		0	0	0			単-32号	
		m2	251	1,540	386,540	251	386,540		
アスファルト舗装工(歩道)		式	1		13,361,834				
		式	1		12,190,810	1	-1,171,024		
不陸整正	RC-40 平均t=20mm		1,230	171.8	211,314			単-33号	
		m2	1,150	171.8	197,570	-80	-13,744		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm		4,160	1,000	4,160,000			単-34号	
		m2	3,770	1,000	3,770,000	-390	-390,000		
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm		5,390	1,668	8,990,520			単-35号	
		m2	4,930	1,668	8,223,240	-460	-767,280		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
アスファルト舗装工 (Ⅰ種乗入)		式	1		436,597				
			1		305,312	1	-131,285		
不陸整正	RC-40 平均t=20mm		32	171.8	5,497			単-36号	
		m2	32	171.8	5,497	0	0		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm		100	2,001	200,100			単-37号	
		m2	65	2,001	130,065	-35	-70,035		
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm		132	1,750	231,000			単-38号	
		m2	97	1,750	169,750	-35	-61,250		
アスファルト舗装工 (Ⅱ種乗入)		式	1		772,860				
			1		761,150	1	-11,710		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=250mm		132	1,861	245,652			単-39号	
		m2	130	1,861	241,930	-2	-3,722		
基層(歩道部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=60mm		132	2,327	307,164			単-40号	
		m2	130	2,327	302,510	-2	-4,654		
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm		132	1,667	220,044			単-41号	
		m2	130	1,667	216,710	-2	-3,334		
アスファルト舗装工 (県道)(車道)		式	1		1,856,924				
			1		1,732,474	1	-124,450		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=180mm		567	745.1	422,471			単-42号	
		m2	529	745.1	394,157	-38	-28,314		
上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=100mm		567	666.9	378,132			単-43号	
		m2	529	666.9	352,790	-38	-25,342		
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm		567	1,863	1,056,321			単-44号	
		m2	529	1,863	985,527	-38	-70,794		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (県道)(Ⅲ種乗入)		式	1		183,000				
			1		167,750	1	-15,250		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm		24	2,001	48,024			単-45号	
		m2	22	2,001	44,022	-2	-4,002		
基層(歩道部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=100mm		24	3,957	94,968			単-46号	
		m2	22	3,957	87,054	-2	-7,914		
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm		24	1,667	40,008			単-47号	
		m2	22	1,667	36,674	-2	-3,334		
アスファルト舗装工 (取付支道)(市道)		式	1		2,441,679				
			1		3,091,840	1	650,161		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm		388	661	256,468			単-48号	
		m2	461	661	304,721	73	48,253		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=350mm		0	0	0			単-49号	
		m2	111	1,466	162,726	111	162,726		
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm		529	901.4	476,840			単-50号	
		m2	638	901.4	575,093	109	98,253		
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm		917	1,863	1,708,371			単-51号	
		m2	1,100	1,863	2,049,300	183	340,929		
アスファルト舗装工 (取付支道)(農道)		式	1		338,786				
			1		507,139	1	168,353		
不陸整正	RC-40 平均t=20mm		31	171.8	5,325			単-52号	
		m2	31	171.8	5,325	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=120mm		113	576.9	65,189			単-53号	
		m2	182	576.9	104,995	69	39,806		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物 (新20FH)再生材入 t=5 0mm	m2	144	1,863	268,272			単-54号	
			213	1,863	396,819	69	128,547		
透水性舗装工 (県道)(歩道)		式	1		339,474			単-55号	
			1		1,348,604	1	1,009,130		
フィルター層	砂 t=150mm	m2	87	1,280	111,360			単-56号	
			308	1,280	394,240	221	282,880		
不陸整正	RC-40 平均t=20mm	m2	0	0	0			単-57号	
			82	168.1	13,784	82	13,784		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	87	1,000	87,000			単-58号	
			308	1,000	308,000	221	221,000		
表層	⑬開粒度アスファルト混合物 (13) t=40mm	m2	87	1,622	141,114			単-59号	
			390	1,622	632,580	303	491,466		
碎石舗装工 (取付支道)(農道)		式	1		21,873			単-60号	
			1		21,873	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=100mm	m2	42	520.8	21,873			単-61号	
			42	520.8	21,873	0	0		
アスファルト舗装工 (Ⅲ種乗入)		式	1		529,480			単-62号	
			1		2,248,059	1	1,718,579		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm	m2	0	0	0			単-63号	
			186	2,006	373,116	186	373,116		
基層(歩道部)	②再生粗粒度アスファルト混 合物(20) t=100mm	m2	0	0	0			単-64号	
			186	3,965	737,490	186	737,490		
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混 合物(13) t=40mm	m2	310	1,708	529,480			単-65号	
			393	1,708	671,244	83	141,764		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(歩道部) (本設)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	0 279	0 1,671	0 466,209	279	466,209	単-63号	
コンクリート舗装工 (Ⅲ種乗入)		式	1 1		2,417,500 2,127,400	1	-290,100		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=250mm	m2	250 220	1,907 1,907	476,750 419,540	-30	-57,210	単-64号	
コンクリート舗装	21-8-40BB W/C≤65% t=250mm 溶接金網(φ6×150×150)	m2	250 220	7,763 7,763	1,940,750 1,707,860	-30	-232,890	単-65号	
アスファルト舗装工 (間詰部)		式	0 1		0 1,588,056	1	1,588,056		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=350mm	m2	0 204	0 2,147	0 437,988	204	437,988	単-66号	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	m2	0 204	0 1,217	0 248,268	204	248,268	単-67号	
上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm	m2	0 180	0 2,610	0 469,800	180	469,800	単-68号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	0 180	0 1,200	0 216,000	180	216,000	単-69号	
中間層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	0 180	0 1,200	0 216,000	180	216,000	単-70号	
オーバーレイ工		式	0 1		0 679,256	1	679,256		
表層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	0 217	0 1,868	0 405,356	217	405,356	単-71号	

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=100mm	m2	0 75	0 3,652	0 273,900	75	273,900	単-72号	
コンクリート舗装工 (自歩道)		式	0 1		0 219,465	1	219,465		
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=100mm	m2	0 22	0 862.7	0 18,979	22	18,979	単-73号	
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65% t=150mm 溶接金網(φ6×150×150)	m2	0 22	0 4,433	0 97,526	22	97,526	単-74号	
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	0 36	0 2,860	0 102,960	36	102,960	単-75号	
路面切削工		式	0 1		0 61,473	1	61,473		
路面切削	t=40mm	m2	0 93	0 509	0 47,337	93	47,337	単-76号	
殻運搬(路面切削)		m3	0 4	0 2,024	0 8,096	4	8,096	単-77号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0 4	0 1,510	0 6,040	4	6,040	単-78号	
擁壁工		式	1 1		7,616,449 7,847,121	1	230,672		
作業土工 (歩道斜路階段部)		式	1 1		2,092,224 2,092,224	0	0		
床掘り	土砂	m3	610 610	296.7 296.7	180,987 180,987	0	0	単-79号	

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し			300	1,869	560,700			単-80号	
		m3	300	1,869	560,700	0	0		
積込(ルース)	土砂		330	226.1	74,613			単-81号	
		m3	330	226.1	74,613	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		610	1,516	924,760			単-82号	
		m3	610	1,516	924,760	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		330	842.5	278,025			単-83号	
		m3	330	842.5	278,025	0	0		
整地			610	119.9	73,139			単-84号	
		m3	610	119.9	73,139	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位)			1		244,685				
		式	1		244,685	0	0		
重力式擁壁	平均擁壁高1.18m 18-8-40BB W/C≦60%		5	48,937	244,685			単-85号	
		m3	5	48,937	244,685	0	0		
場所打擁壁工			1		5,279,540				
		式	1		5,510,212	1	230,672		
基礎材	RC-40 t=200mm		56	1,575	88,200			単-86号	
		m2	57	1,575	89,775	1	1,575		
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=150mm		56	3,177	177,912			単-87号	
		m2	9	3,177	28,593	-47	-149,319		
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%		68	20,271	1,378,428			単-88号	
		m3	69	20,271	1,398,699	1	20,271		
鉄筋	SD345 D13		2.59	185,262	479,828			単-89号	
		t	2.63	185,262	487,239	0.04	7,411		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.31	183,292	423,404			単-90号	
			2.31	183,292	423,404	0	0		
鉄筋	SD295 D10	t	0.008	178,884	1,431			単-91号	
			0.008	178,884	1,431	0	0		
鉄筋	SD295 D16	t	0.16	175,038	28,006			単-92号	
			0.16	175,038	28,006	0	0		
型枠		m2	190	8,963	1,702,970			単-93号	
			190	8,963	1,702,970	0	0		
足場		掛m2	180	4,844	871,920			単-94号	
			0	4,844	0	-180	-871,920		
足場		掛m2	0	0	0			単-95号	
			250	4,844	1,211,000	250	1,211,000		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20mm	m2	6	4,953	29,718			単-96号	
			6	4,953	29,718	0	0		
止水板	FF150×5	m	0	0	0			単-97号	
			25	2,379	59,475	25	59,475		
硬質塩化ビニル管	VP φ 40	m	7	297.3	2,081			単-98号	
			7	297.3	2,081	0	0		
道路反射鏡	角型 450×600 1面用	基	2	47,821	95,642			単-99号	
			1	47,821	47,821	-1	-47,821		
斜路付階段工		式	1		3,219,123				
			1		3,267,675	1	48,552		
場所打函渠工(構造物単位) (歩道斜路階段部)		式	1		3,219,123				
		式	1		3,267,675	1	48,552		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
函渠	B3100×H3400 24-12-4 0BB W/C≤55%	m3	47 47	52,473 52,473	2,466,231 2,466,231	0	0	単-100号	
鉄筋	SD345 D13	t	1.51 1.53	185,262 185,262	279,745 283,450	0.02	3,705	単-101号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.04 2.04	183,292 183,292	373,915 373,915	0	0	単-102号	
鉄筋	SD295 D10	t	0.002 0.002	178,884 178,884	357 357	0	0	単-103号	
鉄筋	SD295 D16	t	0.02 0.02	175,038 175,038	3,500 3,500	0	0	単-104号	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=2 0mm	m2	7 12	4,953 4,953	34,671 59,436	5	24,765	単-105号	
止水板	FF(塩ビ製)200×5	m	10 0	2,649 2,649	26,490 0	-10	-26,490	単-106号	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	4 13	2,679 2,679	10,716 34,827	9	24,111	単-107号	
止水板	FF150×5	m	0 14	0 2,379	0 33,306	14	33,306	単-108号	
ジョイントバー	SD345 D29 L=1000mm	t	0.13 0.07	180,760 180,760	23,498 12,653	-0.06	-10,845	単-109号	
カルパト工		式	1 1		7,124,145 7,124,145	0	0		
作業土工		式	1 1		699,063 699,063	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	9	263.12	2,368	0	0	単-110号	
			9	263.12	2,368				
床掘り	土砂	m3	360	227.9	82,044	0	0	単-111号	
			360	227.9	82,044				
埋戻し		m3	8	2,856	22,848	0	0	単-112号	
			8	2,856	22,848				
埋戻し		m3	220	1,866	410,520	0	0	単-113号	
			220	1,866	410,520				
基面整正		m2	5	445	2,225	0	0	単-114号	
			5	445	2,225				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	1,509	165,990	0	0	単-115号	
			110	1,509	165,990				
整地		m3	110	118.8	13,068	0	0	単-116号	
			110	118.8	13,068				
プレキャストカルバート工		式	1		6,425,082	0	0		
			1		6,425,082				
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B300×H300	m	8	31,493	251,944	0	0	単-117号	
			8	31,493	251,944				
プレキャストボックス (No.201+7.34)	BX(R)-S(a1)-B600×H600	m	19	52,614	999,666	0	0	単-118号	
			19	52,614	999,666				
プレキャストボックス (No.205+15.55)	BX(R)-S(a1)-B600×H600	m	30	51,365	1,540,950	0	0	単-119号	
			30	51,365	1,540,950				
プレキャストボックス (No.207+15.48)	BX(R)-S(a1)-B600×H600	m	20	51,365	1,027,300	0	0	単-120号	
			20	51,365	1,027,300				

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス (No.198+17.48)	BX(R)-S(a1)-B800×H800	m	22	63,542	1,397,924			0	0	単-121号
プレキャストボックス (No.203+18.23)	BX(R)-S(a1)-B800×H800	m	19	63,542	1,207,298			0	0	単-122号
排水構造物工		式	1		32,365,751			1	1,750,196	
作業土工		式	1		3,381,272			1	286,733	
床掘り	土砂	m3	1,400	263.2	368,480			0	0	単-123号
埋戻し		m3	190	2,856	542,640			-190	-542,640	単-124号
埋戻し		m3	0	0	0			410	1,170,960	単-125号
埋戻し		m3	320	1,866	597,120			-320	-597,120	単-126号
埋戻し		m3	0	0	0			150	279,900	単-127号
基面整正		m2	840	445.1	373,884			-840	-373,884	単-128号
基面整正		m2	0	0	0			910	405,041	単-129号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	810	1,732	1,402,920			-810	-1,402,920	単-130号

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 780	0 1,732	0 1,350,960	780	1,350,960	単-131号	
整地		m3	810 0	118.8 118.8	96,228 0	-810	-96,228	単-132号	
整地		m3	0 780	0 118.8	0 92,664	780	92,664	単-133号	
側溝工		式	1 1		25,908,846 27,074,985	1	1,166,139		
L形側溝	Lc-200-L2000	m	97 0	10,897 10,897	1,057,009 0	-97	-1,057,009	単-134号	
L形側溝	Lc-20-L2000	m	8 0	10,897 10,897	87,176 0	-8	-87,176	単-135号	
L形側溝	Lc-50-L2000	m	12 0	10,897 10,897	130,764 0	-12	-130,764	単-136号	
L形側溝	Ld-200-L2000	m	0 43	0 13,200	0 567,600	43	567,600	単-137号	
L形側溝	Ld-20-L2000	m	0 8	0 13,200	0 105,600	8	105,600	単-138号	
L形側溝	Ld-50-L2000	m	0 24	0 13,200	0 316,800	24	316,800	単-139号	
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	m	461 461	11,025 11,025	5,082,525 5,082,525	0	0	単-140号	
自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	m	228 278	11,859 11,859	2,703,852 3,296,802	50	592,950	単-141号	

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	m	72	12,454	896,688	0	0	単-142号	
			72	12,454	896,688				
自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	m	62	13,782	854,484	0	0	単-143号	
			62	13,782	854,484				
自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	m	30	14,606	438,180	0	0	単-144号	
			30	14,606	438,180				
自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	m	40	16,163	646,520	0	0	単-145号	
			40	16,163	646,520				
自由勾配側溝	FU-B300-C900-L2000	m	8	17,216	137,728	0	0	単-146号	
			8	17,216	137,728				
自由勾配側溝	FU-B300-C1000-L2000	m	6	19,745	118,470	0	0	単-147号	
			6	19,745	118,470				
自由勾配側溝	FU-B700-C1000-L2000	m	40	34,482	1,379,280	0	0	単-148号	
			40	34,482	1,379,280				
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000 (横断型)	m	74	21,309	1,576,866	0	0	単-149号	
			74	21,309	1,576,866				
自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000 (横断型)	m	30	22,683	680,490	0	0	単-150号	
			30	22,683	680,490				
自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000 (横断型)	m	20	23,553	471,060	0	0	単-151号	
			20	23,553	471,060				
自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000 (横断型)	m	16	26,705	427,280	0	0	単-152号	
			16	26,705	427,280				
自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000 (横断型)	m	12	28,910	346,920	0	0	単-153号	
			12	28,910	346,920				

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝	FU-B300-C900-L2000 (横断型)	m	12	33,141	397,692	0	0	単-154号	
			12	33,141	397,692				
自由勾配側溝	FU-B500-C800-L2000 (土留め式)	m	9	29,688	267,192	0	0	単-155号	
			9	29,688	267,192				
自由勾配側溝	FU-B500-C900-L2000 (土留め式)	m	18	34,754	625,572	0	0	単-156号	
			18	34,754	625,572				
自由勾配側溝	FU-B500-C1000-L2000 (土留め式)	m	22	36,724	807,928	0	0	単-157号	
			22	36,724	807,928				
自由勾配側溝	FU-B500-C1100-L2000 (土留め式)	m	8	38,741	309,928	0	0	単-158号	
			8	38,741	309,928				
側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	763	2,395	1,827,385	0	0	単-159号	
			763	2,395	1,827,385				
側溝蓋	C-C-T-B500-L500	枚	48	4,067	195,216	0	0	単-160号	
			48	4,067	195,216				
側溝蓋	C-C-T-B700-L500	枚	32	6,412	205,184	0	0	単-161号	
			32	6,412	205,184				
側溝蓋	C-G-T-B300-L995 (普通目・T-25)	枚	76	16,108	1,224,208	0	0	単-162号	
			76	16,108	1,224,208				
側溝蓋	C-G-T-B500-L995 (普通目・T-25)	枚	5	28,338	141,690	0	0	単-163号	
			5	28,338	141,690				
側溝蓋	C-G-T-B700-L995 (普通目・T-25)	枚	4	88,372	353,488	0	0	単-164号	
			4	88,372	353,488				
側溝蓋	C-G-T-B300-L995 (細目・T-25)	枚	9	22,335	201,015	0	0	単-165号	
			9	22,335	201,015				

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
側溝蓋	C-G-T-B300-L995(普通目・ボルト固定・T-25)	枚	62	19,038	1,180,356			単-166号	
			62	19,038	1,180,356	0	0		
側溝蓋	C-G-T-B300-L995(細目・ボルト固定・T-25)	枚	20	56,835	1,136,700			単-167号	
			20	56,835	1,136,700	0	0		
グレーチング跳ね上がり防止金具	300用	個	0	0	0			単-168号	
			192	3,649	700,608	192	700,608		
グレーチング跳ね上がり防止金具	500用	個	0	0	0			単-169号	
			10	3,649	36,490	10	36,490		
グレーチング跳ね上がり防止金具	700用	個	0	0	0			単-170号	
			8	15,130	121,040	8	121,040		
管渠工		式	0		0				
			1		45,600	1	45,600		
ヒューム管(B形管)	HP-R1-D500	m	0	0	0			単-171号	
			3	15,200	45,600	3	45,600		
集水柵・マンホール工		式	1		3,075,633				
			1		3,327,357	1	251,724		
現場打ち集水柵	MB種(500×500×530)1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	44,130	44,130			単-172号	
			1	44,130	44,130	0	0		
現場打ち集水柵	MB種(500×500×550)1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	44,130	44,130			単-173号	
			1	44,130	44,130	0	0		
現場打ち集水柵	MB種(500×500×670)1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	49,863	49,863			単-174号	
			1	49,863	49,863	0	0		
現場打ち集水柵	MB種(500×500×800)1 8-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	57,436	57,436			単-175号	
			1	57,436	57,436	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打ち集水桧	MB種(500×500×900)1 8-8-40BB W/C≦60%		2	59,369	118,738				
		箇所	2	59,369	118,738	0	0	単-176号	
現場打ち集水桧	MC種(500×500×1000) 18-8-40BB W/C≦60%		1	62,263	62,263				
		箇所	1	62,263	62,263	0	0	単-177号	
現場打ち集水桧	MC種(500×500×1100) 18-8-40BB W/C≦60%		4	65,166	260,664				
		箇所	4	65,166	260,664	0	0	単-178号	
現場打ち集水桧	MC種(500×900×700)1 8-8-40BB W/C≦60%		1	64,662	64,662				
		箇所	1	64,662	64,662	0	0	単-179号	
現場打ち集水桧	MC種(500×900×800)1 8-8-40BB W/C≦60%		1	67,519	67,519				
		箇所	1	67,519	67,519	0	0	単-180号	
現場打ち集水桧	MC種(500×500×1200) 18-8-40BB W/C≦60%		1	97,987	97,987				
		箇所	1	97,987	97,987	0	0	単-181号	
現場打ち集水桧	MC種(500×500×1400) 18-8-40BB W/C≦60%		2	107,786	215,572				
		箇所	2	107,786	215,572	0	0	単-182号	
現場打ち集水桧	MD種(800×800×1300) 18-8-40BB W/C≦60%		1	105,435	105,435				
		箇所	1	105,435	105,435	0	0	単-183号	
現場打ち集水桧	ME種(800×800×1600) 18-8-40BB W/C≦60%		1	178,575	178,575				
		箇所	1	178,575	178,575	0	0	単-184号	
現場打ち集水桧	ME種(800×800×2200) 24-12-40BB W/C≦55%		1	249,455	249,455				
		箇所	1	249,455	249,455	0	0	単-185号	
現場打ち集水桧	ME種(1000×1000×1900) 24-12-40BB W/C≦55%		1	259,437	259,437				
		箇所	1	259,437	259,437	0	0	単-186号	
現場打ち集水桧	MC種(700×700×1000) 18-8-40BB W/C≦60%		0	0	0				
		箇所	2	81,690	163,380	2	163,380	単-187号	

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト街渠柵	650×780×800 蓋含む		0	0	0			単-188号	
		箇所	1	55,230	55,230	1	55,230		
足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製		36	2,197	79,092			単-189号	
		個	36	2,197	79,092	0	0		
蓋	MSGT-500-500(普通目・ホルト固定・T-25)		13	29,313	381,069			単-190号	
		枚	11	29,313	322,443	-2	-58,626		
蓋	MSGT-500-500(細目・T-25)		3	36,639	109,917			単-191号	
		枚	3	36,639	109,917	0	0		
蓋	MSGT-500-900(普通目・ホルト固定・T-25)		1	65,120	65,120			単-192号	
		枚	1	65,120	65,120	0	0		
蓋	MSGT-500-900(細目・T-25)		1	80,322	80,322			単-193号	
		枚	1	80,322	80,322	0	0		
蓋	MSGT-800-800(普通目・ホルト固定・T-25)		1	66,402	66,402			単-194号	
		枚	1	66,402	66,402	0	0		
蓋	MSGT-800-800(細目・T-25)		2	78,582	157,164			単-195号	
		枚	2	78,582	157,164	0	0		
蓋	MSGT-1000-1000(細目・T-25・2枚割)		1	260,681	260,681			単-196号	
		枚	1	260,681	260,681	0	0		
蓋	MSGT-700-700(普通目・ホルト固定・T-25)		0	0	0			単-197号	
		枚	2	45,870	91,740	2	91,740		
縁石工			1		9,250,554				
		式	1		9,602,301	1	351,747		
縁石工			1		9,250,554				
		式	1		9,602,301	1	351,747		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック	Fa・I型-200-L2000	m	575	5,448	3,132,600			単-198号	
			609	5,448	3,317,832	34	185,232		
歩車道境界ブロック	Fa・II型-200-L2000	m	62	6,749	418,438			単-199号	
			0	6,749	0	-62	-418,438		
歩車道境界ブロック	Fc-20-L1000	m	124	4,725	585,900			単-200号	
			165	4,725	779,625	41	193,725		
歩車道境界ブロック	Fc-50-L1000	m	24	4,844	116,256			単-201号	
			126	4,844	610,344	102	494,088		
歩車道境界ブロック	Fb-200-L2000	m	40	5,009	200,360			単-202号	
			0	5,009	0	-40	-200,360		
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	94	3,900	366,600			単-203号	
			120	3,900	468,000	26	101,400		
植樹帯ブロック	A種(120×120×600)	m	1,136	3,900	4,430,400			単-204号	
			1,135	3,900	4,426,500	-1	-3,900		
防護柵工		式	1		4,184,174				
			1		4,391,122	1	206,948		
防止柵工		式	1		4,184,174				
			1		4,391,122	1	206,948		
転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E(標準4色)	m	398	10,513	4,184,174			単-205号	
			314	10,513	3,301,082	-84	-883,092		
転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0C(標準4色)	m	0	0	0			単-206号	
			30	13,760	412,800	30	412,800		
転落(横断)防止柵	P1-1.1-2.0(へースプレート式)(標準4色)	m	0	0	0			単-207号	
			28	21,330	597,240	28	597,240		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0(ベースプレート式)(標準4色)	m	0 5	0 16,000	0 80,000	5	80,000	単-208号	
標識工		式	1 1		4,260,856 4,260,856	0	0		
大型標識工		式	1 1		4,260,856 4,260,856	0	0		
標識基礎	1,400×4,100×1,500 18-8-40BB W/C≦60%	基	1 1	741,145 741,145	741,145 741,145	0	0	単-209号	
片持標識柱	SP-F2-15B	基	1 1	1,784,151 1,784,151	1,784,151 1,784,151	0	0	単-210号	
標識板	案内標識 3,090×3,390 カプセル型	枚	1 1	907,647 907,647	907,647 907,647	0	0	単-211号	
標識板	案内標識 2,820×3,390 カプセル型	枚	1 1	827,913 827,913	827,913 827,913	0	0	単-212号	
区画線工		式	1 1		520,969 351,099	1	-169,870		
区画線工		式	1 1		520,969 351,099	1	-169,870		
熔融式区画線	ゼブラ 45cm 厚1.5mm	m	140 32	752.5 752.5	105,350 24,080	-108	-81,270	単-213号	
熔融式区画線	矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm	m	30 59	679.5 679.5	20,385 40,090	29	19,705	単-214号	
熔融式区画線	実線 45cm 厚1.5mm 白	m	0 140	0 681.2	0 95,368	140	95,368	単-215号	

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	実線 45cm 厚1.5mm 黄色	m	0 12	0 906.8	0 10,881	12	10,881	単-216号	
溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm 白	m	0 480	0 298.3	0 143,184	480	143,184	単-217号	
溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm 黄色	m	0 69	0 374	0 25,806	69	25,806	単-218号	
へいソ式区画線 (車道中央線)	へいソ式 水性型 実線 15cm 加熱 黄色	m	180 0	152.6 152.6	27,468 0	-180	-27,468	単-219号	
へいソ式区画線 (車道外側線)	へいソ式 水性型 実線 15cm 常温 白色	m	400 0	112.2 112.2	44,880 0	-400	-44,880	単-220号	
区画線消去	削取り式	m	580 21	556.7 556.7	322,886 11,690	-559	-311,196	単-221号	
道路植栽工		式	0 1		0 102,927	1	102,927		
道路植栽工		式	0 1		0 102,927	1	102,927		
植樹帯盛土	流用土	m3	0 110	0 935.7	0 102,927	110	102,927	単-222号	
道路付属施設工		式	1 1		6,362,316 5,248,774	1	-1,113,542		
境界工		式	0 1		0 42,340	1	42,340		
境界鋳		枚	0 10	0 4,234	0 42,340	10	42,340	単-223号	

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路付属物工			1		781,400				
		式	1		1,157,550	1	376,150		
視線誘導標	DLSA-5		40	15,046	601,840			単-224号	
		本	65	15,046	977,990	25	376,150		
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) H=650mm		8	22,445	179,560			単-225号	
		本	8	22,445	179,560	0	0		
ケーブル配管工			1		1,741,536				
		式	1		2,936,715	1	1,195,179		
床掘り			0	0	0			単-226号	
		m3	160	2,079	332,640	160	332,640		
埋戻し	砂		0	0	0			単-227号	
		m3	30	8,090	242,700	30	242,700		
埋戻し	流用土		0	0	0			単-228号	
		m3	80	3,279	262,320	80	262,320		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-229号	
		m3	160	1,732	277,120	160	277,120		
整地			0	0	0			単-230号	
		m3	160	118.8	19,008	160	19,008		
ケーブル配管	被覆軽量鋼管(MCCP伸縮継手付)(直管)φ50		22	7,662	168,564			単-231号	
		m	15	7,662	114,930	-7	-53,634		
ケーブル配管	被覆軽量鋼管(MCCP)(曲管)φ50		8	30,777	246,216			単-232号	
		m	12	30,777	369,324	4	123,108		
ケーブル配管	被覆軽量鋼管(MCCP伸縮継手付)(直管)φ80		22	9,661	212,542			単-233号	
		m	15	9,661	144,915	-7	-67,627		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ケーブル配管	被覆軽量鋼管(MCCP)(曲管)φ80	m	8	34,510	276,080				単-234号
			12	34,510	414,120	4	138,040		
ケーブル配管	PV75(直管)	m	64	2,608	166,912				単-235号
			51	2,608	133,008	-13	-33,904		
ケーブル配管	PV75(曲管)	m	12	5,375	64,500				単-236号
			9	5,375	48,375	-3	-16,125		
ケーブル配管	PV50(直管)	m	0	0	0				単-237号
			1	1,465	1,465	1	1,465		
ケーブル配管	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP30	m	74	349.6	25,870				単-238号
			53	349.6	18,528	-21	-7,342		
ケーブル配管	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP40	m	57	370.2	21,101				単-239号
			50	370.2	18,510	-7	-2,591		
ケーブル配管	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP50	m	35	419.9	14,696				単-240号
			29	419.9	12,177	-6	-2,519		
ケーブル配管	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP80	m	9	596.3	5,366				単-241号
			8	596.3	4,770	-1	-596		
ダクトスリーブ	PVφ75用	個	4	1,782	7,128				単-242号
			4	1,782	7,128	0	0		
ダクトスリーブ	PVφ50用	個	0	0	0				単-243号
			1	1,388	1,388	1	1,388		
ダクトスリーブ	MCCPφ50	個	2	2,392	4,784				単-244号
			2	2,392	4,784	0	0		
ダクトスリーブ	MCCPφ80	個	2	2,982	5,964				単-245号
			2	2,982	5,964	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート敷設	W150mm 2倍			177	247.4	43,789			単-246号
		m		0	247.4	0	-177	-43,789	
埋設標識シート	W150mm 2倍			0	0	0			単-247号
		m		170	150.1	25,517	170	25,517	
防護版	t=12mm			8	59,753	478,024			単-248号
		m2		8	59,753	478,024	0	0	
ハンドホール設置工				1		728,648			
		式		1		900,353	1	171,705	
ハンドホール設置	H1-6(600×600×600) 蓋φ600(T-2, 簡易防水)			2	84,695	169,390			単-249号
		箇所		1	84,695	84,695	-1	-84,695	
ハンドホール設置	600×600×1100 蓋φ600(車道) シリダゲ錠付			2	279,629	559,258			単-250号
		箇所		2	279,629	559,258	0	0	
ハンドホール設置	600×600×1100 蓋φ600(T-25)			0	0	0			単-251号
		箇所		1	256,400	256,400	1	256,400	
照明工				1		3,110,732			
		式		1		211,816	1	-2,898,916	
照明柱基礎	φ500×L2100 18-8-40 BBW/C≤60%			4	45,429	181,716			単-252号
		箇所		4	45,429	181,716	0	0	
照明柱	IS12.3B-S(塗装)			4	443,505	1,774,020			単-253号
		基		0	443,505	0	-4	-1,774,020	
照明器具取付	LED(指定色)			4	281,224	1,124,896			単-254号
		基		0	281,224	0	-4	-1,124,896	
接地設置	D種			4	7,525	30,100			単-255号
		極		4	7,525	30,100	0	0	

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
階段工		式	1		2,635,140				
		式	1		6,746,879	1	4,111,739		
階段工		式	1		2,635,140				
		式	1		6,746,879	1	4,111,739		
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65%	m3	16	22,043	352,688			単-256号	
		m3	15	22,043	330,645	-1	-22,043		
型枠		m2	11	4,538	49,918			単-257号	
		m2	0	4,538	0	-11	-49,918		
型枠		m2	0	0	0			単-258号	
		m2	25	4,538	113,450	25	113,450		
タレ張り		m2	0	0	0			単-259号	
		m2	75	54,270	4,070,250	75	4,070,250		
手摺り	SUS 2段手摺り ϕ 38 L=40.8m	式	1	2,232,534	2,232,534			単-260号	
		式	1	2,232,534	2,232,534	0	0		
上屋工事		式	1		10,599,848				
		式	1		10,789,308	1	189,460		
上屋工事		式	1		10,599,848				
		式	1		10,599,848	0	0		
上屋工事		式	1		10,599,848			内-1号	
		式	1		10,599,848	0	0		
排水構造物工		式	0		0				
		式	1		68,150	1	68,150		
鋼製側溝	H50用 蓋付き(細目・ボルト固定)	m	0	0	0			単-261号	
		m	1	13,030	13,030	1	13,030		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼製側溝	H90用 蓋付き(細目・ボルト固定)	m	0 4	0 13,780	0 55,120	4	55,120	単-262号	
非常警報設備工事		式	0 1		0 121,310	1	121,310		
回転灯取付		個	0 2	0 50,850	0 101,700	2	101,700	単-263号	
警報機取付	警報ランプ付ブザー(屋側用)(AC100V)	個	0 1	0 19,610	0 19,610	1	19,610	単-264号	
構造物撤去工		式	1 1		18,322,259 18,998,762	1	676,503		
防護柵撤去工		式	1 1		132,715 132,715	0	0		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P1-1.1-3.0B	m	54 54	586.5 586.5	31,671 31,671	0	0	単-265号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P1-1.1-3.0E	m	108 108	935.6 935.6	101,044 101,044	0	0	単-266号	
標識撤去工		式	1 1		484,216 484,216	0	0		
標識撤去	片持式	基	1 1	484,216 484,216	484,216 484,216	0	0	単-267号	
照明撤去工		式	1 1		26,058 26,058	0	0		
照明柱撤去	H=10.3m	基	2 2	13,029 13,029	26,058 26,058	0	0	単-268号	

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		6,825,994				
			1		6,850,410	1	24,416		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	127	7,846	996,442			単-269号	
			127	7,846	996,442	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	82	15,687	1,286,334			単-270号	
			82	15,687	1,286,334	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,740	573.8	998,412			単-271号	
			1,740	573.8	998,412	0	0		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	240	2,954	708,960			単-272号	
			240	2,954	708,960	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	6,070	174.4	1,058,608			単-273号	
			6,210	174.4	1,083,024	140	24,416		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	m2	2,540	699.7	1,777,238			単-274号	
			2,540	699.7	1,777,238	0	0		
排水構造物撤去工		式	1		11,586				
			1		11,586	0	0		
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 Φ600	m	22	230.3	5,066			単-275号	
			22	230.3	5,066	0	0		
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 Φ400	m	50	130.4	6,520			単-276号	
			50	130.4	6,520	0	0		
運搬処理工		式	1		10,841,690				
			1		11,493,777	1	652,087		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	133	2,012	267,596			単-277号	
			133	2,012	267,596	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	82	2,465	202,130	0	0	単-278号	
			82	2,465	202,130				
殻運搬	コンクリート殻(舗装版)	m3	636	4,639	2,950,404	0	0	単-279号	
			636	4,639	2,950,404				
殻運搬	アスファルト殻	m3	771	4,639	3,576,669	-771	-3,576,669	単-280号	
			0	4,639	0				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	0	0	784	3,636,976	単-281号	
			784	4,639	3,636,976				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	133	1,291	171,703	0	0	単-282号	
			133	1,291	171,703				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	636	1,831	1,164,516	0	0	単-283号	
			636	1,831	1,164,516				
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	82	4,578	375,396	0	0	単-284号	
			82	4,578	375,396				
殻処分	アスファルト殻	m3	771	1,936	1,492,656	13	25,168	単-285号	
			784	1,936	1,517,824				
泥水運搬処理		m3	0	0	0	10	192,900	単-286号	
			10	19,290	192,900				
現場発生品運搬		t	34.13	18,770	640,620	-34.13	-640,620	単-287号	
			0	18,770	0				
現場発生品運搬 (佐々木・千代)		t	0	0	0	37.86	710,632	単-288号	
			37.86	18,770	710,632				
現場発生品運搬 (五間堂)		t	0	0	0	14.88	303,700	単-289号	
			14.88	20,410	303,700				

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		15,908,205				
		式	1		19,871,637	1	3,963,432		
路面覆工		式	1		77,232				
		式	1		77,232	0	0		
覆工板・覆工板受桁	3000×1000×208							単-290号	
		m2	24	3,218	77,232				
		m2	24	3,218	77,232	0	0		
土留・仮締切工		式	1		9,131,753				
		式	1		9,506,945	1	375,192		
鋼矢板	Ⅲ型 L=9.5m							単-291号	
		枚	134	55,644	7,456,296				
		枚	134	55,644	7,456,296	0	0		
鋼矢板 (切断もの)	Ⅲ型 L=5.0m							単-292号	
		枚	2	5,450	10,900				
		枚	2	5,450	10,900	0	0		
鋼矢板 (切断もの)	Ⅲ型 L=6.0m							単-293号	
		枚	1	6,541	6,541				
		枚	1	6,541	6,541	0	0		
鋼矢板 (撤去のみ)	Ⅲ型 L=9.5m							単-294号	
		枚	13	7,605	98,865				
		枚	13	7,605	98,865	0	0		
鋼矢板 (撤去のみ)	Ⅲ型 L=10.5m							単-295号	
		枚	3	9,138	27,414				
		枚	3	9,138	27,414	0	0		
鋼矢板 (撤去のみ)	Ⅲ型 L=11.0m							単-296号	
		枚	17	9,138	155,346				
		枚	17	9,138	155,346	0	0		
頭部連結	0.5m/箇所							単-297号	
		箇所	134	4,619	618,946				
		箇所	134	4,619	618,946	0	0		
頭部切断	鋼矢板Ⅲ型							単-298号	
		箇所	134	5,211	698,274				
		箇所	0	5,211	0	-134	-698,274		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
頭部切断	鋼矢板Ⅲ型		0	0	0			単-299号	
		箇所	206	5,211	1,073,466	206	1,073,466		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体			1	59,171	59,171			単-300号	
		回	1	59,171	59,171	0	0		
交通管理工			1		6,699,220				
		式	1		10,287,460	1	3,588,240		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A		106	16,940	1,795,640			単-301号	
		人日	0	16,940	0	-106	-1,795,640		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A		0	0	0			単-302号	
		人日	182	16,940	3,083,080	182	3,083,080		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		341	14,380	4,903,580			単-303号	
		人日	0	14,380	0	-341	-4,903,580		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		0	0	0			単-304号	
		人日	501	14,380	7,204,380	501	7,204,380		
付帯工			0		0				
		式	1		5,159,234	1	5,159,234		
移設工			0		0				
		式	1		2,718,000	1	2,718,000		
信号機移設			0		0			内-2号	
		式	1		2,718,000	1	2,718,000		
防塵対策工			0		0				
		式	1		2,441,234	1	2,441,234		
防塵防護柵	H=1.8m		0		0			内-3号	
		式	1		2,441,234	1	2,441,234		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
直接工事費		式	1		178,500,620				
		式	1		205,667,068	1	27,166,448		
共通仮設費		式	1		18,362,410				
		式	1		23,784,356	1	5,421,946		
共通仮設費		式	1		3,577,029				
		式	1		7,299,284	1	3,722,255		
運搬費		式	1		1,889,431				
		式	1		2,003,921	1	114,490		
建設機械運搬費		台	2	57,235	114,470			単-305号	
		台	0	57,235	0	-2	-114,470		
建設機械運搬費		台	0	0	0			単-306号	
		台	4	57,240	228,960	4	228,960		
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,071,241	1,071,241			単-307号	
		回	1	1,071,241	1,071,241	0	0		
仮設材運搬費		t	76.4	9,211	703,720			単-308号	
		t	76.4	9,211	703,720	0	0		
技術管理費		式	1		236,451				
		式	1		2,622,451	1	2,386,000		
土質等試験費		式	0		0			内-4号	
		式	1		1,840,000	1	1,840,000		
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	0		0			内-5号	
		式	1		492,000	1	492,000		
道路基本データ作成費		式	1		50,642			内-6号	
		式	1		50,642	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
地耐力試験費			1	179,124	179,124				単-309号
		箇所	1	179,124	179,124	0	0		
六価加溶出試験			1	6,685	6,685				単-310号
		検体	1	6,685	6,685	0	0		
建設現場の遠隔臨場			0		0				内-7号
		式	1		54,000	1	54,000		
営繕費			0		0				
		式	1		1,043,000	1	1,043,000		
快適化			0		0				内-8号
		式	1		1,043,000	1	1,043,000		
現場環境改善費 (率計上)			1		1,451,147				
		式	1		1,629,912	1	178,765		
共通仮設費 (率計上)			1		14,785,381				
		式	1		16,485,072	1	1,699,691		
純工事費			1		196,863,030				
		式	1		229,451,424	1	32,588,394		
現場管理費			1		44,012,823				
		式	1		50,481,657	1	6,468,834		
工事原価			1		240,875,853				
		式	1		279,933,081	1	39,057,228		
一般管理費等			1		35,224,147				
		式	1		39,946,919	1	4,722,772		
業務委託料			0		0				
		式	1		230,000	1	230,000		

一式当たり内訳書

防塵防護柵

第 3号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防塵防護柵工	供用日数=60日		0		0			WYB00038
		式	1		2,416,000	1	2,416,000	単一 427号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路、距離10kmまで、製品長12m以内、割増無し		0	0	0			WYB00029
		t	3.7	3,410	12,617	3.7	12,617	単一 428号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路、距離10kmまで、製品長12m以内、割増無し		0	0	0			WYB00025
		t	3.7	3,410	12,617	3.7	12,617	単一 429号
合 計					0			
					2,441,234		2,441,234	
変更積算金額					0			
					2,441,234		2,441,234	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	304.4
						1		304.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	332.5	332.5	CB210100	
			m3	1	332.5	332.5		
計						332.5		
単価						332.5	円/m3	
						332.5		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,120	単価	1,509
						1,120		1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1,120	1,609	1,802,080	CB210110	
			m3	1,120	1,609	1,802,080		
計						1,802,080		
単価						1,609	円/m3	
						1,609		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1,420		1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1,420	1,609	2,284,780		
計						0		
						2,284,780		
単価						0		
						1,609	円/m3	
変更積算単価								
						1,509	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地		単位	m3	数量	1,100	単価	118.8
						1,100		118.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1,100	126.7	139,370	CB210610	
			m3	1,100	126.7	139,370		
計						139,370		
						139,370		
単価						126.7		
						126.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1,400	126.7	177,380		
	計					0		
						177,380		
	単価					0		
						126.7	円/m3	
	変更積算単価					118.8	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	5,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		1	6,328	6,328	CB210510	
			m3	1	6,328	6,328		
	計					6,328		
						6,328		
	単価					6,328		
						6,328	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		526.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	10	565.9	5,659		
計						0		
						5,659		
単価						0		
						565.9	円/m3	
変更積算単価						526.2	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		222.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	10	239.5	2,395		
計						0		
						2,395		
単価						0		
						239.5	円/m3	
変更積算単価						222.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土	締固め無し	単位	m3	数量	100	単価	5,790
						100		5,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し		111	5,696	632,256	CB210410	
			m3	111	5,696	632,256		
計						632,256		
単価						6,323		
						6,323	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路床盛土	締固め無し	単位	m3	数量	100	単価	132.5
						100		132.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し		111	130.3	14,463.3	CB210610	
			m3	111	130.3	14,463.3		
計						14,463.3		
単価						144.7		
						144.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路床盛土 (歩道部)		単位	m3	数量	1	単価	212.9
						1		212.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し			1	227	227	CB210510
			m3	1		227	227	
計							227	
単価							227	円/m3
							227	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						490		526.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下			0	0	0	CB210110
			m3	490		565.9	277,291	
計							0	
単価							277,291	
							0	
変更積算単価							565.9	円/m3
							526.2	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						490		222.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	490	239.5	117,355		
計						0		
						117,355		
単価						0		
						239.5	円/m3	
変更積算単価						222.7	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65%, t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,086
						1		3,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り		1	3,370	3,370	WB240730	
			m2	1	3,370	3,370	単- 311号	
計						3,370		
						3,370		
単価						3,370		
						3,370	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						280		1,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
				280	1,609	450,520		
	計					0		
						450,520		
	単価					0		
						1,609	円/m3	
変更積算単価						1,497	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						280		222.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	CB210020	
				280	239.5	67,060		
	計					0		
						67,060		
	単価					0		
						239.5	円/m3	
変更積算単価						222.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	280	126.7	35,476		
	計					0		
	単価					35,476		
						0		
						126.7	円/m3	
変更積算単価								
						117.9	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	安定処理	平均改良深さ0.90m, 添加量199.0kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	1	単価	4,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パッホリ 路床 1m以下 17.91t/100m2		1	4,826	4,826	CB211410	
			m 2	1	4,826	4,826		
	計					4,826		
	単価					4,826		
						4,826	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	安定処理	平均改良深さ0.90m, 添加量152.0kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	1	単価	3,713
						1		3,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 路床 1m以下 13.68t/100m2		1	3,959	3,959	CB211410	
			m2	1	3,959	3,959		
	計					3,959		
	単価					3,959	円/m2	
						3,959		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	表層混合処理	平均改良厚0.7m, 添加量89kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	1	単価	2,225
						1		2,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1m以下 6.23t/100m2		1	2,373	2,373	CB211410	
			m2	1	2,373	2,373		
	計					2,373		
	単価					2,373	円/m2	
						2,373		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	表層混合処理	平均改良厚0.65m, 添加量85kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m2	数量	1	単価	1,987
						1		1,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1m以下		1	2,119	2,119	CB211410	
		5.53t/100m2	m2	1	2,119	2,119		
計						2,119		
単価						2,119	円/m2	
						2,119		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	表層混合処理	平均改良厚1.3m, 添加量97kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m2	数量	1	単価	3,951
						1		3,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1mを超え2m以下		1	4,213	4,213	CB211410	
		12.61t/100m2	m2	1	4,213	4,213		
計						4,213		
単価						4,213	円/m2	
						4,213		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	表層混合処理	平均改良厚1.4m, 添加量152kg/m ³ , セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m ²	数量	1	単価	5,456
						1		5,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1mを超え2m以下		1	5,817	5,817	CB211410	
		21.28t/100m ²	m ²	1	5,817	5,817		
	計					5,817		
	単価					5,817	円/m ²	
						5,817		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	表層混合処理	平均改良厚0.9m, 添加量146kg/m ³ , セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m ²	数量	1	単価	3,307
						1		3,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1m以下		1	3,526	3,526	CB211410	
		13.14t/100m ²	m ²	1	3,526	3,526		
	計					3,526		
	単価					3,526	円/m ²	
						3,526		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	表層混合処理	平均改良厚0.7m, 添加量50kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	1	単価	1,700
						1		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1m以下 3.5t/100m2		1	1,813	1,813	CB211410	
			m2	1	1,813	1,813		
計						1,813		
						1,813		
単価						1,813	円/m2	
						1,813		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	表層混合処理	平均改良厚1.15m, 添加量50kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	1	単価	2,869
						1		2,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1mを超え2m以下 5.75t/100m2		1	3,059	3,059	CB211410	
			m2	1	3,059	3,059		
計						3,059		
						3,059		
単価						3,059	円/m2	
						3,059		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=350mm	単位	m2	数量	1	単価	1,465
						1		1,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		350mm 2層施工 再生クッション		1	1,600	1,600	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1,600	1,600		
計						1,600		
単価						1,600	円/m2	
						1,600		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	880
						1		880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工		1	961	961	CB410040	
		全ての費用	m 2	1	961	961		
計						961		
単価						961	円/m2	
						961		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,643
						1		1,643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,795	1,795	CB410040	
			m2	1	1,795	1,795		
	計					1,795		
						1,795		
	単価					1,795	円/m2	
						1,795		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,736
						1		1,736
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,896	1,896	CB410240	
			m2	1	1,896	1,896		
	計					1,896		
						1,896		
	単価					1,896	円/m2	
						1,896		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	中間層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,736
						1		1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,896	1,896	CB410250	
			m2	1	1,896	1,896		
計						1,896		
単価						1,896	円/m2	
						1,896	円/m2	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	ベース層	①再生アスファルト安定処理(25) 平均t=49mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 49mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m2	1	1,678	1,678		
計						0		
単価						1,678	円/m2	
変更積算単価						0	円/m2	
						1,540	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	不陸整正	RC-40 平均t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	171.8
						1		171.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン		1	183.2	183.2	CB410010	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	183.2	183.2		
計						183.2		
単価						183.2	円/m2	
						183.2		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,000
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	1,093	1,093	CB410031	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1,093	1,093		
計						1,093		
単価						1,093	円/m2	
						1,093		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,668
						1		1,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,822	1,822	CB410261	
			m2	1	1,822	1,822		
計						1,822		
単価						1,822	円/m2	
						1,822		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	不陸整正	RC-40 平均t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	171.8
						1		171.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	183.2	183.2	CB410010	
			m2	1	183.2	183.2		
計						183.2		
単価						183.2	円/m2	
						183.2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,001
						1		2,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		300mm 2層施工 再生クッションラン RC-40 全ての費用		1	2,186	2,186	CB410031	
			m 2	1	2,186	2,186		
計						2,186		
単価						2,186		
						2,186	円/m2	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,750
						1		1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,911	1,911	CB410261	
			m 2	1	1,911	1,911		
計						1,911		
単価						1,911		
						1,911	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,861
						1		1,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クランチャー RC-40 全ての費用		1	2,033	2,033	CB410031	
			m 2	1	2,033	2,033		
計						2,033		
単価						2,033	円/m2	
						2,033		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	基層(歩道部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=60mm	単位	m2	数量	1	単価	2,327
						1		2,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m以上 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,542	2,542	CB410241	
			m 2	1	2,542	2,542		
計						2,542		
単価						2,542	円/m2	
						2,542		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,667
						1		1,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,821	1,821	CB410261	
			m 2	1	1,821	1,821		
計						1,821		
単価						1,821	円/m2	
						1,821		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=180mm	単位	m2	数量	1	単価	745.1
						1		745.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		180mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	813.7	813.7	CB410030	
			m 2	1	813.7	813.7		
計						813.7		
単価						813.7	円/m2	
						813.7		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	666.9
						1		666.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	728.3	728.3	CB410040	
			m 2	1	728.3	728.3		
計						728.3		
単価						728.3	円/m2	
						728.3		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,863
						1		1,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,035	2,035	CB410260	
			m 2	1	2,035	2,035		
計						2,035		
単価						2,035	円/m2	
						2,035		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,001
						1		2,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		300mm 2層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	2,186	2,186	CB410031	
			m 2	1	2,186	2,186		
計						2,186		
単価						2,186	円/m2	
						2,186		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	基層(歩道部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,957
						1		3,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,205	2,205	CB410241	
			m 2	1	2,205	2,205		
基層(歩道部)		1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,116	2,116	CB410241	
			m 2	1	2,116	2,116		
計						4,321		
単価						4,321	円/m2	
						4,321		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,667
						1		1,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,821	1,821	CB410261	
			m 2	1	1,821	1,821		
計						1,821		
単価						1,821	円/m2	
						1,821		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	661
						1		661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	721.9	721.9	CB410030	
			m 2	1	721.9	721.9		
計						721.9		
単価						721.9	円/m2	
						721.9		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=350mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		350mm 2層施工 再生クラッシュヤーン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	1,600	1,600		
計						0		
						1,600		
単価						0		
						1,600	円/m2	
変更積算単価								
						1,466	円/m2	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	901.4
						1		901.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	961	961	CB410040	
			m 2	1	961	961		
計						961		
						961		
単価						961		
						961	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,863
						1		1,863
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,035	2,035	CB410260	
			m 2	1	2,035	2,035		
	計					2,035		
						2,035		
	単価					2,035	円/m2	
						2,035		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	不陸整正	RC-40 平均t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	171.8
						1		171.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	183.2	183.2	CB410010	
			m 2	1	183.2	183.2		
	計					183.2		
						183.2		
	単価					183.2	円/m2	
						183.2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=120mm	単位	m2	数量	1	単価	576.9
						1		576.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシュヤーン RC-40 全ての費用		1	630	630	CB410030	
			m 2	1	630	630		
計						630		
単価						630	円/m2	
						630		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,863
						1		1,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,035	2,035	CB410260	
			m 2	1	2,035	2,035		
計						2,035		
単価						2,035	円/m2	
						2,035		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	フィルター層	砂 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,280	
						1		1,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		140mm以上160mm未満		1	1,398	1,398	CB410650		
			m 2	1	1,398	1,398			
計						1,398			
単価						1,398	円/m2		
						1,398			

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	不陸整正	RC-40 平均t=20mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		168.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410010		
			m 2	1	183.2	183.2			
計						0			
単価						183.2	円/m2		
変更積算単価						168.1	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,000
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,093	1,093	CB410031	
			m 2	1	1,093	1,093		
計						1,093		
単価						1,093	円/m2	
						1,093		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	表層	⑩開粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,622
						1		1,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 開粒度アスコン(13)		1	1,772	1,772	CB410660	
			m 2	1	1,772	1,772		
計						1,772		
単価						1,772	円/m2	
						1,772		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	520.8
						1		520.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	568.8	568.8	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	568.8	568.8		
計						568.8		
単価						568.8		
						568.8	円/m2	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン		0	0	0	CB410031	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	2,186	2,186		
計						0		
単価						2,186		
						0		
						2,186	円/m2	
変更積算単価						2,006	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,708
						1		1,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,821	1,821	CB410261	
			m 2	1	1,821	1,821		
計						1,821		
単価						1,821	円/m2	
						1,821	円/m2	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	表層(歩道部) (本設)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m 2	1	1,821	1,821		
計						0		
単価						1,821	円/m2	
変更積算単価						1,671	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,907
						1		1,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	2,033	2,033	CB410031	
			m 2	1	2,033	2,033		
計						2,033		
単価						2,033	円/m2	
						2,033		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	コンクリート舗装	21-8-40BB W/C≦65% t=250mm 溶接金網(φ6×150×150)	単位	m2	数量	1	単価	7,763
						1		7,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート乗入舗装		21-8-40BB W/C≦65% t=250mm		1	7,789	7,789	WYB00002	
			m 2	1	7,789	7,789	単- 312号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径6.0×150×150		1	487	487		
			m 2	1	487	487		
計						8,276		
単価						8,276		
						8,276	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=350mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		350mm 2層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	2,339	2,339		
計						0		
						2,339		
単価						0		
						2,339	円/m2	
変更積算単価								
						2,147	円/m2	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用		0	0	0	CB410041	
			m 2	1	1,326	1,326		
計						0		
						1,326		
単価						0		
						1,326	円/m2	
変更積算単価								
						1,217	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種)		0	0	0	CB410040	
		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
		50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,844	2,844		
計						0		
						2,844		
単価						0		
						2,844	円/m2	
変更積算単価						2,610	円/m2	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410240	
		50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート						
		PK-4 全ての費用	m2	1	1,307	1,307		
計						0		
						1,307		
単価						0		
						1,307	円/m2	
変更積算単価						1,200	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	中間層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	0	0	0	CB410250	
	計			1	1,307	1,307	0	
	単価					0	1,307	
	変更積算単価					1,307	円/m2	
						1,200	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	表層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,868
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260	
	計			1	2,035	2,035	0	
	単価					0	2,035	
	変更積算単価					2,035	円/m2	
						1,868	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	表層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=100mm	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 70mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	0		CB410260
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	0		CB410260
	計						0		
	単価						3,980		
	変更積算単価						0	3,980	円/m2
							3,652		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン			0	0	0		CB410031
		RC-40 全ての費用	m 2		1	940.2	940.2		862.7
	計						0		
	単価						940.2	円/m2	
	変更積算単価						862.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65% t=150mm 溶接金網(φ6×150×150)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート乗入舗装	18-8-40BB W/C≦65% t=150mm		0	0	0		WYB00027
			m2	1	4,496	4,496		単-313号
	溶接金網	G3551 径5.0×150×150		0	0	0		
			m2	1	335	335		
	計					0		
						4,831		
	単価					0		
						4,831		円/m2
	変更積算単価							
						4,433		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート乗入舗装		18-8-40BB W/C≦65% t=100mm		0	0	0	WYB00031	
			m 2	1	3,117	3,117	単- 314号	
計						0		
						3,117		
単価						0		
						3,117	円/m2	
変更積算単価						2,860	円/m2	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	路面切削	t=40mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用		0	0	0	CB430010	
			m 2	1	554.7	554.7		
計						0		
						554.7		
単価						0		
						554.7	円/m2	
変更積算単価						509	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	殻運搬(路面切削)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,024
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 13.5km以下 全ての費用			0	0	0	CB430020
			m3	1		2,205	2,205	
計							0	
							2,205	
単価							0	
							2,205	円/m3
変更積算単価								
							2,024	円/m3

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					0	0	0	WB020052
			t	2.35		700	1,645	単-315号
計							0	
							1,645	
単価							0	
							1,645	円/m3
変更積算単価								
							1,510	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	610	単価	296.7
						610		296.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し		610	316.3	192,943	CB210030	
			m 3	610	316.3	192,943		
	計					192,943		
	単価					316.3		
						316.3	円/m3	

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	埋戻し		単位	m3	数量	300	単価	1,869
						300		1,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		300	1,993	597,900	CB210410	
			m 3	300	1,993	597,900		
	計					597,900		
	単価					1,993		
						1,993	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	330	単価	226.1
						330		226.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			330	241.1	79,563	CB210020
			m3	330	241.1	79,563		
計						79,563		
単価						241.1		
						241.1	円/m3	

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	610	単価	1,516
						610		1,516
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下			610	1,617	986,370	CB210110
			m3	610	1,617	986,370		
計						986,370		
単価						1,617		
						1,617	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	330	単価	842.5
						330		842.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		330	898.2	296,406	CB210110	
			m3	330	898.2	296,406		
計						296,406		
単価						898.2		
						898.2	円/m3	

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	整地		単位	m3	数量	610	単価	119.9
						610		119.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		610	127.9	78,019	CB210610	
			m3	610	127.9	78,019		
計						78,019		
単価						127.9		
						127.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	重力式擁壁	平均擁壁高1.18m 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	48,937
						1		48,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 各種 有り 無し 一般養生 延長無し		1	52,170	52,170	CB226320	
			m 3	1	52,170	52,170		
計						52,170		
単価						52,170	円/m3	
						52,170		

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,575
						1		1,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,680	1,680	CB221110	
			m 2	1	1,680	1,680		
計						1,680		
単価						1,680	円/m2	
						1,680		

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=150mm	単位	m2	数量	100	単価	3,177
						100		3,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		15	22,580	338,700	CB240010	
			m3	15	22,580	338,700		
	計					338,700		
						338,700		
	単価					3,387		
						3,387	円/m2	

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	20,271
						1		20,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		各種 一般養生 延長無し		1	21,610	21,610	CB226410	
			m3	1	21,610	21,610		
	計					21,610		
						21,610		
	単価					21,610		
						21,610	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-89号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	185,262
						1		185,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	197,500	197,500	WB810010	
			t	1	197,500	197,500	単- 316号	
	計					197,500		
	単価					197,500		
						197,500	円/t	

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-90号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	183,292
						1		183,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	195,400	195,400	WB810010	
			t	1	195,400	195,400	単- 317号	
	計					195,400		
	単価					195,400		
						195,400	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	鉄筋	SD295 D10	単位	t	数量	1	単価	178,884
						1		178,884
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	190,700	190,700	WB810010	
			t	1	190,700	190,700	単- 318号	
	計					190,700		
						190,700		
	単価					190,700		
						190,700	円/t	

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	鉄筋	SD295 D16	単位	t	数量	1	単価	175,038
						1		175,038
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	186,600	186,600	WB810010	
			t	1	186,600	186,600	単- 319号	
	計					186,600		
						186,600		
	単価					186,600		
						186,600	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	型枠		単位	m2	数量	190	単価	8,963
						190		8,963
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		190	9,556	1,815,640	CB240210	
			m 2	190	9,556	1,815,640		
	計					1,815,640		
	単価					9,556		
						9,556	円/m2	

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	足場		単位	掛m2	数量	180	単価	4,844
						180		4,844
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		180	5,164	929,520	WB252110	
			掛m 2	180	5,164	929,520	単- 320号	
	計					929,520		
	単価					5,164		
						5,164	円/掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	足場		単位	掛m2	数量	0	単価	0
						250		4,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m 2	250	5,164	1,291,000	単- 321号	
計						0		
						1,291,000		
単価						0		
						5,164	円/掛m2	
変更積算単価								
						4,844	円/掛m2	

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	4,953
						1		4,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	5,281	5,281	CB224710	
			m 2	1	5,281	5,281		
計						5,281		
						5,281		
単価						5,281		
						5,281	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	止水板	FF150×5	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種（塩ビ製）		0	0	0	CB224810	
			m	1	2,536	2,536		
計						0		
						2,536		
単価						0		
						2,536	円/m	
変更積算単価								
						2,379	円/m	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	硬質塩化ビニル管	VPφ40	単位	m	数量	1	単価	297.3
						1		297.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-40		1	317	317		
			m	1	317	317		
計						317		
						317		
単価						317		
						317	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	道路反射鏡	角型 450×600 1面用	単位	基	数量	1	単価	47,821
						1		47,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡体設置		SUS 角型 450×600 1面用 時間的制約:無し		1	50,980	50,980		
			基	1	50,980	50,980		
計						50,980		
単価						50,980	円/基	
						50,980		

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	函渠	B3100×H3400 24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	52,473
						1		52,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
函渠		各種 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)有り		1	55,940	55,940	CB225410	
			m3	1	55,940	55,940		
計						55,940		
単価						55,940	円/m3	
						55,940		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-101号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	185,262
						1		185,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	197,500	197,500	WB810010	
			t	1	197,500	197,500	単- 316号	
計						197,500		
単価						197,500		
						197,500	円/t	

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-102号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	183,292
						1		183,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	195,400	195,400	WB810010	
			t	1	195,400	195,400	単- 317号	
計						195,400		
単価						195,400		
						195,400	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	鉄筋	SD295 D10	単位	t	数量	1	単価	178,884
						1		178,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	190,700	190,700	WB810010	
			t	1	190,700	190,700	単- 318号	
	計					190,700		
	単価					190,700		
						190,700	円/t	

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	鉄筋	SD295 D16	単位	t	数量	1	単価	175,038
						1		175,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	186,600	186,600	WB810010	
			t	1	186,600	186,600	単- 319号	
	計					186,600		
	単価					186,600		
						186,600	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	目地板	瀝青纖維質目地板 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	4,953
						1		4,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		1	5,281	5,281	CB224710	
			m 2	1	5,281	5,281		
計						5,281		
単価						5,281	円/m2	
						5,281		

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	止水板	FF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,649
						1		2,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF(塩ビ製)200*5		1	2,824	2,824	CB224810	
			m	1	2,824	2,824		
計						2,824		
単価						2,824	円/m	
						2,824		

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,679
						1		2,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5		1	2,856	2,856	CB224810	
			m	1	2,856	2,856		
計						2,856		
単価						2,856	円/m	
						2,856		

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	止水板	FF150×5	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種(塩ビ製)		0	0	0	CB224810	
			m	1	2,536	2,536		
計						0		
単価						2,536	円/m	
変更積算単価						2,379	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	ジョイントバー	SD345 D29 L=1000mm	単位	t	数量	1	単価	180,760
						1		180,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	192,700	192,700	WB810010	
			t	1	192,700	192,700	単- 322号	
計						192,700		
単価						192,700		
						192,700	円/t	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	9	単価	263.12
						9		263.12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		9	280.6	2,525.4	CB210030	
			m 3	9	280.6	2,525.4		
計						2,525.4		
単価						280.6		
						280.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-111号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	360	単価	227.9	
						360		227.9	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し			360	243	87,480	CB210030	
			m 3	360	243		87,480		
計							87,480		
単価							243		
							243	円/m3	

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-112号	埋戻し		単位	m3	数量	8	単価	2,856	
						8		2,856	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満			8	3,045	24,360	CB210410	
			m 3	8	3,045		24,360		
計							24,360		
単価							3,045		
							3,045	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-113号	埋戻し		単位	m3	数量	220	単価	1,866	
						220		1,866	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		220	1,990	437,800	CB210410		
			m 3	220	1,990	437,800			
計						437,800			
単価						1,990			
						1,990	円/m3		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-114号	基面整正		単位	m2	数量	5	単価	445	
						5		445	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				5	474.6	2,373	CB210080		
			m 2	5	474.6	2,373			
計						2,373			
単価						474.6			
						474.6	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	110	単価	1,509
						110		1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		110	1,609	176,990	CB210110	
			m3	110	1,609	176,990		
計						176,990		
単価						1,609		
						1,609	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	整地		単位	m3	数量	110	単価	118.8
						110		118.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		110	126.7	13,937	CB210610	
			m3	110	126.7	13,937		
計						13,937		
単価						126.7		
						126.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B300×H300	単位	m	数量	1	単価	31,493
						1		31,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		1	34,390	34,390	CB222880	
			m	1	34,390	34,390		
計						34,390		
単価						34,390	円/m	
						34,390		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	プレキャストボックス (No.201+7.34)	BX(R)-S(a1)-B600×H600	単位	m	数量	10	単価	52,614
						10		52,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		1.06	25,350	26,871	CB240010	
			m ³	1.06	25,350	26,871		
RCボックスカルバート【施工単価】		B600×H600×L2000, T-25		10	53,400	534,000		
			m	10	53,400	534,000		
計						560,871		
単価						56,090	円/m	
						56,090		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	プレキャストボックス (No.205+15.55)	BX(R)-S(a1)-B600×H600	単位	m	数量	10	単価	51,365
						10		51,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		1.06	25,350	26,871	CB240010	
			m 3	1.06	25,350	26,871		
RCボックスカルバート【施工単価】		B600×H600×L2000, T-25		10	53,400	534,000		
			m	10	53,400	534,000		
計						560,871		
単価						56,090		
						56,090	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	プレキャストボックス (No.207+15.48)	BX(R)-S(a1)-B600×H600	単位	m	数量	10	単価	51,365
						10		51,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		1.06	25,350	26,871	CB240010	
			m 3	1.06	25,350	26,871		
RCボックスカルバート【施工単価】		B600×H600×L2000, T-25		10	53,400	534,000		
			m	10	53,400	534,000		
計						560,871		
単価						56,090		
						56,090	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-121号	プレキャストボックス (No.198+17.48)	BX(R)-S(a1)-B800×H800	単位	m	数量	10	単価	63,542	
						10		63,542	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1.26	31,260	39,387.6	CB240010		
RCボックスカルバート【施工単価】		B800×H800×L2000, T-25		10	63,800	638,000			
			m	10	63,800	638,000			
計						677,387.6			
単価						67,740			
						67,740	円/m		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-122号	プレキャストボックス (No.203+18.23)	BX(R)-S(a1)-B800×H800	単位	m	数量	10	単価	63,542	
						10		63,542	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1.26	31,260	39,387.6	CB240010		
RCボックスカルバート【施工単価】		B800×H800×L2000, T-25		10	63,800	638,000			
			m	10	63,800	638,000			
計						677,387.6			
単価						67,740			
						67,740	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1,400	単価	263.2
						1,400		263.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1,400	280.6	392,840	CB210030	
			m3	1,400	280.6	392,840		
	計					392,840		
	単価					280.6		
						280.6	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	埋戻し		単位	m3	数量	190	単価	2,856
						190		2,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		190	3,045	578,550	CB210410	
			m3	190	3,045	578,550		
	計					578,550		
	単価					3,045		
						3,045	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						410		2,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	410	3,045	1,248,450		
計						0		
						1,248,450		
単価						0		
						3,045	円/m3	
変更積算単価						2,856	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	埋戻し		単位	m3	数量	320	単価	1,866
						320		1,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		320	1,990	636,800	CB210410	
			m 3	320	1,990	636,800		
計						636,800		
						636,800		
単価						1,990		
						1,990	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						150		1,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	150	1,990	298,500		
計						0		
						298,500		
単価						0		
						1,990	円/m3	
変更積算単価						1,866	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	基面整正		単位	m2	数量	840	単価	445.1
						840		445.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				840	474.6	398,664	CB210080	
			m 2	840	474.6	398,664		
計						398,664		
						398,664		
単価						474.6		
						474.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						910		445.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					0	0	0	CB210080
				m 2	910	474.6	431,886	
計							0	
							431,886	
単価							0	
							474.6	円/m2
変更積算単価							445.1	円/m2

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	810	単価	1,732
						810		1,732
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準			810	1,847	1,496,070	CB210110
		パッホ山積0.45m3(平積0.35m3)						
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し		m 3	810	1,847	1,496,070	
計							1,496,070	
							1,496,070	
単価							1,847	
							1,847	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						780		1,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	0	0	0	CB210110	
計						0		
単価						1,440,660		
変更積算単価						0		
						1,847	円/m3	
						1,732	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	整地		単位	m3	数量	810	単価	118.8
						810		118.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		810	126.7	102,627	CB210610	
計			m3	810	126.7	102,627		
単価						102,627		
						126.7		
						126.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
						780	118.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	780	126.7	98,826		
	計					0		
						98,826		
	単価					0		
						126.7	円/m3	
変更積算単価						118.8	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	L形側溝	Lc-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	10,897
						1	10,897	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝【施工単価】		Lc-200-L2000(切り下げ部含む)		1	11,900	11,900		
			m	1	11,900	11,900		
	計					11,900		
						11,900		
	単価					11,900		
						11,900	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	L形側溝	Lc-20-L2000	単位	m	数量	1	単価	10,897
						1		10,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝【施工単価】		Lc-200-L2000(切り下げ部含む)		1	11,900	11,900		
			m	1	11,900	11,900		
	計					11,900		
						11,900		
	単価					11,900	円/m	
						11,900	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	L形側溝	Lc-50-L2000	単位	m	数量	1	単価	10,897
						1		10,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝【施工単価】		Lc-200-L2000(切り下げ部含む)		1	11,900	11,900		
			m	1	11,900	11,900		
	計					11,900		
						11,900		
	単価					11,900	円/m	
						11,900	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	L形側溝	Ld-200-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝【施工単価】		Ld-200-L2000(切り下げ部含む)		0	0	0		
			m	1	14,300	14,300		
計						0		
						14,300		
単価						0		
						14,300	円/m	
変更積算単価						13,200	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	L形側溝	Ld-20-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝【施工単価】		Ld-200-L2000(切り下げ部含む)		0	0	0		
			m	1	14,300	14,300		
計						0		
						14,300		
単価						0		
						14,300	円/m	
変更積算単価						13,200	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	L形側溝	Ld-50-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝【施工単価】		Ld-200-L2000(切り下げ部含む)		0	0	0		
			m	1	14,300	14,300		
	計					0		
						14,300		
	単価					0		
						14,300	円/m	
変更積算単価						13,200	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,025
						1		11,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		1	12,040	12,040	WB821420	
			m	1	12,040	12,040	単-323号	
	計					12,040		
						12,040		
	単価					12,040		
						12,040	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,859
						1		11,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		1	12,950	12,950	WB821420	
			m	1	12,950	12,950	単- 324号	
計						12,950		
単価						12,950		
						12,950	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	単位	m	数量	1	単価	12,454
						1		12,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		1	13,600	13,600	WB821420	
			m	1	13,600	13,600	単- 325号	
計						13,600		
単価						13,600		
						13,600	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,782
						1		13,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		1	15,050	15,050	WB821420	
			m	1	15,050	15,050	単- 326号	
計						15,050		
単価						15,050		
						15,050	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	単位	m	数量	1	単価	14,606
						1		14,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		1	15,950	15,950	WB821420	
			m	1	15,950	15,950	単- 327号	
計						15,950		
単価						15,950		
						15,950	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	単位	m	数量	1	単価	16,163
						1		16,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		1	17,650	17,650	WB821420	
			m	1	17,650	17,650	単- 328号	
計						17,650		
単価						17,650		
						17,650	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	自由勾配側溝	FU-B300-C900-L2000	単位	m	数量	1	単価	17,216
						1		17,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		1	18,800	18,800	WB821420	
			m	1	18,800	18,800	単- 329号	
計						18,800		
単価						18,800		
						18,800	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	自由勾配側溝	FU-B300-C1000-L2000	単位	m	数量	1	単価	19,745
						1		19,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	21,050	21,050	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m	m	1	21,050	21,050	単- 330号	
計						21,050		
単価						21,050		
						21,050	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	自由勾配側溝	FU-B700-C1000-L2000	単位	m	数量	1	単価	34,482
						1		34,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	36,760	36,760	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 0.99m3/10m 有り	m	1	36,760	36,760	単- 331号	
計						36,760		
単価						36,760		
						36,760	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000(横断型)	単位	m	数量	1	単価	21,309
						1		21,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m		1	23,270	23,270	WB821420	
			m	1	23,270	23,270	単- 332号	
計						23,270		
単価						23,270		
						23,270	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000(横断型)	単位	m	数量	1	単価	22,683
						1		22,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m		1	24,770	24,770	WB821420	
			m	1	24,770	24,770	単- 333号	
計						24,770		
単価						24,770		
						24,770	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000(横断型)	単位	m	数量	1	単価	23,553
						1		23,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m		1	25,720	25,720	WB821420	
			m	1	25,720	25,720	単- 334号	
計						25,720		
単価						25,720		
						25,720	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000(横断型)	単位	m	数量	1	単価	26,705
						1		26,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m		1	28,470	28,470	WB821420	
			m	1	28,470	28,470	単- 335号	
計						28,470		
単価						28,470		
						28,470	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000(横断型)	単位	m	数量	1	単価	28,910
						1		28,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m		1	30,820	30,820	WB821420	
			m	1	30,820	30,820	単- 336号	
計						30,820		
単価						30,820		
						30,820	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	自由勾配側溝	FU-B300-C900-L2000(横断型)	単位	m	数量	1	単価	33,141
						1		33,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m3/10m 有り		1	36,190	36,190	WB821420	
			m	1	36,190	36,190	単- 337号	
計						36,190		
単価						36,190		
						36,190	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	自由勾配側溝	FU-B500-C800-L2000(土留め式)	単位	m	数量	1	単価	29,688
						1		29,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	31,650	31,650	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 1.18m3/10m 有り	m	1	31,650	31,650	単- 338号	
計						31,650		
単価						31,650		
						31,650	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	自由勾配側溝	FU-B500-C900-L2000(土留め式)	単位	m	数量	1	単価	34,754
						1		34,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	37,050	37,050	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 1.25m3/10m 有り	m	1	37,050	37,050	単- 339号	
計						37,050		
単価						37,050		
						37,050	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	自由勾配側溝	FU-B500-C1000-L2000(土留め式)	単位	m	数量	1	単価	36,724
						1		36,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	39,150	39,150	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 1.25m3/10m 有り	m	1	39,150	39,150	単- 340号	
計						39,150		
単価						39,150		
						39,150	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	自由勾配側溝	FU-B500-C1100-L2000(土留め式)	単位	m	数量	1	単価	38,741
						1		38,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	41,300	41,300	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 1.3m3/10m 有り	m	1	41,300	41,300	単- 341号	
計						41,300		
単価						41,300		
						41,300	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,395
						1		2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	2,616	2,616	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,616	2,616	単- 342号	
計						2,616		
単価						2,616		
						2,616	円/枚	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	側溝蓋	C-C-T-B500-L500	単位	枚	数量	1	単価	4,067
						1		4,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	4,336	4,336	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,336	4,336	単- 343号	
計						4,336		
単価						4,336		
						4,336	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	側溝蓋	C-C-T-B700-L500	単位	枚	数量	1	単価	6,412
						1		6,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	6,836	6,836	WB821430	
			枚	1	6,836	6,836	単- 344号	
	計					6,836		
	単価					6,836		
						6,836	円/枚	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995(普通目・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	16,108
						1		16,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	17,590	17,590	WB821430	
			枚	1	17,590	17,590	単- 345号	
	計					17,590		
	単価					17,590		
						17,590	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	側溝蓋	C-G-T-B500-L995(普通目・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	28,338
						1		28,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	30,210	30,210	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	30,210	30,210	単- 346号	
計						30,210		
単価						30,210		
						30,210	円/枚	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	側溝蓋	C-G-T-B700-L995(普通目・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	88,372
						1		88,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	94,210	94,210	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	94,210	94,210	単- 347号	
計						94,210		
単価						94,210		
						94,210	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995(細目・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	22,335
						1		22,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	24,390	24,390	WB821430	
			枚	1	24,390	24,390	単- 348号	
計						24,390		
単価						24,390		
						24,390	円/枚	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995(普通目・ボルト固定・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	19,038
						1		19,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	20,790	20,790	WB821430	
			枚	1	20,790	20,790	単- 349号	
計						20,790		
単価						20,790		
						20,790	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995(細目・ホルト固定・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	56,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	60,590	60,590	WB821430	
			枚	1	60,590	60,590	単- 350号	
	計					60,590		
	単価					60,590		
						60,590	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	グレーチング跳ね上がり防止金具	300用	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
跳ね上がり防止金具	300用		0	0	0			
		個	1	3,570	3,570			3,649
グレーチング跳ね上がり防止金具設置	Aタイプ		0	0	0	WYB00007		
		個	1	384.3	384.3	単-351号		
計					0			
					3,954.3			
単価					0			
					3,955	円/個		
変更積算単価								
					3,649	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	グレーチング跳ね上がり防止金具	500用	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
跳ね上がり防止金具	500用		0	0	0			
		個	1	3,570	3,570			
グレーチング跳ね上がり防止金具設置	Aタイプ		0	0	0			WYB00011
		個	1	384.3	384.3			単-351号
計					0			
					3,954.3			
単価					0			
					3,955			円/個
変更積算単価								
					3,649			円/個

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	グレーチング跳ね上がり防止金具	700用	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	跳ね上がり防止金具	700用		0	0	0		
			個	1	5,790	5,790		15,130
	跳ね上がり防止金具	700用 普通目用 取付金具		0	0	0		
			個	1	6,830	6,830		
	グレーチング跳ね上がり防止金具設置	Dタイプ		0	0	0		WYB00009
			個	1	3,772	3,772		単- 352号
	計					0		
						16,392		
	単価					0		
						16,400		円/個
	変更積算単価							
						15,130		円/個

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	ヒューム管(B形管)	HP-R1-D500	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用		0	0	0	CB222860	
			m	1	16,470	16,470		
計						0		
						16,470		
単価						0		
						16,470	円/m	
変更積算単価								
						15,200	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	現場打ち集水桝	MB種(500×500×530)18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	44,130
						1		44,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	48,190	48,190	CB222950	
			箇所	1	48,190	48,190		
計						48,190		
						48,190		
単価								
						48,190	円/箇所	
変更積算単価								

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	現場打ち集水桝	MB種(500×500×550)18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	44,130
						1		44,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	48,190	48,190	CB222950	
			箇所	1	48,190	48,190		
計						48,190		
単価						48,190		
						48,190	円/箇所	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	現場打ち集水桝	MB種(500×500×670)18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	49,863
						1		49,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	54,450	54,450	CB222950	
			箇所	1	54,450	54,450		
計						54,450		
単価						54,450		
						54,450	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	現場打ち集水桝	MB種(500×500×800)18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	57,436
						1		57,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	61,230	61,230	CB222950	
			箇所	1	61,230	61,230		
計						61,230		
単価						61,230	円/箇所	
						61,230		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	現場打ち集水桝	MB種(500×500×900)18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	59,369
						1		59,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.43m3を超え0.46m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	64,830	64,830	CB222950	
			箇所	1	64,830	64,830		
計						64,830		
単価						64,830	円/箇所	
						64,830		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	現場打ち集水桝	MC種(500×500×1000)18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	62,263
						1		62,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.46m3を超え0.49m3以下		1	67,990	67,990	CB222950	
		バックホウ(クレーン機能付)打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67,990	67,990		
計						67,990		
単価						67,990	円/箇所	
						67,990	円/箇所	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	現場打ち集水桝	MC種(500×500×1100)18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	65,166
						1		65,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.49m3を超え0.52m3以下		1	71,160	71,160	CB222950	
		バックホウ(クレーン機能付)打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	71,160	71,160		
計						71,160		
単価						71,160	円/箇所	
						71,160	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	現場打ち集水桝	MC種(500×900×700)18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	64,662
						1		64,662
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	70,610	70,610	CB222950	
			箇所	1	70,610	70,610		
	計					70,610		
						70,610		
	単価					70,610	円/箇所	
						70,610		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	現場打ち集水桝	MC種(500×900×800)18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	67,519
						1		67,519
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	73,730	73,730	CB222950	
			箇所	1	73,730	73,730		
	計					73,730		
						73,730		
	単価					73,730	円/箇所	
						73,730		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	現場打ち集水桝	MC種(500×500×1200)18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	97,987
						1		97,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.82m3を超え0.87m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	107,000	107,000	CB222950	
			箇所	1	107,000	107,000		
計						107,000		
単価						107,000	円/箇所	
						107,000		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	現場打ち集水桝	MC種(500×500×1400)18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	107,786
						1		107,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.92m3を超え0.97m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	117,700	117,700	CB222950	
			箇所	1	117,700	117,700		
計						117,700		
単価						117,700	円/箇所	
						117,700		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	現場打ち集水桝	MD種(800×800×1300)18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	105,435
						1		105,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.87m3を超え0.92m3以下		1	112,400	112,400	CB222950	
		パックホウ(クレーン機能付)打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	112,400	112,400		
計						112,400		
						112,400		
単価						112,400	円/箇所	
						112,400		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	現場打ち集水桝	ME種(800×800×1600)18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	178,575
						1		178,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 1.52m3を超え1.61m3以下		1	195,000	195,000	CB222950	
		パックホウ(クレーン機能付)打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	195,000	195,000		
計						195,000		
						195,000		
単価						195,000	円/箇所	
						195,000		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	現場打ち集水桝	ME種(800×800×2200)24-12-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	1	単価	249,455
						1		249,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 2.00m3を超え2.11m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	250,300	250,300	CB222950	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.11	200,600	22,066	WB810010	
計						272,366		
単価						272,400		
						272,400	円/箇所	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	現場打ち集水桝	ME種(1000×1000×1900)24-12-40BB W/C≦55%	単位	箇所	数量	1	単価	259,437
						1		259,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 2.11m3を超え2.23m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	263,200	263,200	CB222950	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.1	200,600	20,060	WB810010	
計						283,260		
単価						283,300		
						283,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	現場打ち集水桝	MC種(700×700×1000) 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.65m3を超え0.69m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			0	0	0	CB222950
			箇所	1	88,540	88,540		
	計					0		
						88,540		
	単価					0		
						88,540		円/箇所
	変更積算単価							
						81,690		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	プレキャスト街渠柵	650×780×800 蓋含む	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水柵	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用		0	0	0		CB222800
			基	1	8,856	8,856		
	プレキャスト街渠柵	650×780×800 蓋含む		0	0	0		
			個	1	51,000	51,000		
	計					0		
						59,856		
	単価					0		
						59,860		円/箇所
	変更積算単価							
						55,230		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-189号	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	単位	個	数量	1	単価	2,197
						1		2,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ19 幅30cm 樹脂被覆製		1	2,400	2,400		
			個	1	2,400	2,400		
計						2,400		
						2,400		
単価						2,400	円/個	
						2,400		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	蓋	MSGT-500-500(普通目・ホルト固定・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	29,313
						1		29,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	32,010	32,010	WB821430	
			枚	1	32,010	32,010	単-354号	
計						32,010		
						32,010		
単価						32,010	円/枚	
						32,010		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-191号	蓋	MSGT-500-500(細目・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	36,639
						1		36,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	40,010	40,010	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40,010	40,010	単- 355号	
計						40,010		
単価						40,010	円/枚	
						40,010		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-192号	蓋	MSGT-500-900(普通目・ホ ^ル 固定・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	65,120
						1		65,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	71,110	71,110	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	71,110	71,110	単- 356号	
計						71,110		
単価						71,110	円/枚	
						71,110		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-193号	蓋	MSGT-500-900(細目・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	80,322
						1		80,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	87,710	87,710	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	87,710	87,710	単- 357号	
計						87,710		
単価						87,710		
						87,710	円/枚	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	蓋	MSGT-800-800(普通目・ボルト固定・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	66,402
						1		66,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)		1	72,510	72,510	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	72,510	72,510	単- 358号	
計						72,510		
単価						72,510		
						72,510	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-195号	蓋	MSGT-800-800(細目・T-25)	単位	枚	数量	1	単価	78,582
						1		78,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	85,810	85,810	WB821430	
			枚	1	85,810	85,810	単- 359号	
	計					85,810		
	単価					85,810		
						85,810	円/枚	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-196号	蓋	MSGT-1000-1000(細目・T-25・2枚割)	単位	枚	数量	1	単価	260,681
						1		260,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	906	1,812	WB821430	
			枚	2	906	1,812	単- 360号	
柵蓋(グレーチング)		MSGT-1000-1000(細目・T-25・2枚割)		1	276,000	276,000		
			枚	1	276,000	276,000		
	計					277,812		
	単価					277,900		
						277,900	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-197号	蓋	MSGT-700-700(普通目・ホコ固定・T-25)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		45,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	49,710	49,710	単- 361号	
計						0		
						49,710		
単価						0		
						49,710	円/枚	
変更積算単価						45,870	円/枚	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-198号	歩車道境界ブロック	Fa・I型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	5,448
						1		5,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック【施工単価】		Fa・I型-200-L2000		1	5,950	5,950		
			m	1	5,950	5,950		
計						5,950		
						5,950		
単価						5,950		
						5,950	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-199号	歩車道境界ブロック	Fa・II型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,749
						1		6,749
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック【施工単価】	Fa・II型-200-L2000		1	7,370	7,370		
			m	1	7,370	7,370		
	計					7,370		
						7,370		
	単価					7,370	円/m	
						7,370	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	歩車道境界ブロック	Fc-20-L1000	単位	m	数量	1	単価	4,725
						1		4,725
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック【施工単価】	Fc-20-L1000		1	5,160	5,160		
			m	1	5,160	5,160		
	計					5,160		
						5,160		
	単価					5,160	円/m	
						5,160	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-201号	歩車道境界ブロック	Fc-50-L1000	単位	m	数量	1	単価	4,844
						1		4,844
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック【施工単価】	Fc-50-L1000		1	5,290	5,290		
			m	1	5,290	5,290		
	計					5,290		
						5,290		
	単価					5,290	円/m	
						5,290	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-202号	歩車道境界ブロック	Fb-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	5,009
						1		5,009
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック【施工単価】	Fb-200-L2000		1	5,470	5,470		
			m	1	5,470	5,470		
	計					5,470		
						5,470		
	単価					5,470	円/m	
						5,470	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-203号	地先境界ブロック	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	3,900
						1		3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	4,259	4,259	CB422520	
			m	1	4,259	4,259		
計						4,259		
単価						4,259	円/m	
						4,259		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-204号	植樹帯ブロック	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	3,900
						1		3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	4,259	4,259	CB422520	
			m	1	4,259	4,259		
計						4,259		
単価						4,259	円/m	
						4,259		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E(標準4色)	単位	m	数量	1	10,513
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込ビーム式・ハネ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	1,963	1,963	WB810760	
標準型歩道用ガードパイプ	P1-1.1-3.0E 標準4色	m	1	9,510	9,510	単-362号	
計					11,473		
単価					11,480	円/m	
					11,480		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0C(標準4色)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	3,523	3,523	単-363号	
	標準型歩道用ガードパイプ	P1-1.1-3.0C 標準4色	m	1	11,500	11,500		
	計					0		
	単価					15,023		
	変更積算単価					0	15,030	円/m
						13,760	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	転落(横断)防止柵	P1-1.1-2.0(ハースプレート式)(標準4色)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボルト固定ヒール式・ハセル式 2m 100m未満 無	m	1	3,583	3,583	単-364号	
	標準型歩道用ガードパイプ	P1-1.1-2.0PL 標準4色	m	1	19,700	19,700		
	計					0		
	単価					23,283		
	変更積算単価					0	23,290	円/m
						21,330	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0(ハースプレート式)(標準4色)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボルト固定ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	2,470	2,470	WB810760 単-365号	
	標準型歩道用ガードパイプ	P1-1.1-3.0(ハースプレート式)(標準4色)	m	1	15,000	15,000		
	計					0		
	単価					17,470	円/m	
	変更積算単価					16,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-209号	標識基礎	1,400×4,100×1,500 18-8-40BB W/C≤60%	単位	基	数量	1	単価	741,145
						1		741,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無		8.61	84,840	730,472.4	WB812170	
			m 3	8.61	84,840	730,472.4	単- 366号	
アンカーボルト材料費				64.1	930	59,613	WB812180	
			k g	64.1	930	59,613	単- 367号	
計						790,085.4		
単価						790,100		
						790,100	円/基	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-210号	片持標識柱	SP-F2-15B	単位	基	数量	1	単価	1,784,151
						1		1,784,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1074.96kg/基 1基 無 無		1	1,902,000	1,902,000	WB812120	
			基	1	1,902,000	1,902,000	単- 368号	
計						1,902,000		
単価						1,902,000		
						1,902,000	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-211号	標識板	案内標識 3,090×3,390 カブセルレンズ [®] 型	単位	枚	数量	1	単価	907,647
						1		907,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2以上 カブセルレンズ [®] ム・カブセルレンズ [®] 10m2以上 無 無 無		10.48	92,320	967,513.6	WB812140	
			m 2	10.48	92,320	967,513.6	単- 369号	
計						967,513.6		
単価						967,600		
						967,600	円/枚	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-212号	標識板	案内標識 2,820×3,390 カブセルレンズ [®] 型	単位	枚	数量	1	単価	827,913
						1		827,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2以上 カブセルレンズ [®] ム・カブセルレンズ [®] 10m2以上 無 無 無		9.56	92,320	882,579.2	WB812140	
			m 2	9.56	92,320	882,579.2	単- 369号	
計						882,579.2		
単価						882,600		
						882,600	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-213号	溶融式区画線	ゼブラ 45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	752.5
						1		752.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	821.8	821.8	WB821210	
			m	1	821.8	821.8	単- 370号	
計						821.8		
単価						821.8		
						821.8	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-214号	溶融式区画線	矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	679.5
						1		679.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		1	742.1	742.1	WB821210	
			m	1	742.1	742.1	単- 371号	
計						742.1		
単価						742.1		
						742.1	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-215号	溶融式区画線	実線 45cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		681.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	744	744	単- 372号	
計						0		
						744		
単価						0		
						744	円/m	
変更積算単価								
						681.2	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-216号	溶融式区画線	実線 45cm 厚1.5mm 黄色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		906.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	990.3	990.3	単- 373号	
計						0		
						990.3		
単価						0		
						990.3	円/m	
変更積算単価								
						906.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-217号	溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		298.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	325.8	325.8	単- 374号	
計						0		
						325.8		
単価						0		
						325.8	円/m	
変更積算単価								
						298.3	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-218号	溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm 黄色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	408.4	408.4	単- 375号	
計						0		
						408.4		
単価						0		
						408.4	円/m	
変更積算単価								
						374	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	ペイント式区画線 (車道中央線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 黄色	単位	m	数量	1	単価	152.6
						1		152.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用		1	166.7	166.7	WB821210	
			m	1	166.7	166.7	単- 376号	
計						166.7		
単価						166.7		
						166.7	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-220号	ペイント式区画線 (車道外側線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白色	単位	m	数量	1	単価	112.2
						1		112.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用		1	122.6	122.6	WB821210	
			m	1	122.6	122.6	単- 377号	
計						122.6		
単価						122.6		
						122.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	556.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 有り 無し 全ての費用		1	608	608	WB821220	
			m	1	608	608	単- 378号	
計						608		
単価						608		
						608	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	植樹帯盛土	流用土	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	0	0	0		CB210610	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	130.3	130.3		CB210020	
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	0	0	0		CB210110	
	計					0			
	単価					935.7		円/m3	
	変更積算単価					935.7		円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-223号	境界鏡		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		4,234
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鏡設置)		10枚以上30枚未満 手間+材料費(標準以外) 無			0	0	0	WB812350
			枚	1	4,516		4,516	単- 379号
計							0	
							4,516	
単価							0	
							4,516	円/枚
変更積算単価								
							4,234	円/枚

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-224号	視線誘導標	DLSA-5	単位	本	数量	1	単価	15,046
						1		15,046
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込 手間+材料費 片面反射			1	16,040	16,040	WB812320
		反射体径φ100以下 反射体数1個 さや管						
		30本以上(標準) 無 無		本	1	16,040	16,040	単- 380号
計							16,040	
							16,040	
単価							16,040	円/本
							16,040	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-225号	車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) H=650mm	単位	本	数量	1	単価	22,445
						1		22,445
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無		1	24,510	24,510	WB812400	
			本	1	24,510	24,510	単- 381号	
	計					24,510		
	単価					24,510		
						24,510	円/本	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-226号	床掘り		単位	m3	数量	0	単価	0
						160		2,079
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り			0	0	0	CB440710	
			m3	160	2,217	354,720		
	計					0		
	単価					354,720		
						0		
	変更積算単価					2,217	円/m3	
						2,079	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	埋戻し	砂	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し			0	0	0		CB440720
			m3	30	3,497	104,910		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0	0	0		
			m3	40	3,850	154,000		
	計					0		
						258,910		
	単価					0		
						8,631		円/m3
	変更積算単価							
						8,090		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-228号	埋戻し	流用土	単位	m3	数量	0	単価	0
						80		3,279
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し					0	0	0	CB440720
				m3	80	3,497	279,760	
計							0	
							279,760	
単価							0	
							3,497	円/m3
変更積算単価							3,279	円/m3

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-229号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						160		1,732
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準			0	0	0	CB210110
		パツクホリ山積0.45m3(平積0.35m3)						
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し		m3	160	1,847	295,520	
計							0	
							295,520	
単価							0	
							1,847	円/m3
変更積算単価							1,732	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-230号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
						160		118.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	160	126.7	20,272		
	計					0		
						20,272		
	単価					0		
						126.7	円/m3	
変更積算単価						118.8	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-231号	ケーブル配管	被覆軽量鋼管(MCCP伸縮継手付)(直管)φ50	単位	m	数量	1	単価	7,662
						1		7,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管(構内地中)敷設		鋼管 65A以下 新設 補正なし 0%		1	8,169	8,169	WE110310	
			m	1	8,169	8,169	単-382号	
	計					8,169		
						8,169		
	単価					8,169		
						8,169	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-232号	ケーブル配管	被覆軽量鋼管(MCCP)(曲管)φ50	単位	m	数量	1	単価	30,777
						1		30,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管(構内地中)敷設		鋼管 65A以下 新設 補正なし 0%		1	32,810	32,810	WE110310	
			m	1	32,810	32,810	単-383号	
計						32,810		
単価						32,810		
						32,810	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-233号	ケーブル配管	被覆軽量鋼管(MCCP伸縮継手付)(直管)φ80	単位	m	数量	1	単価	9,661
						1		9,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管(構内地中)敷設		鋼管 80A以下 新設 補正なし 0%		1	10,300	10,300	WE110310	
			m	1	10,300	10,300	単-384号	
計						10,300		
単価						10,300		
						10,300	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-234号	ケーブル配管	被覆軽量鋼管(MCCP)(曲管)φ80	単位	m	数量	1	単価	34,510
						1		34,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管(構内地中)敷設		鋼管 80A以下 新設 補正なし 0%		1	36,790	36,790	WE110310	
			m	1	36,790	36,790	単-385号	
計						36,790		
単価						36,790		
						36,790	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-235号	ケーブル配管	PV75(直管)	単位	m	数量	1	単価	2,608
						1		2,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設		道路沿い、82mm以下 新設		1	1,401	1,401	WE112000	
			m	1	1,401	1,401	単-386号	
PV管		直管 φ75		1	1,380	1,380		
			m	1	1,380	1,380		
計						2,781		
単価						2,781		
						2,781	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	ケーブル配管	PV75(曲管)	単位	m	数量	1	単価	5,375
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ビニル管敷設	道路沿い、82mm以下 新設		1	1,401	1,401	WE112000		
		m	1	1,401	1,401	単-386号		
PV管	曲管 φ75		1	4,330	4,330			
		m	1	4,330	4,330			
計					5,731			
単価					5,731			
					5,731	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	ケーブル配管	PV50(直管)	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ビニル管敷設	道路沿い、54mm以下 新設		0	0	0	WE112000		
		m	1	933.7	933.7	単-387号		
PV管	直管 φ50		0	0	0			
		m	1	629	629			
計					0			
					1,562.7			
単価					0			
					1,563	円/m		
変更積算単価								
					1,465	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-238号	ケーブル配管	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP30	単位	m	数量	1	単価	349.6
						1		349.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条		1	372.7	372.7	WE110500	
		0%	m	1	372.7	372.7	単- 388号	
計						372.7		
単価						372.7		
						372.7	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-239号	ケーブル配管	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP40	単位	m	数量	1	単価	370.2
						1		370.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条		1	394.7	394.7	WE110500	
		0%	m	1	394.7	394.7	単- 389号	
計						394.7		
単価						394.7		
						394.7	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-240号	ケーブル配管	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP50	単位	m	数量	1	単価	419.9
						1		419.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条		1	447.7	447.7	WE110500	
		0%	m	1	447.7	447.7	単- 390号	
計						447.7		
単価						447.7		
						447.7	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-241号	ケーブル配管	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP80	単位	m	数量	1	単価	596.3
						1		596.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条		1	635.7	635.7	WE110500	
		0%	m	1	635.7	635.7	単- 391号	
計						635.7		
単価						635.7		
						635.7	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-242号	ダクトスリーブ	PVφ75用	単位	個	数量	1	単価	1,782
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクトスリーブ	PVφ75用		1	1,900	1,900		
			個	1	1,900	1,900		
	計					1,900		
	単価					1,900	円/個	
						1,900		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-243号	ダクトスリーブ	PVφ50用	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクトスリーブ	PVφ50用		0	0	0		
			個	1	1,480	1,480		
	計					0		
	単価					1,480	円/個	
						0		
	変更積算単価					1,388	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-244号	ダクトスリーブ	MCCP φ 50	単位	個	数量	1	単価	2,392
						1		2,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		MCCP φ 50		1	2,550	2,550		
			個	1	2,550	2,550		
計						2,550		
						2,550		
単価						2,550	円/個	
						2,550		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-245号	ダクトスリーブ	MCCP φ 80	単位	個	数量	1	単価	2,982
						1		2,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		MCCP φ 80		1	3,180	3,180		
			個	1	3,180	3,180		
計						3,180		
						3,180		
単価						3,180	円/個	
						3,180		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-246号	埋設標識シート敷設	W150mm 2倍	単位	m	数量	1	単価	247.4
						1		247.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設			1	103.8	103.8	WE122200
				m	1	103.8	103.8	単-392号
埋設標識シート		150mm 2倍			1	160	160	
				m	1	160	160	
計							263.8	
							263.8	
単価							263.8	円/m
							263.8	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-247号	埋設標識シート	W150mm 2倍	単位	m	数量	0	単価	0
						1		150.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		150mm 2倍			0	0	0	
				m	1	160	160	
計							0	
							160	
単価							0	
							160	円/m
変更積算単価							150.1	円/m
							150.1	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	ハンドホール設置	H1-6(600×600×600) 蓋φ600(T-2,簡易防水)	単位	箇所	数量	1	単価	84,695
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m ²	0.85	1,300	1,105	CB440840		
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	27,180	27,180	CB222840		
ハンドホール	H1-6(600×600×600) 蓋φ600(T-2,簡易防水)	個	1	62,000	62,000			
計					90,285			
単価					90,290			
					90,290	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	ハンドホール設置	600×600×1100 蓋φ600(車道) シリンダー錠付	単位	箇所	数量	1	単価	279,629
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m ²	0.85	1,300	1,105	1,105	CB440840	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	27,180	27,180	27,180	CB222840	
ハンドホール	600×600×1100 蓋無し	個	1	178,000	178,000	178,000		
ハンドホール鉄蓋	φ600 (歩道用) シリンダー錠対応 T-25	枚	1	81,600	81,600	81,600		
シリンダー錠	φ20mm L=28.0mm~30.4mm	枚	1	10,200	10,200	10,200		
計						298,085		
単価						298,100		
						298,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	ハンドホール設置	600×600×1100 蓋φ600(T-25)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m ²	0	0	0	0	CB440840	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	0	0	0	0	CB222840	
ハンドホール	600×600×1100 蓋無し	個	0	0	0	0		
ハンドホール鉄蓋	φ600 (歩道用) 回転ロック式鍵付T-25	枚	0	0	0	0		
			1	178,000	178,000	178,000		
			1	67,200	67,200	67,200		
計						0		
						273,485		
単価						0		
						273,500	円/箇所	
変更積算単価								
						256,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	照明柱基礎	φ500×L2100 18-8-40BBW/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	45,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.28	1,366	382.48	CB221110	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500φ2.5m以下	基	1	10,030	10,030	WE211600	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	0.41	33,400	13,694	単- 393号 CB240010	
スパイラルダクト(亜鉛引き)		直管 φ500mm×0.6t	m	2.1	2,980	6,258		
照明用アンカーボルト		250×250 10mY、12m用	組	1	17,800	17,800		
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 40mm	m	1	265	265		
計						48,429.48		
単価						48,430		
						48,430	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	照明柱	IS12.3B-S(塗装)	単位	基	数量	1	単価	443,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし		1	27,770	27,770	WE210800	
			基	1	27,770	27,770	単- 394号	
	直線テーパーポール1.2m (一灯用 一律 単独)	IS12.3B-S (ベース埋設型 塗装)		1	445,000	445,000		
			本	1	445,000	445,000		
	計					472,770		
	単価					472,800		
						472,800	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	照明器具取付	LED(指定色)	単位	基	数量	1	単価	281,224
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込		1	23,410	23,410	WE211500		
		台	1	23,410	23,410	単-395号		
LED照明灯具	LED(指定色)		1	246,000	246,000			
		台	1	246,000	246,000			
電源装置	OPRC004/L12.5 ケーブル		1	13,900	13,900			
		個	1	13,900	13,900			
ポール内ジョイントボックス	S B - 9 0 2 B 2 0 - N (単相用)		1	9,640	9,640			
		個	1	9,640	9,640			
LED道路照明器具(建電協型)用専用ケーブル	直線型ポール用		1	6,850	6,850			
		本	1	6,850	6,850			
計					299,800			
					299,800			
単価					299,800	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	接地設置	D種	単位	極	数量	1	単価	7,525
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置		D種接地 補正あり			1	6,483	6,483	WE123800
			極		1	6,483	6,483	単- 396号
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm			1	1,130	1,130	
			本		1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500			1	410	410	
			本		1	410	410	
計							8,023	
							8,023	
単価							8,023	円/極

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-256号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	単位	m3	数量	1	単価	22,043
						1		22,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	23,500	23,500	CB240010	
			m3	1	23,500	23,500		
計						23,500		
単価						23,500		
						23,500	円/m3	

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-257号	型枠		単位	m2	数量	11	単価	4,538
						11		4,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		11	4,838	53,218	CB240210	
			m2	11	4,838	53,218		
計						53,218		
単価						4,838		
						4,838	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	型枠		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210	
			m2	25	4,838	120,950		
	計					0		
	単価					120,950		
	変更積算単価					0		
						4,838	円/m2	
						4,538	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	タイル張り		単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	タイル張	ノンスリップタイル		0	0	0		WYB00005
			m2	50	50,200	2,510,000		
	タイル張	階段タイル		0	0	0		WYB00006
			m2	18	58,800	1,058,400		
	タイル張	誘導(点字)ブロック		0	0	0		WYB00024
			m2	7	30,100	210,700		
	階段部立上	モルタル仕上げ		0	0	0		WYB00021
			m2	14	40,000	560,000		
	計					0		
						4,339,100		
	単価					0		
						57,860	円/m2	
	変更積算単価							
						54,270	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一260号	手摺り	SUS 2段手摺り φ38 L=40.8m	単位	式	数量	1	単価	2,232,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	手摺り	SUS 2段手摺り φ38 L=40.8m		式	1	2,050,000		2,232,534
	ケミカルアンカー	SUSボルト		式	86	1,880	161,680	
	手摺り取付			箇所	86	1,880	161,680	
				式	1		168,000	WYB00010
	計			式	1		168,000	
							2,379,680	
	単価						2,380,000	
							2,380,000	円/式

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一261号	鋼製側溝	H50用 蓋付き(細目・ボルト固定)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
				1	387	387	単一 397号	
	鋼製側溝	H50用 蓋付き(細目・ボルト固定)	組	0	0	0		
				1	13,500	13,500		
	計					0		
						13,887		
	単価					0		
						13,890	円/m	
	変更積算単価							
						13,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一262号	鋼製側溝	H90用 蓋付き(細目・ボルト固定)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
				1	387	387	単一 397号	
	鋼製側溝	H90用 蓋付き(細目・ボルト固定)	組	0	0	0		
				1	14,300	14,300		
	計					0		
						14,687		
	単価					0		
						14,690	円/m	
	変更積算単価							
						13,780	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	回転灯取付		単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	回転灯取付			0	0	0		WYB00012
			個	1	5,100	5,100		
	回転灯			0	0	0		
			個	1	49,100	49,100		
	計					0		
						54,200		
	単価					0		
						54,200		円/個
	変更積算単価							
						50,850		円/個

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	警報機取付	警報ランプ付アザ- (屋側用) (AC100V)	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警報器取付			0	0	0	WYB00018		
		個	1	5,100	5,100			
警報機			0	0	0			
		個	1	15,800	15,800			
計					0			
					20,900			
単価					0			
					20,900	円/個		
変更積算単価								
					19,610	円/個		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-265号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P1-1.1-3.0B	単位	m	数量	1	単価	586.5
						1		586.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込ビーム式・ハネ式 3m 無 無		1	640.5	640.5	WB810770	
			m	1	640.5	640.5	単-398号	
	計					640.5		
	単価					640.5		
						640.5	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-266号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P1-1.1-3.0E	単位	m	数量	1	単価	935.6
						1		935.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込ビーム式・ハネ式 3m 無 無		1	997.5	997.5	WB810770	
			m	1	997.5	997.5	単-399号	
	計					997.5		
	単価					997.5		
						997.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	標識撤去	片持式	単位	基	数量	1	単価	484,216
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1	51,800	51,800	51,800	WB812200
	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	7.87	5,975	47,023.25	47,023.25	WB812220
	標識基礎撤去 (片持式・門型式)	無 無	m 3	6.08	68,640	417,331.2	417,331.2	WB812240
	計						516,154.45	
	単価						516,200	
							516,200	円/基

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-268号	照明柱撤去	H=10.3m	単位	基	数量	1	単価	13,029
						1		13,029
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし			1	13,890	13,890	WE210900
			基	1	13,890		13,890	単-403号
計							13,890	
単価							13,890	
							13,890	円/基

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-269号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	7,846
						1		7,846
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	8,568	8,568	WB824010
			m3	1	8,568		8,568	単-404号
計							8,568	
単価							8,568	
							8,568	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-270号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	15,687
						1		15,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	17,130	17,130	WB824010	
			m3	1	17,130	17,130	単- 405号	
計						17,130		
単価						17,130		
						17,130	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-271号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1,740	単価	573.8
						1,740		573.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1,740	611.8	1,064,532	CB430510	
			m	1,740	611.8	1,064,532		
計						1,064,532		
単価						611.8		
						611.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-272号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	240	単価	2,954	
						240		2,954	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		240	3,150	756,000	CB430510		
			m	240	3,150	756,000			
	計					756,000			
						756,000			
	単価					3,150			
						3,150	円/m		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-273号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	174.4	
						1		174.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	190.5	190.5	CB430310		
			m 2	1	190.5	190.5			
	計					190.5			
						190.5			
	単価					190.5			
						190.5	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-274号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m ²	数量	1	単価	699.7
						1		699.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		1	746	746	CB430310	
			m ²	1	746	746		
計						746		
単価						746	円/m ²	
						746		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-275号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管Φ600	単位	m	数量	1	単価	230.3
						1		230.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 450~600mm		1	251.5	251.5	CB222770	
			m	1	251.5	251.5		
計						251.5		
単価						251.5	円/m	
						251.5		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 08	
						歩掛使用年月	2023. 08	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-276号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管Φ400	単位	m	数量	1	単価	130. 4
						1		130. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 200～400mm		1	139. 1	139. 1	CB222770	
			m	1	139. 1	139. 1		
計						139. 1		
単価						139. 1	円/m	
						139. 1		

						単価使用年月	2023. 08	
						歩掛使用年月	2023. 08	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-277号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	133	単価	2, 012
						133		2, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		133	2, 145	285, 285	CB227010	
			m 3	133	2, 145	285, 285		
計						285, 285		
単価						2, 145	円/m3	
						2, 145		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-278号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	82	単価	2,465
						82		2,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		82	2,628	215,496	CB227010	
			m3	82	2,628	215,496		
	計					215,496		
	単価					2,628		
						2,628	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-279号	殻運搬	コンクリート殻(舗装版)	単位	m3	数量	636	単価	4,639
						636		4,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		636	4,946	3,145,656	CB227010	
			m3	636	4,946	3,145,656		
	計					3,145,656		
	単価					4,946		
						4,946	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-280号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	771	単価	4,639	
						771		4,639	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	771	4,946	3,813,366	CB227010		
	計					3,813,366			
	単価					4,946			
						4,946	円/m3		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-281号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
						784		4,639	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	784	4,946	3,877,664	CB227010		
	計					0			
	単価					3,877,664			
						0			
						4,946	円/m3		
変更積算単価						4,639	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-282号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,291
						1		1,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	600	1,410	WB020052	
			t	2.35	600	1,410	単-406号	
計						1,410		
						1,410		
単価						1,410	円/m3	
						1,410		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-283号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,831
						1		1,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.5	800	2,000	WB020052	
			t	2.5	800	2,000	単-407号	
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000	円/m3	
						2,000		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-284号	殻処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	1	単価	4,578
						1		4,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.5	2,000	5,000	WB020052	
			t	2.5	2,000	5,000	単-408号	
	計					5,000		
						5,000		
	単価					5,000	円/m3	
						5,000		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-285号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,936
						1		1,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	900	2,115	WB020052	
			t	2.35	900	2,115	単-409号	
	計					2,115		
						2,115		
	単価					2,115	円/m3	
						2,115		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	泥水運搬処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	汚泥吸排車運搬	無し	60.0 k m以下	m 3	0	0	0	WB232010
				m 3	1	6,741	6,741	単- 410号
	処分費	カッター汚泥		m 3	0	0	0	
				m 3	1	14,000	14,000	
	計						0	
							20,741	
	単価						0	
							20,750	円/m3
	変更積算単価						19,290	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	現場発生産品運搬	単位	t	数量	34.13	単価	18,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	34.13	10,270	350,515.1	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	34.13	9,735	332,255.55	CB010420	
計					682,770.65		
単価					20,010		
					20,010	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	現場発生産品運搬 (佐々木・千代)	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	0	0	37.86	0	CB010410
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0	0	37.86	0	CB010420
	計						388,822.2	
	単価						368,567.1	
	変更積算単価						0	
							757,389.3	
							0	
							20,010	円/t
							18,770	円/t

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	現場発生品運搬 (五間堂)	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	0	0	0	0	CB010410
			t	14.88	12,010	178,708.8		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0	0	0	0	CB010420
			t	14.88	9,735	144,856.8		
	計						0	
							323,565.6	
	単価						0	
							21,750	円/t
	変更積算単価						20,410	円/t

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	鋼矢板	III型 L=9.5m	単位	枚	数量	134	単価	55,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板打込み工 (アースオーガ併用圧入)	III型 25を超え50以下 8を超え10以下		134	35,500	4,757,000		WB251110
			枚	134	35,500	4,757,000		単- 412号
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下		134	8,108	1,086,472		WB251370
			枚	134	8,108	1,086,472		単- 413号
	鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板III型 107日 1回 3650円 有		72.4	19,120	1,384,288		WB250030
			t	72.4	19,120	1,384,288		単- 414号
	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品		4	180,000	720,000		WB250010
			t	4	180,000	720,000		単- 415号
	計					7,947,760		
	単価					7,947,760		
						59,320		
						59,320		円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2023.08				
						歩掛使用年月	2023.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-292号	鋼矢板 (切断もの)	Ⅲ型 L=5.0m	単位	枚	数量	2	単価	5,450			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板撤去		Ⅲ型 L=5.0m 切断もの 0.3t/枚			0.6	19,370		11,622	WYB00016		
			t		0.6	19,370		11,622	単- 416号		
計								11,622			
単価								11,622			
								5,811			
								5,811	円/枚		

						単価使用年月	2023.08				
						歩掛使用年月	2023.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-293号	鋼矢板 (切断もの)	Ⅲ型 L=6.0m	単位	枚	数量	1	単価	6,541			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板撤去		Ⅲ型 L=6.0m 切断もの 0.36t/枚			0.36	19,370		6,973.2	WYB00019		
			t		0.36	19,370		6,973.2	単- 417号		
計								6,973.2			
単価								6,973.2			
								6,974			
								6,974	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-294号	鋼矢板 (撤去のみ)	III型 L=9.5m	単位	枚	数量	13	単価	7,605
						13		7,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 9m以下		13	8,108	105,404	WB251370	
			枚	13	8,108	105,404	単- 413号	
計						105,404		
単価						8,108		
						8,108	円/枚	

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-295号	鋼矢板 (撤去のみ)	III型 L=10.5m	単位	枚	数量	3	単価	9,138
						3		9,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下		3	9,742	29,226	WB251370	
			枚	3	9,742	29,226	単- 418号	
計						29,226		
単価						9,742		
						9,742	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-296号	鋼矢板 (撤去のみ)	III型 L=11.0m	単位	枚	数量	17	単価	9,138
						17		9,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下		17	9,742	165,614	WB251370	
			枚	17	9,742	165,614	単- 418号	
計						165,614		
単価						9,742		
						9,742	円/枚	

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-297号	頭部連結	0.5m/箇所	単位	箇所	数量	134	単価	4,619
						134		4,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頭部連結		L=0.5m/箇所		134	4,925	659,950	WYB00015	
			箇所	134	4,925	659,950	単- 419号	
計						659,950		
単価						4,925		
						4,925	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-298号	頭部切断	鋼矢板Ⅲ型	単位	箇所	数量	134	単価	5,211
						134		5,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw,10H,25H型)		134	5,556	744,504	WB224540	
			箇所	134	5,556	744,504	単-420号	
	計					744,504		
	単価					744,504		
						5,556		
						5,556	円/箇所	

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-299号	頭部切断	鋼矢板Ⅲ型	単位	箇所	数量	0	単価	0
						206		5,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw,10H,25H型)		0	0	0	WB224540	
			箇所	206	5,556	1,144,536	単-421号	
	計					0		
	単価					1,144,536		
						0		
						5,556	円/箇所	
変更積算単価								
						5,211	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-300号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	数量	1	単価	59,171
						1		59,171
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		1	63,080	63,080	WB251380	
			回	1	63,080	63,080	単- 422号	
	計					63,080		
						63,080		
	単価					63,080		
						63,080	円/回	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-301号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	106	単価	16,940
						106		16,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A			106	18,060	1,914,360	WB010211	
			人日	106	18,060	1,914,360	単- 423号	
	計					1,914,360		
						1,914,360		
	単価					18,060		
						18,060	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-302号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
				0	0	0			WB010211
			人日	182	18,060	3,286,920			単-424号
	計					0			
						3,286,920			
	単価					0			
						18,060			円/人日
	変更積算単価								
						16,940			円/人日

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-303号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	341	単価	14,380	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
				341	15,330	5,227,530			WB010212
			人日	341	15,330	5,227,530			単-425号
	計					5,227,530			
						5,227,530			
	単価					15,330			
						15,330			円/人日

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-304号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	0	単価	0
						501		14,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B			0	0	0	WB010212	
			人日	501	15,330	7,680,330	単-426号	
	計					0		
						7,680,330		
	単価					0		
						15,330	円/人日	
	変更積算単価					14,380	円/人日	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-305号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	57,235
						2		57,235
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ*(路床改良用) 深1.2m 幅2.0m 20km 無 無		2	62,500	125,000	WB010010	
			台	2	62,500	125,000	単-430号	
	計					125,000		
						125,000		
	単価					62,500		
						62,500	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	建設機械運搬費	単位	台	数量	0	単価	0
					4		57,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用) 深1.2m 幅2.0m 20km 無 無	台	0	0	0	WB010010	
		台	2	62,500	125,000	単- 431号	
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 無	台	0	0	0	WB010010	
		台	2	62,500	125,000	単- 432号	
計					0		
					250,000		
単価					0		
					62,500	円/台	
変更積算単価							
					57,240	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	1,071,241
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラ式杭打機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,142,000	1,142,000	WB010350
		回	1	1,142,000	1,142,000	単- 433号
計					1,142,000	
単価					1,142,000	
					1,142,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	仮設材運搬費	単位	t	数量	76.4	単価	9,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路、距離10kmまで、製品長12m以内、割増無し	t	76.4	3,410	260,524	WYB00013
			t	76.4	3,410	260,524	単- 434号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路、距離10kmまで、製品長12m以内、割増無し	t	76.4	3,410	260,524	WYB00014
			t	76.4	3,410	260,524	単- 435号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	76.4	1,500	114,600	WB010030
			t	76.4	1,500	114,600	単- 436号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	76.4	1,500	114,600	WB010030
			t	76.4	1,500	114,600	単- 436号
	計					750,248	
						750,248	
	単価					9,820	
						9,820	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-309号	地耐力試験費		単位	箇所	数量	1	単価	179,124
						1		179,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内		1	181,000	181,000	WYB00001	
			箇所	1	181,000	181,000		
反力装置：バックホウ賃料		超低騒音型・排ガス対策型(第3次基準値),山積0.8m3		1	14,600	14,600		
			供用日	1	14,600	14,600		
計						195,600		
						195,600		
単価						195,600	円/箇所	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-310号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	6,685
						1		6,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験				1	7,300	7,300	WYB00004	
			検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300	円/検体	
						7,300		