

鏡

1. 工事名

工事名	R7・8国道8号茨目地区改良その10工事
工事地名	新潟県柏崎市田塚地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	12) 設計年月	令和7年11月
2) 事務所名	長岡国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584340017	14) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	231日間 自 令和7年11月22日 (当初) 至 令和8年7月10日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	柏崎(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	8号 柏崎バイパス	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年9月30日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区改良その 1 0 工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1			37,122,986					
地盤改良工			式	1			37,122,986					
作業土工			式	1			2,250,600					
埋戻し	土砂		m3	3,000	115.8		347,400					単-1号
積込(ルース)	土砂		m3	3,000	219.6		658,800					単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	3,000	414.8		1,244,400					単-3号
固結工 No. 201 付近			式	1			2,691,805					
スラー攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.1m 杭長 14.6m		本	6	416,084		2,496,504					単-4号
スラープラント現場内運搬			回	1	195,301		195,301					単-5号
固結工 No. 208 付近			式	1			32,180,581					
スラー攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.8m 杭長 14.3m		本	16	453,992		7,263,872					単-6号

設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区 改良 その 1 0 工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
スリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 7.5m 杭長 6m	本	4	206,556	826,224							単-7号
スリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.8m 杭長 12.9m	本	7	419,686	2,937,802							単-8号
スリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 3.8m 杭長 2m	本	5	111,202	556,010							単-9号
スリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 7.6m 杭長 5.8m	本	5	215,650	1,078,250							単-10号
スリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 7.7m 杭長 5.9m	本	5	217,181	1,085,905							単-11号
スリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 3.9m 杭長 2.1m	本	5	112,732	563,660							単-12号
スリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.8m 杭長 15.3m	本	42	425,449	17,868,858							単-13号
直接工事費		式	1		37,122,986							
共通仮設費		式	1		12,530,777							

設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区改良その 1 0 工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1			8,506,795					
運搬費			式	1			7,950,719					
重建設機械分解組立輸送費			回	1	7,950,719		7,950,719					単-14号
技術管理費			式	1			118,472					
六価カド溶出試験費			式	1			61,588					内-1号
道路施設基本データ作成費			式	1			56,884					内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1			437,604					
共通仮設費（率計上）			式	1			4,023,982					
純工事費			式	1			49,653,763					
現場管理費			式	1			15,665,528					
工事原価			式	1			65,319,291					
一般管理費等			式	1			11,630,709					

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	115.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.7	128.7	CB210610		
計						128.7			
単価						115.8	円/m3		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	積込(ルース)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	219.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	243.9	243.9	CB210020		
計						243.9			
単価						219.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	414.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	460.7	460.7	CB210110	
計						460.7		
単価						414.8	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	スラー攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.1m 杭長 14.6m	単位	本	数量	1	単価	416,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 15.1m 14.6m 0.643t/m 無し	本	1	462,100	462,100	WB223210 単一 15号	
計						462,100		
単価						416,084	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	スラリプラント現場内運搬		単位	回	数量		1	単価	195,301
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラリプラント現場内移設	標準	回	1	216,900	216,900	WB223230 単-16号		
	計					216,900			
	単価					195,301	円/回		

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	スラリ攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.8m 杭長 14.3m	単位	本	数量		1	単価	453,992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラリ攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 15.8m 14.3m 0.784t/m 無	本	1	504,200	504,200	WB223210 単-17号		
	計					504,200			
	単価					453,992	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	スラリー攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 7.5m 杭長 6m	単位	本	数量	1	単価	206,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 7.5m 6m 0.643t/m 無	本	1	229,400	229,400	WB223210 単- 18号	
計						229,400		
単価						206,556	円/本	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	スラリー攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.8m 杭長 12.9m	単位	本	数量	1	単価	419,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 15.8m 12.9m 0.741t/m 無	本	1	466,100	466,100	WB223210 単- 19号	
計						466,100		
単価						419,686	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	スラリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 3.8m 杭長 2m	単位	本	数量	1	単価	111,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 3.8m 2m 0.741t/m 無	本	1	123,500	123,500	WB223210 単- 20号	
計						123,500		
単価						111,202	円/本	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	スラリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 7.6m 杭長 5.8m	単位	本	数量	1	単価	215,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 7.6m 5.8m 0.741t/m 無	本	1	239,500	239,500	WB223210 単- 21号	
計						239,500		
単価						215,650	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	スラリー攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 7.7m 杭長 5.9m	単位	本	数量	1	単価	217,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 7.7m 5.9m 0.741t/m 無	本	1	241,200	241,200	WB223210 単- 22号	
計						241,200		
単価						217,181	円/本	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	スラリー攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 3.9m 杭長 2.1m	単位	本	数量	1	単価	112,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 3.9m 2.1m 0.741t/m 無	本	1	125,200	125,200	WB223210 単- 23号	
計						125,200		
単価						112,732	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	スラリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.8m 杭長 15.3m	単位	本	数量	1	単価	425,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 15.8m 15.3m 0.643t/m 無	本	1	472,500	472,500	WB223210 単- 24号	
計						472,500		
単価						425,449	円/本	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	7,950,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	回	1	8,830,000	8,830,000	WB010350 単- 25号	
計						8,830,000		
単価						7,950,719	円/回	