

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R7・8国道8号茨目地区改良その11工事
工事地名	新潟県柏崎市田塚地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	12) 設計年月	令和7年11月
2) 事務所名	長岡国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584340018	14) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	174日間 自 令和7年11月28日 (当初) 至 令和8年5月20日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	柏崎(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	8号 柏崎バイパス	22) 処分費等	64,860
		23) 公告日	令和7年9月30日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区 改良その 1 1 工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1			32,903,998					
道路土工			式	1			4,968,600					
残土処理工			式	1			4,968,600					
整地	残土受入れ地での処理		m3	3,000	115.6		346,800					単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	3,000	1,322		3,966,000					単-2号
積込(ルース)	土砂		m3	3,000	218.6		655,800					単-3号
地盤改良工			式	1			27,723,816					
固結工 No. 213 付近			式	1			22,425,684					
スクリー攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1000mm 打設長 12.1m 杭長 10.6m		本	125	177,850		22,231,250					単-4号
スクリープラント現場内移設			回	1	194,434		194,434					単-5号
固結工 No. 217 付近			式	1			5,298,132					

# 設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区改良その 1 1 工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
スリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.1m 杭長 11.6m	本	9	439,158	3,952,422							単-6号
スリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.6m 杭長 12.1m	本	3	448,570	1,345,710							単-7号
構造物撤去工		式	1		211,582							
構造物取壊し工		式	1		90,027							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	623.7	6,237							単-8号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	450	186.2	83,790							単-9号
運搬処理工		式	1		121,555							
殻運搬	アスファルト殻	m3	23	2,758	63,434							単-10号
殻処分	アスファルト殻	m3	23	2,527	58,121							単-11号
直接工事費		式	1		32,903,998							
共通仮設費		式	1		17,090,838							

# 設計内訳書

工事名	R 7・8 国道 8 号 茨目地区改良その 1 1 工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1			13,488,110					
運搬費			式	1			12,976,634					
重建設機械分解組立輸送費			回	2	6,488,317		12,976,634					単-12号
技術管理費			式	1			117,946					
六価カド溶出試験費			式	1			61,315					内-1号
道路施設基本データ作成費			式	1			56,631					内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1			393,530					
共通仮設費（率計上）			式	1			3,602,728					
純工事費			式	1			49,994,836					
現場管理費			式	1			15,768,995					
工事原価			式	1			65,763,831					
一般管理費等			式	1			11,696,169					







# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	129	129	CB210610	
計						129		
単価						115.6	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1	1,475	1,475	CB210110	
計						1,475		
単価						1,322	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	218.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3		1	243.9	243.9	CB210020	
計							243.9		
単価							218.6	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	スラー攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1000mm 打設長 12.1m 杭長 10.6m	単位	本	数量	単価	金額	単価	177,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1000mm、3m<L≤40m 12.1m 10.6m 0.333t/m 無	本		1	198,400	198,400	WB223210 単一 13号	
計							198,400		
単価							177,850	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	スラリプラント現場内移設		単位	回	数量	1	単価	194,434
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリプラント現場内移設	標準	回	1	216,900	216,900	WB223230 単-14号	
	計					216,900		
	単価					194,434	円/回	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	スラリ攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 11.6m 杭長 11.6m	単位	本	数量	1	単価	439,158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリ攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 15.1m 11.6m 0.913t/m 無	本	1	489,900	489,900	WB223210 単-15号	
	計					489,900		
	単価					439,158	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	スラリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用 杭径 1600mm 打設長 15.6m 杭長 12.1m	単位	本	数量	1	単価	448,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 15.6m 12.1m 0.913t/m 無	本	1	500,400	500,400	WB223210 単- 16号	
計						500,400		
単価						448,570	円/本	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	623.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695.8	695.8	CB430510	
計						695.8		
単価						623.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	186.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	207.8	207.8	CB430310	
計						207.8		
単価						186.2	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,077	3,077	CB227010	
計						3,077		
単価						2,758	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,527
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				t	2.35	1,200	2,820	WB020052 単-17号
計							2,820	
単価							2,527	円/m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	6,488,317
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)		回	1	8,830,000	8,830,000	WB010350 単-18号
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)		回	1	5,645,000	5,645,000	WB010350 単-19号
計							14,475,000	
単価							6,488,317	円/回