

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-198号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 C II 全断面 100 L=1.2km以下 普通(ハﾟ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,343,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.73	44,783	32,691			
トンネル世話役		人	0.73	44,783	32,691			
トンネル特殊工		人	4.38	41,852	183,311			
トンネル作業員		人	0.73	29,192	21,310			
ドリルジャンボ運転		週	0.066	2,680,000	176,880	WK450651 単- 606号		
コンクリート吹付機運転		週	0.066	2,090,000	137,940	WK450811 単- 607号		
ホイールローダ運転		週	0.066	240,200	15,853	WK450831 単- 608号		
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.066	312,000	20,592	WK450821 単- 609号		
大型ブレーカ運転		週	0.066	270,500	17,853	WK450801 単- 610号		
火薬 (雷管含む)	大断面 C II 全断面 100	m	1	169,400	169,400	WB452011 単- 611号		
吹付コンクリート	大断面 C II 全断面 100 普通(ハﾟ)	m	1	152,800	152,800	WB452012 単- 612号		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-198号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 C II 全断面 100 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,343,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	大断面 C II 全断面 100 無 無	m	1	80,900	80,900	WB452013 単- 613号	
	H形鋼支保工	大断面 C II 全断面 100	m	1	80,520	80,520	WB452014 単- 614号	
	鏡吹付施工労務費 7%		式	1		16,611		
	諸雑費（その他機械）+鏡吹付施工機械費 25%		式	1		92,279		
	諸雑費（その他材料）+鏡吹付材料費 23%		式	1		111,232		
	諸雑費（まるめ）		式	1		137		
	計					1,343,000		
	単価					1,343,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-199号	集塵機運転	大断面 C II 全断面 100 各種 1870kWh	単位	m	数量			単価
						1		69,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh					WK450641	
			週	0.066	1,050,000	69,300	単- 615号	
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						69,300		
単価						69,300	円/m	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-200号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 C II 全断面 100 L≦0.5km 普通	単位	m	数量			単価
						1		38,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.198	196,200	38,847	単- 616号	
諸雑費（まるめ）						3		
			式	1				
計						38,850		
単価						38,850	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-201号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 有 -1本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,656,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.84	44,783	37,617			
トンネル世話役		人	0.84	44,783	37,617			
トンネル特殊工		人	5.04	41,852	210,934			
トンネル作業員		人	0.84	29,192	24,521			
ドリルジャンボ運転		週	0.092	2,680,000	246,560	WK450651 単- 606号		
コンクリート吹付機運転		週	0.092	2,090,000	192,280	WK450811 単- 607号		
ホイールローダ運転		週	0.092	240,200	22,098	WK450831 単- 608号		
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.092	312,000	28,704	WK450821 単- 609号		
大型ブレーカ運転		週	0.092	270,500	24,886	WK450801 単- 610号		
火薬 (雷管含む)	大断面 DI 上半 80	m	1	112,900	112,900	WB452011 単- 617号		
吹付コンクリート	大断面 DI 上半 80 普通(ハラ)	m	1	172,500	172,500	WB452012 単- 618号		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-201号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 有 -1本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,656,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	大断面 DI 上半 80 有 -1本 無	m	1	133,700	133,700	WB452013 単- 619号	
	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 80	m	1	103,100	103,100	WB452014 単- 620号	
	鏡吹付施工労務費 8%		式	1		21,845		
	諸雑費（その他機械）+鏡吹付施工機械費 19%		式	1		97,760		
	諸雑費（その他材料）+鏡吹付材料費 36%		式	1		187,992		
	諸雑費（まるめ）		式	1		986		
	計					1,656,000		
	単価					1,656,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-202号	集塵機運転	大断面 DI 上半 80 各種 1870kWh	単位	m	数量		1	単価	96,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh							WK450641
			週	0.092	1,050,000	96,600	単- 615号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						96,600			
単価						96,600	円/m		

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-203号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 80 L≤0.5km 普通	単位	m	数量		1	単価	54,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通							WK450791
			週	0.276	196,200	54,151	単- 616号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		9			
計						54,160			
単価						54,160	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-204号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 25 普通(ハﾟラ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	491,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.35	44,783	15,674		
	トンネル世話役		人	0.35	44,783	15,674		
	トンネル特殊工		人	2.1	41,852	87,889		
	トンネル作業員		人	0.35	29,192	10,217		
	ドリルジャンボ運転		週	0.036	2,680,000	96,480		WK450651 単- 606号
	コンクリート吹付機運転		週	0.036	2,090,000	75,240		WK450811 単- 607号
	ホイールローダ運転		週	0.036	240,200	8,647		WK450831 単- 608号
	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.036	312,000	11,232		WK450821 単- 609号
	大型ブレーカ運転		週	0.036	270,500	9,738		WK450801 単- 610号
	火薬 (雷管含む)	大断面 DI 下半 25	m	1	27,880	27,880		WB452011 単- 621号
	吹付コンクリート	大断面 DI 下半 25 普通(ハﾟラ)	m	1	26,840	26,840		WB452012 単- 622号

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-204号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 25 普通(ハラ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	491,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	大断面 DI 下半 25 無 無	m	1	25,480	25,480	WB452013 単- 623号	
	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 25	m	1	20,720	20,720	WB452014 単- 624号	
	鏡吹付施工労務費 3%		式	1		3,413		
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 13%		式	1		26,173		
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 30%		式	1		30,276		
	諸雑費（まるめ）		式	1		27		
	計					491,600		
	単価					491,600	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-205号	集塵機運転	大断面 DI 下半 25 各種 1870kWh	単位	m	数量		1	単価	37,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh							WK450641
			週	0.036	1,050,000	37,800			単- 615号
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						37,800			
単価						37,800			円/m

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-206号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 25 L≤0.5km 普通	単位	m	数量		1	単価	21,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通							WK450791
			週	0.108	196,200	21,189			単- 616号
諸雑費（まるめ）									
			式	1		1			
計						21,190			
単価						21,190			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-207号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,752,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.86	44,783	38,513			
トンネル世話役		人	0.86	44,783	38,513			
トンネル特殊工		人	5.16	41,852	215,956			
トンネル作業員		人	0.86	29,192	25,105			
ドリルジャンボ運転		週	0.092	2,680,000	246,560	WK450651 単- 625号		
コンクリート吹付機運転		週	0.092	2,090,000	192,280	WK450811 単- 626号		
ホイールローダ運転		週	0.092	240,200	22,098	WK450831 単- 608号		
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.092	312,000	28,704	WK450821 単- 627号		
大型ブレーカ運転		週	0.092	270,500	24,886	WK450801 単- 610号		
火薬 (雷管含む)	大断面 DII 上半 80	m	1	112,900	112,900	WB452011 単- 628号		
吹付コンクリート	大断面 DII 上半 80 普通(ハラ)	m	1	204,400	204,400	WB452012 単- 629号		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-207号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,752,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		大断面 DII 上半 80 無 無	m	1	140,000	140,000	WB452013 単- 630号	
H形鋼支保工		大断面 DII 上半 80	m	1	166,000	166,000	WB452014 単- 631号	
鏡吹付施工労務費 8%			式	1		22,365		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 18%			式	1		92,615		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 29%			式	1		180,757		
諸雑費（まるめ）			式	1		348		
計						1,752,000		
単価						1,752,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-208号	集塵機運転	大断面 DII 上半 80 各種 1870kWh	単位	m	数量		単価	
						1		96,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh						WK450641
			週	0.092	1,050,000	96,600		単- 632号
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計							96,600	
単価							96,600	円/m

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-209号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 上半 80 L≦0.5km 普通	単位	m	数量		単価	
						1		54,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.276	196,200	54,151		単- 616号
諸雑費（まるめ）							9	
			式	1				
計							54,160	
単価							54,160	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-210号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 25 普通(ハラ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	481,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.35	44,783	15,674		
	トンネル世話役		人	0.35	44,783	15,674		
	トンネル特殊工		人	2.1	41,852	87,889		
	トンネル作業員		人	0.35	29,192	10,217		
	ドリルジャンボ運転		週	0.031	2,680,000	83,080		WK450651 単- 625号
	コンクリート吹付機運転		週	0.031	2,090,000	64,790		WK450811 単- 626号
	ホイールローダ運転		週	0.031	240,200	7,446		WK450831 単- 608号
	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.031	312,000	9,672		WK450821 単- 627号
	大型ブレーカ運転		週	0.031	270,500	8,385		WK450801 単- 610号
	火薬 (雷管含む)	大断面 DII 下半 25	m	1	27,880	27,880		WB452011 単- 633号
	吹付コンクリート	大断面 DII 下半 25 普通(ハラ)	m	1	31,630	31,630		WB452012 単- 634号

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-210号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 25 普通(ハラ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	481,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		大断面 DII 下半 25 無 無	m	1	25,480	25,480	WB452013 単- 635号	
H形鋼支保工		大断面 DII 下半 25	m	1	35,230	35,230	WB452014 単- 636号	
鏡吹付施工労務費 3%			式	1		3,413		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 12%			式	1		20,804		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 28%			式	1		33,661		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						481,000		
単価						481,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-211号	集塵機運転	大断面 DII 下半 25 各種 1870kWh	単位	m	数量		単価	
						1		32,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh						WK450641
			週	0.031	1,050,000	32,550		単- 632号
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計							32,550	
単価							32,550	円/m

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-212号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 25 L≤0.5km 普通	単位	m	数量		単価	
						1		18,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.093	196,200	18,246		単- 616号
諸雑費（まるめ）							4	
			式	1				
計							18,250	
単価							18,250	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-213号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハ) 無 有 SD345 D16~25 有 -1本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,792,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.9	44,783	40,304			
トンネル世話役		人	0.9	44,783	40,304			
トンネル特殊工		人	5.4	41,852	226,000			
トンネル作業員		人	0.9	29,192	26,272			
ドリルジャンボ運転		週	0.101	2,680,000	270,680	WK450651 単- 625号		
コンクリート吹付機運転		週	0.101	2,090,000	211,090	WK450811 単- 626号		
ホイールローダ運転		週	0.101	240,200	24,260	WK450831 単- 608号		
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.101	312,000	31,512	WK450821 単- 627号		
大型ブレーカ運転		週	0.101	270,500	27,320	WK450801 単- 610号		
火薬 (雷管含む)	大断面 DIII 上半 80	m	1	112,900	112,900	WB452011 単- 637号		
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ハ)	m	1	204,400	204,400	WB452012 単- 638号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-213号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 有 SD345 D16~25 有 -1本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,792,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 無 有 SD345 D16~25 有 -1本 無	m	1	108,100	108,100	WB452013 単- 639号	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 80	m	1	166,000	166,000	WB452014 単- 640号	
	鏡吹付施工労務費 8%		式	1		23,406		
	諸雑費 (その他機械) + 鏡吹付施工機械費 17%		式	1		96,026		
	諸雑費 (その他材料) + 鏡吹付材料費 31%		式	1		183,334		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		92		
	計					1,792,000		
	単価					1,792,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-214号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 各種 1870kWh	単位	m	数量		1	単価	106,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		各種 1870kWh							WK450641
			週	0.101	1,050,000	106,050			単- 615号
諸雑費（まるめ）									
			式	1		50			
計						106,100			
単価						106,100			円/m

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-215号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≤0.5km 普通	単位	m	数量		1	単価	59,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通							WK450791
			週	0.303	196,200	59,448			単- 616号
諸雑費（まるめ）									
			式	1		2			
計						59,450			
単価						59,450			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-216号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 25 普通(パ)ラ 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	491,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.39	44,783	17,465			
トンネル世話役		人	0.39	44,783	17,465			
トンネル特殊工		人	2.34	41,852	97,933			
トンネル作業員		人	0.39	29,192	11,384			
ドリルジャンボ運転		週	0.029	2,680,000	77,720	WK450651 単- 625号		
コンクリート吹付機運転		週	0.029	2,090,000	60,610	WK450811 単- 626号		
ホイールローダ運転		週	0.029	240,200	6,965	WK450831 単- 608号		
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.029	312,000	9,048	WK450821 単- 627号		
大型ブレーカ運転		週	0.029	270,500	7,844	WK450801 単- 610号		
火薬 (雷管含む)	大断面 DIII 下半 25	m	1	27,880	27,880	WB452011 単- 641号		
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 25 普通(パ)ラ	m	1	31,630	31,630	WB452012 単- 642号		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-216号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 25 普通(バラ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	491,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		大断面 DIII 下半 25 無 無	m	1	25,480	25,480	WB452013 単- 643号	
H形鋼支保工		大断面 DIII 下半 25	m	1	35,230	35,230	WB452014 単- 644号	
鏡吹付施工労務費 3%			式	1		3,803		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 16%			式	1		25,949		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 29%			式	1		34,863		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						491,300		
単価						491,300	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-217号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 25 各種 1870kWh	単位	m	数量		単価	
						1		30,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh						WK450641
			週	0.029	1,050,000	30,450		単- 615号
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計							30,450	
単価							30,450	円/m

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-218号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 25 L≤0.5km 普通	単位	m	数量		単価	
						1		17,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.087	196,200	17,069		単- 616号
諸雑費（まるめ）							1	
			式	1				
計							17,070	
単価							17,070	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-219号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハ) 無 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,718,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.9	44,783	40,304		
	トンネル世話役		人	0.9	44,783	40,304		
	トンネル特殊工		人	5.4	41,852	226,000		
	トンネル作業員		人	0.9	29,192	26,272		
	ドリルジャンボ運転		週	0.101	2,680,000	270,680		WK450651 単- 625号
	コンクリート吹付機運転		週	0.101	2,090,000	211,090		WK450811 単- 626号
	ホイールローダ運転		週	0.101	240,200	24,260		WK450831 単- 608号
	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.101	312,000	31,512		WK450821 単- 627号
	大型ブレーカ運転		週	0.101	270,500	27,320		WK450801 単- 610号
	火薬 (雷管含む)	大断面 DIII 上半 80	m	1	112,900	112,900		WB452011 単- 637号
	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ハ)	m	1	204,400	204,400		WB452012 単- 638号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-219号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,718,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 無 無 無	m	1	50,960	50,960	WB452013 単- 645号	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 80	m	1	166,000	166,000	WB452014 単- 640号	
	鏡吹付施工労務費 8%		式	1		23,406		
	諸雑費 (その他機械) + 鏡吹付施工機械費 17%		式	1		96,026		
	諸雑費 (その他材料) + 鏡吹付材料費 31%		式	1		165,620		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		946		
	計					1,718,000		
	単価					1,718,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-220号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 各種 1870kWh	単位	m	数量		単価	
						1		106,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh					WK450641	
			週	0.101	1,050,000	106,050	単- 632号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		50		
計						106,100		
単価						106,100	円/m	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-221号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 25 各種 1870kWh	単位	m	数量		単価	
						1		30,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh					WK450641	
			週	0.029	1,050,000	30,450	単- 632号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						30,450		
単価						30,450	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 有	単位	m	数量	1	1	2,126,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.7	42,315	29,620			2,126,000
トンネル世話役		人	0.7	42,315	29,620			2,126,000
トンネル特殊工		人	4.21	39,480	166,210			
トンネル作業員		人	0.7	27,615	19,330			
トールリジヤンホ 運転	ホイール式 3フーム・2ハスケット 170kg超級 排対3次	週	0.158	2,656,000	419,648			WYB00928
大型ブレーカ(ペースマシン含む) (NATM用機械) 運転	油圧式1300kg級 ペースマシン20t級 排対3次	週	0.202	254,800	51,469			単- 646号
ホイールロータ(トンネル専用機) 運転	サイドダンプ式 山積2.3m3 排対2次	週	0.202	210,100	42,440			WYB00932
コンクリート吹付機(トンネル工事用) 運転	湿式・C搭載・R一体型・エレクトラ・吐出6~22m3・7m級 排対3次	週	0.202	2,075,000	419,150			単- 648号
吹付プラント設備(Coプラント+セメントサイロ+骨材ホッパ)	パッチ型・定置式25m3/h一括練混ぜ	週	0.202	311,000	62,822			WYB00934
火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII スラ-200g 大断面	m	1	113,900	113,900			単- 650号
H形鋼支保工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII SS400200*200 大断面	m	1	162,700	162,700			WYB00936
		m	1	162,700	162,700			単- 652号

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 有	単位	m	数量	1	2,126,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII TD24*L6000mm18t耐力 大断面		1	50,960	50,960	WYB00940
			m	1	50,960	50,960	単- 653号
	コンクリート吹付工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII 大断面		1	205,500	205,500	WYB00941
			m	1	205,500	205,500	単- 654号
	鏡吹付施工労務費 8%			1		17,212	
			式	1		17,212	
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%			1		169,239	
			式	1		169,239	
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%			1		165,248	
			式	1		165,248	
	諸雑費（まるめ）			1		932	
			式	1		932	
	計					2,126,000	
						2,126,000	
	単価					2,126,000	
						2,126,000	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1			
						歩掛使用年月	2022. 1			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-223号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 フィルター式3000m3/mm	単位	m	数量	1	単価	152,900		
						1	152,900			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
NATM用機器[フィルター式集塵機]		定格風量3000m3/min		0.158	967,500	152,865	WYB00944			
						週	0.158	967,500	152,865	単- 655号
諸雑費（まるめ）				1		35				
						式	1	35		
計						152,900				
						152,900				
単価						152,900				
						152,900	円/m			

						単価使用年月	2022. 1			
						歩掛使用年月	2022. 1			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-224号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	103,400		
						1	103,400			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック(トンネル工事用)普通		オンロード型・積載質量10t積		0.606	170,600	103,383	WYB00947			
						週	0.606	170,600	103,383	単- 656号
諸雑費（まるめ）				1		17				
						式	1	17		
計						103,400				
						103,400				
単価						103,400				
						103,400	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 25 L=1.2km以下 無 無 有 無 一括	単位	m	数量	1	1	649,000	649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.39	42,315	16,502			
			人	0.39	42,315	16,502			
	トンネル世話役			0.39	42,315	16,502			
			人	0.39	42,315	16,502			
	トンネル特殊工			2.34	39,480	92,383			
			人	2.34	39,480	92,383			
	トンネル作業員			0.39	27,615	10,769			
			人	0.39	27,615	10,769			
	トールリジヤンホ 運転	ホイール式 3フーム・2ハスケット 170kg超級 排対3次		0.058	2,656,000	154,048		WYB00950	
			週	0.058	2,656,000	154,048		単- 657号	
	大型ブレイカ(ペースマシン含む) (NATM用機械) 運転	油圧式1300kg級 ペースマシン20t級 排対3次		0.058	254,800	14,778		WYB00952	
			週	0.058	254,800	14,778		単- 658号	
	ホイールロータ(トンネル専用機) 運転	サイドダンプ式 山積2.3m3 排対2次		0.058	210,100	12,185		WYB00954	
			週	0.058	210,100	12,185		単- 659号	
	コンクリート吹付機(トンネル工事用) 運転	湿式・C搭載・R一体型・エレクトラ吐出6~22m3・7m級 排対3次		0.058	2,075,000	120,350		WYB00956	
			週	0.058	2,075,000	120,350		単- 660号	
	吹付プラント設備(Coプラント+セメントサイロ+骨材ホッパ)	パッチ型・定置式25m3/h一括練混ぜ		0.058	311,000	18,038		WYB00958	
			週	0.058	311,000	18,038		単- 661号	
	火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII スラ-200g 大断面		1	28,590	28,590		WYB00960	
			m	1	28,590	28,590		単- 662号	
	H形鋼支保工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII SS400200*200 大断面		1	24,720	24,720		WYB00961	
			m	1	24,720	24,720		単- 663号	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 25 L=1.2km以下 無 無 有 無 一括	単位	m	数量	1	649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII TD24*L6000mm18t耐力 大断面		1	25,480	25,480	WYB00962
			m	1	25,480	25,480	単- 664号
	コンクリート吹付工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII 大断面		1	28,720	28,720	WYB00963
			m	1	28,720	28,720	単- 665号
	鏡吹付施工労務費 3%			1		3,589	
			式	1		3,589	
	諸雑費（その他機械）+鏡吹付施工機械費 16%			1		51,103	
			式	1		51,103	
	諸雑費（その他材料）+鏡吹付材料費 29%			1		31,177	
			式	1		31,177	
	諸雑費（まるめ）			1		66	
			式	1		66	
	計					649,000	
						649,000	
	単価					649,000	
						649,000	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-226号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 25 フィルター式3000m3/mm	単位	m	数量	1	単価	56,120
						1	56,120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
NATM用機器[フィルター式集塵機]		定格風量3000m3/min		0.058	967,500	56,115	WYB00966	
			週	0.058	967,500	56,115	単- 666号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						56,120		
						56,120		
単価						56,120		
						56,120	円/m	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-227号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 25 L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	29,690
						1	29,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック(トンネル工事用)普通		オンロード型・積載質量10t積		0.174	170,600	29,684	WYB00969	
			週	0.174	170,600	29,684	単- 667号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						29,690		
						29,690		
単価						29,690		
						29,690	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-228号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,718,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.9	44,783	40,304		
	トンネル世話役		人	0.9	44,783	40,304		
	トンネル特殊工		人	5.4	41,852	226,000		
	トンネル作業員		人	0.9	29,192	26,272		
	ドリルジャンボ運転		週	0.101	2,680,000	270,680		WK450651 単- 606号
	コンクリート吹付機運転		週	0.101	2,090,000	211,090		WK450811 単- 607号
	ホイールローダ運転		週	0.101	240,200	24,260		WK450831 単- 608号
	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.101	312,000	31,512		WK450821 単- 609号
	大型ブレーカ運転		週	0.101	270,500	27,320		WK450801 単- 610号
	火薬 (雷管含む)	大断面 DIII 上半 80	m	1	112,900	112,900		WB452011 単- 637号
	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ハラ)	m	1	204,400	204,400		WB452012 単- 638号

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-228号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,718,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 無 無 無	m	1	50,960	50,960	WB452013 単- 645号	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 80	m	1	166,000	166,000	WB452014 単- 640号	
	鏡吹付施工労務費 8%		式	1		23,406		
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%		式	1		96,026		
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%		式	1		165,620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		946		
	計					1,718,000		
	単価					1,718,000	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-229号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 25 普通(パ)ラ 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	491,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.39	44,783	17,465			
トンネル世話役		人	0.39	44,783	17,465			
トンネル特殊工		人	2.34	41,852	97,933			
トンネル作業員		人	0.39	29,192	11,384			
ドリルジャンボ運転		週	0.029	2,680,000	77,720	WK450651 単- 606号		
コンクリート吹付機運転		週	0.029	2,090,000	60,610	WK450811 単- 607号		
ホイールローダ運転		週	0.029	240,200	6,965	WK450831 単- 608号		
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.029	312,000	9,048	WK450821 単- 609号		
大型ブレーカ運転		週	0.029	270,500	7,844	WK450801 単- 610号		
火薬 (雷管含む)	大断面 DIII 下半 25	m	1	27,880	27,880	WB452011 単- 641号		
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 25 普通(パ)ラ	m	1	31,630	31,630	WB452012 単- 642号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-229号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 25 普通(バラ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	491,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	大断面 DIII 下半 25 無 無	m	1	25,480	25,480	WB452013 単- 643号	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 25	m	1	35,230	35,230	WB452014 単- 644号	
	鏡吹付施工労務費 3%		式	1		3,803		
	諸雑費 (その他機械) + 鏡吹付施工機械費 16%		式	1		25,949		
	諸雑費 (その他材料) + 鏡吹付材料費 29%		式	1		34,863		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		31		
	計					491,300		
	単価					491,300	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC1 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無	単位	m	数量	1	2,126,000
						1	2,126,000
						1	2,126,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.7	42,315	29,620		
		人	0.7	42,315	29,620		
トンネル世話役			0.7	42,315	29,620		
		人	0.7	42,315	29,620		
トンネル特殊工			4.21	39,480	166,210		
		人	4.21	39,480	166,210		
トンネル作業員			0.7	27,615	19,330		
		人	0.7	27,615	19,330		
トールリジヤンホ 運転	ホイール式 3フーム・2ハスケット 170kg超級 排対3次		0.158	2,656,000	419,648		WYB01808
		週	0.158	2,656,000	419,648		単- 646号
大型ブレイカ(ベースマシン含む)(NATM用機械)運転	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級 排対3次		0.202	254,800	51,469		WYB01810
		週	0.202	254,800	51,469		単- 647号
ホイールロータ(トンネル専用機)運転	サイドダンプ式 山積2.3m3 排対2次		0.202	210,100	42,440		WYB01812
		週	0.202	210,100	42,440		単- 648号
コンクリート吹付機(トンネル工事用)運転	湿式・C搭載・R一体型・エレクトラ・吐出6~22m3・7m級 排対3次		0.202	2,075,000	419,150		WYB01814
		週	0.202	2,075,000	419,150		単- 649号
吹付プラント設備(Coプラント+セメントサイロ+骨材ホッパ)	バッチ型・定置式25m3/h一括練混ぜ		0.202	311,000	62,822		WYB01816
		週	0.202	311,000	62,822		単- 650号
火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 スラリ-200g 大断面		1	113,900	113,900		WYB01818
		m	1	113,900	113,900		単- 668号
H形鋼支保工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 SS400200*200 大断面		1	162,700	162,700		WYB01819
		m	1	162,700	162,700		単- 669号

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC1 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハレ) 無	単位	m	数量	1	2,126,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 TD24*L6000mm18t耐力 大断面		1	50,960	50,960	WYB01820
			m	1	50,960	50,960	単- 670号
	コンクリート吹付工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 大断面		1	205,500	205,500	WYB01821
			m	1	205,500	205,500	単- 671号
	鏡吹付施工労務費 8%			1		17,212	
			式	1		17,212	
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%			1		169,239	
			式	1		169,239	
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%			1		165,248	
			式	1		165,248	
	諸雑費（まるめ）			1		932	
			式	1		932	
	計					2,126,000	
						2,126,000	
	単価					2,126,000	
						2,126,000	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1			
						歩掛使用年月	2022. 1			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-231号	集塵機運転	大断面 DIII-RC1 上半 80 フィルター式3000m3/mm	単位	m	数量	1	単価	152,900		
						1	152,900			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
NATM用機器[フィルター式集塵機]		定格風量3000m3/min		0.158	967,500	152,865	WYB01824			
						週	0.158	967,500	152,865	単- 655号
諸雑費（まるめ）				1		35				
						式	1	35		
計						152,900				
						152,900				
単価						152,900				
						152,900	円/m			

						単価使用年月	2022. 1			
						歩掛使用年月	2022. 1			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-232号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII-RC1 上半 80 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	103,400		
						1	103,400			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック(トンネル工事用)普通		オンロード型・積載質量10t積		0.606	170,600	103,383	WYB01827			
						週	0.606	170,600	103,383	単- 656号
諸雑費（まるめ）				1		17				
						式	1	17		
計						103,400				
						103,400				
単価						103,400				
						103,400	円/m			

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC1 下半 25 L=1.2km以下 無 無 有 無	単位	m	数量	1	1	649,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.39	42,315	16,502			649,000
トンネル世話役		人	0.39	42,315	16,502			
トンネル特殊工		人	2.34	39,480	92,383			
トンネル作業員		人	0.39	27,615	10,769			
トールリジヤンホ 運転	ホイール式 3フーム・2ハスケット 170kg超級 排対3次	週	0.058	2,656,000	154,048		WYB01830	
大型ブレーカ(ペースマシン含む) (NATM用機械) 運転	油圧式1300kg級 ペースマシン20t級 排対3次	週	0.058	254,800	14,778		WYB01832	単- 657号
ホイールロータ(トンネル専用機) 運転	サイドダンプ式 山積2.3m3 排対2次	週	0.058	210,100	12,185		WYB01834	単- 659号
コンクリート吹付機(トンネル工事用) 運転	湿式・C搭載・R一体型・エレクトラ・吐出6~22m3・7m級 排対3次	週	0.058	2,075,000	120,350		WYB01836	単- 660号
吹付プラント設備(Coプラント+セメントサイロ+骨材ホッパ)	パッチ型・定置式25m3/h一括練混ぜ	週	0.058	311,000	18,038		WYB01838	単- 661号
火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII-RC2 スラリー-200g 大断面	m	1	28,590	28,590		WYB01840	単- 672号
H形鋼支保工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII SS400200*200 大断面	m	1	24,720	24,720		WYB01841	単- 663号

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC1 下半 25 L=1.2km以下 無 無 有 無	単位	m	数量	1	649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII-RC2 TD24*L6000mm18t耐力 大断面		1	25,480	25,480	WYB01842
			m	1	25,480	25,480	単- 673号
	コンクリート吹付工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII-RC2 大断面		1	28,720	28,720	WYB01843
			m	1	28,720	28,720	単- 674号
	鏡吹付施工労務費 3%			1		3,589	
			式	1		3,589	
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 16%			1		51,103	
			式	1		51,103	
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費 29%			1		31,177	
			式	1		31,177	
	諸雑費（まるめ）			1		66	
			式	1		66	
	計					649,000	
						649,000	
	単価					649,000	
						649,000	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-234号	集塵機運転	大断面 DIII-RC1 下半 25 フィルター式3000m3/mm	単位	m	数量	1	単価	56,120
						1	56,120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
NATM用機器[フィルター式集塵機]		定格風量3000m3/min		0.058	967,500	56,115	WYB01846	
			週	0.058	967,500	56,115	単- 666号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						56,120		
						56,120		
単価						56,120		
						56,120	円/m	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-235号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII-RC1 下半 25 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	29,690
						1	29,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック(トンネル工事用)普通		オンロード型・積載質量10t積		0.174	170,600	29,684	WYB01849	
			週	0.174	170,600	29,684	単- 667号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						29,690		
						29,690		
単価						29,690		
						29,690	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-236号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無有 SD345 D16~25 有 -18.5本 無有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,746,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.9	44,783	40,304			
トンネル世話役		人	0.9	44,783	40,304			
トンネル特殊工		人	5.4	41,852	226,000			
トンネル作業員		人	0.9	29,192	26,272			
ドリルジャンボ運転		週	0.101	2,680,000	270,680	WK450651 単- 625号		
コンクリート吹付機運転		週	0.101	2,090,000	211,090	WK450811 単- 626号		
ホイールローダ運転		週	0.101	240,200	24,260	WK450831 単- 608号		
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.101	312,000	31,512	WK450821 単- 627号		
大型ブレーカ運転		週	0.101	270,500	27,320	WK450801 単- 610号		
火薬 (雷管含む)	大断面 DIII 上半 80	m	1	112,900	112,900	WB452011 単- 637号		
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ハラ)	m	1	204,400	204,400	WB452012 単- 638号		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-236号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無 有 SD345 D16~25 有 -18.5本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,746,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 無 有 SD345 D16~25 有 -18.5本 無	m	1	72,920	72,920	WB452013 単- 675号	
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 80	m	1	166,000	166,000	WB452014 単- 640号	
	鏡吹付施工労務費 8%		式	1		23,406		
	諸雑費（その他機械）+鏡吹付施工機械費 17%		式	1		96,026		
	諸雑費（その他材料）+鏡吹付材料費 31%		式	1		172,428		
	諸雑費（まるめ）		式	1		178		
	計					1,746,000		
	単価					1,746,000	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC2 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無	単位	m	数量	1	単価	2,126,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.7	42,315	29,620		
			人	0.7	42,315	29,620		
	トンネル世話役			0.7	42,315	29,620		
			人	0.7	42,315	29,620		
	トンネル特殊工			4.21	39,480	166,210		
			人	4.21	39,480	166,210		
	トンネル作業員			0.7	27,615	19,330		
			人	0.7	27,615	19,330		
	トールリジヤンホ 運転	ホイール式 3フーム・2ハスケツト 170kg超級 排対3次		0.158	2,656,000	419,648		WYB01766
			週	0.158	2,656,000	419,648		単- 646号
	大型ブレーカ(ハースマシを含む) (NATM用機械) 運転	油圧式1300kg級 ハースマシ20t級 排対3次		0.202	254,800	51,469		WYB01768
			週	0.202	254,800	51,469		単- 647号
	ホイールロータ(トンネル専用機) 運転	サイドダンプ式 山積2.3m3 排対2次		0.202	210,100	42,440		WYB01770
			週	0.202	210,100	42,440		単- 648号
	コンクリート吹付機(トンネル工事用) 運転	湿式・C搭載・R一体型・エレクトラ・吐出6~22m3・7m級 排対3次		0.202	2,075,000	419,150		WYB01772
			週	0.202	2,075,000	419,150		単- 649号
	吹付プラント設備(Coプラント+セメントサイロ+骨材ホッパ)	バッチ型・定置式25m3/h一括練混ぜ		0.202	311,000	62,822		WYB01774
			週	0.202	311,000	62,822		単- 650号
	火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 スラリ-200g 大断面		1	113,900	113,900		WYB01776
			m	1	113,900	113,900		単- 668号
	H形鋼支保工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 SS400200*200 大断面		1	162,700	162,700		WYB01777
			m	1	162,700	162,700		単- 669号

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC2 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハレ) 無	単位	m	数量	1	2,126,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 TD24*L6000mm18t耐力 大断面		1	50,960	50,960	WYB01778
			m	1	50,960	50,960	単- 670号
	コンクリート吹付工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 大断面		1	205,500	205,500	WYB01779
			m	1	205,500	205,500	単- 671号
	鏡吹付施工労務費 8%			1		17,212	
			式	1		17,212	
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%			1		169,239	
			式	1		169,239	
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%			1		165,248	
			式	1		165,248	
	諸雑費（まるめ）			1		932	
			式	1		932	
	計					2,126,000	
						2,126,000	
	単価					2,126,000	
						2,126,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII-RC2 上半 80 L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	103,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック(トンネル工事用)普通	オンロード型・積載質量10t積		0.606	170,600	103,383	WYB01804
			週	0.606	170,600	103,383	単- 656号
	諸雑費（まるめ）			1		17	
			式	1		17	
	計					103,400	
						103,400	
	単価					103,400	
						103,400	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC2 下半 L=1.2km以下 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.39	42,315	16,502		
			人	0.39	42,315	16,502		
	トンネル世話役			0.39	42,315	16,502		
			人	0.39	42,315	16,502		
	トンネル特殊工			2.34	39,480	92,383		
			人	2.34	39,480	92,383		
	トンネル作業員			0.39	27,615	10,769		
			人	0.39	27,615	10,769		
	トールリジヤンホ 運転	ホイール式 3フーム・2ハースケット 170kg超級 排対3次		0.058	2,656,000	154,048		WYB01851
			週	0.058	2,656,000	154,048		単- 657号
	大型ブレイカ(ベースマシン含む) (NATM用機械) 運転	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級 排対3次		0.058	254,800	14,778		WYB01853
			週	0.058	254,800	14,778		単- 658号
	ホイールロータ(トンネル専用機) 運転	サイドダンプ式 山積2.3m3 排対2次		0.058	210,100	12,185		WYB01855
			週	0.058	210,100	12,185		単- 659号
	コンクリート吹付機(トンネル工事用) 運転	湿式・C搭載・R一体型・エレクトラ・吐出6~22m3・7m級 排対3次		0.058	2,075,000	120,350		WYB01857
			週	0.058	2,075,000	120,350		単- 660号
	吹付プラント設備(Coプラント+セメントサイロ+骨材ホッパ)	バッチ型・定置式25m3/h一括練混ぜ		0.058	311,000	18,038		WYB01859
			週	0.058	311,000	18,038		単- 661号
	火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII-RC2 スラリ-200g 大断面		1	28,590	28,590		WYB01861
			m	1	28,590	28,590		単- 672号
	H形鋼支保工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII SS400200*200 大断面		1	24,720	24,720		WYB01862
			m	1	24,720	24,720		単- 663号

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC2 下半 25 L=1.2km以下 無 無 有 無	単位	m	数量	1	649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII-RC2 TD24*L6000mm18t耐力 大断面		1	25,480	25,480	WYB01863
			m	1	25,480	25,480	単- 673号
	コンクリート吹付工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII-RC2 大断面		1	28,720	28,720	WYB01864
			m	1	28,720	28,720	単- 674号
	鏡吹付施工労務費 3%			1		3,589	
			式	1		3,589	
	諸雑費（その他機械）+鏡吹付施工機械費 16%			1		51,103	
			式	1		51,103	
	諸雑費（その他機械）+鏡吹付施工労務費 29%			1		31,177	
			式	1		31,177	
	諸雑費（まるめ）			1		66	
			式	1		66	
	計					649,000	
						649,000	
	単価					649,000	
						649,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII-RC2 下半 25 L≤0.5km 普通	単位	m	数量	1	29,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック(トンネル工事用)普通	オンロード型・積載質量10t積		0.174	170,600	29,684	WYB01867
			週	0.174	170,600	29,684	単- 667号
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					29,690	
						29,690	
	単価					29,690	円/m
						29,690	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC2 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無	単位	m	数量	1	1	2,337,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.9	42,315	38,083			2,337,000
トンネル世話役		人	0.9	42,315	38,083			2,337,000
トンネル特殊工		人	5.4	39,480	213,192			
トンネル作業員		人	0.9	27,615	24,853			
トールリジヤンホ 運転	ホイール式 3フーム・2ハスケツト 170kg超級 排対3次	週	0.202	2,656,000	536,512		WYB01712	
大型ブレーカ(ハースマシを含む) (NATM用機械) 運転	油圧式1300kg級 ハースマシ20t級 排対3次	週	0.202	254,800	51,469		WYB01714	単- 676号
ホイールロータ(トンネル専用機) 運転	サイドダンプ式 山積2.3m3 排対2次	週	0.202	210,100	42,440		WYB01716	単- 647号
コンクリート吹付機(トンネル工事用) 運転	湿式・C搭載・R一体型・エレクトラ・吐出6~22m3・7m級 排対3次	週	0.202	2,075,000	419,150		WYB01718	単- 648号
吹付プラント設備(Coプラント+セメントサイロ+骨材ホッパ)	パッチ型・定置式25m3/h一括練混ぜ	週	0.202	311,000	62,822		WYB01720	単- 649号
火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 スラリ-200g 大断面	m	1	113,900	113,900		WYB01722	単- 650号
H形鋼支保工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 SS400200*200 大断面	m	1	162,700	162,700		WYB01723	単- 668号
		m	1	162,700	162,700			単- 669号

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC2 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハレ) 無	単位	m	数量	1	2,337,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 TD24*L6000mm18t耐力 大断面		1	50,960	50,960	WYB01724
			m	1	50,960	50,960	単- 670号
	コンクリート吹付工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 大断面		1	205,500	205,500	WYB01725
			m	1	205,500	205,500	単- 671号
	鏡吹付施工労務費 8%			1		22,090	
			式	1		22,090	
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%			1		189,106	
			式	1		189,106	
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%			1		165,248	
			式	1		165,248	
	諸雑費（まるめ）			1		892	
			式	1		892	
	計					2,337,000	
						2,337,000	
	単価					2,337,000	
						2,337,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC2 下半 L=1.2km以下 無 無 有 無	単位	m	数量	1	1	649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役				0.39	42,315	16,502	
			人		0.39	42,315	16,502	
	トンネル世話役				0.39	42,315	16,502	
			人		0.39	42,315	16,502	
	トンネル特殊工				2.34	39,480	92,383	
			人		2.34	39,480	92,383	
	トンネル作業員				0.39	27,615	10,769	
			人		0.39	27,615	10,769	
	トールリジヤンホ 運転	ホイール式 3フーム・2ハースケット 170kg超級 排対3次			0.058	2,656,000	154,048	WYB01731
			週		0.058	2,656,000	154,048	単- 657号
	大型ブレイカ(ベースマシン含む) (NATM用機械) 運転	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級 排対3次			0.058	254,800	14,778	WYB01733
			週		0.058	254,800	14,778	単- 658号
	ホイールロータ(トンネル専用機) 運転	サイドダンプ式 山積2.3m3 排対2次			0.058	210,100	12,185	WYB01735
			週		0.058	210,100	12,185	単- 659号
	コンクリート吹付機(トンネル工事用) 運転	湿式・C搭載・R一体型・エレクトラ・吐出6~22m3・7m級 排対3次			0.058	2,075,000	120,350	WYB01737
			週		0.058	2,075,000	120,350	単- 660号
	吹付プラント設備(Coプラント+セメントサイロ+骨材ホッパ)	バッチ型・定置式25m3/h一括練混ぜ			0.058	311,000	18,038	WYB01739
			週		0.058	311,000	18,038	単- 661号
	火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII-RC2 スラリー-200g 大断面			1	28,590	28,590	WYB01741
			m		1	28,590	28,590	単- 672号
	H形鋼支保工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII SS400200*200 大断面			1	24,720	24,720	WYB01742
			m		1	24,720	24,720	単- 663号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC2 下半 25 L=1.2km以下 無 無 有 無	単位	m	数量	1	649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII-RC2 TD24*L6000mm18t耐力 大断面		1	25,480	25,480	WYB01743
			m	1	25,480	25,480	単- 673号
	コンクリート吹付工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII-RC2 大断面		1	28,720	28,720	WYB01744
			m	1	28,720	28,720	単- 674号
	鏡吹付施工労務費 3%			1		3,589	
			式	1		3,589	
	諸雑費 (その他機械) + 鏡吹付施工機械費 16%			1		51,103	
			式	1		51,103	
	諸雑費 (その他機械) + 鏡吹付施工労務費 29%			1		31,177	
			式	1		31,177	
	諸雑費 (まるめ)			1		66	
			式	1		66	
	計					649,000	
						649,000	
	単価					649,000	
						649,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC2 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハラ) 無	単位	m	数量	1	1	2,126,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			0.7	42,315	29,620		
			人	0.7	42,315	29,620		
	トンネル世話役			0.7	42,315	29,620		
			人	0.7	42,315	29,620		
	トンネル特殊工			4.21	39,480	166,210		
			人	4.21	39,480	166,210		
	トンネル作業員			0.7	27,615	19,330		
			人	0.7	27,615	19,330		
	トールリジヤンホ 運転	ホイール式 3フーム・2ハスケット 170kg超級 排対3次		0.158	2,656,000	419,648		WYB01907
			週	0.158	2,656,000	419,648		単- 646号
	大型ブレーカ(ベースマシン含む) (NATM用機械) 運転	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級 排対3次		0.202	254,800	51,469		WYB01909
			週	0.202	254,800	51,469		単- 647号
	ホイールロータ(トンネル専用機) 運転	サイドダンプ式 山積2.3m3 排対2次		0.202	210,100	42,440		WYB01911
			週	0.202	210,100	42,440		単- 648号
	コンクリート吹付機(トンネル工事用) 運転	湿式・C搭載・R一体型・エレクトラ・吐出6~22m3・7m級 排対3次		0.202	2,075,000	419,150		WYB01913
			週	0.202	2,075,000	419,150		単- 649号
	吹付プラント設備(Coプラント+セメントサイロ+骨材ホッパ)	バッチ型・定置式25m3/h一括練混ぜ		0.202	311,000	62,822		WYB01915
			週	0.202	311,000	62,822		単- 650号
	火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 スラリ-200g 大断面		1	113,900	113,900		WYB01917
			m	1	113,900	113,900		単- 668号
	H形鋼支保工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 SS400200*200 大断面		1	162,700	162,700		WYB01918
			m	1	162,700	162,700		単- 669号

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC2 上半 80 L=1.2km以下 普通(ハバラ) 無	単位	m	数量	1	2,126,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 TD24*L6000mm18t耐力 大断面		1	50,960	50,960	WYB01919
			m	1	50,960	50,960	単- 670号
	コンクリート吹付工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 大断面		1	205,500	205,500	WYB01920
			m	1	205,500	205,500	単- 671号
	鏡吹付施工労務費 8%			1		17,212	
			式	1		17,212	
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%			1		169,239	
			式	1		169,239	
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%			1		165,248	
			式	1		165,248	
	諸雑費（まるめ）			1		932	
			式	1		932	
	計					2,126,000	
						2,126,000	
	単価					2,126,000	
						2,126,000	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1			
						歩掛使用年月	2022. 1			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-246号	集塵機運転	大断面 DIII-RC2 上半 80 フィルター式3000m3/mm	単位	m	数量	1	単価	152,900		
						1	152,900			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
NATM用機器[フィルター式集塵機]		定格風量3000m3/min		0.158	967,500	152,865	WYB01923			
						週	0.158	967,500	152,865	単- 655号
諸雑費（まるめ）				1		35				
						式	1	35		
計						152,900				
						152,900				
単価						152,900				
						152,900	円/m			

						単価使用年月	2022. 1			
						歩掛使用年月	2022. 1			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-247号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII-RC2 上半 80 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	103,400		
						1	103,400			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック(トンネル工事用)普通		オンロード型・積載質量10t積		0.606	170,600	103,383	WYB01926			
						週	0.606	170,600	103,383	単- 656号
諸雑費（まるめ）				1		17				
						式	1	17		
計						103,400				
						103,400				
単価						103,400				
						103,400	円/m			

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC2 下半 L=1.2km以下 無 無 有 無	単位	m	数量	1	1	649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役		人	0.39	42,315	16,502		
	トンネル世話役		人	0.39	42,315	16,502		
	トンネル特殊工		人	2.34	39,480	92,383		
	トンネル作業員		人	0.39	27,615	10,769		
	トールリジヤンホ 運転	ホイール式 3フーム・2ハースケット 170kg超級 排対3次	週	0.058	2,656,000	154,048		WYB01929
	大型ブレイカ(ベースマシン含む) (NATM用機械) 運転	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級 排対3次	週	0.058	254,800	14,778		単- 657号
	ホイールロータ(トンネル専用機) 運転	サイドダンプ式 山積2.3m3 排対2次	週	0.058	210,100	12,185		WYB01931
	コンクリート吹付機(トンネル工事用) 運転	湿式・C搭載・R一体型・エレクトラ・吐出6~22m3・7m級 排対3次	週	0.058	2,075,000	120,350		単- 658号
	吹付プラント設備(Coプラント+セメントサイロ+骨材ホッパ)	パッチ型・定置式25m3/h一括練混ぜ	週	0.058	311,000	18,038		WYB01933
	火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII-RC2 スラリー-200g 大断面	m	1	28,590	28,590		単- 659号
	H形鋼支保工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII SS400200*200 大断面	m	1	24,720	24,720		WYB01935
			m	1	24,720	24,720		単- 660号
			m	1	24,720	24,720		単- 661号
			m	1	24,720	24,720		単- 662号
			m	1	24,720	24,720		単- 663号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII-RC2 下半 25 L=1.2km以下 無 無 有 無	単位	m	数量	1	649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII-RC2 TD24*L6000mm18t耐力 大断面		1	25,480	25,480	WYB01941
			m	1	25,480	25,480	単- 673号
	コンクリート吹付工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII-RC2 大断面		1	28,720	28,720	WYB01942
			m	1	28,720	28,720	単- 674号
	鏡吹付施工労務費 3%			1		3,589	
			式	1		3,589	
	諸雑費 (その他機械) + 鏡吹付施工機械費 16%			1		51,103	
			式	1		51,103	
	諸雑費 (その他機械) + 鏡吹付施工労務費 29%			1		31,177	
			式	1		31,177	
	諸雑費 (まるめ)			1		66	
			式	1		66	
	計					649,000	
						649,000	
	単価					649,000	
						649,000	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-249号	集塵機運転	大断面 DIII-RC2 下半 25 フィルター式3000m3/mm	単位	m	数量	1	単価	56,120
						1	56,120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
NATM用機器[フィルター式集塵機]		定格風量3000m3/min		0.058	967,500	56,115	WYB01945	
			週	0.058	967,500	56,115	単- 666号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						56,120		
						56,120		
単価						56,120		
						56,120	円/m	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-250号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII-RC2 下半 25 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	29,690
						1	29,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック(トンネル工事用)普通		オンロード型・積載質量10t積		0.174	170,600	29,684	WYB01948	
			週	0.174	170,600	29,684	単- 667号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						29,690		
						29,690		
単価						29,690		
						29,690	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	覆工コンクリート工等	大断面 C II 100 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	297,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.15	42,315	6,347			
トンネル特殊工		人	0.61	39,480	24,082			
トンネル作業員		人	0.15	27,615	4,142			
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,100	5,022	WK450841 単- 677号		
諸雑費 (その他機械) (率) 5%		式	1		251			
生コンクリート	18-15-40BB C=270以上	m ³	12.97	16,900	219,193			
防水シート (NATM)	0.8mm + 3.0mm	m ²	29.058	1,220	35,450			
諸雑費 (その他材料) (率) 1%		式	1		2,546			
諸雑費 (まるめ)		式	1		67			
計					297,100			
単価					297,100	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.358m 332m	単位	m	数量	1	単価	359,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	42,315	6,770		
トンネル特殊工			人	0.63	39,480	24,872		
トンネル作業員			人	0.16	27,615	4,418		
スライドセントル損料（本坑用）		L = 10.5	m	1	323,367	323,367		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						359,500		
単価						359,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	防水工	大断面 C II 100 20.358m 324.1m	単位	m	数量	1	単価	70,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.2	42,315	8,463		
トンネル特殊工			人	0.376	39,480	14,844		
トンネル作業員			人	0.2	27,615	5,523		
防水工作業台車		L = 6.0	m	1	41,905	41,905		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						70,740		
単価						70,740	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	覆工コンクリート工等	大断面 DI 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	290,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.15	42,315	6,347			
トンネル特殊工		人	0.61	39,480	24,082			
トンネル作業員		人	0.15	27,615	4,142			
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,100	5,022	WK450841 単- 677号		
諸雑費 (その他機械) (率) 5%		式	1		251			
生コンクリート	18-15-40BB C=270以上	m ³	12.54	16,900	211,926			
防水シート (NATM)	0.8mm + 3.0mm	m ²	29.742	1,220	36,285			
諸雑費 (その他材料) (率) 1%		式	1		2,482			
諸雑費 (まるめ)		式	1		63			
計					290,600			
単価					290,600	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	防水工	大断面 DI 105 20.358m 324.1m	単位	m	数量	1	単価	71,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.205	42,315	8,674			
トンネル特殊工		人	0.385	39,480	15,199			
トンネル作業員		人	0.205	27,615	5,661			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	41,905	41,905			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					71,440			
単価					71,440	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	覆工コンクリート工等	大断面 DII 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	290,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.15	42,315	6,347			
トンネル特殊工		人	0.61	39,480	24,082			
トンネル作業員		人	0.15	27,615	4,142			
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	251,100	5,022	WK450841	単- 677号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		251			
生コンクリート	18-15-40BB C=270以上	m ³	12.54	16,900	211,926			
防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm	m ²	29.661	1,220	36,186			
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,481			
諸雑費（まるめ）		式	1		63			
計					290,500			
単価					290,500		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	防水工	大断面 DII 105 20.358m 324.1m	単位	m	数量	1	単価	71,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.205	42,315	8,674			
トンネル特殊工		人	0.384	39,480	15,160			
トンネル作業員		人	0.205	27,615	5,661			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	41,905	41,905			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					71,400			
単価					71,400	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	覆工コンクリート工等	大断面 DIII 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	311,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	42,315	6,347		
トンネル特殊工			人	0.61	39,480	24,082		
トンネル作業員			人	0.15	27,615	4,142		
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	251,100	5,022	WK450841 単- 677号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		251		
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m ³	13.82	16,900	233,558		
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm	m ²	29.278	1,220	35,719		
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		2,692		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						311,900		
単価						311,900	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	防水工	大断面 DIII 105 20.358m 324.1m	単位	m	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.202	42,315	8,547		
トンネル特殊工			人	0.379	39,480	14,962		
トンネル作業員			人	0.202	27,615	5,578		
防水工作業台車		L = 6.0	m	1	41,905	41,905		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						71,000		
単価						71,000	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	覆工コンクリート工等	大断面 DIII 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量		1	単価	311,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0.15	42,315	6,347			
トンネル特殊工			人	0.61	39,480	24,082			
トンネル作業員			人	0.15	27,615	4,142			
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	251,100	5,022	WK450841 単- 677号		
諸雑費 (その他機械) (率) 5%			式	1		251			
生コンクリート		24-15-40BB C=270以上	m ³	13.82	16,900	233,558			
防水シート (NATM)		0.8mm + 3.0mm	m ²	29.278	1,220	35,719			
諸雑費 (その他材料) (率) 1%			式	1		2,692			
諸雑費 (まるめ)			式	1		87			
計						311,900			
単価						311,900	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,032.5	71,032		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計					176,100		
	単価					176,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,032.5	71,032		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		68		
	計					174,100		
	単価					174,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4,582
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.15	42,315		6,347	
	トンネル特殊工		人	0.44	39,480		17,371	
	トンネル作業員		人	0.15	27,615		4,142	
	大型ブレーカ運転		日	0.15	54,090		8,113	WK450800 単- 678号
	バックホウ (トンネル専用機) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m3	時間	0.94	9,495		8,925	単- 679号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200		922	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						45,820	
	単価						4,582	円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	826.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	39,480	3,948		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	5,203	4,318	単- 680号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,266		
	単価					826.6	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.07	42,315	2,962		
	トンネル特殊工		人	0.15	39,480	5,922		
	トンネル作業員		人	0.07	27,615	1,933		
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.45	9,495	4,272		単- 679号
	振動ローラ運転		日	0.07	10,070	704		WK450850 単- 682号
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					15,800		
	単価					1,580		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m ³	数量	10	単価	4,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	42,315	6,347		
	トンネル特殊工		人	0.44	39,480	17,371		
	トンネル作業員		人	0.15	27,615	4,142		
	大型ブレーカ運転		日	0.15	54,090	8,113		WK450800 単- 678号
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	0.94	9,495	8,925		単- 679号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					45,820		
	単価					4,582		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	826.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	39,480	3,948		
	ダンプトラック（トンネル工専用） [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	5,203	4,318	単- 680号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,266		
	単価					826.6	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DIII 標準	単位	m ³	数量	10	単価	4,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	42,315	6,347		
	トンネル特殊工		人	0.44	39,480	17,371		
	トンネル作業員		人	0.15	27,615	4,142		
	大型ブレーカ運転		日	0.15	54,090	8,113		WK450800 単- 678号
	バックホウ (トンネル専用機) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m ³	時間	0.94	9,495	8,925		単- 679号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					45,820		
	単価					4,582		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	826.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	39,480	3,948		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	5,203	4,318	単- 680号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,266		
	単価					826.6	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	インバート型枠工		単位	m ²	数量		単価	
						100		12,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工（製作）		m ²	100	2,428	242,800	WB450131 単- 683号		
インバート型枠工（設置・撤去）		m ²	100	10,430	1,043,000	WB450132 単- 684号		
諸雑費（まるめ）		式	1		200			
計					1,286,000			
単価					12,860	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	20,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.12	42,315	5,077			
トンネル特殊工		人	0.62	39,480	24,477			
トンネル作業員		人	0.12	27,615	3,313			
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10.4	16,000	166,400			
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,710	8,568	WK450090 単- 685号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		265			
計					208,100			
単価					20,810	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	インパートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	42,315	5,077		
	トンネル特殊工		人	0.62	39,480	24,477		
	トンネル作業員		人	0.12	27,615	3,313		
	生コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m 3	10.4	16,400	170,560		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,710	8,568		WK450090 単- 685号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		305		
	計					212,300		
	単価					21,230	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-274号	箱抜掘削工		単位	m3	数量	10	10	単価	4,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.15	44,783	6,717			4,747
			人	0.15	44,783	6,717			
	トンネル特殊工			0.44	41,852	18,414			
			人	0.44	41,852	18,414			
	トンネル作業員			0.15	29,192	4,378			
			人	0.15	29,192	4,378			
	大型フレッカ運転	油圧式1300kg級、ベ-スマシソ20t級、排対3次		0.15	54,090	8,113			WYB01969
			日	0.15	54,090	8,113			単- 686号
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0.94	9,495	8,925			WYB01970
			時間	0.94	9,495	8,925			単- 687号
	モイホ イントセ-ル	油圧フレッカ 1300kg級		0.01	92,200	922			
			本	0.01	92,200	922			
	諸雑費 (まるめ)			1		1			
			式	1		1			
	計					47,470			
						47,470			
	単価					4,747			
						4,747			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-275号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m3	数量	10	10	単価	850.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	41,852	4,185			
			人	0.1	41,852	4,185			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		0.83	5,203	4,318			
			時間	0.83	5,203	4,318			単- 688号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,503			
						8,503			
	単価					850.3			
						850.3			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-276号	箱抜吹付工		単位	m2	数量	11.72	単価	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.075	44,783	3,358		
			人	0.075	44,783	3,358		
	トンネル特殊工			0.3	41,852	12,555		
			人	0.3	41,852	12,555		
	トンネル作業員			0.075	29,192	2,189		
			人	0.075	29,192	2,189		
	吹付コンクリート	18N		4.4	21,330	93,852		WYB01973
			m3	4.4	21,330	93,852		単- 689号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m		0.67	84,900	56,883		WYB01974
			時間	0.67	84,900	56,883		単- 690号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0.82	4,683	3,840		WYB01975
			時間	0.82	4,683	3,840		単- 691号
	諸雑費（まるめ）			1		23		
			式	1		23		
	計					172,700		
						172,700		
	単価					14,730		
						14,730		円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-277号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	2.24	単価	23,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.064	44,783	2,866		
			人	0.064	44,783	2,866		
	トンネル特殊工			0.26	41,852	10,881		
			人	0.26	41,852	10,881		
	トンネル作業員			0.064	29,192	1,868		
			人	0.064	29,192	1,868		
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		2.24	4,740	10,617		
			組	2.24	4,740	10,617		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.03	123,000	3,690		
			m ³	0.03	123,000	3,690		
	オクトスキャップ(材料費)	ロックボルト用キャップ材		2.24	100	224		
			個	2.24	100	224		
	トリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 37°-M・2ハケット 170kg超級		0.29	66,900	19,401		WYB01977
			時間	0.29	66,900	19,401		単- 692号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		2,793		
			式	1		2,793		
	計					52,340		
						52,340		
	単価					23,360		
						23,360	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-278号	箱抜再打設ロックボルト工	単位	本	数量	単価	金額	単価	19,390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.141	44,783	6,314		
		人		0.141	44,783	6,314		
	トンネル特殊工			0.56	41,852	23,437		
		人		0.56	41,852	23,437		
	トンネル作業員			0.141	29,192	4,116		
		人		0.141	29,192	4,116		
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		8.4	4,740	39,816		
		組		8.4	4,740	39,816		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.111	123,000	13,653		
		m ³		0.111	123,000	13,653		
	オクトハスキップ (材料費)	ロックボルト用キップ材		8.4	100	840		
		個		8.4	100	840		
	トリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2ハケット 170kg超級		1.07	66,900	71,583		WYB01979
		時間		1.07	66,900	71,583		単- 693号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		3,141		
		式		1		3,141		
	計					162,900		
						162,900		
	単価					19,390		
						19,390	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-279号	箱抜ロックボルト切断工	単位	本	数量	100	単価	81.56
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			0.08	41,852	3,348		
		人	0.08	41,852	3,348		
トンネル作業員			0.08	29,192	2,335		
		人	0.08	29,192	2,335		
アセチレン	ボンベ		1.3	1,240	1,612		
		k g	1.3	1,240	1,612		
酸素	ボンベ		3	287	861		
		m 3	3	287	861		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					8,156		
					8,156		
単価					81.56		
					81.56	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-280号	箱抜補強プレート取付工	単位	t	数量	10	10	単価	182,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1.6	44,783		71,652	
		人		1.6	44,783		71,652	
	トンネル特殊工			3.2	41,852		133,926	
		人		3.2	41,852		133,926	
	トンネル作業員			3.2	29,192		93,414	
		人		3.2	29,192		93,414	
	バックホ運転	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊排対1次		1.6	17,680		28,288	WYB01982
			日	1.6	17,680		28,288	単- 694号
	高所作業車運転	バケット・フォーム型 作業床高8~10m		1.6	14,480		23,168	WYB01983
			日	1.6	14,480		23,168	単- 695号
	切板 (市中)	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超		10	146,000		1,460,000	
			t	10	146,000		1,460,000	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1			14,552	
			式	1			14,552	
	計						1,825,000	
							1,825,000	
	単価						182,500	
							182,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-281号	箱抜鋼製支保工切断工	単位	箇所	数量	1	単価	9,983	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0.14	41,852		5,859	
		人		0.14	41,852		5,859	
	トンネル作業員			0.14	29,192		4,086	
		人		0.14	29,192		4,086	
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,240		24	
		k g		0.02	1,240		24	
	酸素	ボンベ		0.05	287		14	
		m 3		0.05	287		14	
	諸雑費（まるめ）			1			0	
		式		1			0	
	計						9,983	
							9,983	
	単価						9,983	
							9,983	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-282号	箱抜鋼製支保工撤去工	単位	t	数量	10	10	23,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1	44,783	44,783		
		人	1	44,783	44,783		
トンネル特殊工			2	41,852	83,704		
		人	2	41,852	83,704		
トンネル作業員			2	29,192	58,384		
		人	2	29,192	58,384		
バックホ運転	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊排対1次		1	17,680	17,680		WYB01986
		日	1	17,680	17,680		単- 696号
高所作業車運転	バケット・フォーム型 作業床高8~10m		1	14,480	14,480		WYB01987
		日	1	14,480	14,480		単- 697号
諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		11,169		
		式	1		11,169		
計					230,200		
					230,200		
単価					23,020		
					23,020		円/t

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-283号	箱抜コンクリート工	鉄筋コンクリート	単位	m3	数量	10	単価	17,240
						10		17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10.2	16,900	172,380		
			m3	10.2	16,900	172,380		
諸雑費 (まるめ)				1		20		
			式	1		20		
計						172,400		
						172,400		
単価						17,240		
						17,240	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-284号	箱抜鉄筋工		単位	t	数量	1	単価	174,100
						1		174,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	174,100	174,100	WB810010	
			t	1	174,100	174,100	単- 262号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						174,100		
						174,100		
単価						174,100		
						174,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-285号	箱抜掘削工		単位	m3	数量	10	10	単価	4,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.15	44,783	6,717			4,747
			人	0.15	44,783	6,717			
	トンネル特殊工			0.44	41,852	18,414			
			人	0.44	41,852	18,414			
	トンネル作業員			0.15	29,192	4,378			
			人	0.15	29,192	4,378			
	大型フレッカ運転	油圧式1300kg級、ベ-スマシソ20t級、排対3次		0.15	54,090	8,113			WYB02205
			日	0.15	54,090	8,113			単- 686号
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0.94	9,495	8,925			WYB02206
			時間	0.94	9,495	8,925			単- 687号
	モイホ イントセル	油圧フレッカ 1300kg級		0.01	92,200	922			
			本	0.01	92,200	922			
	諸雑費 (まるめ)			1		1			
			式	1		1			
	計					47,470			
						47,470			
	単価					4,747			
						4,747			円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-286号	箱抜掘削ずり運搬工	単位	m3	数量	10	単価	850.3	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0.1	41,852		4,185	
		人		0.1	41,852		4,185	
	ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	10 t 積		0.83	5,203		4,318	
			時間	0.83	5,203		4,318	単- 688号
	諸雑費 (まるめ)			1			0	
			式	1			0	
	計						8,503	
							8,503	
	単価						850.3	
							850.3	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-287号	箱抜吹付工		単位	m2	数量	5.2	単価	14,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.048	44,783	2,149		
			人	0.048	44,783	2,149		
	トンネル特殊工			0.19	41,852	7,951		
			人	0.19	41,852	7,951		
	トンネル作業員			0.048	29,192	1,401		
			人	0.048	29,192	1,401		
	吹付コンクリート	18N		1.33	21,330	28,368		WYB02209
			m3	1.33	21,330	28,368		単- 698号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m		0.4	84,900	33,960		WYB02210
			時間	0.4	84,900	33,960		単- 699号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0.54	4,683	2,528		WYB02211
			時間	0.54	4,683	2,528		単- 700号
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					76,360		
						76,360		
	単価					14,680		
						14,680		円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-288号	箱抜ロックボルト補強工	単位	本	数量	2	単価	18,350	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.053	44,783		2,373	
		人		0.053	44,783		2,373	
	トンネル特殊工			0.21	41,852		8,788	
		人		0.21	41,852		8,788	
	トンネル作業員			0.053	29,192		1,547	
		人		0.053	29,192		1,547	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m			2	3,540	7,080	
		組		2	3,540		7,080	
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.018	123,000	2,214	
		m ³		0.018	123,000		2,214	
	オクトハスキャップ(材料費)	ロックボルト用キャップ材			2	100	200	
		個		2	100		200	
	トリルジヤンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2ハケット 170kg超級			0.18	66,900	12,042	WYB02213
		時間		0.18	66,900		12,042	単-701号
	諸雑費(率+まるめ) 10%			1			2,466	
		式		1			2,466	
	計						36,710	
							36,710	
	単価						18,350	
							18,350	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-289号	箱抜再打設ロックボルト工	単位	本	数量	単価	金額	単価	15,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.071	44,783	3,179		
		人		0.071	44,783	3,179		
	トンネル特殊工			0.28	41,852	11,718		
		人		0.28	41,852	11,718		
	トンネル作業員			0.071	29,192	2,072		
		人		0.071	29,192	2,072		
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m						
				4	3,540	14,160		
		組		4	3,540	14,160		
	ドライモルタル	ロックボルト用						
				0.035	123,000	4,305		
		m ³		0.035	123,000	4,305		
	オクトハスキップ (材料費)	ロックボルト用キップ材						
				4	100	400		
		個		4	100	400		
	トリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2ハケット 170kg超級						
				0.36	66,900	24,084		WYB02215
		時間		0.36	66,900	24,084		単-702号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		2,872		
		式		1		2,872		
	計					62,790		
						62,790		
	単価					15,690		
						15,690	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-290号	箱抜ロックボルト切断工	単位	本	数量	100	単価	81.56
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			0.08	41,852	3,348		
		人	0.08	41,852	3,348		
トンネル作業員			0.08	29,192	2,335		
		人	0.08	29,192	2,335		
アセチレン	ボンベ		1.3	1,240	1,612		
		k g	1.3	1,240	1,612		
酸素	ボンベ		3	287	861		
		m 3	3	287	861		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					8,156		
					8,156		
単価					81.56		
					81.56	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-291号	箱抜補強プレート取付工	単位	t	数量	10	10	単価	182,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1.6	44,783		71,652	
		人		1.6	44,783		71,652	
	トンネル特殊工			3.2	41,852		133,926	
		人		3.2	41,852		133,926	
	トンネル作業員			3.2	29,192		93,414	
		人		3.2	29,192		93,414	
	バックホ運転	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊排対1次		1.6	17,680		28,288	WYB02218
			日	1.6	17,680		28,288	単-694号
	高所作業車運転	バケット・フォーム型 作業床高8~10m		1.6	14,480		23,168	WYB02219
			日	1.6	14,480		23,168	単-695号
	切板(市中)	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超		10	146,000		1,460,000	
			t	10	146,000		1,460,000	
	諸雑費(率+まるめ) 5%			1			14,552	
			式	1			14,552	
	計						1,825,000	
							1,825,000	
	単価						182,500	
							182,500	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-292号	箱抜鋼製支保工切断工	単位	箇所	数量	1	単価	9,983	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0.14	41,852		5,859	
		人		0.14	41,852		5,859	
	トンネル作業員			0.14	29,192		4,086	
		人		0.14	29,192		4,086	
	アセチレン	ボンベ		0.02	1,240		24	
		k g		0.02	1,240		24	
	酸素	ボンベ		0.05	287		14	
		m 3		0.05	287		14	
	諸雑費（まるめ）			1			0	
		式		1			0	
	計						9,983	
							9,983	
	単価						9,983	
							9,983	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-293号	箱抜鋼製支保工撤去工	単位	t	数量	10	10	23,020	23,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1	44,783		44,783	
		人		1	44,783		44,783	
	トンネル特殊工			2	41,852		83,704	
		人		2	41,852		83,704	
	トンネル作業員			2	29,192		58,384	
		人		2	29,192		58,384	
	バックホ運転	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊排対1次		1	17,680		17,680	WYB02222
		日		1	17,680		17,680	単- 696号
	高所作業車運転	バケット・フォーム型 作業床高8~10m		1	14,480		14,480	WYB02223
		日		1	14,480		14,480	単- 697号
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1			11,169	
		式		1			11,169	
	計						230,200	
							230,200	
	単価						23,020	
							23,020	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-295号	箱抜掘削工		単位	m3	数量	10	10	単価	4,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.15	44,783	6,717			4,747
			人	0.15	44,783	6,717			
	トンネル特殊工			0.44	41,852	18,414			
			人	0.44	41,852	18,414			
	トンネル作業員			0.15	29,192	4,378			
			人	0.15	29,192	4,378			
	大型フレカ運転	油圧式1300kg級、ベ-スマシソ20t級、排対3次		0.15	54,090	8,113			WYB02087
			日	0.15	54,090	8,113			単- 686号
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0.94	9,495	8,925			WYB02088
			時間	0.94	9,495	8,925			単- 687号
	モイホ イントセル	油圧フレカ 1300kg級		0.01	92,200	922			
			本	0.01	92,200	922			
	諸雑費(まるめ)			1		1			
			式	1		1			
	計					47,470			
						47,470			
	単価					4,747			
						4,747			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-296号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m3	数量	10	10	単価	850.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	41,852	4,185			
			人	0.1	41,852	4,185			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		0.83	5,203	4,318			
			時間	0.83	5,203	4,318		単- 688号	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,503			
						8,503			
	単価					850.3			
						850.3		円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-297号	箱抜吹付工		単位	m2	数量	5.45	単価	16,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.052	44,783	2,328		
			人	0.052	44,783	2,328		
	トンネル特殊工			0.21	41,852	8,788		
			人	0.21	41,852	8,788		
	トンネル作業員			0.052	29,192	1,517		
			人	0.052	29,192	1,517		
	吹付コンクリート	18N		1.74	21,330	37,114		WYB02091
			m3	1.74	21,330	37,114		単- 703号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m		0.44	84,900	37,356		WYB02092
			時間	0.44	84,900	37,356		単- 704号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0.58	4,683	2,716		WYB02093
			時間	0.58	4,683	2,716		単- 705号
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					89,820		
						89,820		
	単価					16,480		
						16,480		円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-298号	箱抜ロックボルト補強工	単位	本	数量	2	単価	23,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.061	44,783	2,731		
		人	0.061	44,783	2,731		
トンネル特殊工			0.24	41,852	10,044		
		人	0.24	41,852	10,044		
トンネル作業員			0.061	29,192	1,780		
		人	0.061	29,192	1,780		
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		2	4,740	9,480		
		組	2	4,740	9,480		
ドライモルタル	ロックボルト用		0.026	123,000	3,198		
		m ³	0.026	123,000	3,198		
オクトスキャップ(材料費)	ロックボルト用キャップ材		2	100	200		
		個	2	100	200		
トリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2ハケット 170kg超級		0.25	66,900	16,725	WYB02095	
		時間	0.25	66,900	16,725	単-706号	
諸雑費(率+まるめ) 8%			1		2,502		
		式	1		2,502		
計					46,660		
					46,660		
単価					23,330		
					23,330	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-299号	箱抜再打設ロックボルト工	単位	本	数量	6	19,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11	44,783	4,926	
トンネル特殊工		人	0.44	41,852	18,414	
トンネル作業員		人	0.11	29,192	3,211	
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	6	4,740	28,440	
ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.079	123,000	9,717	
オクトハスキップ(材料費)	ロックボルト用キップ材	個	6	100	600	
トリルジヤホ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2ハケット 170kg超級	時間	0.76	66,900	50,844	WYB02097
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		3,048	単-707号
計					119,200	
単価					19,860	
					19,860	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-300号	箱抜ロックボルト切断工	単位	本	数量	100	単価	81.56
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			0.08	41,852	3,348		
		人	0.08	41,852	3,348		
トンネル作業員			0.08	29,192	2,335		
		人	0.08	29,192	2,335		
アセチレン	ボンベ		1.3	1,240	1,612		
		k g	1.3	1,240	1,612		
酸素	ボンベ		3	287	861		
		m 3	3	287	861		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					8,156		
					8,156		
単価					81.56		
					81.56	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-301号	箱抜補強プレート取付工	単位	t	数量	10	単価	182,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	1.6	44,783	71,652		
トンネル特殊工		人	3.2	41,852	133,926		
トンネル作業員		人	3.2	29,192	93,414		
バックホ運転	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊排対1次	日	1.6	17,680	28,288		WYB02100
高所作業車運転	バケット・フォーム型 作業床高8~10m	日	1.6	14,480	23,168		単- 694号
切板 (市中)	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	10	146,000	1,460,000		WYB02101
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		14,552		単- 695号
計					1,825,000		
単価					182,500		
					182,500		円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-302号	箱抜鋼製支保工撤去工	単位	t	数量	10	10	単価	23,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1	44,783		44,783	
		人		1	44,783		44,783	
	トンネル特殊工			2	41,852		83,704	
		人		2	41,852		83,704	
	トンネル作業員			2	29,192		58,384	
		人		2	29,192		58,384	
	バックホ運転	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊排対1次		1	17,680		17,680	WYB02104
			日	1	17,680		17,680	単- 696号
	高所作業車運転	バケット・フォーム型 作業床高8~10m		1	14,480		14,480	WYB02105
			日	1	14,480		14,480	単- 697号
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1			11,169	
			式	1			11,169	
	計						230,200	
							230,200	
	単価						23,020	
							23,020	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-304号	箱抜掘削工		単位	m3	数量	10	10	単価	4,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.15	44,783	6,717			4,747
			人	0.15	44,783	6,717			
	トンネル特殊工			0.44	41,852	18,414			
			人	0.44	41,852	18,414			
	トンネル作業員			0.15	29,192	4,378			
			人	0.15	29,192	4,378			
	大型フレカ運転	油圧式1300kg級、ベ-スマシソ20t級、排対3次		0.15	54,090	8,113			WYB02161
			日	0.15	54,090	8,113			単- 686号
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0.94	9,495	8,925			WYB02162
			時間	0.94	9,495	8,925			単- 687号
	モイホ イントセル	油圧フレカ 1300kg級		0.01	92,200	922			
			本	0.01	92,200	922			
	諸雑費(まるめ)			1		1			
			式	1		1			
	計					47,470			
						47,470			
	単価					4,747			
						4,747			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-305号	箱抜掘削ずり運搬工	単位	m3	数量	10	単価	850.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			0.1	41,852	4,185		
		人	0.1	41,852	4,185		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		0.83	5,203	4,318		
		時間	0.83	5,203	4,318		単- 688号
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					8,503		
					8,503		
単価					850.3		
					850.3		円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-306号	箱抜吹付工		単位	m2	数量	11.72	11.72	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.075	44,783	3,358		
			人	0.075	44,783	3,358		
	トンネル特殊工			0.3	41,852	12,555		
			人	0.3	41,852	12,555		
	トンネル作業員			0.075	29,192	2,189		
			人	0.075	29,192	2,189		
	吹付コンクリート	18N		4.4	21,330	93,852		WYB02165
			m3	4.4	21,330	93,852		単- 689号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m		0.67	84,900	56,883		WYB02166
			時間	0.67	84,900	56,883		単- 690号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0.82	4,683	3,840		WYB02167
			時間	0.82	4,683	3,840		単- 691号
	諸雑費（まるめ）			1		23		
			式	1		23		
	計					172,700		
						172,700		
	単価					14,730		
						14,730		円/m2

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-307号	箱抜ロックボルト補強工	単位	本	数量	単価	金額	単価	23,360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.064	44,783	2,866		
		人		0.064	44,783	2,866		
	トンネル特殊工			0.26	41,852	10,881		
		人		0.26	41,852	10,881		
	トンネル作業員			0.064	29,192	1,868		
		人		0.064	29,192	1,868		
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		2.24	4,740	10,617		
		組		2.24	4,740	10,617		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.03	123,000	3,690		
		m ³		0.03	123,000	3,690		
	オクトスキャップ(材料費)	ロックボルト用キャップ材		2.24	100	224		
		個		2.24	100	224		
	トリルジヤホ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2ハケット 170kg超級		0.29	66,900	19,401		WYB02169
		時間		0.29	66,900	19,401		単- 692号
	諸雑費(率+まるめ) 8%			1		2,793		
		式		1		2,793		
	計					52,340		
						52,340		
	単価					23,360		
						23,360	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-308号	箱抜再打設ロックボルト工	単位	本	数量	単価	金額	単価	19,390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.141	44,783	6,314		
		人		0.141	44,783	6,314		
	トンネル特殊工			0.56	41,852	23,437		
		人		0.56	41,852	23,437		
	トンネル作業員			0.141	29,192	4,116		
		人		0.141	29,192	4,116		
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m			8.4	4,740	39,816	
		組		8.4	4,740	39,816		
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.111	123,000	13,653	
		m ³		0.111	123,000	13,653		
	オクトハスキップ(材料費)	ロックボルト用キップ材			8.4	100	840	
		個		8.4	100	840		
	トリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2ハケット 170kg超級			1.07	66,900	71,583	WYB02171
		時間		1.07	66,900	71,583		単- 693号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		3,141		
		式		1		3,141		
	計					162,900		
						162,900		
	単価					19,390		
						19,390	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-309号	箱抜補強プレート取付工	単位	t	数量	10	182,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1.6	44,783	71,652	
		人	1.6	44,783	71,652	
トンネル特殊工			3.2	41,852	133,926	
		人	3.2	41,852	133,926	
トンネル作業員			3.2	29,192	93,414	
		人	3.2	29,192	93,414	
バックホ運転	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊排対1次		1.6	17,680	28,288	WYB02174
		日	1.6	17,680	28,288	単- 694号
高所作業車運転	バケット・フォーム型 作業床高8~10m		1.6	14,480	23,168	WYB02175
		日	1.6	14,480	23,168	単- 695号
切板(市中)	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超		10	146,000	1,460,000	
		t	10	146,000	1,460,000	
諸雑費(率+まるめ) 5%			1		14,552	
		式	1		14,552	
計					1,825,000	
					1,825,000	
単価					182,500	
					182,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-310号	箱抜鋼製支保工撤去工	単位	t	数量	10	10	単価	23,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1	44,783		44,783	
		人		1	44,783		44,783	
	トンネル特殊工			2	41,852		83,704	
		人		2	41,852		83,704	
	トンネル作業員			2	29,192		58,384	
		人		2	29,192		58,384	
	バックホ運転	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊排対1次		1	17,680		17,680	WYB02178
		日		1	17,680		17,680	単- 696号
	高所作業車運転	バケット・フォーム型 作業床高8~10m		1	14,480		14,480	WYB02179
		日		1	14,480		14,480	単- 697号
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1			11,169	
		式		1			11,169	
	計						230,200	
							230,200	
	単価						23,020	
							23,020	円/t

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-311号	箱抜コンクリート工	鉄筋コンクリート	単位	m3	数量	10	単価	17,240
						10		17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10.2	16,900	172,380		
			m3	10.2	16,900	172,380		
諸雑費 (まるめ)				1		20		
			式	1		20		
計						172,400		
						172,400		
単価						17,240		
						17,240	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-312号	箱抜鉄筋工		単位	t	数量	1	単価	174,100
						1		174,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	174,100	174,100	WB810010	
			t	1	174,100	174,100	単- 262号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						174,100		
						174,100		
単価						174,100		
						174,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-313号	箱抜掘削工		単位	m3	数量	10	10	単価	4,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.15	44,783	6,717			
			人	0.15	44,783	6,717			
	トンネル特殊工			0.44	41,852	18,414			
			人	0.44	41,852	18,414			
	トンネル作業員			0.15	29,192	4,378			
			人	0.15	29,192	4,378			
	大型フレッカ運転	油圧式1300kg級、ベ-スマシソ20t級、排対3次		0.15	54,090	8,113			WYB02017
			日	0.15	54,090	8,113			単- 686号
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0.94	9,495	8,925			WYB02018
			時間	0.94	9,495	8,925			単- 687号
	モイホ イントセル	油圧フレッカ 1300kg級		0.01	92,200	922			
			本	0.01	92,200	922			
	諸雑費(まるめ)			1		1			
			式	1		1			
	計					47,470			
						47,470			
	単価					4,747			
						4,747			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-314号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m3	数量	10	10	単価	850.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	41,852	4,185			
			人	0.1	41,852	4,185			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		0.83	5,203	4,318			
			時間	0.83	5,203	4,318			単- 688号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,503			
						8,503			
	単価					850.3			
						850.3			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-315号	箱抜吹付工	単位	m2	数量	単価	金額	単価	14,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.075	44,783		3,358	
		人		0.075	44,783		3,358	
	トンネル特殊工			0.3	41,852		12,555	
		人		0.3	41,852		12,555	
	トンネル作業員			0.075	29,192		2,189	
		人		0.075	29,192		2,189	
	吹付コンクリート	18N		4.4	21,330		93,852	WYB02021
			m3	4.4	21,330		93,852	単- 689号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m		0.67	84,900		56,883	WYB02022
			時間	0.67	84,900		56,883	単- 690号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0.82	4,683		3,840	WYB02023
			時間	0.82	4,683		3,840	単- 691号
	諸雑費（まるめ）			1			23	
			式	1			23	
	計						172,700	
							172,700	
	単価						14,730	
							14,730	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-316号	箱抜再打設ロックボルト工	単位	本	数量	単価	金額	単価	19,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		19,390
トンネル世話役		人	0.141	44,783	6,314			
トンネル特殊工		人	0.56	41,852	23,437			
トンネル作業員		人	0.141	29,192	4,116			
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	8.4	4,740	39,816			
ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.111	123,000	13,653			
オクトハスキップ (材料費)	ロックボルト用キップ材	個	8.4	100	840			
トリルジヤホ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2ハケット 170kg超級	時間	1.07	66,900	71,583	WYB02027		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,141	単- 693号		
計					162,900			
単価					19,390			
					19,390	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-317号	箱抜鋼製支保工撤去工	単位	t	数量	10	10	単価	23,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
トンネル世話役			1	44,783	44,783	44,783		
		人	1	44,783	44,783	44,783		
トンネル特殊工			2	41,852	83,704	83,704		
		人	2	41,852	83,704	83,704		
トンネル作業員			2	29,192	58,384	58,384		
		人	2	29,192	58,384	58,384		
バックホ運転	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊排対1次		1	17,680	17,680	17,680	WYB02034	
		日	1	17,680	17,680	17,680	単- 696号	
高所作業車運転	バケット・フォーム型 作業床高8~10m		1	14,480	14,480	14,480	WYB02035	
		日	1	14,480	14,480	14,480	単- 697号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			1			11,169		
		式	1			11,169		
計						230,200		
						230,200		
単価						23,020		
						23,020	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-318号	箱抜コンクリート工	鉄筋コンクリート	単位	m3	数量	10	単価	17,240
						10		17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10.2	16,900	172,380		
			m3	10.2	16,900	172,380		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						172,400		
						172,400		
単価						17,240		
						17,240	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-319号	箱抜鉄筋工		単位	t	数量	1	単価	174,100
						1		174,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	174,100	174,100	WB810010	
			t	1	174,100	174,100	単- 262号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						174,100		
						174,100		
単価						174,100		
						174,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-320号	箱抜掘削工		単位	m3	数量	10	10	単価	4,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.15	44,783	6,717			
			人	0.15	44,783	6,717			
	トンネル特殊工			0.44	41,852	18,414			
			人	0.44	41,852	18,414			
	トンネル作業員			0.15	29,192	4,378			
			人	0.15	29,192	4,378			
	大型フレッカ運転	油圧式1300kg級、ベ-スマシソ20t級、排対3次		0.15	54,090	8,113			WYB02202
			日	0.15	54,090	8,113			単- 686号
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0.94	9,495	8,925			WYB02203
			時間	0.94	9,495	8,925			単- 687号
	モイホ イントセル	油圧フレッカ 1300kg級		0.01	92,200	922			
			本	0.01	92,200	922			
	諸雑費(まるめ)			1		1			
			式	1		1			
	計					47,470			
						47,470			
	単価					4,747			
						4,747			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-321号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m3	数量	10	10	単価	850.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	41,852	4,185			
			人	0.1	41,852	4,185			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		0.83	5,203	4,318			
			時間	0.83	5,203	4,318			単- 688号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,503			
						8,503			
	単価					850.3			
						850.3			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-322号	箱抜吹付工		単位	m2	数量	11.72	11.72	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.075	44,783	3,358		
			人	0.075	44,783	3,358		
	トンネル特殊工			0.3	41,852	12,555		
			人	0.3	41,852	12,555		
	トンネル作業員			0.075	29,192	2,189		
			人	0.075	29,192	2,189		
	吹付コンクリート	18N		4.4	21,330	93,852		WYB02227
			m3	4.4	21,330	93,852		単- 689号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m		0.67	84,900	56,883		WYB02228
			時間	0.67	84,900	56,883		単- 690号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0.82	4,683	3,840		WYB02229
			時間	0.82	4,683	3,840		単- 691号
	諸雑費（まるめ）			1		23		
			式	1		23		
	計					172,700		
						172,700		
	単価					14,730		
						14,730		円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-323号	箱抜再打設ロックボルト工	単位	本	数量	単価	金額	単価	19,390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.141	44,783	6,314		
		人		0.141	44,783	6,314		
	トンネル特殊工			0.56	41,852	23,437		
		人		0.56	41,852	23,437		
	トンネル作業員			0.141	29,192	4,116		
		人		0.141	29,192	4,116		
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m			8.4	4,740	39,816	
		組		8.4	4,740	39,816		
	ドライモルタル	ロックボルト用			0.111	123,000	13,653	
		m ³		0.111	123,000	13,653		
	オクトハスキップ(材料費)	ロックボルト用キップ材			8.4	100	840	
		個		8.4	100	840		
	トリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2ハケット 170kg超級			1.07	66,900	71,583	WYB02233
		時間		1.07	66,900	71,583		単- 693号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		3,141		
		式		1		3,141		
	計					162,900		
						162,900		
	単価					19,390		
						19,390	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-324号	箱抜ロックボルト切断工	単位	本	数量	100	単価	81.56
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			0.08	41,852	3,348		
		人	0.08	41,852	3,348		
トンネル作業員			0.08	29,192	2,335		
		人	0.08	29,192	2,335		
アセチレン	ボンベ		1.3	1,240	1,612		
		k g	1.3	1,240	1,612		
酸素	ボンベ		3	287	861		
		m 3	3	287	861		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					8,156		
					8,156		
単価					81.56		
					81.56	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-325号	箱抜鋼製支保工撤去工	単位	t	数量	10	10	23,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1	44,783	44,783		
		人	1	44,783	44,783		
トンネル特殊工			2	41,852	83,704		
		人	2	41,852	83,704		
トンネル作業員			2	29,192	58,384		
		人	2	29,192	58,384		
バックホ運転	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊排対1次		1	17,680	17,680		WYB02240
		日	1	17,680	17,680		単- 696号
高所作業車運転	バケット・フォーム型 作業床高8~10m		1	14,480	14,480		WYB02241
		日	1	14,480	14,480		単- 697号
諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		11,169		
		式	1		11,169		
計					230,200		
					230,200		
単価					23,020		
					23,020		円/t

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	箱抜コンクリート工	鉄筋コンクリート	単位	m3	数量	10	単価	17,240
						10		17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10.2	16,900	172,380		
			m3	10.2	16,900	172,380		
諸雑費 (まるめ)				1		20		
			式	1		20		
計						172,400		
						172,400		
単価						17,240		
						17,240	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-327号	箱抜鉄筋工		単位	t	数量	1	単価	174,100
						1		174,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	174,100	174,100	WB810010	
			t	1	174,100	174,100	単- 262号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						174,100		
						174,100		
単価						174,100		
						174,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-328号	箱抜掘削工	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,747
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.15	44,783		6,717	
		人		0.15	44,783		6,717	
	トンネル特殊工			0.44	41,852		18,414	
		人		0.44	41,852		18,414	
	トンネル作業員			0.15	29,192		4,378	
		人		0.15	29,192		4,378	
	大型フレッカ運転	油圧式1300kg級、ベ-スマシソ20t級、排対3次		0.15	54,090		8,113	WYB02271
		日		0.15	54,090		8,113	単- 686号
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0.94	9,495		8,925	WYB02272
		時間		0.94	9,495		8,925	単- 687号
	モイホ イントセル	油圧フレッカ 1300kg級		0.01	92,200		922	
		本		0.01	92,200		922	
	諸雑費(まるめ)			1			1	
		式		1			1	
	計						47,470	
							47,470	
	単価						4,747	
							4,747	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-329号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m3	数量	10	10	単価	850.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	41,852	4,185			
			人	0.1	41,852	4,185			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		0.83	5,203	4,318			
			時間	0.83	5,203	4,318			単- 688号
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,503			
						8,503			
	単価					850.3			
						850.3			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-330号	箱抜吹付工	単位	m2	数量	単価	金額	単価	14,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
	トンネル世話役			0.075	44,783		11.72	14,730
		人		0.075	44,783		11.72	14,730
	トンネル特殊工			0.3	41,852			
		人		0.3	41,852			
	トンネル作業員			0.075	29,192			
		人		0.075	29,192			
	吹付コンクリート	18N		4.4	21,330			
			m3	4.4	21,330			WYB02275
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m		0.67	84,900			単- 689号
			時間	0.67	84,900			WYB02276
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0.82	4,683			単- 690号
			時間	0.82	4,683			WYB02277
	諸雑費（まるめ）			1				単- 691号
			式	1				23
	計							172,700
	単価							172,700
								14,730
								14,730
								円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-331号	箱抜鋼製支保工撤去工	単位	t	数量	単価	金額	単価	23,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				10				23,020
				10				23,020
	トンネル世話役			1	44,783	44,783		
		人		1	44,783	44,783		
	トンネル特殊工			2	41,852	83,704		
		人		2	41,852	83,704		
	トンネル作業員			2	29,192	58,384		
		人		2	29,192	58,384		
	バックホ運転	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊排対1次		1	17,680	17,680		WYB02288
			日	1	17,680	17,680		単- 696号
	高所作業車運転	バケット・フォーム型 作業床高8~10m		1	14,480	14,480		WYB02289
			日	1	14,480	14,480		単- 697号
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		11,169		
			式	1		11,169		
	計					230,200		
						230,200		
	単価					23,020		
						23,020	円/t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-332号	箱抜コンクリート工	鉄筋コンクリート	単位	m3	数量	10	単価	17,240
						10		17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10.2	16,900	172,380		
			m3	10.2	16,900	172,380		
諸雑費 (まるめ)				1		20		
			式	1		20		
計						172,400		
						172,400		
単価						17,240		
						17,240	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-333号	箱抜鉄筋工		単位	t	数量	1	単価	174,100
						1		174,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	174,100	174,100	WB810010	
			t	1	174,100	174,100	単- 262号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						174,100		
						174,100		
単価						174,100		
						174,100	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-334号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(コンクリート殻)		(有)松本組 砕石プレート(無筋)					
			t	100	2,200	220,000	
	計					220,000	
	単価					2,200	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-335号	裏面排水設置工（材料費）		単位	m	数量		単価
		モトレン L-3 φ50×3本			1		1,990
					1		1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水材（モトレン）		L-3 φ50×3本		1	1,990	1,990	
			m	1	1,990	1,990	
	計					1,990	
	単価					1,990	円/m
						1,990	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	坑口付掘削工	上半	単位	m3	数量	1	3,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削工			1	3,125	3,125	WYB03075
			m3	1	3,125	3,125	単- 708号
	積込工			1	208.3	208	WYB03077
			m3	1	208.3	208	単- 709号
	土砂等運搬工			1	372.4	372	WYB03079
			m3	1	372.4	372	単- 710号
	計					3,705	
						3,705	
	単価					3,705	円/m3
						3,705	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	上半吹付コンクリート工	18N	単位	m	数量	1	271,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.106	22,995	2,437	
	特殊作業員		人	0.64	23,625	15,120	
	普通作業員		人	0.106	19,950	2,114	
	吹付コンクリート	18N	m3	7.62	21,330	162,534	WYB03072
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m	時間	0.75	84,900	63,675	WYB03073
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.97	4,883	4,736	WYB03081
	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.33	62,400	20,592	WYB03082
	諸雑費（まるめ）		式	1		92	
	計					271,300	
	単価					271,300	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	上半ロックボルト工	単位	m	数量	1	74,170
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	22,995	2,069	
特殊作業員		人	0.54	23,625	12,757	
普通作業員		人	0.09	19,950	1,795	
ロックボルト		組	4.19	4,740	19,860	
ドライモルタル		m ³	0.055	123,000	6,765	
オクトハスキャップ (材料費)		個	4.19	100	419	
トリルジヤンボ [ホイール式] (NATM用機械)		時間	0.41	66,900	27,429	WYB03070
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		3,076	単- 715号
計					74,170	
単価					74,170	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	上半鋼製支保工		単位	m	数量	1	238,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.064	22,995	1,471	
			人	0.064	22,995	1,471	
	特殊作業員			0.38	23,625	8,977	
			人	0.38	23,625	8,977	
	普通作業員			0.064	19,950	1,276	
			人	0.064	19,950	1,276	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		1.151	148,000	170,348	
			t	1.151	148,000	170,348	
	H形鋼支保工 エキストラ	R止りエキストラ		1.151	4,000	4,604	
			t	1.151	4,000	4,604	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0.028	148,000	4,144	
			t	0.028	148,000	4,144	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m		0.35	84,900	29,715	WYB03083
			時間	0.35	84,900	29,715	単- 716号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		17,865	
			式	1		17,865	
	計					238,400	
						238,400	
	単価					238,400	
						238,400	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	上半金網工		単位	m	数量	1	1	38,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.037	22,995	850		
			人	0.037	22,995	850		
	特殊作業員			0.22	23,625	5,197		
			人	0.22	23,625	5,197		
	普通作業員			0.037	19,950	738		
			人	0.037	19,950	738		
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		26.67	290	7,734		
			m ²	26.67	290	7,734		
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m ³ /h級吹付半径7m		0.28	84,900	23,772		WYB03085
			時間	0.28	84,900	23,772		単- 717号
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		609		
			式	1		609		
	計					38,900		
						38,900		
	単価					38,900		
						38,900		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	坑口付掘削工	下半	単位	m3	数量	1	1	3,705
							単価	3,705
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削工			1	3,125	3,125	WYB03092	
			m3	1	3,125	3,125	単- 708号	
	積込工			1	208.3	208	WYB03094	
			m3	1	208.3	208	単- 709号	
	土砂等運搬工			1	372.4	372	WYB03096	
			m3	1	372.4	372	単- 710号	
	計					3,705		
						3,705		
	単価					3,705	円/m3	
						3,705		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	下半吹付コンクリート工	18N	単位	m	数量	1	1	68,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.048	22,995	1,103		
			人	0.048	22,995	1,103		
	特殊作業員			0.29	23,625	6,851		
			人	0.29	23,625	6,851		
	普通作業員			0.048	19,950	957		
			人	0.048	19,950	957		
	吹付コンクリート	18N		1.11	21,330	23,676		WYB03089
			m3	1.11	21,330	23,676		単- 718号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m		0.3	84,900	25,470		WYB03090
			時間	0.3	84,900	25,470		単- 719号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0.44	4,883	2,148		WYB03098
			時間	0.44	4,883	2,148		単- 720号
	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.14	62,400	8,736		WK450820
			日	0.14	62,400	8,736		単- 714号
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					68,950		
						68,950		
	単価					68,950		
						68,950		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	下半鋼製支保工	単位	m	数量	単価	金額	単価	63,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				0.064	22,995		1,471	
		人		0.064	22,995		1,471	
				0.38	23,625		8,977	
		人		0.38	23,625		8,977	
				0.064	19,950		1,276	
		人		0.064	19,950		1,276	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0.247	148,000		36,556	
		t		0.247	148,000		36,556	
	H形鋼支保工 エキストラ	R止りエキストラ		0.247	4,000		988	
		t		0.247	4,000		988	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0.062	148,000		9,176	
		t		0.062	148,000		9,176	
	諸雑費（率+まるめ） 11%			1			5,136	
		式		1			5,136	
	計						63,580	
	単価						63,580	
							63,580	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	下半金網工		単位	m	数量	1	1	4,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.018	22,995	413		
			人	0.018	22,995	413		
	特殊作業員			0.11	23,625	2,598		
			人	0.11	23,625	2,598		
	普通作業員			0.018	19,950	359		
			人	0.018	19,950	359		
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		4.06	290	1,177		
			m ²	4.06	290	1,177		
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		94		
			式	1		94		
	計					4,641		
						4,641		
	単価					4,641		
						4,641	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	外型枠設置工	キーストンプレート	単位	t	数量	10	10	228,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6	22,995	36,792			228,100
とび工		人	1.6	24,675	39,480			228,100
溶接工		人	1.6	26,460	42,336			
普通作業員		人	3.2	19,950	63,840			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.6	43,700	69,920			
キーストンプレート	W=650 メッキ SDP1相当品	t	10	202,000	2,020,000			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,632			
計					2,281,000			
単価					228,100			
					228,100		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	つなぎ材設置工	単位	t	数量	10	10	単価	138,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	138,100
土木一般世話役		人	1.6	22,995	36,792			
とび工		人	1.6	24,675	39,480			
溶接工		人	1.6	26,460	42,336			
普通作業員		人	3.2	19,950	63,840			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.6	43,700	69,920			
等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	10	112,000	1,120,000			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,632			
計					1,381,000			
単価					138,100			
					138,100		円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	仮設用モルタル吹付工	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	6,394
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無		m 2	1	8,990	8,990	WB810810
	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無		m 2	-1	2,596	-2,596	単- 721号 WB811120
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	単- 547号
	計						6,394	
	単価						6,394	円/m2
							6,394	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	上半吹付コンクリート工	18N	単位	m	数量	1	270,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.106	22,995	2,437	
	特殊作業員		人	0.64	23,625	15,120	
	普通作業員		人	0.106	19,950	2,114	
	吹付コンクリート	18N	m ³	7.62	21,330	162,534	WYB02689
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m ³ /h級吹付半径7m	時間	0.75	84,900	63,675	WYB02690
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m ³	時間	0.86	4,883	4,199	WYB02698
	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.33	62,400	20,592	WYB02698
	諸雑費（まるめ）		式	1		29	
	計					270,700	
	単価					270,700	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	下半吹付コンクリート工	18N	単位	m	数量	1	1	68,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.048	22,995	1,103		
			人	0.048	22,995	1,103		
	特殊作業員			0.29	23,625	6,851		
			人	0.29	23,625	6,851		
	普通作業員			0.048	19,950	957		
			人	0.048	19,950	957		
	吹付コンクリート	18N		1.11	21,330	23,676		WYB02706
			m3	1.11	21,330	23,676		単- 718号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m		0.3	84,900	25,470		WYB02707
			時間	0.3	84,900	25,470		単- 719号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0.39	4,883	1,904		WYB02715
			時間	0.39	4,883	1,904		単- 723号
	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.14	62,400	8,736		WK450820
			日	0.14	62,400	8,736		単- 714号
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					68,700		
						68,700		
	単価					68,700		
						68,700		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	615.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m ³	2	0	0		
普通作業員			人	3	19,950	59,850		
土のう		62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,550		
単価						615.5	円/袋	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-352号	上載土		単位	m3	数量	1	単価	4,307
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理工	添加量100kg/m3		1	2,698	2,698	WYB02722	
			m3	1	2,698	2,698	単- 724号	
	盛土材持ち上げ			1	1,609	1,609	WYB02724	
			m3	1	1,609	1,609	単- 725号	
	計					4,307		
						4,307		
	単価					4,307	円/m3	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-353号	モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,193
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚5 c m						
			m 2	1	6,193.44	6,193		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					6,193		
						6,193	円/m 2	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-354号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		2,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,410.2	241,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						241,100		
単価						2,411	円/m 2	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-355号	コンクリート吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		7,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	7,765.26	7,765		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,765		
単価						7,765	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,575	64,575			
諸雑費(まるめ)		式	1		65			
計					169,700			
単価					169,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,575	64,575			
諸雑費 (まるめ)		式	1		25			
計					167,600			
単価					167,600	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	セントル据付・移動・脱型工	単位	m	数量	1	1	345,200	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.16	22,995		3,679	
		人		0.16	22,995		3,679	
	特殊作業員			0.63	23,625		14,883	
		人		0.63	23,625		14,883	
	普通作業員			0.16	19,950		3,192	
		人		0.16	19,950		3,192	
	スライト ⁺ セントル損料	本坑用 L=10.5m		1	323,367		323,367	
			m	1	323,367		323,367	
	諸雑費（まるめ）			1			79	
			式	1			79	
	計						345,200	
							345,200	
	単価						345,200	
							345,200	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	22,995	32,193		
とび工			人	7.7	24,675	189,997		
普通作業員			人	1.2	19,950	23,940		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,700	61,180		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		95,190		
計						402,500		
単価						4,025	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 201kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	5,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.365	22,995	8,393			
特殊作業員		人	0.365	23,625	8,623			
普通作業員		人	0.73	19,950	14,563			
改良材	セメント系固化材 一般軟弱土用 パラ	t	21.306	12,000	255,672			
中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	523,900	191,223	WK220610 単- 726号		
スラリプラント運転		日	0.365	79,870	29,152	WK220620 単- 727号		
諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		55,374			
計					563,000			
単価					5,630	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	注入式フォアホ-リング (千鳥配置)	φ27.2 L=3.0m 24.5本/m シリカゾン系注入材 22.6kg/本	単位	本	数量	24.5	単価	56,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.59	46,830	27,629			
トンネル世話役		人	0.59	46,830	27,629			
トンネル特殊工		人	3.53	43,050	151,966			
トンネル作業員		人	0.59	30,135	17,779			
薬液注入管	φ27.3 L=3m	本	24.5	9,490	232,505			
注入材	シリカゾン	kg	553.7	780	431,886			
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0.61	18,000	10,980			
ドリルマシンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次	時間	3.45	71,550	246,847	WYB02043		
集塵機運転	945kWh	日	0.59	197,200	116,348	単- 728号		
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		113,431	単- 729号		
計					1,377,000			
					1,377,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	注入式フォアホーク（千鳥配置）	φ27.2 L=3.0m 24.5本/m シリカ系注入材 22.6kg/本	単位	本	数量	24.5	単価	56,200
						24.5		56,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					56,200		
						56,200	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	注入式フォアホ-リング (千鳥配置) DIII-S 2-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/m シリカゲル系注入材 15.3kg/本	単位	本	数量	28.5	単価	46,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.59	46,830	27,629		
			人	0.59	46,830	27,629		
	トンネル世話役			0.59	46,830	27,629		
			人	0.59	46,830	27,629		
	トンネル特殊工			3.54	43,050	152,397		
			人	3.54	43,050	152,397		
	トンネル作業員			0.59	30,135	17,779		
			人	0.59	30,135	17,779		
	薬液注入管	φ27.3 L=3m		28.5	9,490	270,465		
			本	28.5	9,490	270,465		
	注入材	シリカゲル		436.1	780	340,158		
			kg	436.1	780	340,158		
	注入ポンプ賃料	流量計一体型		0.54	18,000	9,720		
			供用日	0.54	18,000	9,720		
	ドリルマシン [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次		3.47	71,550	248,278		WYB02081
			時間	3.47	71,550	248,278		単-730号
	集塵機運転	945kWh		0.59	197,200	116,348		WK450640
			日	0.59	197,200	116,348		単-729号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		119,597		
			式	1		119,597		
	計					1,330,000		
						1,330,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	注入式フォアホ-リング (千鳥配置)	φ27.2 L=3.0m 28.5本/m シリカゲル系注入材 24.2kg/本	単位	本	数量	28.5	単価	58,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.7	46,830	32,781		
			人	0.7	46,830	32,781		
	トンネル世話役			0.7	46,830	32,781		
			人	0.7	46,830	32,781		
	トンネル特殊工			4.2	43,050	180,810		
			人	4.2	43,050	180,810		
	トンネル作業員			0.7	30,135	21,094		
			人	0.7	30,135	21,094		
	薬液注入管	φ27.3 L=3m		28.5	9,490	270,465		
			本	28.5	9,490	270,465		
	注入材	シリカゲル		689.7	780	537,966		
			kg	689.7	780	537,966		
	注入ポンプ賃料	流量計一体型		0.76	18,000	13,680		
			供用日	0.76	18,000	13,680		
	ドリルマシン [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次		4.23	71,550	302,656		WYB02085
			時間	4.23	71,550	302,656		単- 731号
	集塵機運転	945kWh		0.7	197,200	138,040		WK450640
			日	0.7	197,200	138,040		単- 729号
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		129,727		
			式	1		129,727		
	計					1,660,000		
						1,660,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-365号	注入式フォアホ-リング (千鳥配置)	φ27.2 L=3.0m 28.5本/m シリカゲル系注入材 24.2kg/本	単位	本	数量	28.5	単価	58,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.7	49,567	34,696		
			人	0.7	49,567	34,696		
	トンネル世話役			0.7	49,567	34,696		
			人	0.7	49,567	34,696		
	トンネル特殊工			4.2	45,659	191,767		
			人	4.2	45,659	191,767		
	トンネル作業員			0.7	31,940	22,358		
			人	0.7	31,940	22,358		
	薬液注入管	φ27.3 L=3m		28.5	9,490	270,465		
			本	28.5	9,490	270,465		
	注入材	シリカゲル		689.7	780	537,966		
			kg	689.7	780	537,966		
	注入ポンプ賃料	流量計一体型		0.76	18,000	13,680		
			供用日	0.76	18,000	13,680		
	ドリルマシン [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次		4.23	71,550	302,656		WYB02110
			時間	4.23	71,550	302,656		単-731号
	集塵機運転	945kWh		0.7	197,200	138,040		WK450640
			日	0.7	197,200	138,040		単-732号
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		132,676		
			式	1		132,676		
	計					1,679,000		
						1,679,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-366号	注入式フォアホ-リング (千鳥配置)	φ27.2 L=3.0m 14.5本/m シリカゼン系注入材 26.4kg/本	単位	本	数量	14.5	単価	61,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.4	49,567	19,826		
			人	0.4	49,567	19,826		
	トンネル世話役			0.4	49,567	19,826		
			人	0.4	49,567	19,826		
	トンネル特殊工			2.41	45,659	110,038		
			人	2.41	45,659	110,038		
	トンネル作業員			0.4	31,940	12,776		
			人	0.4	31,940	12,776		
	薬液注入管	φ27.3 L=3m		14.5	9,490	137,605		
			本	14.5	9,490	137,605		
	注入材	シリカゼン		382.8	780	298,584		
			kg	382.8	780	298,584		
	注入ポンプ賃料	流量計一体型		0.22	18,000	3,960		
			供用日	0.22	18,000	3,960		
	ドリルマシン [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次		2.15	71,550	153,832		WYB02118
			時間	2.15	71,550	153,832		単- 733号
	集塵機運転	1790kWh		0.2	215,100	43,020		WK450640
			日	0.2	215,100	43,020		単- 734号
	諸雑費 (率+まるめ) 24%			1		87,133		
			式	1		87,133		
	計					886,600		
						886,600		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-366号	注入式フォアホーク（千鳥配置）	φ27.2 L=3.0m 14.5本/m シリカ系注入材 26.4kg/本	単位	本	数量	14.5	単価	61,140
						14.5		61,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					61,140		
						61,140	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-367号	注入式フォアホ-リング (千鳥配置)	φ27.2 L=3.0m 28.5本/m シリカレン系注入材 30.2kg/本	単位	本	数量	28.5	28.5	47,920	47,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役				0.46	49,567	22,800		
			人		0.46	49,567	22,800		
	トンネル世話役				0.46	49,567	22,800		
			人		0.46	49,567	22,800		
	トンネル特殊工				2.79	45,659	127,388		
			人		2.79	45,659	127,388		
	トンネル作業員				0.46	31,940	14,692		
			人		0.46	31,940	14,692		
	薬液注入管	φ27.3 L=3m			28.5	9,490	270,465		
			本		28.5	9,490	270,465		
	注入材	シリカレン			860.7	780	671,346		
			kg		860.7	780	671,346		
	注入ポンプ賃料	流量計一体型			0.53	18,000	9,540		
			供用日		0.53	18,000	9,540		
	ドリルマシン [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次			2.07	71,550	148,108		WYB02433
			時間		2.07	71,550	148,108		単-735号
	諸雑費 (率+まるめ) 23%				1		78,861		
			式		1		78,861		
	計						1,366,000		
							1,366,000		
	単価						47,920		
							47,920		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-368号	注形式フォアホ-リング（自穿孔・千鳥配置）	φ27.2 L=6.0m 29本/m シリカレン系注入材 65.4kg/本	単位	本	数量	29	29	105,000	105,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル世話役			1.06	49,567	52,541				
		人	1.06	49,567	52,541				
トンネル世話役			1.06	49,567	52,541				
		人	1.06	49,567	52,541				
トンネル特殊工			6.37	45,659	290,847				
		人	6.37	45,659	290,847				
トンネル作業員			1.06	31,940	33,856				
		人	1.06	31,940	33,856				
IBO自穿孔アノカー	R32×L3000		58	7,200	417,600				
		本	58	7,200	417,600				
ロックボルト付属品	IBO鉄ビレット		29	4,320	125,280				
		個	29	4,320	125,280				
ロックボルト付属品	IBOスリーブ		29	2,240	64,960				
		個	29	2,240	64,960				
注入材	シリカレン		1,896.6	780	1,479,348				
		kg	1,896.6	780	1,479,348				
注入ポンプ賃料	流量計一体型		1.2	18,000	21,600				
		供用日	1.2	18,000	21,600				
トリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次		5.78	71,550	413,559			WYB02116	
		時間	5.78	71,550	413,559			単-736号	
諸雑費（率+まるめ） 11%			1		94,868				
		式	1		94,868				

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-368号	注入式フォアホーリング（自穿孔・千鳥配置）	φ27.2 L=6.0m 29本/m シリカレン系注入材 65.4kg/本	単位	本	数量	29	単価	105,000
						29		105,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					3,047,000		
	単価					3,047,000		
						105,000		
						105,000	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-369号	注入式フォアホ-リング（自穿孔・千鳥配置）	φ27.2 L=4.0m 28.5本/m シリカレン系注入材 27.1kg/本	単位	本	数量	28.5	28.5	58,450	58,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.6	49,567	29,740			
			人	0.6	49,567	29,740			
	トンネル世話役			0.6	49,567	29,740			
			人	0.6	49,567	29,740			
	トンネル特殊工			3.59	45,659	163,915			
			人	3.59	45,659	163,915			
	トンネル作業員			0.6	31,940	19,164			
			人	0.6	31,940	19,164			
	IBO自穿孔アノカー	R32×L4000		28.5	11,900	339,150			
			本	28.5	11,900	339,150			
	ロックボルト付属品	IBO鉄ビット		28.5	4,320	123,120			
			個	28.5	4,320	123,120			
	注入材	シリカレン		772.35	780	602,433			
			kg	772.35	780	602,433			
	注入ポンプ賃料	流量計一体型		0.68	18,000	12,240			
			供用日	0.68	18,000	12,240			
	トリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次		3.63	71,550	259,726		WYB02431	
			時間	3.63	71,550	259,726		単-737号	
	諸雑費（率+まるめ） 17%			1		86,772			
			式	1		86,772			
	計					1,666,000			
						1,666,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-369号	注入式フォアホーリング（自穿孔・千鳥配置）	φ27.2 L=4.0m 28.5本/m シリカ樹脂系注入材 27.1kg/本	単位	本	数量	28.5	単価	58,450
						28.5		58,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					58,450		
						58,450	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-370号	注入式フォアホ-リング (千鳥配置)	φ27.2 L=3.0m 29本/m シリカレン系注入材 26.8kg/本	単位	本	数量	29	単価	44,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.45	49,567	22,305		
			人	0.45	49,567	22,305		
トンネル世話役				0.45	49,567	22,305		
			人	0.45	49,567	22,305		
トンネル特殊工				2.7	45,659	123,279		
			人	2.7	45,659	123,279		
トンネル作業員				0.45	31,940	14,373		
			人	0.45	31,940	14,373		
薬液注入管		φ27.3 L=3m		29	9,490	275,210		
			本	29	9,490	275,210		
注入材		シリカレン		777.2	780	606,216		
			kg	777.2	780	606,216		
注入ポンプ賃料		流量計一体型		0.51	18,000	9,180		
			供用日	0.51	18,000	9,180		
ドリルマシン [ホイール式]		37°-M・2バケット 170kg級 排対3次		2.1	71,550	150,255		WYB02429
			時間	2.1	71,550	150,255		単- 738号
諸雑費 (率+まるめ) 23%				1		77,877		
			式	1		77,877		
計						1,301,000		
						1,301,000		
単価						44,860		
						44,860		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-371号	注入式フォアホ-リング (千鳥配置)	φ27.2 L=3.0m 23本/m シリカゼン系注入材 24.2kg/本	単位	本	数量	23	23	42,970	42,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル世話役			0.35	49,567	17,348				
		人	0.35	49,567	17,348				
トンネル世話役			0.35	49,567	17,348				
		人	0.35	49,567	17,348				
トンネル特殊工			2.11	45,659	96,340				
		人	2.11	45,659	96,340				
トンネル作業員			0.35	31,940	11,179				
		人	0.35	31,940	11,179				
薬液注入管	φ27.3 L=3m		23	9,490	218,270				
		本	23	9,490	218,270				
注入材	シリカゼン		556.6	780	434,148				
		kg	556.6	780	434,148				
注入ポンプ賃料	流量計一体型		0.4	18,000	7,200				
		供用日	0.4	18,000	7,200				
ドリルマシン [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次		1.67	71,550	119,488				WYB02435
		時間	1.67	71,550	119,488				単- 739号
諸雑費 (率+まるめ) 25%			1		67,179				
		式	1		67,179				
計					988,500				
					988,500				
単価					42,970				
					42,970				円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-372号	注入式フォアホ-リング (千鳥配置)	φ27.2 L=2.0m 7本/m シリカレン系注入材 20.3kg/本	単位	本	数量	7	単価	35,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.073	49,567	3,618			
トンネル世話役		人	0.073	49,567	3,618			
トンネル特殊工		人	0.44	45,659	20,089			
トンネル作業員		人	0.073	31,940	2,331			
注入材	シリカレン	kg	142.1	780	110,838			
FRPガラスファイバ-ボルト	CGR32×4000mm	本	3.5	11,900	41,650			
注入ポンプ 賃料	流量計一体型	供用日	0.083	18,000	1,494			
トリルジ-ャンボ [ホイ-ル式]	37-ム・2バ-ケット 170kg級 排対3次	時間	0.38	71,550	27,189	WYB02442		
諸雑費 (率+まるめ) 60%		式	1		34,973	単- 740号		
計					245,800			
単価					35,110	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	注入式鏡ボルト	GFRP32 L=4.0m @1200 N=20 シリカジソ系 34.8kg/本	単位	本	数量	20	単価	73,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.57	46,830	26,693	
			人		0.57	46,830	26,693	
	トンネル世話役				0.57	46,830	26,693	
			人		0.57	46,830	26,693	
	トンネル特殊工				3.43	43,050	147,661	
			人		3.43	43,050	147,661	
	トンネル作業員				0.57	30,135	17,176	
			人		0.57	30,135	17,176	
	注入材	シリカジソ			696	780	542,880	
			k g		696	780	542,880	
	GFRPボルト	CGR32ボルト L=4m			20	7,830	156,600	WYB02438
			本		20	7,830	156,600	単- 741号
	注入ポンプ 賃料	流量計一体型			1.14	18,000	20,520	
			供用日		1.14	18,000	20,520	
	トリリジヤンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2バケツ 170kg超級			3.67	71,460	262,258	WYB02439
			時間		3.67	71,460	262,258	単- 742号
	トラック(トンネル工事用) 運転	クレーン装置付 ベ-ストラック4t積級 2.9t吊			0.25	6,382	1,595	WYB02440
			時間		0.25	6,382	1,595	単- 743号
	トラック運転	普通型 4~4.5t積			0.17	2,211	375	WYB02441
			時間		0.17	2,211	375	単- 744号
	集塵機運転	945kWh			0.57	195,900	111,663	WK450640
			日		0.57	195,900	111,663	単- 745号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	先行削孔工 (一方)	φ76.3 L=12.5m 166.6kg/本 20本/シフト 9m/回	単位	本	数量	20	20	単価	7,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.18	46,830	8,429			
			人	0.18	46,830	8,429			
	トンネル世話役			0.18	46,830	8,429			
			人	0.18	46,830	8,429			
	トンネル特殊工			1.07	43,050	46,063			
			人	1.07	43,050	46,063			
	トンネル作業員			0.18	30,135	5,424			
			人	0.18	30,135	5,424			
	ト*リルジ*ヤンホ* [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ*ム*2ハ*ケット 170kg超級		0.54	71,460	38,588			WYB02769
			時間	0.54	71,460	38,588			単- 746号
	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級		0.2	195,700	39,140			WYB02770
			日	0.2	195,700	39,140			単- 747号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		4,327			
			式	1		4,327			
	計					150,400			
						150,400			
	単価					7,520			
						7,520			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	打設工 (一方)	φ76.3 L=12.5m 166.6kg/本 20本/シフト 9m/回	単位	本	数量	20	203,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
トンネル世話役		人	0.96	46,830	44,956		
トンネル世話役		人	0.96	46,830	44,956		
トンネル特殊工		人	5.75	43,050	247,537		
トンネル作業員		人	0.96	30,135	28,929		
AGF-Me鋼管	φ76.3	本	20	104,500	2,090,000		WYB02772
ユニットピット	φ76.3	個	20	22,100	442,000		単- 748号
トワリリジヤンホ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次	時間	9.39	71,460	671,009		WYB02773
トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 ハーストラック4t積級 2.9t吊	時間	2.93	6,439	18,866		WYB02774
集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	日	1.08	195,700	211,356		WYB02775
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		265,391		単- 751号
計					4,065,000		
					4,065,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	注土工 (一方)	φ76.3 L=12.5m 166.6kg/本 20本/シフト 9m/回	単位	本	数量	20	20	189,900	189,900
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.56	46,830	26,224		
			人		0.56	46,830	26,224		
トンネル世話役					0.56	46,830	26,224		
			人		0.56	46,830	26,224		
トンネル特殊工					3.33	43,050	143,356		
			人		3.33	43,050	143,356		
トンネル作業員					0.56	30,135	16,875		
			人		0.56	30,135	16,875		
注入材		シリカゾン			3,332	780	2,598,960		
			kg		3,332	780	2,598,960		
注入管		φ76.3			20	36,500	730,000		
			本		20	36,500	730,000		
注入ポンプ賃料		流量計一体型			1.89	18,000	34,020		
			供用日		1.89	18,000	34,020		
トラック(トンネル工所用)運転		普通 2t積			5.09	2,256	11,483		WYB02777
			時間		5.09	2,256	11,483		単- 752号
集塵機運転		フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級			0.63	195,700	123,291		WYB02778
			日		0.63	195,700	123,291		単- 753号
諸雑費 (率+まるめ) 3%					1		88,567		
			式		1		88,567		
計							3,799,000		
							3,799,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-378号	先行削孔工 (二方)	φ76.3 L=12.5m 166.6kg/本 20本/シフト 9m/回	単位	本	数量	20	20	単価	6,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.18	49,567	8,922			
			人	0.18	49,567	8,922			
	トンネル世話役			0.18	49,567	8,922			
			人	0.18	49,567	8,922			
	トンネル特殊工			1.07	45,659	48,855			
			人	1.07	45,659	48,855			
	トンネル作業員			0.18	31,940	5,749			
			人	0.18	31,940	5,749			
	ト*リルジ*ヤンホ* [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ*ム*2ハ*ケット 170kg超級		0.54	71,460	38,588			WYB02796
			時間	0.54	71,460	38,588			単- 746号
	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級		0.1	214,300	21,430			WYB02797
			日	0.1	214,300	21,430			単- 755号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		3,934			
			式	1		3,934			
	計					136,400			
						136,400			
	単価					6,820			
						6,820			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-379号	打設工 (二方)	φ76.3 L=12.5m 166.6kg/本 20本/シフト 9m/回	単位	本	数量	20	20	200,000	200,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.96	49,567	47,584		
			人		0.96	49,567	47,584		
トンネル世話役					0.96	49,567	47,584		
			人		0.96	49,567	47,584		
トンネル特殊工					5.75	45,659	262,539		
			人		5.75	45,659	262,539		
トンネル作業員					0.96	31,940	30,662		
			人		0.96	31,940	30,662		
AGF-Me鋼管		φ76.3			20	104,500	2,090,000		WYB02809
			本		20	104,500	2,090,000		単- 748号
ユニットピット		φ76.3			20	22,100	442,000		
			個		20	22,100	442,000		
トワリリジヤンホ [ホイール式]		37°-M・2バケット 170kg級 排対3次			9.39	71,460	671,009		WYB02810
			時間		9.39	71,460	671,009		単- 749号
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 ハーストラック4t積級 2.9t吊			2.93	6,439	18,866		WYB02816
			時間		2.93	6,439	18,866		単- 750号
集塵機運転		フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級			0.54	214,300	115,722		WYB02817
			日		0.54	214,300	115,722		単- 756号
諸雑費 (率+まるめ) 23%					1		274,034		
			式		1		274,034		
計							4,000,000		
							4,000,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-379号	打設工 (二方)	φ76.3 L=12.5m 166.6kg/本 20本/ｼﾌﾄ 9m/回	単位	本	数量	20	単価	200,000
						20		200,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					200,000		
						200,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-380号	注入工 (二方)	φ76.3 L=12.5m 166.6kg/本 20本/シフト 9m/回	単位	本	数量	20	単価	186,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.56	49,567	27,757			
トンネル世話役		人	0.56	49,567	27,757			
トンネル特殊工		人	3.33	45,659	152,044			
トンネル作業員		人	0.56	31,940	17,886			
注入材	シリカゲル	kg	3,332	780	2,598,960			
注入管	φ76.3	本	20	36,500	730,000			
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0.94	18,000	16,920			
トラック(トンネル工所用)運転	普通 2t積	時間	5.09	2,256	11,483	WYB02807		
集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	日	0.31	214,300	66,433	WYB02818		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		86,760	単一 757号		
計					3,736,000			
					3,736,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-382号	先行削孔工 (二方)	φ76.3 L=12.5m 174.1kg/本 18本/シフト 9m/回	単位	本	数量	単価	金額	単価	5,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.16	49,567	7,930			
			人	0.16	49,567	7,930			
	トンネル世話役			0.16	49,567	7,930			
			人	0.16	49,567	7,930			
	トンネル特殊工			0.98	45,659	44,745			
			人	0.98	45,659	44,745			
	トンネル作業員			0.16	31,940	5,110			
			人	0.16	31,940	5,110			
	トリアンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 37°-M・2°ケット 170kg超級		0.49	71,460	35,015			WYB02878
			時間	0.49	71,460	35,015			単- 758号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		3,970			
			式	1		3,970			
	計					104,700			
						104,700			
	単価					5,816			
						5,816			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-383号	打設工 (二方)	φ76.3 L=12.5m 174.1kg/本 18本/シフト 9m/回	単位	本	数量	18	18	194,000	194,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.87	49,567	43,123		
			人		0.87	49,567	43,123		
トンネル世話役					0.87	49,567	43,123		
			人		0.87	49,567	43,123		
トンネル特殊工					5.19	45,659	236,970		
			人		5.19	45,659	236,970		
トンネル作業員					0.87	31,940	27,787		
			人		0.87	31,940	27,787		
AGF-Me鋼管		φ76.3			18	104,500	1,881,000	WYB02880	
			本		18	104,500	1,881,000	単- 759号	
ユニットピット		φ76.3			18	22,100	397,800		
			個		18	22,100	397,800		
トリリジヤンホ [ホイール式]		37°-M・2バケット 170kg級 排対3次			8.45	71,460	603,837	WYB02881	
			時間		8.45	71,460	603,837	単- 760号	
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 バーストラック4t積級 2.9t吊			2.64	6,439	16,998	WYB02882	
			時間		2.64	6,439	16,998	単- 761号	
諸雑費 (率+まるめ) 25%					1		242,362		
			式		1		242,362		
計							3,493,000		
							3,493,000		
単価							194,000		
							194,000	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-384号	注入工 (二方)	φ76.3 L=12.5m 174.1kg/本 18本/シフト 9m/回	単位	本	数量	18	18	189,500	189,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.51	49,567	25,279			
			人	0.51	49,567	25,279			
トンネル世話役				0.51	49,567	25,279			
			人	0.51	49,567	25,279			
トンネル特殊工				3.03	45,659	138,346			
			人	3.03	45,659	138,346			
トンネル作業員				0.51	31,940	16,289			
			人	0.51	31,940	16,289			
注入材		シリカゲル		3,133.8	780	2,444,364			
			kg	3,133.8	780	2,444,364			
注入管		φ76.3		18	36,500	657,000			
			本	18	36,500	657,000			
注入ポンプ賃料		流量計一体型		0.86	18,000	15,480			
			供用日	0.86	18,000	15,480			
トラック(トンネル工事用)運転		普通 2t積		4.63	2,256	10,445			WYB02884
			時間	4.63	2,256	10,445			単-762号
諸雑費(率+まるめ) 3%				1		79,518			
			式	1		79,518			
計						3,412,000			
						3,412,000			
単価						189,500			
						189,500			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-386号	先行削孔工 (二方)	φ76.3 L=12.5m 174kg/本 9本/ｼﾌﾄ 9m/回	単位	本	数量	9	9	単価	6,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.1	49,567	4,956			
			人	0.1	49,567	4,956			
	トンネル世話役			0.1	49,567	4,956			
			人	0.1	49,567	4,956			
	トンネル特殊工			0.61	45,659	27,851			
			人	0.61	45,659	27,851			
	トンネル作業員			0.1	31,940	3,194			
			人	0.1	31,940	3,194			
	ト*リルｼﾞ*ﾝﾎﾞ [ﾎｲｰﾙ式] (NATM用機械)	排対3次 3ﾌﾞｰﾙ*2ﾊﾞｯｹｯﾄ 170kg超級		0.25	71,460	17,865			WYB02911
			時間	0.25	71,460	17,865			単- 764号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		2,348			
			式	1		2,348			
	計					61,170			
						61,170			
	単価					6,796			
						6,796			円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-387号	打設工 (二方)	φ76.3 L=12.5m 174kg/本 9本/ｼﾌﾄ 9m/回	単位	本	数量	9	9	194,500	194,500
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.45	49,567	22,305		
			人		0.45	49,567	22,305		
トンネル世話役					0.45	49,567	22,305		
			人		0.45	49,567	22,305		
トンネル特殊工					2.7	45,659	123,279		
			人		2.7	45,659	123,279		
トンネル作業員					0.45	31,940	14,373		
			人		0.45	31,940	14,373		
AGF-Me鋼管		φ76.3			9	104,500	940,500		WYB02913
			本		9	104,500	940,500		単- 765号
ユニットピット		φ76.3			9	22,100	198,900		
			個		9	22,100	198,900		
トワリリジヤンボ [ホイール式]		37°-M・2バケット 170kg級 排対3次			4.23	71,460	302,275		WYB02914
			時間		4.23	71,460	302,275		単- 766号
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 へーストラック4t積級 2.9t吊			1.38	6,439	8,885		WYB02915
			時間		1.38	6,439	8,885		単- 767号
諸雑費 (率+まるめ) 24%					1		118,178		
			式		1		118,178		
計							1,751,000		
							1,751,000		
単価							194,500		
							194,500		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-388号	注入工 (二方)	φ76.3 L=12.5m 174kg/本 9本/ｼﾌﾄ 9m/回	単位	本	数量	9	9	193,800	193,800
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					0.28	49,567	13,878		
			人		0.28	49,567	13,878		
トンネル世話役					0.28	49,567	13,878		
			人		0.28	49,567	13,878		
トンネル特殊工					1.68	45,659	76,707		
			人		1.68	45,659	76,707		
トンネル作業員					0.28	31,940	8,943		
			人		0.28	31,940	8,943		
注入材		シリカゲル			1,566	780	1,221,480		
			k g		1,566	780	1,221,480		
注入管		φ76.3			9	36,500	328,500		
			本		9	36,500	328,500		
注入ポンプ 賃料		流量計一体型			0.47	18,000	8,460		
			供用日		0.47	18,000	8,460		
トラック(トンネル工事用)運転		普通 2t積			2.56	2,256	5,775		WYB02917
			時間		2.56	2,256	5,775		単- 768号
諸雑費 (率+まるめ) 5%					1		67,379		
			式		1		67,379		
計							1,745,000		
							1,745,000		
単価							193,800		
							193,800		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	先行削孔工	φ114.3 L=12.5m 25本/シフト 197kg/本	単位	本	数量	25	25	単価	8,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.25	46,830	11,707			
			人	0.25	46,830	11,707			
	トンネル世話役			0.25	46,830	11,707			
			人	0.25	46,830	11,707			
	トンネル特殊工			1.51	43,050	65,005			
			人	1.51	43,050	65,005			
	トンネル作業員			0.25	30,135	7,533			
			人	0.25	30,135	7,533			
	ト ^ラ リ ^ン ジ ^ャ ン ^ホ [ホイール式]	37°-M・2バ ^ケ ット 170kg級 排対3次		0.69	72,030	49,700			WYB02479
			時間	0.69	72,030	49,700			単- 770号
	集塵機運転	935kWh		0.28	203,500	56,980			WK450640
			日	0.28	203,500	56,980			単- 771号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		6,068			
			式	1		6,068			
	計					208,700			
						208,700			
	単価					8,348			
						8,348			円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.04 2023.04 1.000-00-00-2-0
単-391号	打設工	φ114.3 L=12.5m 25本/シフト 197kg/本	単位	本	数量	25	294,900
						25	294,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2.41	46,830	112,860	
			人	2.41	46,830	112,860	
トンネル世話役				2.41	46,830	112,860	
			人	2.41	46,830	112,860	
トンネル特殊工				14.45	43,050	622,072	
			人	14.45	43,050	622,072	
トンネル作業員				2.41	30,135	72,625	
			人	2.41	30,135	72,625	
AGF鋼管				25	108,900	2,722,500	WYB02481
			本	25	108,900	2,722,500	単- 772号
ポストビット		φ114.3 t=6mm L=12.5m		25	34,600	865,000	
			個	25	34,600	865,000	
ビットアダプター		φ114.3 t=6mm L=12.5m		1.25	310,000	387,500	
			個	1.25	310,000	387,500	
トールジャンボ [ホイール式]		37°-M・2バケット 170kg級 排対3次		23.81	72,030	1,715,034	WYB02482
			時間	23.81	72,030	1,715,034	単- 773号
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 べーストラック4t積級 2.9t吊		7.36	6,382	46,971	WYB02483
			時間	7.36	6,382	46,971	単- 774号
集塵機運転		フィル式集塵機 定格風量3000m3/min級		2.73	203,500	555,555	WYB02484
			日	2.73	203,500	555,555	単- 775号
諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		161,023	
			式	1		161,023	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	注入工	φ114.3 L=12.5m 25本/シフト 197kg/本	単位	本	数量	25	単価	216,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.61	46,830		28,566
			人		0.61	46,830		28,566
	トンネル世話役				0.61	46,830		28,566
			人		0.61	46,830		28,566
	トンネル特殊工				3.68	43,050		158,424
			人		3.68	43,050		158,424
	トンネル作業員				0.61	30,135		18,382
			人		0.61	30,135		18,382
	注入材	シリカゾン			4,925	780		3,841,500
			kg		4,925	780		3,841,500
	インサートパッカー(AGF)	L=12.5m用			25	37,400		935,000
			組		25	37,400		935,000
	注入ポンプ賃料	流量計一体型			2.09	18,000		37,620
			供用日		2.09	18,000		37,620
	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積			5.63	2,214		12,464
			時間		5.63	2,214		12,464
	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級			0.7	203,500		142,450
			日		0.7	203,500		142,450
	諸雑費 (率+まるめ) 5%				1			213,028
			式		1			213,028
	計							5,416,000
								5,416,000

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-394号	先行削孔工	φ114.3 L=12.5m 31本/シフト 151.2kg/本	単位	本	数量	31	単価	7,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.29	49,567	14,374		
			人	0.29	49,567	14,374		
	トンネル世話役			0.29	49,567	14,374		
			人	0.29	49,567	14,374		
	トンネル特殊工			1.76	45,659	80,359		
			人	1.76	45,659	80,359		
	トンネル作業員			0.29	31,940	9,262		
			人	0.29	31,940	9,262		
	ト*リルジ*ャンボ* [ホイール式]	37°-4・2バ*ケット 170kg級 排対3次		0.85	71,460	60,741		WYB02493
			時間	0.85	71,460	60,741		単- 779号
	集塵機運転	1870kWh		0.17	214,300	36,431		WK450640
			日	0.17	214,300	36,431		単- 780号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		6,459		
			式	1		6,459		
	計					222,000		
						222,000		
	単価					7,161		
						7,161		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-395号	打設工	φ114.3 L=12.5m 31本/シフト 151.2kg/本	単位	本	数量	31	単価	285,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				2.97	49,567		147,213
			人		2.97	49,567		147,213
	トンネル世話役				2.97	49,567		147,213
			人		2.97	49,567		147,213
	トンネル特殊工				17.82	45,659		813,643
			人		17.82	45,659		813,643
	トンネル作業員				2.97	31,940		94,861
			人		2.97	31,940		94,861
	AGF鋼管				31	108,900		3,375,900
			本		31	108,900		3,375,900
	ポストビット	φ114.3 t=6mm L=12.5m			31	34,600		1,072,600
			個		31	34,600		1,072,600
	ビットアダプター	φ114.3 t=6mm L=12.5m			1.55	310,000		480,500
			個		1.55	310,000		480,500
	トリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次			29.52	71,460		2,109,499
			時間		29.52	71,460		2,109,499
	トラック(トンネル工所用)運転	クレーン装置付 へーストラック4t積級 2.9t吊			9.07	6,416		58,193
			時間		9.07	6,416		58,193
	集塵機運転	フィル式集塵機 定格風量3000m3/min級			1.68	214,300		360,024
			日		1.68	214,300		360,024
	諸雑費 (率+まるめ)				1			186,354
	5%				1			186,354

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-395号	打設工	φ114.3 L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ 151.2kg/本	単位	本	数量	31	単価	285,300
						31		285,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					8,846,000		
	単価					8,846,000		
						285,300		
						285,300	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-396号	注入工	φ114.3 L=12.5m 31本/シフト 151.2kg/本	単位	本	数量	31	単価	175,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.74	49,567		36,679
			人		0.74	49,567		36,679
	トンネル世話役				0.74	49,567		36,679
			人		0.74	49,567		36,679
	トンネル特殊工				4.41	45,659		201,356
			人		4.41	45,659		201,356
	トンネル作業員				0.74	31,940		23,635
			人		0.74	31,940		23,635
	注入材	シリカジソ			4,687.2	780		3,656,016
			kg		4,687.2	780		3,656,016
	インサートパッカー(AGF)	L=12.5m用			31	37,400		1,159,400
			組		31	37,400		1,159,400
	注入ポンプ賃料	流量計一体型			1.25	18,000		22,500
			供用日		1.25	18,000		22,500
	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積			6.74	2,239		15,090
			時間		6.74	2,239		15,090
	集塵機運転	フィル式集塵機 定格風量3000m3/min級			0.42	214,300		90,006
			日		0.42	214,300		90,006
	諸雑費 (率+まるめ) 5%				1			203,639
			式		1			203,639
	計							5,445,000
								5,445,000

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-398号	先行削孔工	φ114.3 L=12.5m 31本/シフト 152kg/本	単位	本	数量	31	単価	5,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.29	49,567	14,374		
			人	0.29	49,567	14,374		
	トンネル世話役			0.29	49,567	14,374		
			人	0.29	49,567	14,374		
	トンネル特殊工			1.76	45,659	80,359		
			人	1.76	45,659	80,359		
	トンネル作業員			0.29	31,940	9,262		
			人	0.29	31,940	9,262		
	トリアンボ [ホイール式]	37°-4.2バケット 170kg級 排対3次		0.85	71,460	60,741		WYB02587
			時間	0.85	71,460	60,741		単- 779号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		5,290		
			式	1		5,290		
	計					184,400		
						184,400		
	単価					5,948		
						5,948		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-399号	打設工	φ114.3 L=12.5m 31本/シフト 152kg/本	単位	本	数量	31	単価	273,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				2.97	49,567		147,213
			人		2.97	49,567		147,213
	トンネル世話役				2.97	49,567		147,213
			人		2.97	49,567		147,213
	トンネル特殊工				17.82	45,659		813,643
			人		17.82	45,659		813,643
	トンネル作業員				2.97	31,940		94,861
			人		2.97	31,940		94,861
	AGF鋼管				31	108,900		3,375,900
			本		31	108,900		3,375,900
	WYB02589							単- 781号
	ポストピット	φ114.3 t=6mm L=12.5m			31	34,600		1,072,600
			個		31	34,600		1,072,600
	ピットアダプター	φ114.3 t=6mm L=12.5m			1.55	310,000		480,500
			個		1.55	310,000		480,500
	トリリジヤンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次			29.52	71,460		2,109,499
			時間		29.52	71,460		2,109,499
	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 トラック4t積級 2.9t吊			9.07	6,416		58,193
			時間		9.07	6,416		58,193
	諸雑費 (率+まるめ)				1			168,378
	5%		式		1			168,378
	計							8,468,000
								8,468,000

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-400号	注土工	φ114.3 L=12.5m 31本/シフト 152kg/本	単位	本	数量	31	173,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.8	49,567	39,653	
			人	0.8	49,567	39,653	
	トンネル世話役			0.8	49,567	39,653	
			人	0.8	49,567	39,653	
	トンネル特殊工			4.83	45,659	220,532	
			人	4.83	45,659	220,532	
	トンネル作業員			0.8	31,940	25,552	
			人	0.8	31,940	25,552	
	注入材	シリカゲル		4,712	780	3,675,360	
			kg	4,712	780	3,675,360	
	インサートパッカー(AGF)	L=12.5m用		31	37,400	1,159,400	
			組	31	37,400	1,159,400	
	注入ポンプ賃料	流量計一体型		1.37	18,000	24,660	
			供用日	1.37	18,000	24,660	
	トラック(トンネル工所用)運転	普通 2t積		7.38	2,239	16,523	WYB02593
			時間	7.38	2,239	16,523	単- 788号
	諸雑費(率+まるめ) 4%			1		161,667	
			式	1		161,667	
	計					5,363,000	
						5,363,000	
	単価					173,000	
						173,000	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-402号	先行削孔工	φ76.3 L=12.5m 14本/シフト 146kg/本	単位	本	数量	14	14	7,164	7,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トンネル世話役			0.17	49,567	8,426			
			人	0.17	49,567	8,426			
	トンネル世話役			0.17	49,567	8,426			
			人	0.17	49,567	8,426			
	トンネル特殊工			1.03	45,659	47,028			
			人	1.03	45,659	47,028			
	トンネル作業員			0.17	31,940	5,429			
			人	0.17	31,940	5,429			
	ト ^レ リ ^ン ジ ^ン ホ ^ウ [ホイール式]	37°-4・2 ^ハ ケット 170kg級 排対3次		0.38	71,460	27,154			WYB02597
			時間	0.38	71,460	27,154			単- 790号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			1		3,837			
			式	1		3,837			
	計					100,300			
						100,300			
	単価					7,164			
						7,164			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一403号	打設工	φ76.3 L=12.5m 14本/シフト 146kg/本	単位	本	数量	14	14	195,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.72	49,567	35,688	
			人		0.72	49,567	35,688	
	トンネル世話役				0.72	49,567	35,688	
			人		0.72	49,567	35,688	
	トンネル特殊工				4.3	45,659	196,333	
			人		4.3	45,659	196,333	
	トンネル作業員				0.72	31,940	22,996	
			人		0.72	31,940	22,996	
	AGF鋼管				14	104,500	1,463,000	WYB02599
			本		14	104,500	1,463,000	単一 791号
	ユニットピット	Φ76.3mm			14	22,100	309,400	
			個		14	22,100	309,400	
	トリリジヤンホ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次			6.58	71,460	470,206	WYB02600
			時間		6.58	71,460	470,206	単一 792号
	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 へーストラック4t積級 2.9t吊			2.19	6,416	14,051	WYB02601
			時間		2.19	6,416	14,051	単一 793号
	諸雑費 (率+まるめ) 24%				1		185,638	
			式		1		185,638	
	計						2,733,000	
							2,733,000	
	単価						195,200	
							195,200	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一404号	注入工	φ76.3 L=12.5m 14本/シフト 146kg/本	単位	本	数量	14	単価	168,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.41	49,567	20,322			
トンネル世話役		人	0.41	49,567	20,322			
トンネル特殊工		人	2.47	45,659	112,777			
トンネル作業員		人	0.41	31,940	13,095			
注入材	シリカゲル	kg	2,044	780	1,594,320			
インサートホース	12.5m用 注入キャップカバー付	本	14	36,500	511,000			
注入ポンプ 賃料	流量計一体型	供用日	0.7	18,000	12,600			
トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積	時間	3.77	2,239	8,441	WYB02603		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		71,123	単一 794号		
計					2,364,000			
単価					168,800	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一406号	鏡補強吹付コンクリート工 DIII-RC1-S-fb	18N t=50	単位	m2	数量	80.718	単価	2,371
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役				0.045	46,830	2,107	
			人		0.045	46,830	2,107	
	トンネル世話役				0.045	46,830	2,107	
			人		0.045	46,830	2,107	
	トンネル特殊工				0.27	43,050	11,623	
			人		0.27	43,050	11,623	
	トンネル作業員				0.045	30,135	1,356	
			人		0.045	30,135	1,356	
	吹付コンクリート	18N			5.04	23,950	120,708	WYB01997
			m3		5.04	23,950	120,708	単一 796号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m			0.45	85,080	38,286	WYB02073
			時間		0.45	85,080	38,286	単一 797号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3			0.45	4,886	2,198	WYB02247
			時間		0.45	4,886	2,198	単一 798号
	コンクリートプラント運転	パッチ型・一括練り混ぜタイプ 定置式25m3/h 骨材ホッパー			0.05	64,180	3,209	WYB00032
			日		0.05	64,180	3,209	単一 799号
	集塵機運転	フィルター式集塵機 定格風量3000m3/min級			0.05	195,700	9,785	WYB02303
			日		0.05	195,700	9,785	単一 800号
	諸雑費 (まるめ)				1		21	
			式		1		21	
	計						191,400	
							191,400	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一407号	鏡補強吹付コンクリート工 DIII-RC1	18N t=50	単位	m2	数量	80.718	80.718	2,309	2,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トンネル世話役			0.045	49,567	2,230			
			人	0.045	49,567	2,230			
	トンネル世話役			0.045	49,567	2,230			
			人	0.045	49,567	2,230			
	トンネル特殊工			0.27	45,659	12,327			
			人	0.27	45,659	12,327			
	トンネル作業員			0.045	31,940	1,437			
			人	0.045	31,940	1,437			
	吹付コンクリート	18N		5.04	23,950	120,708		WYB02330	
			m3	5.04	23,950	120,708		単一 796号	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m		0.45	85,080	38,286		WYB02331	
			時間	0.45	85,080	38,286		単一 797号	
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0.45	4,886	2,198		WYB02332	
			時間	0.45	4,886	2,198		単一 798号	
	コンクリートプラント運転	パッチ型・一括練り混ぜタイプ 定置式25m3/h 骨材ホッパー		0.025	64,420	1,610		WYB02333	
			日	0.025	64,420	1,610		単一 801号	
	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級		0.025	214,300	5,357		WYB02334	
			日	0.025	214,300	5,357		単一 802号	
	諸雑費（まるめ）			1		17			
			式	1		17			
	計					186,400			
						186,400			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一408号	鏡補強吹付コンクリート工 DIII-RC1-S4-fb -A	18N t=200	単位	m2	数量	80.718	80.718	単価	9,282	9,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	トンネル世話役				0.18	49,567	8,922			
			人		0.18	49,567	8,922			
	トンネル世話役				0.18	49,567	8,922			
			人		0.18	49,567	8,922			
	トンネル特殊工				1.08	45,659	49,311			
			人		1.08	45,659	49,311			
	トンネル作業員				0.18	31,940	5,749			
			人		0.18	31,940	5,749			
	吹付コンクリート	18N			20.18	23,950	483,311			WYB02342
			m3		20.18	23,950	483,311			単一 803号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m			1.83	85,080	155,696			WYB02343
			時間		1.83	85,080	155,696			単一 804号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3			1.83	4,886	8,941			WYB02344
			時間		1.83	4,886	8,941			単一 805号
	コンクリートプラント運転	パッチ型・一括練り混ぜタイプ 定置式25m3/h 骨材ホッパー			0.102	64,420	6,570			WYB02345
			日		0.102	64,420	6,570			単一 806号
	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級			0.102	214,300	21,858			WYB02346
			日		0.102	214,300	21,858			単一 807号
	諸雑費（まるめ）				1		20			
			式		1		20			
	計						749,300			
							749,300			

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-409号	崩落部充填	エアモル	単位	m3	数量	1	16,270	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		道路トンネル 新設トンネル・エアモルタル 100m			1	4,016	4,016	WB451210
		無	m3		1	4,016	4,016	単- 808号
	注入材(材料費)	エアモルタル			1.2	10,210	12,252	WYB00101
			m3		1.2	10,210	12,252	単- 809号
	諸雑費(まるめ)				1		2	
			式		1		2	
	計						16,270	
							16,270	
	単価						16,270	
							16,270	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-410号	先行削孔工	DIII-RC1	単位	本	数量	2	単価	17,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.05	46,830	2,341		
			人	0.05	46,830	2,341		
	トンネル世話役			0.05	46,830	2,341		
			人	0.05	46,830	2,341		
	トンネル特殊工			0.3	43,050	12,915		
			人	0.3	43,050	12,915		
	トンネル作業員			0.05	30,135	1,506		
			人	0.05	30,135	1,506		
	ト*リルジ*ヤンホ* [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ*ム*2ハ*ケット 170kg超級		0.054	71,460	3,858		WYB02754
			時間	0.054	71,460	3,858		単- 810号
	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級		0.056	195,700	10,959		WYB02755
			日	0.056	195,700	10,959		単- 811号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		670		
			式	1		670		
	計					34,590		
						34,590		
	単価					17,290		
						17,290		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	打設工	DIII-RC1	単位	本	数量	2	単価	214,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.13	46,830	6,087		
			人	0.13	46,830	6,087		
	トンネル世話役			0.13	46,830	6,087		
			人	0.13	46,830	6,087		
	トンネル特殊工			0.77	43,050	33,148		
			人	0.77	43,050	33,148		
	トンネル作業員			0.13	30,135	3,917		
			人	0.13	30,135	3,917		
	AGF-Me鋼管	φ76.3		2	104,500	209,000		WYB02757
			本	2	104,500	209,000		単- 812号
	ユニットピット	φ76.3		2	22,100	44,200		
			個	2	22,100	44,200		
	トリリジヤンホ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ [°] -M・2バ [°] ケット 170kg超級		0.94	71,460	67,172		WYB02758
			時間	0.94	71,460	67,172		単- 813号
	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 バーストラック4t積級 2.9t吊		0.39	6,439	2,511		WYB02759
			時間	0.39	6,439	2,511		単- 814号
	集塵機運転	フィル式集塵機 定格風量3000m3/min級		0.15	195,700	29,355		WYB02760
			日	0.15	195,700	29,355		単- 815号
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		26,623		
			式	1		26,623		
	計					428,100		
						428,100		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一412号	先行削孔工	DIII-RC1	単位	本	数量	2	単価	15,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.05	49,567	2,478		
			人	0.05	49,567	2,478		
	トンネル世話役			0.05	49,567	2,478		
			人	0.05	49,567	2,478		
	トンネル特殊工			0.3	45,659	13,697		
			人	0.3	45,659	13,697		
	トンネル作業員			0.05	31,940	1,597		
			人	0.05	31,940	1,597		
	ト*リルジ*ヤンホ* [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ*ム・2ハ*ケット 170kg超級		0.054	71,460	3,858		WYB02783
			時間	0.054	71,460	3,858		単一 810号
	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級		0.028	214,300	6,000		WYB02784
			日	0.028	214,300	6,000		単一 816号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		602		
			式	1		602		
	計					30,710		
						30,710		
	単価					15,350		
						15,350		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一413号	打設工	DIII-RC1	単位	本	数量	2	単価	209,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.13	49,567	6,443		
			人	0.13	49,567	6,443		
	トンネル世話役			0.13	49,567	6,443		
			人	0.13	49,567	6,443		
	トンネル特殊工			0.77	45,659	35,157		
			人	0.77	45,659	35,157		
	トンネル作業員			0.13	31,940	4,152		
			人	0.13	31,940	4,152		
	AGF-Me鋼管	φ76.3		2	104,500	209,000		WYB02786
			本	2	104,500	209,000		単一 812号
	ユニットピット	φ76.3		2	22,100	44,200		
			個	2	22,100	44,200		
	トワリジヤンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ [°] -M・2ハ [°] ケット 170kg超級		0.94	71,460	67,172		WYB02787
			時間	0.94	71,460	67,172		単一 813号
	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 ハーストラック4t積級 2.9t吊		0.39	6,439	2,511		WYB02788
			時間	0.39	6,439	2,511		単一 814号
	集塵機運転	フィル式集塵機 定格風量3000m3/min級		0.073	214,300	15,643		WYB02789
			日	0.073	214,300	15,643		単一 817号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		27,479		
			式	1		27,479		
	計					418,200		
						418,200		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一414号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 2年未満 521日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	4,429,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	1	9,775	9,775		
	軽腕金LGA (電力規格品)	1.8テ (高圧3線引通・総檜出)	本	2	592.5	1,185		
	軽腕金LGA (電力規格品)	0.9テ (低圧2線引通・引留)	本	1	332.5	332		
	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	3	154.25	462		
	配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	3	214	642		
	がいし (配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	3	530	1,590		
	配電線用架線金具 (銅線用引留クランプ)	耐張碍子用 38mm2	個	3	422.5	1,267		
	配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	38mm2	個	12	172.5	2,070		
	配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	3	3,030	9,090		
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1	142.5	142		
	がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	305	915		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 2年未満 521日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	4,429,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm ²	kg	1.7	431	732		
	配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2.2mm ²	個	4	271	1,084		
	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1	1,052.5	1,052		
	配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	13	37	481		
	厚鋼電線管	G70	m	10	1,324.8	13,248		
	厚鋼電線管	G28	m	10	435.7	4,357		
	装柱金具	SFBT-10 (ステンレスベルト)	m	5.6	71	397		
	装柱金具	SLS-1 (ステンレスベルト締付金具)	個	7	117	819		
	高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV (CV) 3.8mm ² 3心	m	10	720.6	7,206		
	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 3.8mm ²	m	5	208.5	1,042		
	600Vビニル絶縁電線	IV 3.8mm ²	m	10	159.6	1,596		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一414号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 2年未満 521日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	4,429,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結式接地棒	φ 10 × 1500 mm	本	5	1,220	6,100			
連結式接地棒用リード端子	φ 10用 22mm2 × 500	本	5	550	2,750			
接地極銅板	900 × 900 × 1.5 t 黄銅ロウ付	枚	1	22,000	22,000			
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 100A (高压水切カバー)	個	3	547	1,641			
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用 (高压分岐カバー)	個	12	376	4,512			
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500 × 250	個	1	4,740	4,740			
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700			
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200			
キュービクル式高压受変電設備	CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	521	6,180	3,219,780	単一 818号		
高压気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	521	428	222,988	単一 819号		
電気通信技術者		人	1.05	33,495	35,169			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-415号	高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 2年未満 521日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,788,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	1	9,775	9,775		
	軽腕金LGA (電力規格品)	1.8テ (高圧3線引通・総槍出)	本	2	592.5	1,185		
	軽腕金LGA (電力規格品)	0.9テ (低圧2線引通・引留)	本	1	332.5	332		
	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	3	154.25	462		
	配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	3	214	642		
	がいし (配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	3	530	1,590		
	配電線用架線金具 (銅線用引留クランプ)	耐張碍子用 22mm2	個	3	422.5	1,267		
	配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	22mm2	個	12	116.4	1,396		
	配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	3	3,030	9,090		
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1	142.5	142		
	がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	305	915		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-415号	高压受電設備	100KW以下 設置・撤去 2年未満 521日 設備費含む	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm ²	kg	1.7	431	732		1,788,000
	配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2.2mm ²	個	4	271	1,084		
	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1	1,052.5	1,052		
	配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	13	37	481		
	厚鋼電線管	G54	m	10	920.7	9,207		
	厚鋼電線管	G28	m	10	435.7	4,357		
	装柱金具	SFBT-10 (ステンレスベルト)	m	5.6	71	397		
	装柱金具	SLS-1 (ステンレスベルト締付金具)	個	7	117	819		
	高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV (CV) 2.2mm ² 3心	m	10	510.6	5,106		
	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 2.2mm ²	m	5	124.8	624		
	600Vビニル絶縁電線	IV 2.2mm ²	m	10	95.7	957		

参考資料 (1)

単価使用年月 2022. 1
 歩掛使用年月 2022. 1
 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

単一415号	高压受電設備	100KW以下 設置・撤去 2年未満 521日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,788,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ 10 × 1500 mm	本	5	1,220	6,100		
	連結式接地棒用リード端子	φ 10用 22mm2 × 500	本	5	550	2,750		
	接地極銅板	900 × 900 × 1.5 t 黄銅ロウ付	枚	1	22,000	22,000		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 100A (高压水切カバー)	個	3	547	1,641		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用 (高压分岐カバー)	個	12	376	4,512		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500 × 250	個	1	4,740	4,740		
	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 22mm2 3心	組	1	12,500	12,500		
	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 22mm2 3心	組	1	10,400	10,400		
	キュービクル式高压受変電設備	PF・S形受変電用 屋外式 50~100kVA	供用日	521	1,360	708,560		単一 820号
	高压気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	521	308	160,468		単一 821号
	電気通信技術者		人	1.05	33,495	35,169		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	高圧電動機設備	設置・撤去 2年未満 461日 設備費含む	単位	台	数量	1	単価	536,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	461	308	141,988	単- 821号		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV（CV）14mm ² 3心	m	15	393.3	5,899			
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	2	1,220	2,440			
連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm ² ×500	本	2	550	1,100			
接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	22,000	22,000			
端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋外 14mm ² 3心	組	1	11,400	11,400			
端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋内 14mm ² 3心	組	1	9,160	9,160			
厚鋼電線管	G54	m	15	920.7	13,810			
電工		人	11.5	22,470	258,405			
普通作業員		人	3.5	19,950	69,825			
諸雑費（まるめ）		式	1		73			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一417号	受電設備基礎設置	設置・撤去	単位	式	数量	単価	金額	単価	457,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
【設置】									
不陸整正		無し 全ての費用			54	112.8	6,091		CB410010
			m 2	54	112.8		6,091		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用			54	1,242	67,068		CB221110
			m 2	54	1,242		67,068		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			5	8,076	40,380		CB240210
			m 2	5	8,076		40,380		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用			8	29,370	234,960		CB240010
			m 3	8	29,370		234,960		
【撤去】									
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			7.8	7,599	59,272		WB824010
			m 3	7.8	7,599		59,272		単一 538号
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			7.8	1,271	9,913		CB227010
			m 3	7.8	1,271		9,913		
処分費 (t)					17.9	2,200	39,380		WB020052
			t	17.9	2,200		39,380		単一 334号
諸雑費 (まるめ)					1		36		
			式	1			36		
計							457,100		
							457,100		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-418号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 2年未満 553日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	4,641,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	1	9,775	9,775			
軽腕金LGA (電力規格品)	1.8テ (高圧3線引通・総槍出)	本	2	592.5	1,185			
軽腕金LGA (電力規格品)	0.9テ (低圧2線引通・引留)	本	1	332.5	332			
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	3	154.25	462			
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	3	214	642			
がいし (配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	3	530	1,590			
配電線用架線金具 (銅線用引留クランプ)	耐張碍子用 38mm2	個	3	422.5	1,267			
配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	38mm2	個	12	172.5	2,070			
配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	3	3,030	9,090			
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1	142.5	142			
がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	305	915			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-418号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 2年未満 553日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	4,641,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm ²	kg	1.7	431	732			
配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2.2mm ²	個	4	271	1,084			
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1	1,052.5	1,052			
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	13	37	481			
厚鋼電線管	G70	m	10	1,324.8	13,248			
厚鋼電線管	G28	m	10	435.7	4,357			
装柱金具	SFBT-10 (ステンレスベルト)	m	5.6	71	397			
装柱金具	SLS-1 (ステンレスベルト締付金具)	個	7	117	819			
高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV (CV) 3.8mm ² 3心	m	10	720.6	7,206			
高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 3.8mm ²	m	5	208.5	1,042			
600Vビニル絶縁電線	IV 3.8mm ²	m	10	159.6	1,596			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一418号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 2年未満 553日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	4,641,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ 10 × 1500 mm	本	5	1,220	6,100		
	連結式接地棒用リード端子	φ 10用 22mm2 × 500	本	5	550	2,750		
	接地極銅板	900 × 900 × 1.5 t 黄銅ロウ付	枚	1	22,000	22,000		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 100A (高压水切カバー)	個	3	547	1,641		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用 (高压分岐カバー)	個	12	376	4,512		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500 × 250	個	1	4,740	4,740		
	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700		
	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200		
	キュービクル式高压受変電設備	CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	553	6,180	3,417,540		単一 822号
	高压気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	553	428	236,684		単一 823号
	電気通信技術者		人	1.05	33,495	35,169		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 2年未満 523日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,792,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	1	9,775	9,775		
	軽腕金LGA (電力規格品)	1.8テ (高圧3線引通・総檜出)	本	2	592.5	1,185		
	軽腕金LGA (電力規格品)	0.9テ (低圧2線引通・引留)	本	1	332.5	332		
	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	3	154.25	462		
	配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	3	214	642		
	がいし (配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	3	530	1,590		
	配電線用架線金具 (銅線用引留クランプ)	耐張碍子用 22mm2	個	3	422.5	1,267		
	配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	22mm2	個	12	116.4	1,396		
	配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	3	3,030	9,090		
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1	142.5	142		
	がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	305	915		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	高压受電設備	100KW以下 設置・撤去 2年未満 523日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,792,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm ²	kg	1.7	431	732		
	配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2.2mm ²	個	4	271	1,084		
	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1	1,052.5	1,052		
	配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	13	37	481		
	厚鋼電線管	G54	m	10	920.7	9,207		
	厚鋼電線管	G28	m	10	435.7	4,357		
	装柱金具	SFBT-10 (ステンレスベルト)	m	5.6	71	397		
	装柱金具	SLS-1 (ステンレスベルト締付金具)	個	7	117	819		
	高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV (CV) 2.2mm ² 3心	m	10	510.6	5,106		
	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 2.2mm ²	m	5	124.8	624		
	600Vビニル絶縁電線	IV 2.2mm ²	m	10	95.7	957		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	高压受電設備	100KW以下 設置・撤去 2年未満 523日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,792,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ 10 × 1500 mm	本	5	1,220	6,100		
	連結式接地棒用リード端子	φ 10用 22mm2 × 500	本	5	550	2,750		
	接地極銅板	900 × 900 × 1.5 t 黄銅ロウ付	枚	1	22,000	22,000		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 100A (高压水切カバー)	個	3	547	1,641		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用 (高压分岐カバー)	個	12	376	4,512		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500 × 250	個	1	4,740	4,740		
	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 22mm2 3心	組	1	12,500	12,500		
	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 22mm2 3心	組	1	10,400	10,400		
	キュービクル式高压受変電設備	PF・S形受変電用 屋外式 50~100kVA	供用日	523	1,360	711,280		単- 824号
	高压気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	523	308	161,084		単- 825号
	電気通信技術者		人	1.05	33,495	35,169		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 2年未満 523日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,792,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	23.5	22,470	528,045		
普通作業員			人	12	19,950	239,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		767		
計						1,792,000		
単価						1,792,000	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一420号	高圧電動機設備	設置・撤去 2年未満 493日 設備費含む	単位	台	数量	1	単価	545,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	493	308	151,844	単一 825号	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）14mm ² 3心	m	15	393.3	5,899		
連結式接地棒		φ10×1500mm	本	2	1,220	2,440		
連結式接地棒用リード端子		φ10用 22mm ² ×500	本	2	550	1,100		
接地極銅板		900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	22,000	22,000		
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋外 14mm ² 3心	組	1	11,400	11,400		
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋内 14mm ² 3心	組	1	9,160	9,160		
厚鋼電線管		G54	m	15	920.7	13,810		
電工			人	11.5	22,470	258,405		
普通作業員			人	3.5	19,950	69,825		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一421号	受電設備基礎設置	設置・撤去	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
【設置】									
不陸整正		無し 全ての費用			0	0	0		CB410010
			m 2	54	112.8		6,091		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用			0	0	0		CB221110
			m 2	54	1,242		67,068		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			0	0	0		CB240210
			m 2	5	8,076		40,380		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用			0	0	0		CB240010
			m 3	8	29,370		234,960		
【撤去】									
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			0	0	0		WB824010
			m 3	7.8	7,599		59,272		単一 826号
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			0	0	0		CB227010
			m 3	7.8	1,271		9,913		
処分費 (t)					0	0	0		WB020052
			t	17.9	2,200		39,380		単一 827号
諸雑費 (まるめ)					0		0		
			式	1			36		
計							0		
							457,100		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-422号	高圧配電線路 設置・撤去 設備費含む	CV14-3c 80m 2年未満(配管)	単位	式	数量	1	単価	168,400
						1		168,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%		80	332.4	26,592	WE110500	
			m	80	332.4	26,592	単- 828号	
	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30mm 1条		80	56.17	4,493	WE110500	
			m	80	56.17	4,493	単- 829号	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設		80	1,581	126,480	WYB00018	
			m	80	1,581	126,480	単- 830号	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)		80	134.9	10,792	WE114000	
			m	80	134.9	10,792	単- 831号	
	諸雑費（まるめ）			1		43		
			式	1		43		
	計					168,400		
						168,400		
	単価					168,400		
						168,400	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一423号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	低圧配電線路 設置・撤去 設備費含む	CV22mm2 2年未満（給水ホソフ・井戸）270m	単位	式		1	573,000
						1	573,000
	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 40mm 1条		270	353.4	95,418	WE110500
		0%	m	270	353.4	95,418	単一 832号
	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い（地中）撤去（不使用）FEP 40mm		270	56.17	15,165	WE110500
		1条	m	270	56.17	15,165	単一 833号
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設		270	1,454	392,580	WYB00026
			m	270	1,454	392,580	単一 834号
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去（不使用）		270	258.4	69,768	WE114000
			m	270	258.4	69,768	単一 835号
	諸雑費（まるめ）			1		69	
			式	1		69	
	計					573,000	
						573,000	
	単価					573,000	
						573,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一425号	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
	低圧配電線路 設置・撤去 設備費含む	CV60mm2 2年未満（濁水処理設備）120m				1		439,500
						1		439,500
	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 1条			120	398.4	47,808	WE110500
		0%	m		120	398.4	47,808	単一 840号
	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い（地中）撤去（不使用）FEP 50mm			120	56.17	6,740	WE110500
		1条	m		120	56.17	6,740	単一 841号
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設			120	2,949	353,880	WYB00034
			m		120	2,949	353,880	単一 842号
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去（不使用）			120	258.4	31,008	WE114000
			m		120	258.4	31,008	単一 835号
	諸雑費（まるめ）				1		64	
			式		1		64	
	計						439,500	
							439,500	
	単価						439,500	
							439,500	円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-426号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む		m				400	4,997
名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートポール (NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN		本	10	8,300	83,000		
がいし (配電線用)	低圧引留がいし 75×65		個	33	61	2,013		
配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・JR規格品 (RLO)		個	33	45.5	1,501		
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用		本	80	37	2,960		
屋外用ビニル絶縁電線	OW 60mm2		m	1,210	236.7	286,407		
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)		個	10	1,052.5	10,525		
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2		kg	4.8	431	2,068		
配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm2		個	16	271	4,336		
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250		個	4	4,740	18,960		
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100		個	4	142.5	570		
電工			人	28.68	22,470	644,439		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一427号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む		m			400		4,202
名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN	本	10	8,300	83,000			
がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65	個	33	61	2,013			
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	個	33	45.5	1,501			
配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	本	80	37	2,960			
屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mm2	m	1,210	90.6	109,626			
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	10	1,052.5	10,525			
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	4.8	431	2,068			
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	271	4,336			
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	4,740	18,960			
がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個	4	142.5	570			
電工		人	26.43	22,470	593,882			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-428号	坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 5.5mm2 3心	m	100	85.2	8,520		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	52	5,200		
電工			人	10.05	22,470	225,823		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						279,600		
単価						2,796	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-429号	坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	6,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV (CV) 14mm2 3心	m	100	393.3	39,330		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	52	5,200		
電工			人	24	22,470	539,280		
諸雑費 (まるめ)			式	1		90		
計						623,900		
単価						6,239	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-430号	坑内配電線路	低圧 VVR 5.5mm2×3c 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 5.5mm2 3心	m	100	28.4	2,840		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	52	5,200		
電工			人	10.05	22,470	225,823		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						273,900		
単価						2,739	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-431号	坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3c 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm2 3心	m	100	163.1	16,310		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	52	5,200		
電工			人	18	22,470	404,460		
諸雑費 (まるめ)			式	1		30		
計						466,000		
単価						4,660	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-432号	坑内配電線路	低圧 VVR 38mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	4,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm2 3心	m	100	489.3	48,930		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	52	5,200		
電工			人	18	22,470	404,460		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						498,600		
単価						4,986	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-433号	坑内配電線路	低圧 VVR 60mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	6,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 60mm2 3心	m	100	772.2	77,220		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		2 5 R ポリエチレン	個	50	220	11,000		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	52	5,200		
電工			人	24	22,470	539,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						663,700		
単価						6,637	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-434号	坑内配電線路	低圧 VVR 100mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 100mm2 3心	m	100	1,375.8	137,580		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		2 5 R ポリエチレン	個	50	220	11,000		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	52	5,200		
電工			人	39	22,470	876,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		890		
計						1,062,000		
単価						10,620	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-435号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	95,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	4,470	4,470			
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,788	3,576			
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	4,470	4,470			
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,110	1,110			
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	370	370			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	489.3	4,893			
電工		人	3.39	22,470	76,173			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					95,070			
単価					95,070	円/面		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-436号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	83,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	1,490	1,490			
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	596	1,192			
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	1,490	1,490			
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,110	1,110			
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	370	370			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	163.1	1,631			
電工		人	3.39	22,470	76,173			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					83,460			
単価					83,460	円/面		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-437号	工所用照明	設置・撤去 1年未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	12,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500			
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	914	9,140			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R（SV）5.5mm ² 2心	m	100	30.75	3,075			
電工		人	3.9	22,470	87,633			
諸雑費（まるめ）		式	1		52			
計					120,400			
単価					12,040	円／個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-438号	工所用照明	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500			11,710
照明器具 (切羽照明用)	リフレクタ投光器 (500W・ガード取付金具付)	個	10	685.5	6,855			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm ² 2心	m	100	20.5	2,050			
電工		人	3.9	22,470	87,633			
諸雑費 (まるめ)		式	1		62			
計					117,100			
単価					11,710		円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-439号	工所用照明	設置・撤去 1年未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	12,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	914	9,140		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 5.5mm ² 2心	m	100	30.75	3,075		
	電工		人	3.9	22,470	87,633		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					120,400		
	単価					12,040	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	工所用照明	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	11,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500			
照明器具 (切羽照明用)	リフレクタ投光器 (500W・ガード取付金具付)	個	10	685.5	6,855			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm ² 2心	m	100	20.5	2,050			
電工		人	3.9	22,470	87,633			
諸雑費 (まるめ)		式	1		62			
計					117,100			
単価					11,710	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-441号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フリック抑制装置設置工	600kVA	台	1		189,400	
				1		189,400	
	電工		人	5	22,470	112,350	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	1	77,000	77,000	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50	
	計					189,400	
	単価					189,400	円/台
						189,400	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-442号	フリック抑制装置撤去工	600kVA	単位	台	数量	1	単価	94,680
						1		94,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				2.5	22,470	56,175		
			人	2.5	22,470	56,175		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		0.5	77,000	38,500		
			日	0.5	77,000	38,500		
諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式	1		5		
計						94,680		
						94,680		
単価						94,680	円/台	
						94,680	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-443号	名称	規格	単位	月	数量	単価	金額	単価	摘要
	フリッカ抑制装置賃料	600kVA			1	2,370,000	2,370,000	2,951,000	WYB00076
			基・月		1	2,370,000	2,370,000	2,951,000	
	励磁突入電流対策装置賃料	エネセ-ハ ² 200A			1	239,000	239,000		WYB00079
			基・月		1	239,000	239,000		
	カップリンク ² トランス賃料	500kVA			1	342,000	342,000		WYB00027
			基・月		1	342,000	342,000		
	諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式		1		0		
	計						2,951,000		
							2,951,000		
	単価						2,951,000		
							2,951,000	円/月	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-444号	フリック抑制装置設置工	600kVA	単位	台	数量	0	単価	0
						1		189,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工				0	0	0		
			人	5	22,470	112,350		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		0	0	0		
			日	1	77,000	77,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		50		
						0		
計						189,400		
						0		
単価						189,400	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-445号	フリック抑制装置撤去工	600kVA	単位	台	数量	0	単価	0
						1		94,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工				0	0	0		
			人	2.5	22,470	56,175		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		0	0	0		
			日	0.5	77,000	38,500		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						94,680		
	単価					0		
						94,680	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-446号	フリッカ抑制装置賃料	単位	月	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	フリッカ抑制装置賃料	600kVA		0	0	0		WYB00126
			基・月	1	2,370,000	2,370,000		
	励磁突入電流対策装置賃料	エネセ-ハ [®] 200A		0	0	0		WYB00127
			基・月	1	239,000	239,000		
	カップリンク [®] トランス賃料	500kVA		0	0	0		WYB00128
			基・月	1	342,000	342,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					2,951,000		
	単価					0		
						2,951,000	円/月	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-447号	仮設備保守 (掘削作業～支保工作業)	単位	箇月	数量	1	単価	2,844,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	40.8	21,039	858,391		
設備機械工		人	40.8	25,167	1,026,813		
電工		人	40.8	23,496	958,636		
諸雑費 (まるめ)		式	1		160		
計					2,844,000		
単価					2,844,000	円/箇月	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-448号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1,356,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	20.4	19,950	406,980		
	設備機械工		人	20.4	24,045	490,518		
	電工		人	20.4	22,470	458,388		
	諸雑費（まるめ）		式	1		114		
	計					1,356,000		
	単価					1,356,000	円／箇月	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-449号	仮設備保守（掘削作業～支保作業）	単位	箇月	数量	単価	金額	単価	2,844,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	40.8	21,039	858,391			
設備機械工		人	40.8	25,167	1,026,813			
電工		人	40.8	23,496	958,636			
諸雑費（まるめ）		式	1		160			
計					2,844,000			
単価					2,844,000	円／箇月		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-450号	仮設備保守（支保工作業後）	単位	箇月	数量	単価	金額	単価	1,356,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	20.4	19,950	406,980		
	設備機械工		人	20.4	24,045	490,518		
	電工		人	20.4	22,470	458,388		
	諸雑費（まるめ）		式	1		114		
	計					1,356,000		
	単価					1,356,000	円／箇月	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一451号	坑内照明	トンネル長さ 321~430m 労務費なし 1年未満 設備費含む 330日	単位	m	数量	100	単価	1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光ランプ（直管形）		FLR-40（ラピッドスタート形）	個	20	330	6,600		
照明器具（坑内照明用）		40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	2,280	45,600		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）8mm ² 3心	m	100	56.85	5,685		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M10	個	100	52	5,200		
アンカーボルト		M8	個	40	43	1,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						104,900		
単価						1,049	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一452号	坑内照明	トンネル長さ 321~430m 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む 136日	単位	m	数量	100	単価	915.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蛍光ランプ (直管形)	FLR-40 (ラピッドスタート形)	個	20	330	6,600			
照明器具 (坑内照明用)	40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	1,710	34,200			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 8mm ² 3心	m	100	37.9	3,790			
トンネル用ケーブル支持具	TAS5	個	50	620	31,000			
一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン	個	50	180	9,000			
アンカーボルト	M10	個	100	52	5,200			
アンカーボルト	M8	個	40	43	1,720			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					91,510			
単価					915.1	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一453号	切羽照明	設置・撤去 2年未満 設備費含む 330日	単位	個	数量	10	単価	17,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	30	2,050	61,500			
照明器具 (切羽照明用)	リフレクタ投光器 (500W・ガード取付金具付)	個	10	1,371	13,710			
600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)	2PNCT 3.5mm ² 2心	m	100	87.3	8,730			
電工		人	3.9	22,470	87,633			
諸雑費 (まるめ)		式	1		27			
計					171,600			
単価					17,160		円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-454号	切羽照明 (覆工)	設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む 64日	単位	個	数量	10	単価	11,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500			
照明器具 (切羽照明用)	リフレクタ投光器 (500W・ガード取付金具付)	個	10	457	4,570			
600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)	2PNCT 3.5mm2 2心	m	100	29.1	2,910			
電工		人	3.9	22,470	87,633			
諸雑費 (まるめ)		式	1		87			
計					115,700			
単価					11,570		円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-455号	坑内照明	トンネル長さ 321~430m 労務費なし 1年未満 設備費含む 353日	単位	m	数量	100	単価	1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光ランプ (直管形)		FLR-40 (ラピッドスタート形)	個	20	330	6,600		
照明器具 (坑内照明用)		40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	2,280	45,600		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 8mm ² 3心	m	100	56.85	5,685		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M10	個	100	52	5,200		
アンカーボルト		M8	個	40	43	1,720		
諸雑費 (まるめ)			式	1		95		
計						104,900		
単価						1,049	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-456号	坑内照明	トンネル長さ 321~430m 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む 159日	単位	m	数量	100	単価	915.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光ランプ（直管形）		FLR-40（ラピッドスタート形）	個	20	330	6,600		
照明器具（坑内照明用）		40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	1,710	34,200		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）8mm ² 3心	m	100	37.9	3,790		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M10	個	100	52	5,200		
アンカーボルト		M8	個	40	43	1,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						91,510		
単価						915.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一457号	切羽照明	設置・撤去 2年未満 設備費含む 353日	単位	個	数量	10	単価	19,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	40	2,050	82,000			
照明器具 (切羽照明用)	リフレクタ投光器 (500W・ガード取付金具付)	個	10	1,371	13,710			
600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)	2PNCT 3.5mm2 2心	m	100	87.3	8,730			
電工		人	3.9	22,470	87,633			
諸雑費 (まるめ)		式	1		27			
計					192,100			
単価					19,210		円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-458号	切羽照明 (覆工)	設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む 62日	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500		11,570	
照明器具 (切羽照明用)	リフレクタ投光器 (500W・ガード取付金具付)	個	10	457	4,570			
600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)	2PNCT 3.5mm2 2心	m	100	29.1	2,910			
電工		人	3.9	22,470	87,633			
諸雑費 (まるめ)		式	1		87			
計					115,700			
単価					11,570		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一459号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	76,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	22,995	11,497			
特殊作業員		人	0.1	23,625	2,362			
普通作業員		人	2	19,950	39,900			
バックホウ運転		日	0.5	45,680	22,840	WK250540	単一 843号	
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					76,600			
単価					76,600	円/箇所		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-460号	給水設備運転		単位	日	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ65mm 4段 全揚程4.5m	日	1	3,107	3,107	単-844号
	水槽（一般工事中） [鋼板製簡易水槽]	2.0m ³	供用日	1.4	956	1,338	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					4,445	
	単価					4,445	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一461号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	76,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	22,995	11,497			
特殊作業員		人	0.1	23,625	2,362			
普通作業員		人	2	19,950	39,900			
バックホウ運転		日	0.5	45,680	22,840		WK250540	単一 845号
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						76,600		
単価						76,600	円／箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-462号	給水設備運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) [片吸込]	モータ駆動型 口径φ65mm 4段 全揚程4.5m		日	1	3,107	3,107	単-846号
	水槽 (一般工用) [鋼板製簡易水槽]	2.0m3		供用日	1.4	956	1,338	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
	計						4,445	
	単価						4,445	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-463号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	1,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力	k w H	52.8	17.62	930		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	日	1	568	568		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,498		
単価						1,498	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-464号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	1,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力	k w H	52.8	17.62	930		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m	日	1	644	644		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,574		
単価						1,574	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-465号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3	単位	供用日	数量	1	単価	376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3	供用日	1	376	376		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						376		
単価						376	円／供用日	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-466号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	1 0 m 3	単位	供用日	数量	1	単価	537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3	供用日	1	537	537		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						537		
単価						537	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-467号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	1,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力	k w H	52.8	17.62	930		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	日	1	568	568		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,498		
単価						1,498	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-468号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	1,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力	k w H	52.8	17.62	930		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m	日	1	644	644		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,574		
単価						1,574	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-469号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3	単位	供用日	数量	1	単価	376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3	供用日	1	376	376		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						376		
単価						376	円／供用日	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-470号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	1 0 m 3	単位	供用日	数量	1	単価	537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3	供用日	1	537	537		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						537		
単価						537	円／供用日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-471号	軸流ファン運転費	各種 74.2kWh 294.1m 295日	単位	式	数量	1	単価	19,370,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力	k w H	372,113	17.62	6,556,631		
軸流ファン損料(反転軸流式・可変風量型 サイレン型)		2000m3/min 4.9kPa 運転1日当り機械損料	日	295	41,100	12,124,500		
ファスター型風管		φ1700×L10m×t0.7mm	m・日	86,759.5	7.9	685,400		
諸雑費(まるめ)			式	1		3,469		
計						19,370,000		
単価						19,370,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-472号	軸流ファン運転費	各種 74.2kWh 294.1m 312日	単位	式	数量	1	単価	20,490,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力	k w H	393,556.8	17.62	6,934,470		
軸流ファン損料(反転軸流式・可変風量型 サイレン型)		2000m3/min 4.9kPa 運転1日当り機械損料	日	312	41,100	12,823,200		
ファスター型風管		φ1700×L10m×t0.7mm	m・日	91,759.2	7.9	724,897		
諸雑費(まるめ)			式	1		7,433		
計						20,490,000		
単価						20,490,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一473号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,537,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	14	22,995	321,930			
特殊作業員		人	12.5	23,625	295,312			
普通作業員		人	10	19,950	199,500			
設備機械工		人	9	24,045	216,405			
電工		人	8	22,470	179,760			
とび工		人	35	24,675	863,625			
溶接工		人	5	26,460	132,300			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	7.5	43,700	327,750			
諸雑費（まるめ）		式	1		418			
計					2,537,000			
単価					2,537,000	円／基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一474号	吹付プラント基礎設置	単位	式	数量	1	単価	6,220,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	430	275.7	118,551	CB210100
			m 3	430	275.7	118,551	
		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	430	368.2	158,326	CB210110
			m 3	430	368.2	158,326	
		残土受入れ地での処理	m 3	430	117.8	50,654	CB210610
			m 3	430	117.8	50,654	
		無し 全ての費用	m 2	64	112.8	7,219	CB410010
			m 2	64	112.8	7,219	
		12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	112	1,398	156,576	CB221110
			m 2	112	1,398	156,576	
		7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	89	1,242	110,538	CB221110
			m 2	89	1,242	110,538	
		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	77	8,076	621,852	CB240210
			m 2	77	8,076	621,852	
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	59	22,010	1,298,590	CB240010
			m 3	59	22,010	1,298,590	
			k g	59	675	39,825	WB812180
			k g	59	675	39,825	単一 847号
			式	1		3,010,000	WYB00019
			式	1		3,010,000	単一 848号
		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	16	4,754	76,064	CB222770
			m	16	4,754	76,064	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一474号	吹付プラント基礎設置	単位	式	数量	単価	金額	単価	6,220,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)継手	エルボ φ300 60度以下		1	22,000	22,000		
			個	1	22,000	22,000		6,220,000
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		260	208.3	54,158		CB210020
			m ³	260	208.3	54,158		
	土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		260	368.2	95,732		CB210110
			m ³	260	368.2	95,732		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		230	1,736	399,280		CB210410
			m ³	230	1,736	399,280		
	諸雑費(まるめ)			1		635		
			式	1		635		
	計					6,220,000		
						6,220,000		
	単価					6,220,000		
						6,220,000		円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一475号	吹付プラント基礎解体撤去	単位	式	数量	1	1,673,000
					1	1,673,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m ³	260	275.7	71,682	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	260	368.2	95,732	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	260	117.8	30,628	CB210610
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	59	7,599	448,341	WB824010
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	59	1,271	74,989	CB227010
処分費 (t)		t	136.6	2,500	341,500	WB020052
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	430	208.3	89,569	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	430	368.2	158,326	CB210110
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	390	928.4	362,076	CB210410
諸雑費 (まるめ)		式	1		157	
計					1,673,000	
					1,673,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一476号	セメント基礎設置	単位	式	数量	1	1	単価	518,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用			57	112.8		6,429	CB410010
		m 2		57	112.8		6,429	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用			18	1,398		25,164	CB221110
		m 2		18	1,398		25,164	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			13	8,076		104,988	CB240210
		m 2		13	8,076		104,988	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用			13	29,370		381,810	CB240010
		m 3		13	29,370		381,810	
諸雑費 (まるめ)				1			9	
		式		1			9	
計							518,400	
							518,400	
単価							518,400	円/式
							518,400	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-477号	セメント基礎解体撤去	単位	式	数量	単価	金額	単価	187,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
							1	187,400
							1	187,400
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		13	7,599	98,787		WB824010
			m 3	13	7,599	98,787		単- 538号
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		13	1,271	16,523		CB227010
			m 3	13	1,271	16,523		
	処分費 (t)			28.8	2,500	72,000		WB020052
			t	28.8	2,500	72,000		単- 849号
	諸雑費 (まるめ)			1		90		
			式	1		90		
	計					187,400		
						187,400		
	単価					187,400		
						187,400		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-478号	スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	3,689,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	14.5	22,995	333,427		
	特殊作業員		人	60.5	23,625	1,429,312		
	普通作業員		人	9	19,950	179,550		
	設備機械工		人	12	24,045	288,540		
	とび工		人	31	24,675	764,925		
	電工		人	6.5	22,470	146,055		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	12.5	43,700	546,250		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		941		
	計					3,689,000		
	単価					3,689,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-479号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	777,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.8	22,995	87,381		
特殊作業員			人	14.3	23,625	337,837		
普通作業員			人	2.4	19,950	47,880		
設備機械工			人	2.4	24,045	57,708		
とび工			人	4.3	24,675	106,102		
電工			人	1.4	22,470	31,458		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	2.5	43,700	109,250		
諸雑費 (まるめ)			式	1		84		
計						777,700		
単価						777,700	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-480号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	876,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	22,995	160,965		
	電工		人	5	22,470	112,350		
	設備機械工		人	13	24,045	312,585		
	普通作業員		人	8	19,950	159,600		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	43,700	131,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					876,600		
	単価					876,600	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一481号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力	k w H	351	17.62	6,184	
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]		脱水機付 処理能力60m3/h	日	1	121,000	121,000	
諸雑費 (まるめ)			式	1		16	
計						127,200	
単価						127,200	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-483号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	876,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	22,995	160,965		
	電工		人	5	22,470	112,350		
	設備機械工		人	13	24,045	312,585		
	普通作業員		人	8	19,950	159,600		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	43,700	131,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					876,600		
	単価					876,600	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-484号	濁水処理設備運転	60m ³ /h	単位	日	数量	1	単価	127,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力	k w H	351	17.62	6,184		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]		脱水機付 処理能力60m ³ /h	日	1	121,000	121,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		16		
計						127,200		
単価						127,200	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-485号	濁水処理設備保守点検 (トンネル濁水処理工)	単位	回	数量	1	単価	15,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工		人	0.2	24,045	4,809		
普通作業員		人	0.5	19,950	9,975		
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		1,026		
計					15,810		
単価					15,810	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一486号	防音扉工	全断支保・覆工兼用	単位	式	数量	1	8,944,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防音扉設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)		97	12,200	1,183,400	WB450910
			m 2	97	12,200	1,183,400	単一 850号
	防音扉	HFS型 全断支保工・覆工兼用		97	80,000	7,760,000	
			m 2	97	80,000	7,760,000	
	諸雑費（まるめ）			1		600	
			式	1		600	
	計					8,944,000	
						8,944,000	
	単価					8,944,000	
						8,944,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-487号	荷受け設備レール基礎	単位	式	数量	単価	金額	単価	673,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²		9	1,242	11,178		CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³		5	22,010	110,050		CB240010
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t		6.1	44,600	272,060		WB251930
鋼製山留材賃料	H-300 100kg/m 720日(24か月以内)	t/日		2,812	90	253,080		単- 537号
鋼製山留材整備費	H-300 100kg/m	t		6.1	4,500	27,450		
諸雑費(まるめ)		式		1		82		
計						673,900		
単価						673,900		
						673,900	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-488号	荷受け設備レール設置	単位	式	数量	単価	金額	単価	512,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軌道設置・撤去			50	9,795	489,750		WB471810
		m		50	9,795	489,750		単- 851号
	レール(軌条)損料			50	447.2	22,360		WYB00045
		m		50	447.2	22,360		単- 852号
	諸雑費(まるめ)			1		90		
		式		1		90		
	計					512,200		
						512,200		
	単価					512,200		
						512,200		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-489号	荷受け設備レール基礎	単位	式	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	0	0	0	CB221110	0	0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	0	0	0	CB240010	0	0
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	0	0	0	WB251930	0	0
鋼製山留材賃料	H-300 100kg/m 720日(24か月以内)	t	6.1	44,600	272,060	単- 853号	0	0
		t/日	2,812	90	253,080		0	0
鋼製山留材整備費	H-300 100kg/m	t	6.1	4,500	27,450		0	0
諸雑費(まるめ)		式	0		0		0	0
			1		82		0	0
計							673,900	0
単価							673,900	円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-490号	荷受け設備レール設置	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軌道設置・撤去			0	0	0	WB471810
		m		50	9,795	489,750	単- 854号
	レール(軌条)損料			0	0	0	WYB00134
		m		50	447.2	22,360	単- 855号
	諸雑費(まるめ)			0		0	
		式		1		90	
	計					0	
						512,200	
	単価					0	
						512,200	円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一491号	洗浄設備基礎	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,193,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
							1	1,193,000
							1	1,193,000
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3		60	275.7	16,542		CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3		60	368.2	22,092		CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3		60	117.8	7,068		CB210610
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		68	8,076	549,168		CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3		24	22,010	528,240		CB240010
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3		30	208.3	6,249		CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3		30	368.2	11,046		CB210110
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3		30	1,736	52,080		CB210410
諸雑費 (まるめ)				1		515		
		式		1		515		
計						1,193,000		
単価						1,193,000		
						1,193,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一492号	乗入れ部	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
							1			303,800
							1			303,800
		不陸整正	無し 全ての費用			37	112.8	4,173		CB410010
				m 2		37	112.8	4,173		
		基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用			37	1,554	57,498		CB221110
				m 2		37	1,554	57,498		
		コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			11	22,010	242,110		CB240010
				m 3		11	22,010	242,110		
		諸雑費(まるめ)				1		19		
				式		1		19		
		計						303,800		
								303,800		
		単価						303,800		
								303,800	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一493号	車両洗淨設備(泥落装置)賃料	573日	単位	式	数量	1	単価	3,082,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	泥落装置賃料	かさ上げ全輪型 XNI-FC I	台/日	573	5,220	2,991,060		
	泥落装置基本料	かさ上げ全輪型 XNI-FC I	台	1	90,000	90,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		940		
	計					3,082,000		
	単価					3,082,000		
						3,082,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一495号	乗入れ部	単位	式	数量	単価	金額	単価	金額
名称		規格		数量	単価	金額	摘要	
				0		0	0	0
		m ²		37	112.8	4,173		303,800
不陸整正		無し 全ての費用		0	0	0		CB410010
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用		0	0	0		CB221110
		m ²		37	1,554	57,498		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0		CB240010
		m ³		11	22,010	242,110		
諸雑費(まるめ)				0		0		
		式		1		19		
	計					0		
						303,800		
	単価					0		
						303,800		円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一496号	車両洗淨設備(泥落装置)賃料	565日	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	泥落装置賃料	かさ上げ全輪型 XNI-FC I	台/日	565	5,220	2,949,300		3,040,000
	泥落装置基本料	かさ上げ全輪型 XNI-FC I	台	1	90,000	90,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		700		
	計					0		
	単価					3,040,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一497号	濁水プラントプレス上屋設置工	2K×3K×H6000	単位	式	数量	1	1,028,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			3	22,995	68,985	
			人	3	22,995	68,985	
	鉄骨工			14	24,885	348,390	
			人	14	24,885	348,390	
	普通作業員			6	19,950	119,700	
			人	6	19,950	119,700	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		3	77,000	231,000	
			日	3	77,000	231,000	
	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m		6	17,310	103,860	WYB00077
			日	6	17,310	103,860	単一 856号
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		156,065	
			式	1		156,065	
	計					1,028,000	
						1,028,000	
	単価					1,028,000	円/式
						1,028,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-498号	濁水プラントプレス上屋撤去工	2K×3K×H6000	単位	式	数量	1	776,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			2	22,995	45,990	
			人	2	22,995	45,990	
	鉄骨工			10	24,885	248,850	
			人	10	24,885	248,850	
	普通作業員			7	19,950	139,650	
			人	7	19,950	139,650	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		2	77,000	154,000	
			日	2	77,000	154,000	
	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m		4	17,310	69,240	WYB00097
			日	4	17,310	69,240	単- 857号
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		118,370	
			式	1		118,370	
	計					776,100	
	単価					776,100	
						776,100	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-499号	保温設備設置工	-5℃対応	単位	式	数量	1	1	638,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3	22,995	68,985		
			人	3	22,995	68,985		
	電工			5	22,470	112,350		
			人	5	22,470	112,350		
	保温工			8.5	23,520	199,920		
			人	8.5	23,520	199,920		
	普通作業員			8	19,950	159,600		
			人	8	19,950	159,600		
	諸雑費（率+まるめ） 18%			1		97,345		
			式	1		97,345		
	計					638,200		
	単価					638,200		
						638,200	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-500号	濁水プラントプレス上屋・保温設備賃料		単位	式	数量	1	単価	1,216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	濁水プラントプレス上屋	賃貸料金			1	940,000		WYB00052
			式		1	940,000		
	保温設備	-5℃対応			1	276,000		WYB00054
			式		1	276,000		
	諸雑費（まるめ）				1	0		
			式		1	0		
	計					1,216,000		
						1,216,000		
	単価					1,216,000		
						1,216,000		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-501号	集排水ボーリング工	地表	単位	式	数量	1	単価	450,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリング	地表 岩塊・玉石 φ135mm 50m/本以下			12	24,140	289,680	CB340110
			m		12	24,140	289,680	
	保孔管	地表 VP 有り 各種			12	1,565	18,780	CB340120
			m		12	1,565	18,780	
	ボーリング仮設機材	地表 標準			1	136,300	136,300	CB340130
			回		1	136,300	136,300	
	足場（地表）	平地 標準			2	2,846	5,692	CB340140
			空m ³		2	2,846	5,692	
	諸雑費（まるめ）				1		48	
			式		1		48	
	計						450,500	
	単価						450,500	
							450,500	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-502号	集排水ボーリング孔洗浄工	単位	m	数量	10	単価	477.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.045	22,995	1,034		
特殊作業員		人	0.09	23,625	2,126		
普通作業員		人	0.045	19,950	897		
工事用高圧洗浄機運転		日	0.045	14,070	633	WK340110 単- 858号	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		81		
計					4,771		
単価					477.1	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-503号	低圧受電設備	25KW以下 設置のみ 1年未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	159,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN	本	1	4,980	4,980			
がいし（配電線用）	低圧ピンがいし 中立ピン	個	3	74.4	223			
軽腕金LGA（電力規格品）	1.2ト（低圧2線槍出・トンボ）	本	1	252	252			
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2.3×25×945（mm）	本	1	92.55	92			
配電線用架線金具（Uボルト）	13×220mm	個	1	128.4	128			
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	1.2	431	517			
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	271	1,084			
硬質ビニル電線管用付属品（VE用）	エントランスキャップ VE42	個	1	871	871			
配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	本	8	22.2	177			
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	1	1,300	1,300			
装柱金具	SFBT-10（ステンレスベルト）	m	4	71	284			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-503号	低圧受電設備	25KW以下 設置のみ 1年未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	159,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	5	117	585			
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1	631.5	631			
硬質ビニル電線管	V E 4 2 mm	m	4	276.2	1,104			
硬質ビニル電線管	V E 1 6 mm	m	2	65.1	130			
丸形アース棒	E - B 3 1 0 φ × 1 0 0 0 mm	本	2	1,110	2,220			
接地棒用リード端子	E - B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0	本	2	370	740			
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル	V V - R (S V) 3 8 mm 2 3 心	m	4	244.65	978			
6 0 0 V ビニル絶縁電線	I V 5 . 5 mm 2	m	3	12.52	37			
がいし (配電線用)	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1	85.5	85			
仮設ボックス	屋外用 5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0	面	1	3,500	3,500			
漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	2	1,192	2,384			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-503号	低圧受電設備	25KW以下 設置のみ 1年未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1	956	956	
	低圧遮断器	600V 3P 225AF	個	1	0	0	
	低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 200μF	個	1	2,520	2,520	
	低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 150μF	個	2	1,938	3,876	
	電工		人	4	22,470	89,880	
	普通作業員		人	2	19,950	39,900	
	諸雑費（まるめ）		式	1		66	
	計					159,500	
	単価					159,500	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-504号	土工	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
							1			205,500	
							1			205,500	
		不陸整正	無し 全ての費用			1,380	112.8	155,664			CB410010
				m 2		1,380	112.8	155,664			
		掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			20	1,131	22,620			CB210100
				m 3		20	1,131	22,620			
		埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			8	3,390	27,120			CB210410
				m 3		8	3,390	27,120			
		諸雑費(まるめ)				1		96			
				式		1		96			
		計						205,500			
								205,500			
		単価						205,500			
								205,500			円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-505号	遮水シート敷設工	ガント [®] シート	単位	m2	数量	100	100	単価	3,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.25	22,995	5,748			
			人	0.25	22,995	5,748			
普通作業員				1.75	19,950	34,912			
			人	1.75	19,950	34,912			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0.5	43,700	21,850			
			日	0.5	43,700	21,850			
ガント [®] シート(ペンタナイト系シート)		t4.5mm以上×W2.4m×L60.9 3層		100	3,040	304,000			
			m ²	100	3,040	304,000			
諸雑費 (まるめ)				1		90			
			式	1		90			
計						366,600			
						366,600			
単価						3,666			
						3,666		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-506号	舗装工	単位	式	数量	単価	金額	単価	7,457,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1,340	897.9	1,203,186		CB410030
			m ²	1,340	897.9	1,203,186		
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用		1,340	994.9	1,333,166		CB410040
			m ²	1,340	994.9	1,333,166		
	基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1,340	1,599	2,142,660		CB410240
			m ²	1,340	1,599	2,142,660		
	表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用		1,340	2,073	2,777,820		CB410260
			m ²	1,340	2,073	2,777,820		
	諸雑費（まるめ）			1		168		
			式	1		168		
	計					7,457,000		
						7,457,000		
	単価					7,457,000		
						7,457,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-507号	排水工	単位	式	数量	単価	金額	単価	844,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						1		844,600
						1		844,600
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m		145	4,451	645,395	WB821410	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	m		16	8,895	142,320	WB821420	単- 535号
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.43m3を超え0.46m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所		1	55,440	55,440	CB222950	
コンクリート	小型構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³		0.05	28,300	1,415	CB240010	
諸雑費(まるめ)		式		1		30		
計						844,600		
単価						844,600		
						844,600	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-508号	付帯工	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
							1			9,544,000	
							1			9,544,000	
		コンクリート	小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³		10	30,000	300,000		300,000	CB240010
		防音壁賃料	VIC ^α 裨 防音型H=2m	枚・月		5,421	306	1,658,826		1,658,826	
		防音壁基本料	VIC ^α 裨 防音型 H=2m	枚		352	1,470	517,440		517,440	
		防音壁設置工	VIC ^α 裨 防音型 H=4m(H=2m×2段) N=352	式		1		1,501,000		1,501,000	WYB00121
		防音壁撤去工	VIC ^α 裨 防音型 H=4m(H=2m×2段) N=352	式		1		1,066,000		1,066,000	単- 860号 WYB00123
		等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 4 × 5 0 × 5 0	t		0.52	113,000	58,760		58,760	
		鋼製山留材賃料	H-300 100kg/m 720日(24か月以内)	t/日		8,114	90	730,260		730,260	
		鋼製山留材整備費	H-300 100kg/m	t		8.8	4,500	39,600		39,600	
		丸 ^α イ ^α 賃料	φ48.6×t2.4mm×L3.0m 30日以上	本/日		44,717	0.9	40,245		40,245	
		丸 ^α イ ^α 基本料	φ48.6×t2.4mm×L3.0m	本		97	27	2,619		2,619	
		丸 ^α イ ^α 賃料	φ48.6×t2.4mm×L4.0m 30日以上	本/日		40,568	1.2	48,681		48,681	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-508号	付帯工	単位	式	数量	単価	金額	単価	9,544,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	丸 [△] イ [▽] 基本料	φ48.6×t2.4mm×L4.0m		88	36	3,168		
			本	88	36	3,168		
	丸 [△] イ [▽] 賃料	φ48.6×t2.4mm×L4.5m 30日以上		44,717	1.35	60,367		
			本/日	44,717	1.35	60,367		
	丸 [△] イ [▽] 基本料	φ48.6×t2.4mm×L4.5m		97	40	3,880		
			本	97	40	3,880		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		49	6,892	337,708		WB252730
			袋	49	6,892	337,708		単- 862号
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		724.6	350.9	254,262		WB253610
			m ²	724.6	350.9	254,262		単- 571号
	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 607日 無 有		8	18,910	151,280		WB253630
			枚	8	18,910	151,280		単- 863号
	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 607日 無 有		74	37,420	2,769,080		WB253630
			枚	74	37,420	2,769,080		単- 864号
	諸雑費（まるめ）			1		824		
			式	1		824		
	計					9,544,000		
						9,544,000		
	単価					9,544,000		
						9,544,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-509号	土工	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
						0				0	
						1				205,500	
		不陸整正	無し 全ての費用			0	0	0			CB410010
				m 2		1,380	112.8	155,664			
		掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			0	0	0			CB210100
				m 3		20	1,131	22,620			
		埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			0	0	0			CB210410
				m 3		8	3,390	27,120			
		諸雑費(まるめ)				0		0			
				式		1		96			
		計						0			
								205,500			
		単価						0			
								205,500			円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-510号	遮水シート敷設工	ガント [®] シート	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	22,995	5,748		
	普通作業員		人	1.75	19,950	34,912		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	43,700	21,850		
	ガント [®] シート(ペンタナイト系シート)	t4.5mm以上×W2.4m×L60.9 3層	m ²	100	3,040	304,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
	計					366,600		
	単価					3,666	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-511号	舗装工	単位	式	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		0	0	0		0
			m 2	1,340	897.9	1,203,186		7,457,000
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用		0	0	0		
			m 2	1,340	994.9	1,333,166		
	基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0		
			m 2	1,340	1,599	2,142,660		
	表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0		
			m 2	1,340	2,073	2,777,820		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		168		
	計					0		
						7,457,000		
	単価					0		
						7,457,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-512号	排水工	単位	式	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	0	0	0	0	WB821410
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	m	145	4,451	645,395	0	単- 865号 WB821420
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.43m3を超え0.46m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0	0	単- 866号 CB222950
	コンクリート	小型構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1	55,440	55,440	0	CB240010
	諸雑費(まるめ)		式	0	0	0	0	
	計			1	28,300	1,415	30	
	単価						0	
							844,600	
							844,600	円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-513号	付帯工	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
						0		0		0	
						1		1		9,280,000	
		コンクリート	小型構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³		0	0	0		0	CB240010
		防音壁賃料	VIC ^α 裨 防音型H=2m	枚・月		0	0	0		0	
		防音壁基本料	VIC ^α 裨 防音型 H=2m	枚		5,773	306	1,766,538			
		防音壁設置工	VIC ^α 裨 防音型 H=4m(H=2m×2段) N=352	式		0	0	0		0	WYB00151
		防音壁撤去工	VIC ^α 裨 防音型 H=4m(H=2m×2段) N=352	式		1		1,501,000			単- 867号
		等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 4 × 5 0 × 5 0	t		0	0	0		0	
		鋼製山留材賃料	H-300 100kg/m 720日(24か月以内)	t/日		0.52	113,000	58,760			
		鋼製山留材整備費	H-300 100kg/m	t		4,338	90	390,420			
		丸 ^α 仔 ^α 賃料	φ48.6×t2.4mm×L3.0m 30日以上	本/日		0	0	0		0	
		丸 ^α 仔 ^α 基本料	φ48.6×t2.4mm×L3.0m	本		47,821	0.9	43,038			
		丸 ^α 仔 ^α 賃料	φ48.6×t2.4mm×L4.0m 30日以上	本/日		0	0	0		0	
						43,384	1.2	52,060			

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-513号	付帯工	単位	式	数量	0	1	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
	丸 [△] イ [▽] 基本料	φ48.6×t2.4mm×L4.0m		0	0	0	
			本	88	36	3,168	
	丸 [△] イ [▽] 賃料	φ48.6×t2.4mm×L4.5m 30日以上		0	0	0	
			本/日	47,821	1.35	64,558	
	丸 [△] イ [▽] 基本料	φ48.6×t2.4mm×L4.5m		0	0	0	
			本	97	40	3,880	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0	WB252730
			袋	49	6,892	337,708	単- 869号
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610
			m ²	724.6	350.9	254,262	単- 870号
	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 598日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	8	18,640	149,120	単- 871号
	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 598日 無 有		0	0	0	WB253630
			枚	74	36,880	2,729,120	単- 872号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		709	
	計					0	
						9,280,000	
	単価					0	
						9,280,000	円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-514号	舗装工	スリット	単位	式	数量	1	単価	2,742,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正	無し 全ての費用			245	112.8	27,636	CB410010
			m 2	245	112.8	27,636		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用			270	1,242	335,340	CB221110
			m 2	270	1,242	335,340		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用			81	29,370	2,378,970	CB240010
			m 3	81	29,370	2,378,970		
	諸雑費(まるめ)				1		54	
			式	1			54	
	計						2,742,000	
							2,742,000	
	単価						2,742,000	
							2,742,000	円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-515号	舗装工	工事用道路乗入部	単位	式	数量	単価	金額	単価	171,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		無し 全ての費用			18	112.8	2,030		171,300
			m 2	18	112.8		2,030		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用			18	1,242	22,356		CB221110
			m 2	18	1,242		22,356		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッカホド(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用			5	29,370	146,850		CB240010
			m 3	5	29,370		146,850		
	諸雑費 (まるめ)				1		64		
			式	1			64		
	計						171,300		
							171,300		
	単価						171,300		
							171,300	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-516号	付帯工	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,682,000
										1,682,000
										1,682,000
		不陸整正	無し 全ての費用			23	112.8	2,594		CB410010
				m 2		23	112.8	2,594		
		基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用			23	1,398	32,154		CB221110
				m 2		23	1,398	32,154		
		コンクリート	小型構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用			2	28,300	56,600		CB240010
				m 3		2	28,300	56,600		
		プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し			14	33,070	462,980		CB222110
				m		14	33,070	462,980		
		コンクリート	小型構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用			5	30,000	150,000		CB240010
				m 3		5	30,000	150,000		
		防音壁賃料	VIC ^α 祉 防音型H=2m			1,586	306	485,316		
				枚・月		1,586	306	485,316		
		防音壁基本料	VIC ^α 祉 防音型 H=2m			103	1,470	151,410		
				枚		103	1,470	151,410		
		防音壁設置工	VIC ^α 祉 防音型 H=2m N=103			1		199,200		WYB00082
				式		1		199,200		単- 873号
		防音壁撤去工	VIC ^α 祉 防音型 H=2m N=103			1		141,200		WYB00084
				式		1		141,200		単- 874号
		諸雑費(まるめ)				1		546		
						1		546		
		計						1,682,000		
								1,682,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-517号	舗装工	スリット	単位	式	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		無し 全ての費用			0	0	CB410010
			m 2	245	112.8	27,636	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用			0	0	CB221110
			m 2	270	1,242	335,340	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用			0	0	CB240010
			m 3	81	29,370	2,378,970	
	諸雑費(まるめ)				0	0	
			式	1		54	
	計					0	
						2,742,000	
	単価					0	
						2,742,000	円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-518号	舗装工	工事用道路乗入部	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	不陸整正	無し 全ての費用		0	0	0			CB410010
			m 2	18	112.8	2,030			
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用		0	0	0			CB221110
			m 2	18	1,242	22,356			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パツホコ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
			m 3	5	29,370	146,850			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		64			
	計					0			
						171,300			
	単価					0			
						171,300		円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-519号	付帯工		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	不陸整正	無し 全ての費用			0	0	0		
			m 2	23	112.8		2,594		CB410010
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用		0	0	0	0		CB221110
			m 2	23	1,398		32,154		
	コンクリート	小型構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0	0	0	0		CB240010
			m 3	2	28,300		56,600		
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し		0	0	0	0		CB222110
			m	14	33,070		462,980		
	コンクリート	小型構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0	0		CB240010
			m 3	5	30,000		150,000		
	防音壁賃料	VIC ^ハ 祉 防音型H=2m		0	0	0	0		
			枚・月	1,689	306		516,834		
	防音壁基本料	VIC ^ハ 祉 防音型 H=2m		0	0	0	0		
			枚	103	1,470		151,410		
	防音壁設置工	VIC ^ハ 祉 防音型 H=2m N=103		0		0	0		WYB00156
			式	1			199,200		単- 875号
	防音壁撤去工	VIC ^ハ 祉 防音型 H=2m N=103		0		0	0		WYB00157
			式	1			141,200		単- 876号
	諸雑費(まるめ)			0		0	0		
			式	1			28		
	計						0		
							1,713,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-520号	土工	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
								1		103,800
								1		103,800
		不陸整正	無し 全ての費用			920	112.8	103,776		CB410010
				m 2		920	112.8	103,776		
		諸雑費（まるめ）				1		24		
				式		1		24		
		計						103,800		
		単価						103,800		
								103,800	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-521号	排水工	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	546,400
								1	546,400
								1	546,400
名称		規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.48m ³ /10m	m		76	5,050	383,800	WB821410	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		33	2,410	79,530	WB821430	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0m ³ /10m	m		24	3,460	83,040	WB821410	
諸雑費(まるめ)					1		30		
				式	1		30		
計							546,400		
単価							546,400		
							546,400	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-522号	舗装工		単位	式	数量	1	単価	3,337,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用			920	732.1	673,532	CB410030
			m 2	920	732.1	673,532		
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用			920	741.7	682,364	CB410040
			m 2	920	741.7	682,364		
	表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			920	2,153	1,980,760	CB410260
			m 2	920	2,153	1,980,760		
	諸雑費（まるめ）				1		344	
			式	1			344	
	計						3,337,000	
							3,337,000	
	単価						3,337,000	
							3,337,000	円/式

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-523号	付帯工		単位	式	数量	1	単価	240,000
						1		240,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用			8	30,000	240,000	CB240010
			m 3		8	30,000	240,000	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							240,000	
単価							240,000	
							240,000	円/式

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-524号	土工		単位	式	数量	1	単価	40,720
						1		40,720
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		無し 全ての費用			361	112.8	40,720	CB410010
			m 2		361	112.8	40,720	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							40,720	
単価							40,720	
							40,720	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-525号	舗装工		単位	式	数量	1	単価	1,461,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用			361	897.9	324,141	CB410030
			m 2	361	897.9	324,141		
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用			361	994.9	359,158	CB410040
			m 2	361	994.9	359,158		
	表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			361	2,153	777,233	CB410260
			m 2	361	2,153	777,233		
	諸雑費（まるめ）				1		468	
			式	1			468	
	計						1,461,000	
							1,461,000	
	単価						1,461,000	
							1,461,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-526号	土工	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
							1		442,500	
							1		442,500	
		掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m ³		10	275.7	2,757		CB210100
						10	275.7	2,757		
		土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³		10	368.2	3,682		CB210110
						10	368.2	3,682		
		整地	残土受入れ地での処理	m ³		10	117.8	1,178		CB210610
						10	117.8	1,178		
		路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³		330	741.2	244,596		CB210510
						330	741.2	244,596		
		積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³		330	208.3	68,739		CB210020
						330	208.3	68,739		
		土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³		330	368.2	121,506		CB210110
						330	368.2	121,506		
		諸雑費(まるめ)				1		42		
						1		42		
		計						442,500		
								442,500		
		単価						442,500		
								442,500	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-527号	基礎工	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
							1			3,941,000
							1			3,941,000
		基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²		400	1,242	496,800		CB221110
		基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²		33	1,554	51,282		CB221110
		型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²		13	4,113	53,469		CB240210
		プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m		10	33,070	330,700		CB222110
		プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し	m		14	24,200	338,800		CB222110
		コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³		88	29,370	2,584,560		CB240010
		コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³		3	28,460	85,380		CB240010
		諸雑費(まるめ)				1		9		
				式		1		9		
		計						3,941,000		
								3,941,000		
		単価						3,941,000		
								3,941,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-528号	撤去工	単位	式	数量	単価	金額	単価	57,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			39	548.6	21,395	21,395	CB430510
		m		39	548.6	21,395		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			15	164.8	2,472	2,472	CB430310
		m 2		15	164.8	2,472		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			30	1,131	33,930	33,930	CB210100
		m 3		30	1,131	33,930		
諸雑費(まるめ)				1		3	3	
		式		1		3		
計						57,800	57,800	
単価						57,800	57,800	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-529号	舗装工	単位	式	数量	単価	金額	単価	602,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
							1	602,300
							1	602,300
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		24	23,990	575,760		CB240010
			m 3	24	23,990	575,760		
	表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		9	2,944	26,496		CB410260
			m 2	9	2,944	26,496		
	諸雑費（まるめ）			1		44		
			式	1		44		
	計					602,300		
						602,300		
	単価					602,300		
						602,300	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-530号	土工	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
								1		164,700
								1		164,700
		不陸整正	無し 全ての費用			1,460	112.8	164,688		CB410010
				m 2		1,460	112.8	164,688		
		諸雑費（まるめ）				1		12		
				式		1		12		
		計						164,700		
								164,700		
		単価						164,700		
								164,700	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-531号	舗装工		単位	式	数量	1	単価	7,436,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用			1,460	897.9	1,310,934	CB410030
			m 2	1,460	897.9	1,310,934		
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用			1,460	741.7	1,082,882	CB410040
			m 2	1,460	741.7	1,082,882		
	基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			1,260	1,599	2,014,740	CB410240
			m 2	1,260	1,599	2,014,740		
	表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			1,460	2,073	3,026,580	CB410260
			m 2	1,460	2,073	3,026,580		
	諸雑費（まるめ）				1		864	
			式		1		864	
	計						7,436,000	
							7,436,000	
	単価						7,436,000	
							7,436,000	円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-532号	付帯工		単位	式	数量	1	1,234,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋・鉄筋構造物			42	29,370	1,233,540
		パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生					CB240010
		全ての費用	m 3		42	29,370	1,233,540
	諸雑費（まるめ）				1		460
			式		1		460
	計						1,234,000
							1,234,000
	単価						1,234,000
							1,234,000 円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-533号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	4,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,010.2	30,102		
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,764.6	17,646		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					47,750		
	単価					4,775	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-534号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 無し 生コンクリート(各種) 0m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	9,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,578.81	45,788		
自由勾配側溝		FU-300-500-2	個	5	8,820	44,100		
生コンクリート		18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.276	15,800	4,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						94,250		
単価						9,425	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-536号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	320	32,000			
ベンチフレーム蓋	CB-300 L=1000	枚	100	2,090	209,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					241,000			
単価					2,410	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-537号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	44,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	27,910	279,100	WB251931 単- 879号		
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	16,690	166,900	WB251932 単- 880号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					446,000			
単価					44,600	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-538号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,599	7,599		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,599		
単価						7,599	円/m 3	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-539号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	27,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	27,910	279,100	WB251931 単- 881号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						279,100		
単価						27,910	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-540号	遮水シート敷設工	カートレイン	単位	m2	数量	100	100	単価	1,536
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.25	22,995	5,748		
			人		0.25	22,995	5,748		
普通作業員					1.75	19,950	34,912		
			人		1.75	19,950	34,912		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊			0.5	43,700	21,850		
			日		0.5	43,700	21,850		
流出防止シート(カートレイン)					100	910	91,000		
			m ²		100	910	91,000		
諸雑費 (まるめ)					1		90		
			式		1		90		
計							153,600		
単価							1,536		
							1,536	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-541号	遮水シート敷設工	軟質塩化ビニルシート(ビノン土木用シート)、グリーンラップ	単位	m2	数量	100	100	単価	1,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.25	22,995	5,748			
			人	0.25	22,995	5,748			
	普通作業員			1.75	19,950	34,912			
			人	1.75	19,950	34,912			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.5	43,700	21,850			
			日	0.5	43,700	21,850			
	軟質塩化ビニルシート(ビノン土木用シート)	t=1mm		100	890	89,000			
			m ²	100	890	89,000			
	防草シート(グリーンラップ)	1.2 L=50m		100	380	38,000			
			m ²	100	380	38,000			
	諸雑費 (まるめ)			1		90			
			式	1		90			
	計					189,600			
						189,600			
	単価					1,896			
						1,896		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-543号	ふるい分け作業	0.8m3級バックホウ(スカルトンバック)	単位	式	数量	1	単価	2,137,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クロー) [標準] 運転	山積0.8m3級		40	47,050	1,882,000	WYB00105	
			日	40	47,050	1,882,000	単- 884号	
	スカルトンバック賃料	0.8m3級		40	6,300	252,000		
			台・日	40	6,300	252,000		
	スカルトンバック基本料	0.8m3級		1	2,360	2,360		
			台	1	2,360	2,360		
	諸雑費 (まるめ)			1		640		
			式	1		640		
	計					2,137,000		
						2,137,000		
	単価					2,137,000		
						2,137,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-544号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 ハックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 380m以下	単位	m ³	数量	100	単価 1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転		5,000m3未満	日	1.316	76,590	100,792	WK210340 単- 885号
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						100,800	
単価						1,008	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-545号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ハックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 70m以下	単位	m ³	数量	100	単価 318.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転		5,000m3以上	日	0.295	108,000	31,860	WK210340 単- 886号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						31,860	
単価						318.6	円/m ³

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-546号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 800m以下	単位	m 3	数量	100	単価 1,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転		5,000m3未満	日	2.083	76,590	159,536	WK210340 単- 885号
諸雑費 (まるめ)			式	1		64	
計						159,600	
単価						1,596	円/m 3

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-547号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,595.6	259,560	
諸雑費 (まるめ)			式	1		40	
計						259,600	
単価						2,596	円/m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-548号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満	単位	m	数量	100	単価	20,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,394	2,039,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		600		
計						2,040,000		
単価						20,400	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-549号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m ³	数量	100	単価	59,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m ³	100	59,843	5,984,300		
諸雑費 (まるめ)			式	1		700		
計						5,985,000		
単価						59,850	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-550号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有	単位	m ²	数量		1	4,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5cm	m ²	1	4,993.92	4,993		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,993		
単価						4,993	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-551号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	単位	m ²	数量		100	2,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,595.6	259,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						259,600		
単価						2,596	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-553号	アンカー (鉄筋挿入)	φ90 SD345 D19 L=3.0m	単位	本	数量	1	単価	63,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔 (アンカー)	有り (スキット型) 二重管方式 90mm レキ質土	m	2.6	11,010	28,626	CB223910	
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f<400kN 有り	本	1	24,630	24,630	CB223920	
【アンカー材料】								
	ねじ節異形棒鋼	亜鉛メッキ、SD345 D19、L=3.0m	本	1	2,590	2,590		
	支圧板 (角座金)	亜鉛メッキ、PL-150×150×16	枚	1	1,700	1,700		
	ナット (亜鉛メッキ加工)	D19用	個	1	440	440		
	スペーサー	D19用	個	2	450	900		
	先端キャップ	D19用	個	1	45	45		
	シース	D19用	個	1	720	720		
	ワッシャー (亜鉛メッキ加工)	D19用	個	1	400	400		
	ヘッドキャップ	防錆油を含む	個	1	2,700	2,700		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-554号	アンカー (鉄筋挿入)	φ90 SD345 D19 L=4.0m	単位	本	数量	1	76,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔 (アンカー)	有り (スキット型) 二重管方式 90mm レキ質土			3.6	11,010	39,636	CB223910
			m	3.6	11,010	39,636	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f<400kN 有り			1	24,630	24,630	CB223920
			本	1	24,630	24,630	
【アンカー材料】							
ねじ節異形棒鋼	亜鉛メッキ、SD345 D19、L=2.0m			2	1,730	3,460	
			本	2	1,730	3,460	
支圧板 (角座金)	亜鉛メッキ、PL-150×150×16			1	1,700	1,700	
			枚	1	1,700	1,700	
ナット (亜鉛メッキ加工)	D19用			1	440	440	
			個	1	440	440	
スペーサー	D19用			3	450	1,350	
			個	3	450	1,350	
先端キャップ	D19用			1	45	45	
			個	1	45	45	
シース	D19用			1	720	720	
			個	1	720	720	
ワッシャー (亜鉛メッキ加工)	D19用			1	400	400	
			個	1	400	400	
ヘッドキャップ	防錆油を含む			1	2,700	2,700	
			個	1	2,700	2,700	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-554号	アンカー（鉄筋挿入）	φ90 SD345 D19 L=4.0m	単位	本	数量	1	76,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	丸カブラー(亜鉛メッキ加工)	D19用		1	670	670	
			個	1	670	670	
	セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.032	25,000	800	
			m 3	0.032	25,000	800	
	諸雑費（まるめ）			1		9	
			式	1		9	
	計					76,560	
						76,560	
	単価					76,560	
						76,560	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-555号	アンカー (鉄筋挿入)	φ90 SD345 D19 L=4.5m	単位	本	数量	1	単価	82,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔 (アンカー)	有り(スキット型) 二重管方式 90mm レキ質土	m	4.1	11,010	45,141	CB223910	
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f<400kN 有り	本	1	24,630	24,630	CB223920	
【アンカー材料】								
	ねじ節異形棒鋼	亜鉛メッキ、SD345 D19、L=2.5m	本	1	2,160	2,160		
	ねじ節異形棒鋼	亜鉛メッキ、SD345 D19、L=2.0m	本	1	1,730	1,730		
	支圧板(角座金)	亜鉛メッキ、PL-150×150×16	枚	1	1,700	1,700		
	ナット(亜鉛メッキ加工)	D19用	個	1	440	440		
	スペーサー	D19用	個	3	450	1,350		
	先端キャップ	D19用	個	1	45	45		
	シース	D19用	個	1	720	720		
	ワッシャー(亜鉛メッキ加工)	D19用	個	1	400	400		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-555号	アンカー（鉄筋挿入）	φ90 SD345 D19 L=4.5m	単位	本	数量	1	1	単価	82,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ハットキャップ	防錆油を含む		1	2,700	2,700			
			個	1	2,700	2,700			
	丸カプラー(亜鉛メッキ加工)	D19用		1	670	670			
			個	1	670	670			
	セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.037	25,000	925			
			m 3	0.037	25,000	925			
	諸雑費（まるめ）			1		9			
			式	1		9			
	計					82,620			
						82,620			
	単価					82,620			
						82,620		円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-556号	アンカー (鉄筋挿入)	φ90 SD345 D19 L=5.0m	単位	本	数量	1	88,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔 (アンカー)	有り (スキット型) 二重管方式 90mm レキ質土	m	4.6	11,010	50,646	CB223910
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	二重防食 PC鋼棒 10m以内 f<400kN 有り	本	1	24,630	24,630	CB223920
【アンカー材料】							
	ねじ節異形棒鋼	亜鉛メッキ、SD345 D19、L=2.0m	本	1	1,730	1,730	
	ねじ節異形棒鋼	亜鉛メッキ、SD345 D19、L=3.0m	本	1	2,590	2,590	
	支圧板 (角座金)	亜鉛メッキ、PL-150×150×16	枚	1	1,700	1,700	
	ナット (亜鉛メッキ加工)	D19用	個	1	440	440	
	スペーサー	D19用	個	3	450	1,350	
	先端キャップ	D19用	個	1	45	45	
	シース	D19用	個	1	720	720	
	ワッシャー (亜鉛メッキ加工)	D19用	個	1	400	400	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-556号	アンカー（鉄筋挿入）	φ90 SD345 D19 L=5.0m	単位	本	数量	1	88,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ハットキャップ	防錆油を含む	個	1	2,700	2,700	
	丸カッター(亜鉛メッキ加工)	D19用	個	1	670	670	
	セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5	m 3	0.041	25,000	1,025	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					88,650	
	単価					88,650	円/本
						88,650	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-558号	植生土のう製作	無	単位	袋	数量	100	単価	499.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1.8	19,950	35,910			
植生土のう	40cm×60cm種子堆肥付 AD-GR-00(相当品)	枚	100	140	14,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					49,910			
単価					499.1	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-559号	植生土のう製作	無	単位	袋	数量	100	単価	499.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.8	19,950	35,910		
植生土のう		40cm×60cm種子堆肥付 AD-GR-00(相当品)	枚	100	140	14,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						49,910		
単価						499.1	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-560号	まき出し・敷均し、締固め(クレーンによる荷揚げ)	土砂(流出土)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂バケツ	バケツ容量1.5m3		0	0	0			
		供用日	12	1,310	15,720			17,060
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)作業料金	70t吊 ホベレタ付		0	0	0			WYB00058
		台・日	6	140,000	840,000			
土木一般世話役			0	0	0			
		人	2.6	22,995	59,787			
普通作業員			0	0	0			
		人	6.65	19,950	132,667			
特殊作業員			0	0	0			
		人	3.39	23,625	80,088			
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.16m3平積0.12m3		0	0	0			WYB00059
		日	6.65	15,300	101,745			単- 887号
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3		0	0	0			
		日	6	50,110	300,660			単- 590号
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t		0	0	0			
		日	6.65	26,250	174,562			単- 888号
諸雑費(まるめ)			0		0			
		式	1		771			
計					0			
					1,706,000			
単価					0			
					17,060			円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-561号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付工	10cm 250m2未満 無 無	m ²			1	8,778	
	法面工 (コンクリート吹付)	厚10cm	m ²	1	8,778.12	8,778		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,778		
	単価					8,778	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-562号	水平排水材	t30×W250	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	0.05	22,995	1,149			
水平排水材		t30×W250mm(エントレンマットEM-30C相当品)		0	0	0			
			m	10.2	1,430	14,586			
諸雑費(率+まるめ) 0.315%				0		0			
			式	1		53			
計						0			
						18,780			
単価						0			
						1,878		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-563号	U型側溝	据付け L=5000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 砕石(各種) 0.5m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	5,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,684.9	36,849		
側溝		BF-I-300 L=5000	個	2	7,600	15,200		
再生砕石（再生クラッシャーラン）		RC-40 山岳地割増含む	m ³	0.6	2,600	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						53,610		
単価						5,361	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-565号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	22,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	320	32,000		
	縞鋼板蓋	S-B600-L600-t12	枚	100	22,400	2,240,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,272,000		
	単価					22,720	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-568号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	19,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	320	32,000		
縞鋼板蓋		S-B600-L600-t9	枚	100	19,400	1,940,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,972,000		
単価						19,720	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-569号	ポットマツ設置工	4000×1600×100	単位	枚	数量	100	100	1,174
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.98	22,995	22,535			1,174
とび工		人	0.98	24,675	24,181			1,174
普通作業員		人	0.98	19,950	19,551			
バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	日	0.98	51,090	50,068		WYB00125	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,065		単- 889号	
計					117,400			
単価					1,174			
					1,174		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-570号	ポートマツ撤去工	4000×1600×100	単位	枚	数量	100	100	単価	1,099
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.917	22,995	21,086				
とび工		人	0.917	24,675	22,626				
普通作業員		人	0.917	19,950	18,294				
バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	日	0.917	51,090	46,849				WYB00122
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,045				単- 890号
計					109,900				
単価					1,099				
					1,099				円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-571号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	350.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	22,995	6,783			
とび工		人	0.295	24,675	7,279			
普通作業員		人	0.295	19,950	5,885			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	50,180	14,803	WK250590 単- 891号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		340			
計					35,090			
単価					350.9	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-572号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 68日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,304
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	5,304	5,304			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,304			
単価					6,304	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-573号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	15,120	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,120		
単価						15,120	円/人日	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-574号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,340		
単価						13,340	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-575号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	15,120	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,120		
単価						15,120	円／人日	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-576号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,340		
単価						13,340	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-577号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,297,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	23,625	127,575		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2	43,700	87,400		
運搬費等率 503%			式	1		1,081,324		
諸雑費 (まるめ)			式	1		701		
計						1,297,000		
単価						1,297,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-578号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,589,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	23,625	378,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.4	43,700	104,880		
運搬費等率 229%			式	1		1,105,795		
諸雑費 (まるめ)			式	1		325		
計						1,589,000		
単価						1,589,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-579号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	596,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	23,625	108,675		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	43,700	148,580		
運搬費等率 132%			式	1		339,576		
諸雑費 (まるめ)			式	1		69		
計						596,900		
単価						596,900	円/回	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-580号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 36.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円/t	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-581号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-582号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 36.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円/t	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-583号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-584号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	生木						100	22,000
処分費(生木)		(株)日本建機		t	100	22,000	2,200,000	
計							2,200,000	
単価							22,000	円/t

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-585号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	枝葉						100	25,000
処分費(枝葉)		(株)日本建機		t	100	25,000	2,500,000	
計							2,500,000	
単価							25,000	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-587号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	50,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,415	23,415		
軽油		1. 2号	L	58	131	7,598		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.66	11,500	19,090		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						50,110		
単価						50,110	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-589号	不整地運搬車 [ｸｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ式]	0.6t積	単位	日	数量	1	単価	26,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,415	23,415			
軽油	1. 2号	L	2.462	131	322			
不整地運搬車[ｸｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ式]	0.6t積	日	0.99	2,660	2,633			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					26,370			
単価					26,370	円/日		
					26,370			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-590号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	50,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,415	23,415		
軽油		1. 2号	L	58	131	7,598		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.66	11,500	19,090		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						50,110		
単価						50,110	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-592号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	57,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	20,685	20,685			
軽油	1. 2号	L	65	131	8,515			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	21,000	26,880			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	1,120	1,433			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					57,520			
単価					57,520	円/日		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-593号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(生木)		㈱栄建設						
			t	100	22,000	2,200,000		
	計					2,200,000		
	単価					22,000	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-594号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		55,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(汚泥(脱水ケキ))								
			t	100	55,000	5,500,000		
	計					5,500,000		
	単価					55,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-595号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		単価	
					1			2,818,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.5%	式	1		1,158,208		
計						2,818,208		
単価						2,818,208	円/式	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-596号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		単価	
					1			2,971,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.5%	式	1		1,311,841		
計						2,971,841		
単価						2,971,841	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-597号	保安全管理費	11月	単位	式	数量		1	単価	6,584,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	330	19,950	6,583,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		500			
計						6,584,000			
単価						6,584,000	円/式		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-598号	電力基本料金	11352千円	単位	式	数量		1	単価	11,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力基本料金			式	1		11,352,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		8,000			
計						11,360,000			
単価						11,360,000	円/式		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-599号	電力基本料金	11810千円	単位	式	数量	1	単価	11,810,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		11,810,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,810,000		
単価						11,810,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-600号	施工合理化調査	トンネル工(NATM) 技術員:15.8人	単位	式	数量	1	単価	499,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				15.8	31,600	499,280	WYB00022	
			人	15.8	31,600	499,280		
計						499,280		
単価						499,280	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-601号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 4200m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.535	22,995	12,302		12,302
	計					12,302		
	単価					12,302	円/式	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-602号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 553m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.114	22,995	2,621		2,621
	計					2,621		
	単価					2,621	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-603号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		1	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-604号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-605号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	513,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取扱所 損料		鋼製移動式 3. 2 m 2	1 現場	1	459,000	459,000		
火工所 損料		組立テント式 1. 9 m 2	1 現場	1	54,000	54,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						513,000		
単価						513,000	円/式	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-606号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
					1			2,680,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	536,000	2,680,000	WK450650 単- 892号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,680,000		
単価						2,680,000	円／週	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-607号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	
					1			2,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	418,000	2,090,000	WK450810 単- 893号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,090,000		
単価						2,090,000	円／週	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-608号	ホイールローダ運転		単位	週	数量		単価	
					1			240,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	48,040	240,200	WK450830 単- 894号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						240,200		
単価						240,200	円/週	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-609号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量		単価	
					1			312,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	62,400	312,000	WK450820 単- 895号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						312,000		
単価						312,000	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-611号	火薬（雷管含む）	大断面 CII 全断面 100	単位	m	数量	1	単価	169,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	火薬	含水爆薬 スリ-200g	k g	80	1,530	122,400		
	電気雷管	DS 段発 2～5 段 3.0m脚線付	個	66.7	350	23,345		
	電気雷管	DS 段発 6～10 段 3.0m脚線付	個	66.7	354	23,611		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					169,400		
	単価					169,400	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-612号	吹付コンクリート	大断面 CII 全断面 100 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	152,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	2.642	11,600	30,647		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	5.872	4,000	23,488		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	3.45	4,450	15,352		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	237.816	350	83,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						152,800		
単価						152,800	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-614号	H形鋼支保工	大断面 CII 全断面 100	単位	m	数量		単価	
						1		80,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150	t	0.544	148,000	80,512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						80,520		
単価						80,520	円/m	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-615号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量		単価	
						1		1,050,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh	日	5	210,000	1,050,000	WK450640 単- 897号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,050,000		
単価						1,050,000	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-617号	火薬（雷管含む）	大断面 DI 上半 80	単位	m	数量	1	単価	112,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬		含水爆薬 スリ-200g	k g	48	1,530	73,440		
電気雷管		DS段発2～5段 3.0m脚線付	個	56	350	19,600		
電気雷管		DS段発6～10段 3.0m脚線付	個	56	354	19,824		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						112,900		
単価						112,900	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-618号	吹付コンクリート	大断面 DI 上半 80 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	172,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	2.984	11,600	34,614		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	6.632	4,000	26,528		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	3.896	4,450	17,337		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	268.596	350	94,008		
諸雑費 (まるめ)			式	1		13		
計						172,500		
単価						172,500	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-619号	ロックボルト	大断面 DI 上半 80 有 -1本 無	単位	m	数量	1	単価	133,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	21	4,740	99,540		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.277	123,000	34,071		
	諸雑費（まるめ）		式	1		89		
	計					133,700		
	単価					133,700	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-621号	火薬（雷管含む）	大断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	27,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	火薬	含水爆薬 スリ-200g	k g	12.5	1,530	19,125		
	電気雷管	D S 段発 2 ~ 5 段 3.0m脚線付	個	25	350	8,750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					27,880		
	単価					27,880	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-622号	吹付コンクリート	大断面 DI 下半 25 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	26,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.464	11,600	5,382		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.032	4,000	4,128		
コンクリート用骨材 碎石		15～5mm	m ³	0.606	4,450	2,696		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	41.796	350	14,628		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,840		
単価						26,840	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-624号	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 25	単位	m	数量			
						1	20,720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150	t	0.14	148,000	20,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,720		
単価						20,720	円/m	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-625号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量			
						1	2,680,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	536,000	2,680,000	WK450650 単- 899号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,680,000		
単価						2,680,000	円/週	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-626号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	2,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	418,000	2,090,000	WK450810 単- 900号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,090,000		
単価						2,090,000	円/週	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-627号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量		単価	312,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	62,400	312,000	WK450820 単- 901号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						312,000		
単価						312,000	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-628号	火薬（雷管含む）	大断面 DII 上半 80	単位	m	数量	1	単価	112,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	火薬	含水爆薬 スリ-200g	k g	48	1,530	73,440		
	電気雷管	DS段発2～5段 3.0m脚線付	個	56	350	19,600		
	電気雷管	DS段発6～10段 3.0m脚線付	個	56	354	19,824		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					112,900		
	単価					112,900	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-629号	吹付コンクリート	大断面 DII 上半 80 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	204,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	3.535	11,600	41,006		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	7.856	4,000	31,424		
コンクリート用骨材 碎石		15～5mm	m ³	4.615	4,450	20,536		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	318.168	350	111,358		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						204,400		
単価						204,400	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-630号	ロックボルト	大断面 DII 上半 80 無 無	単位	m	数量	1	単価	140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	22	4,740	104,280		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.29	123,000	35,670		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					140,000		
	単価					140,000	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-631号	H形鋼支保工	大断面 DII 上半 80	単位	m	数量		単価	
						1		166,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	1.121	148,000	165,908		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						166,000		
単価						166,000	円/m	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-632号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量		単価	
						1		1,050,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh	日	5	210,000	1,050,000	WK450640 単- 902号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,050,000		
単価						1,050,000	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-633号	火薬（雷管含む）	大断面 DII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	27,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	火薬	含水爆薬 スリ-200g	k g	12.5	1,530	19,125		
	電気雷管	D S 段発 2 ~ 5 段 3.0m脚線付	個	25	350	8,750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					27,880		
	単価					27,880	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-634号	吹付コンクリート	大断面 DII 下半 25 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	31,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.547	11,600	6,345		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.216	4,000	4,864		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0.714	4,450	3,177		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	49.248	350	17,236		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31,630		
単価						31,630	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-637号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1	単価	112,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	火薬	含水爆薬 スリ-200g	k g	48	1,530	73,440		
	電気雷管	D S 段発 2 ～ 5 段 3.0m脚線付	個	56	350	19,600		
	電気雷管	D S 段発 6 ～ 1 0 段 3.0m脚線付	個	56	354	19,824		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					112,900		
	単価					112,900	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-638号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	204,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	3.535	11,600	41,006		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	7.856	4,000	31,424		
コンクリート用骨材 碎石		15～5mm	m ³	4.615	4,450	20,536		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	318.168	350	111,358		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						204,400		
単価						204,400	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-639号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 無 有 SD345 D16~25 有 -1本 無	単位	m	数量	1	単価	108,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	8	4,740	37,920		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	0.34	100,000	34,000		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.294	123,000	36,162		
諸雑費 (まるめ)			式	1		18		
計						108,100		
単価						108,100	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-641号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	27,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	火薬	含水爆薬 スリ-200g	k g	12.5	1,530	19,125		
	電気雷管	D S 段発 2～5 段 3.0m脚線付	個	25	350	8,750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					27,880		
	単価					27,880	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-642号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 25 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	31,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.547	11,600	6,345		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.216	4,000	4,864		
コンクリート用骨材 碎石		15～5mm	m ³	0.714	4,450	3,177		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	49.248	350	17,236		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31,630		
単価						31,630	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-646号	トビリジヤンホ 運転	ホイール式 37°ム・2ハ スケット 170kg超級 排対3次	単位	週	数量	1	単価	2,656,000
						1		2,656,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トビリジヤンホ 運転		ホイール式 37°ム・2ハ スケット 170kg超級 排対3次		5	531,200	2,656,000	WYB00929	
			日	5	531,200	2,656,000	単- 903号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,656,000		
						2,656,000		
単価						2,656,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-647号	大型ブレーカ(ヘースマシン含む) (NATM用機械) 運転	油圧式1300kg級 ヘースマシン20t級 排対3次	単位	週	数量	1	単価	254,800
						1		254,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ(ヘースマシン含む) (NATM用機械) 運転		油圧式1300kg級 ヘースマシン20t級 排対3次		5	50,950	254,750	WYB00931	
			日	5	50,950	254,750	単- 904号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						254,800		
						254,800		
単価						254,800	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-648号	ホイローダ [®] (トンネル専用機) 運転	サイドダンプ [®] 式 山積2.3m3 排対2次	単位	週	数量	1	単価	210,100
						1		210,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイローダ [®] (トンネル専用機) 運転		サイドダンプ [®] 式 山積2.3m3 排対2次		5	42,010	210,050	WYB00933	
			日	5	42,010	210,050	単- 905号	
諸雑費 (まるめ)				1		50		
			式	1		50		
計						210,100		
						210,100		
単価						210,100		
						210,100	円/週	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-649号	コンクリート吹付機 (トンネル工事用) 運転	湿式・C搭載・R一体型・エレクト [®] ・吐出6~22m3・7m級 排対3次	単位	週	数量	1	単価	2,075,000
						1		2,075,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機 (トンネル工事用) 運転		湿式・C搭載・R一体型・エレクト [®] ・吐出6~22m3・7m級 排対3次		5	414,900	2,074,500	WYB00935	
			日	5	414,900	2,074,500	単- 906号	
諸雑費 (まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						2,075,000		
						2,075,000		
単価						2,075,000		
						2,075,000	円/週	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-651号	火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII スリ-200g 大断面	単位	m	数量	1	113,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	火薬	含水爆薬 スリ-200g		48.43	1,530	74,097	
			k g	48.43	1,530	74,097	
	電気雷管	D S 段発 2 ~ 5 段 3.0m脚線付		56.5	350	19,775	
			個	56.5	350	19,775	
	電気雷管	D S 段発 6 ~ 1 0 段 3.0m脚線付		56.5	354	20,001	
			個	56.5	354	20,001	
	諸雑費 (まるめ)			1		27	
			式	1		27	
	計					113,900	
						113,900	
	単価					113,900	円/m
						113,900	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-652号	H形鋼支保工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DⅢ SS400200*200 大断面	単位	m	数量	1	162,700
						1	162,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		1.099	148,000	162,652	
			t	1.099	148,000	162,652	
	諸雑費 (まるめ)			1		48	
			式	1		48	
	計					162,700	
						162,700	
	単価					162,700	
						162,700	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-653号	ロックボルト工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII TD24*L6000mm18t耐力 大断面	単位	m	数量	1	50,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		8	4,740	37,920	
			組	8	4,740	37,920	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.106	123,000	13,038	
			m ³	0.106	123,000	13,038	
	諸雑費（まるめ）			1		2	
			式	1		2	
	計					50,960	
	単価					50,960	
						50,960	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-654号	コンクリート吹付工 発破 上半 断面積80m 2	岩区分DIII 大断面	単位	m	数量	1	単価	205,500
						1		205,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		9.8	20,960	205,408	WYB00942	
			m3	9.8	20,960	205,408	単- 908号	
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						205,500		
						205,500		
単価						205,500	円/m	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-655号	NATM用機器[フィルタ式集塵機]	定格風量3000m3/min	単位	週	数量	1	単価	967,500
						1		967,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
NATM用機器[フィルタ式集塵機]		定格風量3000m3/min		5	193,500	967,500	WYB00945	
			日	5	193,500	967,500	単- 909号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						967,500		
						967,500		
単価						967,500	円/週	

参考資料（2）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-656号	ダンプトラック(トンネル工事用)普通	オンロード型・積載質量10t積	単位	週	数量	1	単価	170,600
						1	170,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック(トンネル工事用)普通		オンロード型・積載質量10t積		5	34,120	170,600	WYB00948	
			日	5	34,120	170,600	単- 910号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						170,600		
						170,600		
単価						170,600		
						170,600	円/週	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-657号	トリルジャンボ運転	ホイール式 3フーム・2バスケット 170kg超級 排対3次	単位	週	数量	1	単価	2,656,000
						1	2,656,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリルジャンボ運転		ホイール式 3フーム・2バスケット 170kg超級 排対3次		5	531,200	2,656,000	WYB00951	
			日	5	531,200	2,656,000	単- 903号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,656,000		
						2,656,000		
単価						2,656,000		
						2,656,000	円/週	

参考資料（２）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-658号	大型ブレーカ(ベ-スマシ含む)(NATM用機械)運転	油圧式1300kg級 ベ-スマシ20t級 排対3次	単位	週	数量	1	単価	254,800
						1		254,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ(ベ-スマシ含む)(NATM用機械)運転		油圧式1300kg級 ベ-スマシ20t級 排対3次		5	50,950	254,750	WYB00953	
			日	5	50,950	254,750	単- 904号	
諸雑費(まるめ)				1		50		
			式	1		50		
計						254,800		
単価						254,800		
						254,800	円/週	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-659号	ホイロータ(トンネル専用機)運転	サイドダンプ式 山積2.3m3 排対2次	単位	週	数量	1	単価	210,100
						1		210,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイロータ(トンネル専用機)運転		サイドダンプ式 山積2.3m3 排対2次		5	42,010	210,050	WYB00955	
			日	5	42,010	210,050	単- 905号	
諸雑費(まるめ)				1		50		
			式	1		50		
計						210,100		
単価						210,100		
						210,100	円/週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-660号	コンクリート吹付機(トンネル工事用)運転	湿式・C搭載・R一体型・エレクトラ・吐出6~22m3・7m級 排対3次	単位	週	数量	1	単価	2,075,000
						1		2,075,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機(トンネル工事用)運転		湿式・C搭載・R一体型・エレクトラ・吐出6~22m3・7m級 排対3次		5	414,900	2,074,500	WYB00957	
			日	5	414,900	2,074,500	単-906号	
諸雑費(まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						2,075,000		
単価						2,075,000		
						2,075,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-661号	吹付プラント設備(Coプラント+セメントサイロ+骨材ホッパ)	パッチ型・定置式25m3/h一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	311,000
						1		311,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備(Coプラント+セメントサイロ+骨材ホッパ)		パッチ型・定置式25m3/h 一括練混ぜ		5	62,190	310,950	WYB00959	
			日	5	62,190	310,950	単-907号	
諸雑費(まるめ)				1		50		
			式	1		50		
計						311,000		
単価						311,000		
						311,000	円/週	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-662号	火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積2 5m2	岩区分DIII スリ-200g 大断面	単位	m	数量	1	28,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	火薬	含水爆薬 スリ-200g		12.82	1,530	19,614	
			k g	12.82	1,530	19,614	
	電気雷管	D S 段発 2 ~ 5 段 3.0m脚線付		25.63	350	8,970	
			個	25.63	350	8,970	
	諸雑費 (まるめ)			1		6	
			式	1		6	
	計					28,590	
	単価					28,590	
						28,590	円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-663号	H形鋼支保工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DⅢ SS400200*200 大断面	単位	m	数量	1	単価	24,720
						1		24,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0.167	148,000	24,716		
			t	0.167	148,000	24,716		
	諸雑費 (まるめ)			1		4		
			式	1		4		
	計					24,720		
						24,720		
	単価					24,720		
						24,720	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-664号	ロックボルト工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII TD24*L6000mm18t耐力 大断面	単位	m	数量	1	25,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		4	4,740	18,960	
			組	4	4,740	18,960	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.053	123,000	6,519	
			m3	0.053	123,000	6,519	
	諸雑費(まるめ)			1		1	
			式	1		1	
	計					25,480	
	単価					25,480	
						25,480	円/m

参考資料（2）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-665号	コンクリート吹付工 発破 下半 断面積25m ²	岩区分DIII 大断面	単位	m	数量	1	単価	28,720
						1		28,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		1.37	20,960	28,715	WYB00964	
			m ³	1.37	20,960	28,715	単- 911号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						28,720		
						28,720		
単価						28,720		
						28,720	円/m	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-666号	NATM用機器[フィルタ式集塵機]	定格風量3000m ³ /min	単位	週	数量	1	単価	967,500
						1		967,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
NATM用機器[フィルタ式集塵機]		定格風量3000m ³ /min		5	193,500	967,500	WYB00967	
			日	5	193,500	967,500	単- 909号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						967,500		
						967,500		
単価						967,500		
						967,500	円/週	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-667号	ダンプトラック(トンネル工事用)普通	オンロード型・積載質量10t積	単位	週	数量	1	170,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック(トンネル工事用)普通	オンロード型・積載質量10t積		5	34,120	170,600	WYB00970
			日	5	34,120	170,600	単-910号
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					170,600	
						170,600	
	単価					170,600	
						170,600	円/週

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-668号	火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 スリ-200g 大断面	単位	m	数量	1	113,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	火薬	含水爆薬 スリ-200g		48.43	1,530	74,097	
			k g	48.43	1,530	74,097	
	電気雷管	D S 段発 2 ~ 5 段 3.0m脚線付		56.5	350	19,775	
			個	56.5	350	19,775	
	電気雷管	D S 段発 6 ~ 1 0 段 3.0m脚線付		56.5	354	20,001	
			個	56.5	354	20,001	
	諸雑費 (まるめ)			1		27	
			式	1		27	
	計					113,900	
	単価					113,900	
						113,900	円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-670号	ロックボルト工 発破 上半 断面積80m2	岩区分DIII-RC2 TD24*L6000mm18t耐力 大断面	単位	m	数量	1	50,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		8	4,740	37,920	
			組	8	4,740	37,920	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.106	123,000	13,038	
			m ³	0.106	123,000	13,038	
	諸雑費 (まるめ)			1		2	
			式	1		2	
	計					50,960	
	単価					50,960	
						50,960	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-671号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2	コンクリート吹付工 発破 上半 断面積80m	岩区分DIII-RC2 大断面	m			1	205,500
						1	205,500
	吹付コンクリート	18N		9.8	20,960	205,408	WYB01822
			m3	9.8	20,960	205,408	単- 908号
	諸雑費（まるめ）			1		92	
			式	1		92	
	計					205,500	
						205,500	
	単価					205,500	円/m
						205,500	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-672号	火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積2 5m2	岩区分DIII-RC2 スリ-200g 大断面	単位	m	数量	1	28,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	火薬	含水爆薬 スリ-200g		12.82	1,530	19,614	
			k g	12.82	1,530	19,614	
	電気雷管	D S 段発 2 ~ 5 段 3.0m脚線付		25.63	350	8,970	
			個	25.63	350	8,970	
	諸雑費 (まるめ)			1		6	
			式	1		6	
	計					28,590	
	単価					28,590	
						28,590	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-673号	ロックボルト工 発破 下半 断面積25m2	岩区分DIII-RC2 TD24*L6000mm18t耐力 大断面	単位	m	数量	1	25,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		4	4,740	18,960	
			組	4	4,740	18,960	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.053	123,000	6,519	
			m ³	0.053	123,000	6,519	
	諸雑費（まるめ）			1		1	
			式	1		1	
	計					25,480	
	単価					25,480	
						25,480	円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-675号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 無 有 SD345 D16~25 有 -18.5本 無	単位	m	数量	1	単価	72,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	8	4,740	37,920		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	0.131	100,000	13,100		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.178	123,000	21,894		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						72,920		
単価						72,920	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-676号	トリルジヤンホ`運転	ホイール式 37°ム・2ハ`スケツト 170kg超級 排対3次	単位	週	数量	1	単価	2,656,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリルジヤンホ`運転		ホイール式 37°ム・2ハ`スケツト 170kg超級 排対3次		5	531,200	2,656,000	WYB01713	
			日	5	531,200	2,656,000	単- 903号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,656,000		
						2,656,000		
単価						2,656,000	円/週	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-677号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	251,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転							WK450840	
			日	5	50,210	251,050	単- 912号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		50		
計						251,100		
単価						251,100	円/週	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-678号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	131	6,288		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54,090		
単価						54,090	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一680号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	131	1,441		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,203		
単価						5,203	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一681号	バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	11,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,415	3,746		
軽油		1.2号	L	16	131	2,096		
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11,770		
単価						11,770	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-682号	振動ローラ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	12	131	1,572		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.7	4,993.8	8,489		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10,070		
単価						10,070	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-683号	インバート型枠工（製作）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,428
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	22,995	34,492			
型わく工		人	5.9	24,570	144,963			
普通作業員		人	1.5	19,950	29,925			
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		33,420			
計					242,800			
単価					2,428		円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-684号	インバート型枠工（設置・撤去）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	10,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	4	42,315	169,260			
トンネル特殊工		人	16.1	39,480	635,628			
トンネル作業員		人	4	27,615	110,460			
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		127,652			
計					1,043,000			
単価					10,430		円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-685号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16	131	2,096		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						10,710		
単価						10,710	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一686号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級、ベ-スマシ20t級、排対3次	単位	日	数量	1	単価	54,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		48	131	6,288		
			L	48	131	6,288		
大型ブレーカ（ベ-スマシ含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級		1	47,800	47,800		
			日	1	47,800	47,800		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						54,090		
						54,090		
単価						54,090	円/日	
						54,090		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一687号	バックホウ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次	単位	時間	数量	1	単価	9,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.2	131	1,205		
			L	9.2	131	1,205		
バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3		1	8,290	8,290		
			時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,495		
						9,495		
単価						9,495		
						9,495	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一688号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	131	1,441		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,203		
単価						5,203	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一689号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	21,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通ポルトランドセメント	バラ物	t	0.36	11,600	4,176	
	コンクリート用骨材	砂（洗い） 荒目	m ³	0.8	4,650	3,720	
	豆砂利	6~10mm	m ³	0.47	4,450	2,091	
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	32.4	350	11,340	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					21,330	
	単価					21,330	
						21,330	円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-690号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m			1			84,900
			単位	時間	1			84,900
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H	79	17.62		1,391	
	コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~22m3/h級 7m級	時間	1	83,500		83,500	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			9	
	計						84,900	
	単価						84,900	円/時間
							84,900	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一691号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	131	1,703		
			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,683		
						4,683		
単価						4,683		
						4,683	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-692号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2バケット 170kg超級				1			66,900
						1			66,900
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力			68	17.62	1,198		
			k w H		68	17.62	1,198		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級			1	65,700	65,700		
			時間		1	65,700	65,700		
	諸雑費 (まるめ)				1		2		
			式		1		2		
	計						66,900		
							66,900		
	単価						66,900		
							66,900	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-693号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2バケット 170kg超級					1		66,900
							1		66,900
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力			68	17.62	1,198		
			k w H		68	17.62	1,198		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級			1	65,700	65,700		
			時間		1	65,700	65,700		
	諸雑費 (まるめ)				1		2		
			式		1		2		
	計						66,900		
							66,900		
	単価						66,900		
							66,900	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一694号	バックホ運転	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊排対1次	単位	日	数量	1	17,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		58	131	7,598	
			L	58	131	7,598	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊		1.4	7,200	10,080	
			日	1.4	7,200	10,080	
諸雑費(まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						17,680	
						17,680	
単価						17,680	円/日
						17,680	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一695号	高所作業車運転	バケット・フ-ム型 作業床高8~10m	単位	日	数量	1	14,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		22	131	2,882	
			L	22	131	2,882	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9. 7m		1.4	8,280	11,592	
			日	1.4	8,280	11,592	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						14,480	
						14,480	
単価						14,480	円/日
						14,480	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一696号	バックホ運転	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊排対1次	単位	日	数量	1	17,680
						1	17,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		58	131	7,598		
		L	58	131	7,598		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊		1.4	7,200	10,080		
		日	1.4	7,200	10,080		
諸雑費(まるめ)			1		2		
		式	1		2		
計					17,680		
					17,680		
単価					17,680		
					17,680	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-697号	高所作業車運転	バケット・ブーム型 作業床高8~10m	単位	日	数量	1	14,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		22	131	2,882	
			L	22	131	2,882	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9. 7m		1.4	8,280	11,592	
			日	1.4	8,280	11,592	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						14,480	
						14,480	
単価						14,480	
						14,480	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一698号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	1	単価	21,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通ポルトランドセメント	バラ物			0.36	11,600	4,176		
			t		0.36	11,600	4,176		
	コンクリート用骨材	砂（洗い） 荒目			0.8	4,650	3,720		
			m 3		0.8	4,650	3,720		
	豆砂利	6～10mm			0.47	4,450	2,091		
			m 3		0.47	4,450	2,091		
	急結剤	吹付コンクリート用			32.4	350	11,340		
			k g		32.4	350	11,340		
	諸雑費（まるめ）				1		3		
			式		1		3		
	計						21,330		
							21,330		
	単価						21,330		
							21,330	円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-699号	コクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m	単位	時間	数量	1	84,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		79	17.62	1,391	
			k w H	79	17.62	1,391	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型 (第3次) 6~22m3/h級 7m級		1	83,500	83,500	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費 (まるめ)				1		9	
			式	1		9	
計						84,900	
						84,900	
単価						84,900	円/時間
						84,900	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一700号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		13	131	1,703		
			L	13	131	1,703		
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,683		
						4,683		
	単価					4,683		
						4,683	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-701号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3ブーム・2バケット 170kg超級					1		66,900
							1		66,900
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力			68	17.62	1,198		
			k w H		68	17.62	1,198		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg超級			1	65,700	65,700		
			時間		1	65,700	65,700		
	諸雑費 (まるめ)				1		2		
			式		1		2		
	計						66,900		
							66,900		
	単価						66,900		
							66,900	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-702号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2バケット 170kg超級				1			66,900
						1			66,900
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H		68	17.62	1,198		
					68	17.62	1,198		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級			1	65,700	65,700		
			時間		1	65,700	65,700		
	諸雑費 (まるめ)				1		2		
			式		1		2		
	計						66,900		
							66,900		
	単価						66,900		
							66,900	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-703号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	21,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通ポルトランドセメント	バラ物	t	0.36	11,600	4,176	
	コンクリート用骨材	砂（洗い） 荒目	m ³	0.8	4,650	3,720	
	豆砂利	6~10mm	m ³	0.47	4,450	2,091	
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	32.4	350	11,340	
	諸雑費（まるめ）			1		3	
			式	1		3	
	計					21,330	
	単価					21,330	
						21,330	円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-704号	コクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m	単位	時間	数量	1	単価	84,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		79	17.62	1,391		
			k w H	79	17.62	1,391		
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型 (第3次) 6~22m3/h級 7m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式	1		9		
計						84,900		
						84,900		
単価						84,900	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-705号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	131	1,703		4,683
			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,683		
						4,683		
単価						4,683		
						4,683	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-706号	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3ブーム・2バケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,900
						1		66,900
						1		66,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	高圧電力A(常時)東北電力		68	17.62	1,198			
		k w H	68	17.62	1,198			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		2			
		式	1		2			
計					66,900			
					66,900			
単価					66,900			
					66,900		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-707号	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2バケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,900
						1		66,900
						1		66,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	高圧電力A(常時)東北電力		68	17.62	1,198			
		k w H	68	17.62	1,198			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		2			
		式	1		2			
計					66,900			
					66,900			
単価					66,900			
					66,900		円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-708号	掘削工	単位	m3	数量	10	10	単価	3,125
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0.51	23,625		12,048	
		人		0.51	23,625		12,048	
普通作業員				0.204	19,950		4,069	
		人		0.204	19,950		4,069	
大型ブレイカ運転	油圧式1300kg級、ヘッドマシン20t級、排対3次			0.163	80,320		13,092	WYB03076
		日		0.163	80,320		13,092	単- 913号
諸雑費（率+まるめ） 7%				1			2,041	
		式		1			2,041	
計							31,250	
							31,250	
単価							3,125	
							3,125	円/m3

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-709号	積込工		単位	m3	数量	100	単価	208.3
						100		208.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ運転		クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3			0.323	64,470	20,823	WYB03078
			日	0.323	64,470	20,823	20,823	単- 914号
諸雑費（まるめ）			式	1			7	
				1			7	
計							20,830	
							20,830	
単価							208.3	
							208.3	円/m3

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-710号	土砂等運搬工		単位	m3	数量	100	単価	372.4
						100		372.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級			0.65	57,290	37,238	WYB03080
			日	0.65	57,290	37,238	37,238	単- 915号
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
				1			2	
計							37,240	
							37,240	
単価							372.4	
							372.4	円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一711号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	21,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通ポルトランドセメント	バラ物	t	0.36	11,600	4,176	
	コンクリート用骨材	砂（洗い） 荒目	m ³	0.8	4,650	3,720	
	豆砂利	6～10mm	m ³	0.47	4,450	2,091	
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	32.4	350	11,340	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					21,330	
	単価					21,330	
						21,330	円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-712号	コクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m	単位	時間	数量	1	単価	84,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		79	17.62	1,391		
			k w H	79	17.62	1,391		
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型 (第3次) 6~22m3/h級 7m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式	1		9		
計						84,900		
						84,900		
単価						84,900	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一713号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	131	1,703		
			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3		1	3,180	3,180		
			時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,883		
						4,883		
単価						4,883		
						4,883	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-714号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	62,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力	k w H	24	17.62	422		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力25m ³ /h 一括練混ぜ用	供用日	1.4	27,800	38,920		
固化材サイロ		30t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパ		15m ³ ×3	供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						62,400		
単価						62,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-715号	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2バケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	単価	66,900
						1		66,900
						1		66,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	高圧電力A(常時)東北電力		68	17.62	1,198			
		k w H	68	17.62	1,198			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	65,700	65,700			
		時間	1	65,700	65,700			
諸雑費 (まるめ)			1		2			
		式	1		2			
計					66,900			
					66,900			
単価					66,900			
					66,900		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-716号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m	単位	時間		1		84,900
						1		84,900
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H		79	17.62	1,391	
					79	17.62	1,391	
	コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~22m3/h級 7m級			1	83,500	83,500	
			時間		1	83,500	83,500	
	諸雑費 (まるめ)				1		9	
			式		1		9	
	計						84,900	
							84,900	
	単価						84,900	円/時間
							84,900	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-717号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m					1		84,900
							1		84,900
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H		79	17.62	1,391		
					79	17.62	1,391		
	コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~22m3/h級 7m級			1	83,500	83,500		
			時間		1	83,500	83,500		
	諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式		1		9		
	計						84,900		
							84,900		
	単価						84,900	円/時間	
							84,900		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一718号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	21,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通ポルトランドセメント	バラ物	t	0.36	11,600	4,176	
	コンクリート用骨材	砂（洗い） 荒目	m ³	0.8	4,650	3,720	
	豆砂利	6～10mm	m ³	0.47	4,450	2,091	
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	32.4	350	11,340	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					21,330	
	単価					21,330	円/m ³
						21,330	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-719号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m ³ /h級吹付半径7m	単位	時間	数量	1		84,900
						1		84,900
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H		79	17.62	1,391	
					79	17.62	1,391	
	コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~22m ³ /h級 7m級			1	83,500	83,500	
			時間		1	83,500	83,500	
	諸雑費 (まるめ)				1		9	
			式		1		9	
	計						84,900	
							84,900	
	単価						84,900	円/時間
							84,900	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-720号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	131	1,703		
			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3		1	3,180	3,180		
			時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,883		
						4,883		
単価						4,883		
						4,883	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-722号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	131	1,703		
			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3		1	3,180	3,180		
			時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,883		
						4,883		
単価						4,883		
						4,883	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-723号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	131	1,703		
			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3		1	3,180	3,180		
			時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,883		
						4,883		
単価						4,883		
						4,883	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一724号	安定処理工	添加量100kg/m3	単位	m3	数量	50	50	単価	2,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.56	22,995	12,877			
			人	0.56	22,995	12,877			
	普通作業員			1.67	19,950	33,316			
			人	1.67	19,950	33,316			
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン		5	13,500	67,500			
			t	5	13,500	67,500			
	バックホ運転	容量0.45(0.35)m3、2.9t吊		0.56	37,800	21,168			WYB02723
			日	0.56	37,800	21,168			単一 916号
	諸雑費（まるめ）			1		39			
			式	1		39			
	計					134,900			
						134,900			
	単価					2,698			
						2,698			円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-725号	盛土材持ち上げ		単位	m3	数量	95	95	単価	1,609
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					2	19,950	39,900		
			人		2	19,950	39,900		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊			1	43,700	43,700		
			日		1	43,700	43,700		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³			6.3	11,000	69,300		
			時間		6.3	11,000	69,300		単-917号
諸雑費 (まるめ)					1		0		
			式		1		0		
							152,900		
計							152,900		
							1,609		
単価							1,609		円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-726号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	523,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,415	23,415		
軽油		1. 2号	L	195	131	25,545		
中層混合処理機 [ベアスマシン]		30 t (1. 4 m 3) 級バックホウ	供用日	1.53	45,500	69,615		
攪拌混合装置		改良深度8 m 30 t 級	供用日	1.53	234,000	358,020		
施工管理装置		1 ピースブーム用	供用日	1.53	30,900	47,277		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						523,900		
単価						523,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-728号	ドリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	71,550
						1	71,550
						1	71,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	高圧電力A(常時)東北電力 *R5.8		68	21.28	1,447		
		k w H	68	21.28	1,447		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
		時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)			1		3		
		式	1		3		
計					71,550		
					71,550		
単価					71,550		円/時間
					71,550		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-729号	集塵機運転	945kWh	単位	日	数量	1	単価	197,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力 *R5.8	k w H	945	21.28	20,109		
集塵機損料 フィル式3,000m3/min級		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		91		
計						197,200		
単価						197,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-730号	ドリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	1	71,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力 *R5.8		68	21.28	1,447		
			k w H	68	21.28	1,447		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
			時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						71,550		
						71,550		
単価						71,550		円/時間
						71,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-731号	ドリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	71,550
						1	71,550
						1	71,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	高圧電力A(常時)東北電力 *R5.8		68	21.28	1,447		
		k w H	68	21.28	1,447		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
		時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)			1		3		
		式	1		3		
計					71,550		
					71,550		
単価					71,550		円/時間
					71,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-733号	ドリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	1	71,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力 *R5.8		68	21.28	1,447		
			k w H	68	21.28	1,447		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
			時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						71,550		
						71,550		
単価						71,550		円/時間
						71,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-735号	ドリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	71,550
						1	71,550
						1	71,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	高圧電力A(常時)東北電力 *R5.8		68	21.28	1,447		
		k w H	68	21.28	1,447		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
		時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)			1		3		
		式	1		3		
計					71,550		
					71,550		
単価					71,550		円/時間
					71,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-736号	ドリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	1	71,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力 *R5.8		68	21.28	1,447		
			k w H	68	21.28	1,447		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
			時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						71,550		
						71,550		
単価						71,550		円/時間
						71,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-737号	ドリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	単価	71,550
						1		71,550
						1		71,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	高圧電力A(常時)東北電力 *R5.8		68	21.28	1,447			
		k w H	68	21.28	1,447			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100			
		時間	1	70,100	70,100			
諸雑費 (まるめ)			1		3			
		式	1		3			
計					71,550			
					71,550			
単価					71,550		円/時間	
					71,550			

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-738号	ドリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	71,550
						1	71,550
						1	71,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	高圧電力A(常時)東北電力 *R5.8		68	21.28	1,447		
		k w H	68	21.28	1,447		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
		時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)			1		3		
		式	1		3		
計					71,550		
					71,550		
単価					71,550		円/時間
					71,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-739号	ドリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	71,550
						1	71,550
						1	71,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	高圧電力A(常時)東北電力 *R5.8		68	21.28	1,447		
		k w H	68	21.28	1,447		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
		時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)			1		3		
		式	1		3		
計					71,550		
					71,550		
単価					71,550		円/時間
					71,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-740号	ドリルジャンボ [ホイール式]	3ブーム・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	1	71,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力 *R5.8		68	21.28	1,447		
			k w H	68	21.28	1,447		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
			時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						71,550		
						71,550		
単価						71,550		円/時間
						71,550		円/時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-741号	GFRPボルト	CGR32ボルト L=4m	単位	本	数量	1	7,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	FRPガラスファイバーボルト	CGR32×4000mm		1	7,650	7,650	
			本	1	7,650	7,650	
	先端コーン			1	180	180	
			個	1	180	180	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					7,830	
	単価					7,830	
						7,830	円/本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-742号	トリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2バケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	71,460
						1	71,460
						1	71,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	高圧電力A(常時)東北電力		68	19.94	1,355		
		k w H	68	19.94	1,355		
トリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	70,100	70,100		
		時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)			1		5		
		式	1		5		
計					71,460		
					71,460		
単価					71,460		円/時間
					71,460		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-743号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 へーストラック4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.3	142	752		
			L	5.3	142	752		
	トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		1	5,630	5,630		
			時間	1	5,630	5,630		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,382		
						6,382		
	単価					6,382		
						6,382	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-744号	トラック運転	普通型 4~4.5t積	単位	時間	数量	1	単価	2,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.5	142	781		
			L	5.5	142	781		
	トラック [普通型]	4~4.5t積		1	1,430	1,430		
			時間	1	1,430	1,430		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,211		
						2,211		
	単価					2,211	円/時間	
						2,211		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-746号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フーム・2バケット 170kg超級					1		71,460
							1		71,460
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力			68	19.94	1,355		
			k w H		68	19.94	1,355		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg超級			1	70,100	70,100		
			時間		1	70,100	70,100		
	諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式		1		5		
	計						71,460		
							71,460		
	単価						71,460		
							71,460	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-747号	集塵機運転	フィル式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	195,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		935	19.94	18,643	
			k w H	935	19.94	18,643	
集塵機損料	フィル式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		57	
			式	1		57	
計						195,700	
						195,700	
単価						195,700	円/日
						195,700	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-748号	AGF-Me鋼管	φ76.3	単位	本	数量	1	1	104,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Me鋼管		先頭管 横スリット φ76.3		1	33,100	33,100		
			本	1	33,100	33,100		
Me鋼管		中間管 横スリット φ76.3		2	23,800	47,600		
			本	2	23,800	47,600		
Me鋼管		端末管 横スリット φ76.3		1	23,800	23,800		
			本	1	23,800	23,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						104,500		
						104,500		
単価						104,500		
						104,500	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-749号	ドリルジャンボ [ホイール式]	3ブーム・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	71,460
						1	71,460
						1	71,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	高圧電力A(常時)東北電力		68	19.94	1,355		
		k w H	68	19.94	1,355		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
		時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)			1		5		
		式	1		5		
計					71,460		
					71,460		
単価					71,460		円/時間
					71,460		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-750号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 へーストラック4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.7	142	809		
			L	5.7	142	809		
	トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		1	5,630	5,630		
			時間	1	5,630	5,630		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,439		
						6,439		
	単価					6,439		
						6,439	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-751号	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	195,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		935	19.94	18,643	
			k w H	935	19.94	18,643	
集塵機損料	フィルタ式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		57	
			式	1		57	
計						195,700	
						195,700	
単価						195,700	
						195,700	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-752号	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,256
						1		2,256
						1		2,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			4.2	142	596			
		L	4.2	142	596			
トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		1	1,660	1,660			
		時間	1	1,660	1,660			
諸雑費（まるめ）			1		0			
		式	1		0			
計					2,256			
					2,256			
単価					2,256		円/時間	
					2,256			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-753号	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	195,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		935	19.94	18,643	
			k w H	935	19.94	18,643	
集塵機損料	フィルタ式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		57	
			式	1		57	
計						195,700	
						195,700	
単価						195,700	
						195,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-754号	高所作業車運転	トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	1	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	軽油			3.6	142	511		
			L	3.6	142	511		
	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,511		
						2,511		
	単価					2,511		円/時間
						2,511		

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-755号	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	214,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		1,870	19.94	37,287	
			k w H	1,870	19.94	37,287	
集塵機損料	フィルタ式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		13	
			式	1		13	
計						214,300	
						214,300	
単価						214,300	円/日
						214,300	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-756号	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	214,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		1,870	19.94	37,287	
			k w H	1,870	19.94	37,287	
集塵機損料	フィルタ式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		13	
			式	1		13	
計						214,300	
						214,300	
単価						214,300	円/日
						214,300	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-757号	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	214,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		1,870	19.94	37,287	
			k w H	1,870	19.94	37,287	
集塵機損料	フィルタ式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		13	
			式	1		13	
計						214,300	
						214,300	
単価						214,300	円/日
						214,300	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-758号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フーム・2バケット 170kg超級					1		71,460
							1		71,460
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力			68	19.94	1,355		
			k w H		68	19.94	1,355		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg超級			1	70,100	70,100		
			時間		1	70,100	70,100		
	諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式		1		5		
	計						71,460		
							71,460		
	単価						71,460		
							71,460	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-759号	AGF-Me鋼管	φ76.3	単位	本	数量	1	104,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管		先頭管 横スリット φ76.3		1	33,100	33,100	
			本	1	33,100	33,100	
Me鋼管		中間管 横スリット φ76.3		2	23,800	47,600	
			本	2	23,800	47,600	
Me鋼管		端末管 横スリット φ76.3		1	23,800	23,800	
			本	1	23,800	23,800	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						104,500	
						104,500	
単価						104,500	円／本
						104,500	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-760号	ドリルジャンボ [ホイール式]	3ブーム・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	71,460
						1	71,460
						1	71,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	高圧電力A(常時)東北電力		68	19.94	1,355		
		k w H	68	19.94	1,355		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
		時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)			1		5		
		式	1		5		
計					71,460		
					71,460		
単価					71,460		円/時間
					71,460		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-761号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 へーストラック4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,439
						1		6,439
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.7	142	809		
			L	5.7	142	809		
	トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		1	5,630	5,630		
			時間	1	5,630	5,630		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,439		
						6,439		
	単価					6,439		
						6,439	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-762号	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			4.2	142	596		
			L	4.2	142	596		
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		1	1,660	1,660		
			時間	1	1,660	1,660		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,256		
						2,256		
	単価					2,256		
						2,256	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-763号	高所作業車運転	トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			3.6	142	511		
			L	3.6	142	511		
	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,511		
						2,511		
	単価					2,511	円/時間	
						2,511		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-764号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フーム・2バケット 170kg超級				1			71,460
						1			71,460
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力			68	19.94	1,355		
			k w H		68	19.94	1,355		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg超級			1	70,100	70,100		
			時間		1	70,100	70,100		
	諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式		1		5		
	計						71,460		
							71,460		
	単価						71,460		
							71,460	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-765号	AGF-Me鋼管	φ76.3	単位	本	数量	1	1	104,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Me鋼管		先頭管 横スリット φ76.3		1	33,100	33,100		
			本	1	33,100	33,100		
Me鋼管		中間管 横スリット φ76.3		2	23,800	47,600		
			本	2	23,800	47,600		
Me鋼管		端末管 横スリット φ76.3		1	23,800	23,800		
			本	1	23,800	23,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						104,500		
						104,500		
単価						104,500		
						104,500	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-766号	ドリルジャンボ [ホイール式]	3ブーム・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	71,460
						1	71,460
						1	71,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	高圧電力A(常時)東北電力		68	19.94	1,355		
		k w H	68	19.94	1,355		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
		時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)			1		5		
		式	1		5		
計					71,460		
					71,460		
単価					71,460		円/時間
					71,460		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-767号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 へーストラック4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.7	142	809		
			L	5.7	142	809		
	トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		1	5,630	5,630		
			時間	1	5,630	5,630		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,439		
						6,439		
	単価					6,439		
						6,439	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-768号	トラック(トンネル工所用)運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,256
						1		2,256
						1		2,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			4.2	142	596			
		L	4.2	142	596			
トラック（トンネル工所用） [普通型]	2 t 積		1	1,660	1,660			
		時間	1	1,660	1,660			
諸雑費（まるめ）			1		0			
		式	1		0			
計					2,256			
					2,256			
単価					2,256		円/時間	
					2,256			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-769号	高所作業車運転	トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			3.6	142	511		
			L	3.6	142	511		
	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,511		
						2,511		
	単価					2,511	円/時間	
						2,511		

参考資料（2）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-770号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ドリルジャンボ [ホイール式]	3ブーム・2バケット 170kg級 排対3次					1		72,030
							1		72,030
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H		68	28.26	1,921		
					68	28.26	1,921		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級			1	70,100	70,100		
			時間		1	70,100	70,100		
	諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式		1		9		
	計						72,030		
							72,030		
	単価						72,030		
							72,030	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-772号	AGF鋼管		単位	本	数量	1	1	108,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管		先頭管 φ 114.3 L=3770mm		1	30,900	30,900		
			本	1	30,900	30,900		108,900
AGF鋼管		中間管 φ 114.3 L=3050mm		2	27,000	54,000		
			本	2	27,000	54,000		
AGF鋼管		端末管 φ 114.3 L=3050mm		1	24,000	24,000		
			本	1	24,000	24,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					108,900		
						108,900		
	単価					108,900		
						108,900	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-773号	ドリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	単価	72,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H	68	28.26	1,921			
			68	28.26	1,921			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級	時間	1	70,100	70,100			
			1	70,100	70,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
			1		9			
計					72,030			
					72,030			
単価					72,030	円/時間		
					72,030			

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-774号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 へーストラック4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,382
						1		6,382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.7	132	752		
			L	5.7	132	752		
	トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		1	5,630	5,630		
			時間	1	5,630	5,630		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,382		
						6,382		
	単価					6,382		
						6,382	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-775号	集塵機運転	フィル式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	203,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		935	28.26	26,423	
			k w H	935	28.26	26,423	
集塵機損料	フィル式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		77	
			式	1		77	
計						203,500	
						203,500	
単価						203,500	円/日
						203,500	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-776号	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,214
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				4.2	132	554	
			L		4.2	132	554	
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積			1	1,660	1,660	
			時間		1	1,660	1,660	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						2,214	
							2,214	
	単価						2,214	円/時間
							2,214	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-777号	集塵機運転	フィル式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	203,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		935	28.26	26,423	
			k w H	935	28.26	26,423	
集塵機損料	フィル式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		77	
			式	1		77	
計						203,500	
						203,500	
単価						203,500	円/日
						203,500	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-778号	高所作業車運転	トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	2,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			3.6	132	475	
			L	3.6	132	475	
	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000	
			時間	1	2,000	2,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					2,475	
						2,475	
	単価					2,475	円/時間
						2,475	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-781号	AGF鋼管		単位	本	数量	1	1	108,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管		先頭管 φ 114.3 L=3770mm		1	30,900	30,900		
			本	1	30,900	30,900		108,900
AGF鋼管		中間管 φ 114.3 L=3050mm		2	27,000	54,000		
			本	2	27,000	54,000		
AGF鋼管		端末管 φ 114.3 L=3050mm		1	24,000	24,000		
			本	1	24,000	24,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						108,900		
						108,900		
単価						108,900		
						108,900	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-782号	ドリルジャンボ [ホイール式]	37°-M・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	71,460
						1	71,460
						1	71,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	高圧電力A(常時)東北電力		68	19.92	1,354		
		k w H	68	19.92	1,354		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
		時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)			1		6		
		式	1		6		
計					71,460		
					71,460		
単価					71,460		
					71,460		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-783号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 へーストラック4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,416
						1		6,416
						1		6,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.7	138	786		
			L	5.7	138	786		
トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2.9 t 吊		1	5,630	5,630		
			時間	1	5,630	5,630		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,416		
						6,416		
単価						6,416		
						6,416	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-784号	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	214,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		1,870	19.92	37,250	
			k w H	1,870	19.92	37,250	
集塵機損料	フィルタ式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		50	
			式	1		50	
計						214,300	
						214,300	
単価						214,300	円/日
						214,300	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-785号	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			4.2	138	579		
			L	4.2	138	579		
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		1	1,660	1,660		
			時間	1	1,660	1,660		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,239		
						2,239		
	単価					2,239	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-786号	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	214,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		1,870	19.92	37,250	
			k w H	1,870	19.92	37,250	
集塵機損料	フィルタ式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		50	
			式	1		50	
計						214,300	
						214,300	
単価						214,300	円/日
						214,300	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-787号	高所作業車運転	トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			3.6	138	496		
			L	3.6	138	496		
	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,496		
						2,496		
	単価					2,496	円/時間	
						2,496		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-788号	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			4.2	138	579		
			L	4.2	138	579		
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		1	1,660	1,660		
			時間	1	1,660	1,660		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,239		
						2,239		
	単価					2,239	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-789号	高所作業車運転	トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			3.6	138	496		
			L	3.6	138	496		
	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,496		
						2,496		
	単価					2,496	円/時間	
						2,496		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-790号	ドリルジャンボ [ホイール式]	3ブーム・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	71,460
						1	71,460
						1	71,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		68	19.92	1,354	
			k w H	68	19.92	1,354	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100	
			時間	1	70,100	70,100	
諸雑費 (まるめ)				1		6	
			式	1		6	
計						71,460	
単価						71,460	
						71,460	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-791号	AGF鋼管		単位	本	数量	1	1	104,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Me鋼管		先頭管 横スリット Φ76.3mm		1	33,100	33,100		
			本	1	33,100	33,100		104,500
Me鋼管		中間管 横スリット Φ76.3mm		2	23,800	47,600		
			本	2	23,800	47,600		
Me鋼管		端末管 横スリット Φ76.3mm		1	23,800	23,800		
			本	1	23,800	23,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						104,500		
						104,500		
単価						104,500		
						104,500	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-792号	ドリルジャンボ [ホイール式]	3ブーム・2バケット 170kg級 排対3次	単位	時間	数量	1	71,460
						1	71,460
						1	71,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	高圧電力A(常時)東北電力		68	19.92	1,354		
		k w H	68	19.92	1,354		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg 超級		1	70,100	70,100		
		時間	1	70,100	70,100		
諸雑費 (まるめ)			1		6		
		式	1		6		
計					71,460		
					71,460		
単価					71,460		
					71,460	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-793号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 へーストラック4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.7	138	786		
			L	5.7	138	786		
	トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		1	5,630	5,630		
			時間	1	5,630	5,630		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,416		
						6,416		
	単価					6,416		
						6,416	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-794号	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			4.2	138	579		
			L	4.2	138	579		
	トラック（トンネル工事用） [普通型]	2 t 積		1	1,660	1,660		
			時間	1	1,660	1,660		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,239		
						2,239		
	単価					2,239	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-795号	高所作業車運転	トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			3.6	138	496		
			L	3.6	138	496		
	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,496		
						2,496		
	単価					2,496	円/時間	
						2,496		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一796号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	23,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通ポルトランドセメント	バラ物	t	0.36	15,700	5,652	
	コンクリート用骨材	砂（洗い） 荒目	m ³	0.8	5,550	4,440	
	豆砂利	6～10mm	m ³	0.47	5,350	2,514	
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	32.4	350	11,340	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					23,950	
	単価					23,950	円/m ³
						23,950	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-797号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m	単位	時間	数量	1		85,080
						1		85,080
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H		79	19.94	1,575	
					79	19.94	1,575	
	コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~22m3/h級 7m級	時間		1	83,500	83,500	
					1	83,500	83,500	
	諸雑費 (まるめ)		式		1		5	
							5	
	計						85,080	
							85,080	
	単価						85,080	円/時間
							85,080	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-798号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			13	142	1,846		
			L	13	142	1,846		
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4～4.5m ³		1	3,040	3,040		
			時間	1	3,040	3,040		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,886		
						4,886		
	単価					4,886		
						4,886	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-799号	コクリートプラント運転	バッチ型一括練り混ぜタイプ 定置式25m3/h 骨材ホッパ	単位	日	数量	1	単価	64,180
						1		64,180
						1		64,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	高圧電力A(常時)東北電力		12	19.94	239			
		k w H	12	19.94	239			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	一括練り混ぜタイプ 能力25m3/h		1.4	29,200	40,880			
		供用日	1.4	29,200	40,880			
骨材ホッパ	15m3×3		1.4	10,600	14,840			
		供用日	1.4	10,600	14,840			
セメントサイロ	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h		1.4	5,870	8,218			
		供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費 (まるめ)			1		3			
		式	1		3			
計					64,180			
					64,180			
単価					64,180			
					64,180		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-800号	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	195,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		935	19.94	18,643	
			k w H	935	19.94	18,643	
集塵機損料	フィルタ式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		57	
			式	1		57	
計						195,700	
						195,700	
単価						195,700	
						195,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-801号	コンクリートプラント運転	バッチ型一括練り混ぜタイプ 定置式25m3/h 骨材ホッパ	単位	日	数量	1	単価	64,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		24	19.94	478		
			k w H	24	19.94	478		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力25m3/h		1.4	29,200	40,880		
			供用日	1.4	29,200	40,880		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費 (まるめ)				1		4		
			式	1		4		
計						64,420		
						64,420		
単価						64,420		
						64,420	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-802号	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	214,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		1,870	19.94	37,287	
			k w H	1,870	19.94	37,287	
集塵機損料	フィルタ式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		13	
			式	1		13	
計						214,300	
						214,300	
単価						214,300	円/日
						214,300	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-803号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	23,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通ポルトランドセメント	バラ物	t	0.36	15,700	5,652	
	コンクリート用骨材	砂（洗い） 荒目	m ³	0.8	5,550	4,440	
	豆砂利	6~10mm	m ³	0.47	5,350	2,514	
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	32.4	350	11,340	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					23,950	
	単価					23,950	円/m ³
						23,950	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-804号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体型・C搭載吐出量6~22m3/h級吹付半径7m	単位	時間	数量	1		85,080
						1		85,080
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H		79	19.94	1,575	
					79	19.94	1,575	
	コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~22m3/h級 7m級			1	83,500	83,500	
			時間		1	83,500	83,500	
	諸雑費 (まるめ)				1		5	
			式		1		5	
	計						85,080	
							85,080	
	単価						85,080	円/時間
							85,080	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一805号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			13	142	1,846		
			L	13	142	1,846		
	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4～4.5m ³		1	3,040	3,040		
			時間	1	3,040	3,040		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,886		
						4,886		
	単価					4,886		
						4,886	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-806号	コンクリートプラント運転	バッチ型一括練り混ぜタイプ 定置式25m3/h 骨材ホッパ	単位	日	数量	1	単価	64,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		24	19.94	478		
			k w H	24	19.94	478		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力25m3/h		1.4	29,200	40,880		
			供用日	1.4	29,200	40,880		
骨材ホッパ		15m3×3		1.4	10,600	14,840		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h		1.4	5,870	8,218		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費 (まるめ)				1		4		
			式	1		4		
計						64,420		
						64,420		
単価						64,420		
						64,420	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-807号	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	214,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		1,870	19.94	37,287	
			k w H	1,870	19.94	37,287	
集塵機損料	フィルタ式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		13	
			式	1		13	
計						214,300	
						214,300	
単価						214,300	円/日
						214,300	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-808号	裏込め注入工	道路トンネル 新設トンネル・エアメルタル 100m 無	単位	m 3	数量	10	単価	4,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.13	22,995	2,989		
特殊作業員			人	0.39	23,625	9,213		
普通作業員			人	0.519	19,950	10,354		
注入材		※別途計上	m 3	10.2	0	0		
材料費			m 3	10	1,423	14,230		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		3,374		
計						40,160		
単価						4,016	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-809号	注入材(材料費)	エモルタル	単位	m3	数量	10	10	単価	10,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド	バラ	t	2.5	11,600	29,000		
				t	2.5	11,600	29,000		
	コンクリート用骨材	砂(洗い)	荒目	m ³	3.7	4,650	17,205		
				m ³	3.7	4,650	17,205		
	起泡剤	アルミ粉		kg	31	1,800	55,800		
				kg	31	1,800	55,800		
	諸雑費(まるめ)				1		95		
				式	1		95		
	計						102,100		
							102,100		
	単価						10,210		
							10,210	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-810号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フ-ム・2バケット 170kg超級				1			71,460
						1			71,460
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力			68	19.94	1,355		
			k w H		68	19.94	1,355		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級			1	70,100	70,100		
			時間		1	70,100	70,100		
	諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式		1		5		
	計						71,460		
							71,460		
	単価						71,460		
							71,460	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-811号	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	195,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		935	19.94	18,643	
			k w H	935	19.94	18,643	
集塵機損料	フィルタ式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		57	
			式	1		57	
計						195,700	
						195,700	
単価						195,700	
						195,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-812号	AGF-Me鋼管	φ76.3	単位	本	数量	1	1	104,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Me鋼管		先頭管 横スリット φ76.3		1	33,100	33,100		
			本	1	33,100	33,100		
Me鋼管		中間管 横スリット φ76.3		2	23,800	47,600		
			本	2	23,800	47,600		
Me鋼管		端末管 横スリット φ76.3		1	23,800	23,800		
			本	1	23,800	23,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						104,500		
						104,500		
単価						104,500		
						104,500	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-813号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	排対3次 3フーム・2バケット 170kg超級				1			71,460
						1			71,460
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力			68	19.94	1,355		
			k w H		68	19.94	1,355		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バケット 170kg超級			1	70,100	70,100		
			時間		1	70,100	70,100		
	諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式		1		5		
	計						71,460		
							71,460		
	単価						71,460		
							71,460	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-814号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 へーストラック4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,439
						1		6,439
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.7	142	809		
			L	5.7	142	809		
	トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]	4 t 積級 2.9 t 吊		1	5,630	5,630		
			時間	1	5,630	5,630		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,439		
						6,439		
	単価					6,439		
						6,439	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-815号	集塵機運転	フィル式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	195,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		935	19.94	18,643	
			k w H	935	19.94	18,643	
集塵機損料	フィル式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		57	
			式	1		57	
計						195,700	
						195,700	
単価						195,700	円/日
						195,700	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-816号	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	214,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		1,870	19.94	37,287	
			k w H	1,870	19.94	37,287	
集塵機損料	フィルタ式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		13	
			式	1		13	
計						214,300	
						214,300	
単価						214,300	円/日
						214,300	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-817号	集塵機運転	フィルタ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	214,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		1,870	19.94	37,287	
			k w H	1,870	19.94	37,287	
集塵機損料	フィルタ式3,000m3/min級	運転1日当り機械損料		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		13	
			式	1		13	
計						214,300	
						214,300	
単価						214,300	円/日
						214,300	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-818号	キュービクル式高圧受変電設備	C B形受変電用 屋外式 500kVA	単位	供用日	数量	1	単価	6,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	1	6,180	6,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,180		
単価						6,180	円／供用日	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-819号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	単位	供用日	数量	1	単価	428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	1	428	428		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						428		
単価						428	円／供用日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-820号	キュービクル式高圧受変電設備	PF・S形受変電用 屋外式 50～100kVA	単位	供用日	数量	1	単価	1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		PF・S形受変電用 屋外式 50～100kVA	供用日	1	1,360	1,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,360		
単価						1,360	円／供用日	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-821号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	単位	供用日	数量	1	単価	308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	1	308	308		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						308		
単価						308	円／供用日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-822号	キュービクル式高圧受変電設備	C B形受変電用 屋外式 500kVA	単位	供用日	数量	1	単価	6,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	1	6,180	6,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,180		
単価						6,180	円／供用日	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-823号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	単位	供用日	数量	1	単価	428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	1	428	428		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						428		
単価						428	円／供用日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-824号	キュービクル式高圧受変電設備	PF・S形受変電用 屋外式 50～100kVA	単位	供用日	数量	1	単価	1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		PF・S形受変電用 屋外式 50～100kVA	供用日	1	1,360	1,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,360		
単価						1,360	円／供用日	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-825号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	単位	供用日	数量	1	単価	308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	1	308	308		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						308		
単価						308	円／供用日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-826号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,599	7,599		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,599		
単価						7,599	円/m 3	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-827号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻）		(有)松本組 砕石プラント（無筋）	t	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-830号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	100	単価	1,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				1.2	22,470	26,964			
			人	1.2	22,470	26,964			
高圧架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV(CV) 14mm2 3心		100	1,311	131,100			
			m	100	1,311	131,100			
諸雑費（まるめ）				1		36			
			式	1		36			
計						158,100			
						158,100			
単価						1,581			
						1,581		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-832号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	353.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 40mm	人	0.5	22,470	11,235		
諸雑費（まるめ）			m	100	241	24,100		
計			式	1		5		
単価						35,340		
						353.4	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-834号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	100	単価	1,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				2.3	22,470	51,681			
			人	2.3	22,470	51,681			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 22mm3 3心		100	937	93,700			
			m	100	937	93,700			
諸雑費（まるめ）				1		19			
			式	1		19			
計						145,400			
						145,400			
単価						1,454			
						1,454		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-836号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	461.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	22,470	11,235		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 65mm	m	100	349	34,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						46,140		
単価						461.4	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-838号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	100	単価	5,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				5.5	22,470	123,585			
			人	5.5	22,470	123,585			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 100mm ³ 3心		100	4,071	407,100			
			m	100	4,071	407,100			
諸雑費（まるめ）				1		15			
			式	1		15			
計						530,700			
						530,700			
単価						5,307			
						5,307		円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-840号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	398.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	0.5	22,470	11,235		
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 50mm	m	100	286	28,600		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					39,840		
	単価					398.4	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-842号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	100	単価	2,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				2.3	22,470	51,681			
			人	2.3	22,470	51,681			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 60mm3 3心		100	2,432	243,200			
			m	100	2,432	243,200			
諸雑費（まるめ）				1		19			
			式	1		19			
計						294,900			
						294,900			
単価						2,949			
						2,949		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-843号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,415	23,415		
	軽油	1. 2号	L	69	131	9,039		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,400	13,224		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45,680		
	単価					45,680	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-844号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) [片吸込]	モータ駆動型 口径φ65mm 4段 全揚程4.5m	日	1	1,610	1,610	
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力	kwh	85	17.62	1,497	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					3,107	
	単価					3,107	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-845号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,415	23,415			
軽油	1. 2号	L	69	131	9,039			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,400	13,224			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					45,680			
単価					45,680	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-848号	ライフプレート設置		単位	式	数量	単価	金額	単価	3,010,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライフプレート 円形(黒皮)	t2.7×4000mm			12	161,000	1,932,000		
			m		12	161,000	1,932,000		
	ライフプレート設置工	t2.7×4000mm			12	58,050	696,600		WYB00042
			m		12	58,050	696,600		単- 918号
	ライフプレート撤去工	t2.7×4000mm			12	31,740	380,880		WYB00080
			m		12	31,740	380,880		単- 919号
	諸雑費（まるめ）				1		520		
			式		1		520		
	計						3,010,000		
							3,010,000		
	単価						3,010,000		
							3,010,000		円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-850号	防音扉設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	6.2	22,995	142,569		
	特殊作業員		人	17	23,625	401,625		
	普通作業員		人	7.6	19,950	151,620		
	とび工		人	10	24,675	246,750		
	溶接工		人	1.8	26,460	47,628		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	3.2	43,700	139,840		
	高所作業車運転		日	4.1	19,630	80,483		WK450290 単- 920号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		9,485		
	計					1,220,000		
	単価					12,200		円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-851号	軌道設置・撤去		単位	m	数量		単価	
					10			9,795
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.6	36,015	21,609			
橋りょう特殊工		人	2	31,185	62,370			
普通作業員		人	0.7	19,950	13,965			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					97,950			
単価					9,795	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-853号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	44,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	27,910	279,100	WB251931 単- 881号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	16,690	166,900	WB251932 単- 922号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					446,000		
	単価					44,600	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-854号	軌道設置・撤去		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう世話役		人	0.6	36,015	21,609		
	橋りょう特殊工		人	2	31,185	62,370		
	普通作業員		人	0.7	19,950	13,965		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					97,950		
	単価					9,795	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-856号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m	単位	日	数量	1	単価	17,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	131	2,882		
			L	22	131	2,882		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名		1.4	10,300	14,420		
			供用日	1.4	10,300	14,420		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						17,310		
						17,310		
単価						17,310	円/日	
						17,310		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-857号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m	単位	日	数量	1	単価	17,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	131	2,882		
			L	22	131	2,882		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名		1.4	10,300	14,420		
			供用日	1.4	10,300	14,420		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						17,310		
						17,310		
単価						17,310	円/日	
						17,310		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-859号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 無し 生コンクリート(各種) 0m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	8,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,578.81	45,788		
	自由勾配側溝	FU-300-300-2	個	5	7,760	38,800		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.276	15,800	4,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					88,950		
	単価					8,895	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-860号	防音壁設置工	VIC [®] 祿 防音型 H=4m(H=2m×2段) N=352	単位	式	数量	1	1	1,501,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			8.02	22,995	184,419		
			人	8.02	22,995	184,419		
	とび工			15.81	24,675	390,111		
			人	15.81	24,675	390,111		
	普通作業員			27.61	19,950	550,819		
			人	27.61	19,950	550,819		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		2.88	43,700	125,856		
			日	2.88	43,700	125,856		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		249,795		
			式	1		249,795		
	計					1,501,000		
						1,501,000		
	単価					1,501,000		
						1,501,000		円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-861号	防音壁撤去工	VIC [®] 社 防音型 H=4m(H=2m×2段) N=352	単位	式	数量	1	1	1,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			5.53	22,995	127,162		
			人	5.53	22,995	127,162		
	とび工			11.29	24,675	278,580		
			人	11.29	24,675	278,580		
	普通作業員			19.72	19,950	393,414		
			人	19.72	19,950	393,414		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		2.05	43,700	89,585		
			日	2.05	43,700	89,585		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		177,259		
			式	1		177,259		
	計					1,066,000		
						1,066,000		
	単価					1,066,000		円/式
						1,066,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-862号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,892
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	22,995	6,392			
特殊作業員		人	0.278	23,625	6,567			
普通作業員		人	0.278	19,950	5,546			
耐候性大型土のう	110×110cm 長期仮設対応3年型	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,100	14,483	WK250500 単- 924号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		732			
計					68,920			
単価					6,892	円/袋		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-863号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 607日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	18,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	18,210	18,210			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					18,910			
単価					18,910		円/枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-864号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 607日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	37,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	36,420	36,420			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					37,420			
単価					37,420	円/枚		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-866号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 無し 生コンクリート(各種) 0m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	8,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,578.81	45,788		
	自由勾配側溝	FU-300-300-2	個	5	7,760	38,800		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.276	15,800	4,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					88,950		
	単価					8,895	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-867号	防音壁設置工	VIC [®] 祿 防音型 H=4m(H=2m×2段) N=352	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	8.02	22,995	184,419			
	とび工			0	0	0			
			人	15.81	24,675	390,111			
	普通作業員			0	0	0			
			人	27.61	19,950	550,819			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0			
			日	2.88	43,700	125,856			
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0			
			式	1		249,795			
	計					0			
						1,501,000			
	単価					0			
						1,501,000		円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-868号	防音壁撤去工	VIC [®] 祿 防音型 H=4m(H=2m×2段) N=352	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	とび工		人	5.53	22,995	127,162			
	普通作業員		人	11.29	24,675	278,580			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0	0	0			
			日	2.05	43,700	89,585			
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0			
			式	1		177,259			
	計					0			
						1,066,000			
	単価					0			
						1,066,000		円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-869号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278	22,995	6,392		
特殊作業員			人	0.278	23,625	6,567		
普通作業員			人	0.278	19,950	5,546		
耐候性大型土のう		110×110cm 長期仮設対応3年型	袋	10	3,520	35,200		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	52,100	14,483	WK250500 単- 925号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		732		
計						68,920		
単価						6,892	円/袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-870号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	350.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	22,995	6,783			
とび工		人	0.295	24,675	7,279			
普通作業員		人	0.295	19,950	5,885			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	50,180	14,803	WK250590 単- 926号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		340			
計					35,090			
単価					350.9	円/m ²		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-871号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 598日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048	枚	1	17,940	17,940		
整備費（敷鉄板）		22×1524×3048	枚	1	700	700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,640		
単価						18,640	円/枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-872号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 598日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	36,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	35,880	35,880			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					36,880			
単価					36,880		円/枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-873号	防音壁設置工	VIC [®] 祢 防音型 H=2m N=103	単位	式	数量	1	1	199,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.49	22,995	34,262		
			人	1.49	22,995	34,262		
	普通作業員			7.36	19,950	146,832		
			人	7.36	19,950	146,832		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		18,106		
			式	1		18,106		
	計					199,200		
	単価					199,200		
						199,200	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-874号	防音壁撤去工	VIC [®] 祢 防音型 H=2m N=103	単位	式	数量	1	1	141,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.03	22,995	23,684		
			人	1.03	22,995	23,684		
	普通作業員			5.25	19,950	104,737		
			人	5.25	19,950	104,737		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		12,779		
			式	1		12,779		
	計					141,200		
	単価					141,200		
						141,200	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-875号	防音壁設置工	VIC [®] 祢 防音型 H=2m N=103	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	普通作業員		人	1.49	22,995	34,262			
	諸雑費（率+まるめ） 10%		人	7.36	19,950	146,832			
	計		式	1		18,106			
	単価					0			
						199,200			
						0			
						199,200		円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-876号	防音壁撤去工	VIC [®] 祢 防音型 H=2m N=103	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1.03	22,995	23,684			
普通作業員			0	0	0			
		人	5.25	19,950	104,737			
諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0			
		式	1		12,779			
計					0			
					141,200			
単価					0			
					141,200		円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-877号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.48m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	5,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,460	34,600		
側溝		BF-300L=2000	個	5	2,880	14,400		
再生砕石(再生クラッシャーラン)		RC-40 山岳地割増含む	m ³	0.576	2,600	1,497		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						50,500		
単価						5,050	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-878号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,460	34,600		
側溝		施工費のみ	個	5	0	0		
再生砕石（再生クラッシャーラン）		RC-40 山岳地割増含む	m ³	0	2,600	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34,600		
単価						3,460	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-879号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	27,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	22,995	39,091			
とび工		人	3.2	24,675	78,960			
溶接工		人	1.7	26,460	44,982			
普通作業員		人	1.7	19,950	33,915			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	43,700	74,290			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7,862			
計					279,100			
単価					27,910	円 / t		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-880号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	16,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	22,995	22,995		
とび工			人	1.9	24,675	46,882		
溶接工			人	1	26,460	26,460		
普通作業員			人	1	19,950	19,950		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	43,700	43,700		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		6,913		
計						166,900		
単価						16,690	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-881号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	27,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	22,995	39,091		
とび工			人	3.2	24,675	78,960		
溶接工			人	1.7	26,460	44,982		
普通作業員			人	1.7	19,950	33,915		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.7	43,700	74,290		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		7,862		
計						279,100		
単価						27,910	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-882号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	41,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,415	23,415		
軽油		1. 2号	L	40	131	5,240		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1.66	7,440	12,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						41,010		
単価						41,010	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-884号	バックホ(クローラ) [標準] 運転	山積0.8m3級	単位	日	数量	1	単価	47,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	23,415	23,415		
			人	1	23,415	23,415		
	軽油	1. 2号		101	131	13,231		
			L	101	131	13,231		
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)		1	10,400	10,400		
			日	1	10,400	10,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		4		
			式	1		4		
	計					47,050		
						47,050		
	単価					47,050		
						47,050	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-885号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	76,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,415	23,415		
軽油		1. 2号	L	112	131	14,672		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	25,000	38,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						76,590		
単価						76,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一886号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,415	23,415		
軽油		1. 2号	L	175	131	22,925		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10～11t 積級	日	1.54	40,000	61,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						108,000		
単価						108,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-887号	小型ハックホウ(クロー) [超小旋回型]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.16m3平積0.12m3	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.3	23,415	7,024	0	
軽油	1. 2号	L	9.8	131	1,283	0	
小型ハックホウ(クロー) [超小旋回型]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.16m3平積0.12m3	日	1	6,990	6,990	0	
諸雑費(まるめ)		式	1		3	0	
計					15,300	0	
単価					15,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-888号	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t	単位	日	数量	1	単価	26,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	23,625	23,625		
軽油		1.2号	L	3	131	393		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t	供用日	1.4	1,590	2,226		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,250		
単価						26,250	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-889号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	51,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,415	23,415		
			人	1	23,415	23,415		
	軽油	1. 2号		119	131	15,589		
			L	119	131	15,589		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.06	11,400	12,084		
			日	1.06	11,400	12,084		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					51,090		
						51,090		
	単価					51,090		
						51,090	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-890号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	51,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,415	23,415		
			人	1	23,415	23,415		
	軽油	1. 2号		119	131	15,589		
			L	119	131	15,589		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.06	11,400	12,084		
			日	1.06	11,400	12,084		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					51,090		
						51,090		
	単価					51,090		
						51,090	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-891号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	50,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,415	23,415		
軽油	1. 2号	L	112	131	14,672		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,400	12,084		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					50,180		
単価					50,180	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-892号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力	k w H	544	17.62	9,585		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	376,000	526,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		15		
計						536,000		
単価						536,000	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-893号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	418,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H	363	17.62	6,396			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m ³ /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						418,000		
単価						418,000	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-894号	ホイールローダ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号						
			L	92	131	12,052		
ホイールローダ（トンネル専用機） [SD式]		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3						
			供用日	1.4	25,700	35,980		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						48,040		
単価						48,040	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-895号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	62,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力	k w H	24	17.62	422		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力25m ³ /h 一括練混ぜ用	供用日	1.4	27,800	38,920		
固化材サイロ		30t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパ		15m ³ ×3	供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						62,400		
単価						62,400	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-898号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	131	10,218		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,120	1,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						39,230		
単価						39,230	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-899号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H	544	17.62	9,585			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	376,000	526,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		15			
計					536,000			
単価					536,000	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-900号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	418,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H	363	17.62	6,396			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m ³ /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						418,000		
単価						418,000	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-901号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力	k w H	24	17.62	422	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力2.5m ³ /h 一括練混ぜ用	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ		30t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパー		1.5m ³ ×3	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						62,400	
単価						62,400	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-902号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)東北電力	k w H	1,870	17.62	32,949		
集塵機損料 フィル式3,000m3/min級		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		51		
計						210,000		
単価						210,000	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-903号	トドリルジャンボ 運転	ホイール式 3ブーム・2バスケット 170kg超級 排対3次	単位	日	数量	1	531,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		272	17.62	4,792	
			k w H	272	17.62	4,792	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1.4	376,000	526,400	
			供用日	1.4	376,000	526,400	
諸雑費 (まるめ)				1		8	
			式	1		8	
計						531,200	
						531,200	
単価						531,200	円/日
						531,200	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-904号	大型ブレーカ(ベ-スマシン含む)(NATM用機械)運転	油圧式1300kg級 ベ-スマシン20t級 排対3次	単位	日	数量	1	1	50,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		24	131	3,144		
			L	24	131	3,144		
大型ブレーカ(ベ-スマシン含む) NATM用機械		排ガス(第3次) 油圧式1300kg級 20t級		1	47,800	47,800		
			日	1	47,800	47,800		
諸雑費(まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						50,950		
						50,950		
単価						50,950		円/日
						50,950		円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-905号	ホイールローダ(トンネル専用機)運転	サイドダンプ式 山積2.3m3 排対2次	単位	日	数量	1	42,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		46	131	6,026	
			L	46	131	6,026	
	ホイールローダ(トンネル専用機) [SD式]	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積2.3m3		1.4	25,700	35,980	
			供用日	1.4	25,700	35,980	
	諸雑費(まるめ)			1		4	
			式	1		4	
	計					42,010	
						42,010	
	単価					42,010	
						42,010	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-906号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機(トンネル工事用)運転	湿式・C搭載・R一体型・エレクトラ・吐出6~22m3・7m級 排対3次					1		414,900
			単位	日	数量		1		414,900
	電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H		182	17.62	3,206		
					182	17.62	3,206		
	コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~22m3/h級 7m級			1.4	294,000	411,600		
			供用日		1.4	294,000	411,600		
	諸雑費 (まるめ)				1		94		
			式		1		94		
	計						414,900		
							414,900		
	単価						414,900		
							414,900	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-907号	吹付プラント設備 (Coプラント+セメントサイロ+骨材ホッパ)	バッチ型・定置式25m3/h 一括練混ぜ	単位	日	数量	1	1	62,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	高圧電力A(常時)東北電力	k w H	12	17.62	211			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力25m3/h 一括練混ぜ用	供用日	1.4	27,800	38,920			
骨材ホッパ	15m3×3	供用日	1.4	10,600	14,840			
固化材サイロ	30t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					62,190			
単価					62,190			
					62,190	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-908号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	1	20,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	11,600	4,176		
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ~ 5 mm	m 3	0.8	4,450	3,560		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0.47	4,000	1,880		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						20,960		
単価						20,960		円/m3
						20,960		

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-909号	NATM用機器[フィルタ式集塵機]	定格風量3000m3/min	単位	日	数量	1	193,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)東北電力		935	17.62	16,474	
			k w H	935	17.62	16,474	
NATM用機器[フィルタ式集塵機]		定格風量3000m3/min級		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費(まるめ)				1		26	
			式	1		26	
計						193,500	
						193,500	
単価						193,500	円/日
						193,500	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-910号	ダンプトラック(トンネル工事用) 普通	オンロード型・積載質量10t積	単位	日	数量	1	単価	34,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		39	131	5,109		
			L	39	131	5,109		
	ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	10 t 積		1.4	19,600	27,440		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
	ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	タイヤ(供用日当り)		1.4	1,120	1,568		
			供用日	1.4	1,120	1,568		
	諸雑費 (まるめ)			1		3		
			式	1		3		
	計					34,120		
						34,120		
	単価					34,120		
						34,120	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-911号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	1	単価	20,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント	普通ポルトランド	バラ	t	0.36	11,600	4,176			
コンクリート用骨材	砕石	15～5mm	m3	0.8	4,450	3,560			
コンクリート用骨材	砂	洗い 荒目	m3	0.47	4,000	1,880			
急結剤	吹付コンクリート用		kg	32.4	350	11,340			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						20,960			
単価						20,960			
						20,960		円/m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-913号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級、ベ-スマシ20t級、排対3次	単位	日	数量	1	単価	80,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			人	1	24,617	24,617	
	軽油	1. 2号		L	82	131	10,742	
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8m3		供用日	1.33	22,000	29,260	
	大型ブレーカ（ベ-スマシ含まず）〔油圧式〕	質量1300kg級		供用日	1.33	11,800	15,694	
	諸雑費（まるめ）			式	1		7	
	計						80,320	
	単価						80,320	
							80,320	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-914号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3	単位	日	数量	1	単価	64,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,415	23,415		
	軽油	1. 2号	L	96	131	12,576		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	1.46	19,500	28,470		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					64,470		
	単価					64,470		
						64,470	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-915号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	単価	57,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			1	20,685	20,685		
			人	1	20,685	20,685		
	軽油	1. 2号		70	131	9,170		
			L	70	131	9,170		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		1.24	21,000	26,040		
			供用日	1.24	21,000	26,040		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.24	1,120	1,388		
			供用日	1.24	1,120	1,388		
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		7		
	計					57,290		
						57,290		
	単価					57,290		
						57,290	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-916号	バックホ運転	容量0.45(0.35)m ³ 、2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	37,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,415	23,415		
			人	1	23,415	23,415		
軽油		1. 2号		40	131	5,240		
			L	40	131	5,240		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊		1.27	7,200	9,144		
			日	1.27	7,200	9,144		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						37,800		
単価						37,800		
						37,800	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-917号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,415	3,746		
軽油		1.2号	L	16	131	2,096		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	時間	1	5,150	5,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11,000		
単価						11,000	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-918号	ラフプレート設置工	t2.7×4000mm	単位	m	数量	1	1	58,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.08	22,995	1,839			
特殊作業員		人	0.4	23,625	9,450			
普通作業員		人	0.8	19,950	15,960			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.4	77,000	30,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					58,050			
単価					58,050			
					58,050		円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-919号	ラ付-プレート撤去工	t2.7×4000mm	単位	m	数量	1	1	31,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.02	22,995	459		
			人	0.02	22,995	459		
	特殊作業員			0.25	23,625	5,906		
			人	0.25	23,625	5,906		
	普通作業員			0.5	19,950	9,975		
			人	0.5	19,950	9,975		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0.2	77,000	15,400		
			日	0.2	77,000	15,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					31,740		
						31,740		
	単価					31,740		
						31,740	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-922号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	16,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	22,995	22,995		
とび工			人	1.9	24,675	46,882		
溶接工			人	1	26,460	26,460		
普通作業員			人	1	19,950	19,950		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	43,700	43,700		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		6,913		
計						166,900		
単価						16,690	円 / t	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-924号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,415	23,415			
軽油	1. 2号	L	98	131	12,838			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	11,400	15,846			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					52,100			
単価					52,100	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-925号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,415	23,415			
軽油	1. 2号	L	98	131	12,838			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	11,400	15,846			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					52,100			
単価					52,100	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-926号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,415	23,415			
軽油	1. 2号	L	112	131	14,672			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,400	12,084			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						50,180		
単価						50,180	円/日	