

鏡

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 2 工事
工事地名	新潟県村上市大須戸地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484324132	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	190,751,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	264日間 自 令和 7年 4月 7日 (当初) 至 令和 7年11月25日 (1回変更) 至 令和 7年12月26日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 7号	2 2) 処 分 費 等	2,052,155
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月28日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 2 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		101,169,276				
		式	1		119,927,418	1	18,758,142		
道路土工			1		91,318,380				
		式	1		108,617,850	1	17,299,470		
掘削工			1		72,402,000				
		式	1		49,913,060	1	-22,488,940		
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上		30,000	318.8	9,564,000			単-1号	
		m3	21,300	318.8	6,790,440	-8,700	-2,773,560		
土砂等運搬 (道の駅)	軟岩		30,000	1,869	56,070,000			単-2号	
		m3	4,470	1,869	8,354,430	-25,530	-47,715,570		
土砂等運搬 (檜原No. 605~No. 607)	軟岩		0	0	0			単-3号	
		m3	16,740	1,662	27,821,880	16,740	27,821,880		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			単-4号	
		m3	16,700	120.1	2,005,670	16,700	2,005,670		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満		30,000	225.6	6,768,000			単-5号	
		m3	21,900	225.6	4,940,640	-8,100	-1,827,360		
法面整形工			0		0				
		式	1		720,150	1	720,150		
切土法面整形			0	0	0			単-6号	
		m2	150	4,801	720,150	150	720,150		
法面整形工(ICT)			1		348,480				
		式	1		2,236,080	1	1,887,600		
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I		360	968	348,480			単-7号	
		m2	2,310	968	2,236,080	1,950	1,887,600		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 2 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬工		式	1		18,567,900				
			1		55,748,560	1	37,180,660		
土砂等運搬 (2号TN→北黒川)	軟岩	m3	6,500	2,631	17,101,500			単-8号	
			0	2,631	0	-6,500	-17,101,500		
土砂等運搬 (TNマ`リ)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-9号	
			23,820	1,995	47,520,900	23,820	47,520,900		
積込(ル-ス`)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,500	225.6	1,466,400			単-10号	
			23,800	225.6	5,369,280	17,300	3,902,880		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0			単-11号	
			23,800	120.1	2,858,380	23,800	2,858,380		
法面工		式	1		7,202,510				
			1		173,850	1	-7,028,660		
植生工		式	1		1,833,480				
			1		173,850	1	-1,659,630		
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	360	5,093	1,833,480			単-12号	
			0	5,093	0	-360	-1,833,480		
植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	m2	0	0	0			単-13号	
			150	1,159	173,850	150	173,850		
連続繊維補強土工		式	1		5,369,030				
			0		0	-1	-5,369,030		
連続繊維補強土	t=20cm	m2	356	12,636	4,498,416			単-14号	
			0	12,636	0	-356	-4,498,416		
プレート付アンカー	SD345 D19 L=800 亜鉛メッキ	本	159	4,646	738,714			単-15号	
			0	4,646	0	-159	-738,714		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 2 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流末処理	VP-50		100	1,319	131,900			単-16号	
		m	0	1,319	0	-100	-131,900		
排水構造物工			1		1,781,736				
		式	1		1,104,487	1	-677,249		
作業土工			0		0				
		式	1		132,390	1	132,390		
床掘り	土砂		0	0	0			単-17号	
		m3	30	2,011	60,330	30	60,330		
埋戻し	土砂 土砂		0	0	0			単-18号	
		m3	20	3,603	72,060	20	72,060		
排水工			1		381,360				
		式	1		533,904	1	152,544		
小段排水	BF- I -B300-L2000		60	6,356	381,360			単-19号	
		m	84	6,356	533,904	24	152,544		
防草コンクリート			1		1,400,376				
		式	1		438,193	1	-962,183		
張りコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65% t =100mm		222	6,308	1,400,376			単-20号	
		m2	0	6,308	0	-222	-1,400,376		
張りコンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65% t =100mm		0	0	0			単-21号	
		m2	59	7,427	438,193	59	438,193		
仮設工			1		866,650				
		式	1		10,031,231	1	9,164,581		
工事用道路工			0		0				
		式	1		2,991,878	1	2,991,878		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 2 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	0 670	0 318.9	0 213,663	670	213,663	単-22号	
土砂運搬工	不整地車運搬 60m以下	m3	0 710	0 320.5	0 227,555	710	227,555	単-23号	
整地	敷均し(ルース)	m3	0 710	0 123.5	0 87,685	710	87,685	単-24号	
舗装工	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm 3.0m <W	m2	0 374	0 3,454	0 1,291,796	374	1,291,796	単-25号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 167	0 646.5	0 107,965	167	107,965	単-26号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 520	0 1,474	0 766,480	520	766,480	単-27号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 167	0 1,119	0 186,873	167	186,873	単-28号	
敷鉄板 (賃料のみ)	22×1,524×6,096(mm)	m2	0 195	0 404.7	0 78,916	195	78,916	単-29号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 56	0 552.6	0 30,945	56	30,945	単-30号	
防塵対策工		式	0 1		0 2,172,087	1	2,172,087		
夕作洗浄装置		式	0 1		0 2,172,087	1	2,172,087	内-1号	
法面吹付工		式	0 1		0 1,189,116	1	1,189,116		

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 2 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設用モルタル吹付	普通(袋物) 500m2以上 1000m2未満 法面清掃 不要の補正有	m2	0 522	0 2,278	0 1,189,116	522	1,189,116	単-31号	
交通管理工		式	1 1		866,650 3,678,150	1	2,811,500		
交通誘導警備員		人日	50 0	17,333 17,333	866,650 0	-50	-866,650	単-32号	
交通誘導警備員		人日	0 217	0 16,950	0 3,678,150	217	3,678,150	単-33号	
直接工事費		式	1 1		101,169,276 119,927,418	1	18,758,142		
共通仮設費		式	1 1		12,945,758 21,935,973	1	8,990,215		
共通仮設費		式	1 1		2,875,998 10,009,871	1	7,133,873		
運搬費		式	1 1		1,299,118 2,893,126	1	1,594,008		
重建設機械分解組立輸送費		回	2 2	649,559 649,559	1,299,118 1,299,118	0	0	単-34号	
仮設材運搬費		t	0 157.2	0 10,140	0 1,594,008	157.2	1,594,008	単-35号	
準備費		式	0 1		0 2,406,000	1	2,406,000		
木根等運搬	アムロール車 25m3 運転手 ・燃料費込み	台	0 5	0 90,000	0 450,000	5	450,000	単-36号	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 2 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
純工事費		式	1		114,115,034				
		式	1		141,863,391	1	27,748,357		
現場管理費		式	1		35,250,079				
		式	1		43,285,473	1	8,035,394		
工事原価		式	1		149,365,113				
		式	1		185,148,864	1	35,783,751		
一般管理費等		式	1		24,044,887				
		式	1		28,631,136	1	4,586,249		
工事価格		式	1		173,410,000				
		式	1		213,780,000	1	40,370,000		
消費税相当額		式	1		17,341,000				
		式	1		21,378,000	1	4,037,000		
工事費計		式	1		190,751,000				
		式	1		235,158,000	1	44,407,000		

一式当たり内訳書

タヤ洗浄装置

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タヤ洗浄装置	乾式		0		0			WYB00004
		式	1		465,000	1	465,000	単一 64号
タヤ洗浄装置 (賃料のみ)	乾式		0		0			WYB00005
		式	1		360,000	1	360,000	単一 65号
タヤ洗浄装置	湿式(自己水掛式)		0		0			WYB00011
		式	1		1,561,000	1	1,561,000	単一 66号
合 計					0			
					2,386,000		2,386,000	
変更積算金額					0			
					2,172,087		2,172,087	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	318.8
						1		318.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上		1	350.2	350.2	CB210100	
			m 3	1	350.2	350.2		
計						350.2		
単価						350.2		
						350.2	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (道の駅)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,869
						1		1,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 9.5km以下		1	2,054	2,054	CB210110	
			m 3	1	2,054	2,054		
計						2,054		
単価						2,054		
						2,054	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬 (檜原No. 605~No. 607)	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,662
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 7.5km以下			0	0	0	CB210110
			m3	1		1,826	1,826	
計							0	
							1,826	
単価							0	
							1,826	円/m3
変更積算単価								
							1,662	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		120.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			0	0	0	CB210610
			m3	1		131.9	131.9	
計							0	
							131.9	
単価							0	
							131.9	円/m3
変更積算単価								
							120.1	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020		
		m3	1	247.9	247.9			
計					247.9			
単価					247.9			
					247.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	切土法面整形	単位	m2	数量	0	150	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ (クローラ型) [超ロングアーム型]	排ガス型 (第2次)	山積0. 4 m 3 1 5 ~ 1 9 m	日	0	0	0	単一 40号
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次)	山積0. 2 8 m 3	日	6	73,020	438,120	単一 41号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		日	0	0	0	単一 42号
	計						83,900	単一 42号
	単価						791,360	
	変更積算単価						0	
							5,276	円/m2
							4,801	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	968
						1		968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I		1	1,064	1,064	CB220070	
			m 2	1	1,064	1,064		
計						1,064		
単価						1,064	円/m2	
						1,064		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬 (2号TN→北黒川)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,631
						1		2,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 15.5km以下		1	2,891	2,891	CB210110	
			m 3	1	2,891	2,891		
計						2,891		
単価						2,891	円/m3	
						2,891		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬 (TNズリ)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						23,820		1,995
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	3,760	3,928	14,769,280	0		CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1,990	2,370	4,716,300	0		CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	3,430	2,931	10,053,330	0		CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下	m3	11,690	1,684	19,685,960	0		CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m3	2,470	1,123	2,773,810	0		CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	480	405.3	194,544	0		CB210110
計						0		
						52,193,224		
単価						0		
						2,192	円/m3	
変更積算単価						1,995	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.6
						1		225.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	247.9	247.9	CB210020	
			m3	1	247.9	247.9		
	計					247.9		
	単価					247.9	円/m3	
						247.9		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		120.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m3	1	131.9	131.9		
	計					0		
	単価					131.9	円/m3	
	変更積算単価					120.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5,093
						1		5,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無		1	5,595	5,595	WB810830	
			m 2	1	5,595	5,595	単一 43号	
計						5,595		
単価						5,595		
						5,595	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 250m2未満 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	1,273	1,273	単一 44号	
計						0		
単価						1,273		
						0		
変更積算単価						1,273	円/m2	
						1,159	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-14号	連続繊維補強土	t=20cm	m2	100	12,636	
				100	12,636	
法面清掃工			100	939	93,900	WYB00010
		m 2	100	939	93,900	単- 45号
連続長繊維補強土	t=20cm 50m3以上100m3未満		20	56,230	1,124,600	WYB00002
		m 3	20	56,230	1,124,600	単- 46号
裏面排水	W=300mm		100	1,691	169,100	WYB00003
		m	100	1,691	169,100	単- 47号
計					1,387,600	
					1,387,600	
単価					13,880	
					13,880	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	プレート付アンカー	SD345 D19 L=800 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	4,646
						1		4,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート付アンカー		SD345 D19 L=800mm 亜鉛メッキ		1	4,817	4,817	WYB00007	
			本	1	4,817	4,817	単- 48号	
注入打設工				0.001	286,500	286.5	WYB00008	
			m 3	0.001	286,500	286.5	単- 49号	
計						5,103.5		
						5,103.5		
単価						5,104		
						5,104	円/本	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	流末処理	VP-50	単位	m	数量	1	単価	1,319
						1		1,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流末処理工		VP-50		1	1,449	1,449	WYB00009	
			m	1	1,449	1,449	単- 50号	
計						1,449		
						1,449		
単価						1,449		
						1,449	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	2,209	2,209		
計						0		
						2,209		
単価						0		
						2,209	円/m3	
変更積算単価								
						2,011	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	3,958	3,958		
計						0		
						3,958		
単価						0		
						3,958	円/m3	
変更積算単価								
						3,603	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	小段排水	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,356
						1		6,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m		1	6,982	6,982	WB821410	
			m	1	6,982	6,982	単- 51号	
計						6,982		
単価						6,982	円/m	
						6,982		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	222	単価	6,308
						222		6,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝		12	10,640	127,680	WB240720	
			m 2	12	10,640	127,680	単- 52号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 各種 無し 10m3/100m2 有り		222	6,354	1,410,588	WB240730	
			m 2	222	6,354	1,410,588	単- 53号	
計						1,538,268		
単価						6,930		
						6,930	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝		0	0	0	WB240720	
			m 2	10	10,640	106,400	単- 54号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クリーン機能付きパッキン 各種 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0	WB240730	
			m 2	59	6,354	374,886	単- 55号	
計						0		
						481,286		
単価						0		
						8,158	円/m2	
変更積算単価								
						7,427	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		318.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	350.2	350.2		
計						0		
						350.2		
単価						0		
						350.2	円/m3	
変更積算単価								
						318.9	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	土砂運搬工	不整地車運搬 60m以下	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		320.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 60m以下		0	0	0	WB211810	
			m 3	1	352	352	単一 56号	
計						0		
						352		
単価						0		
						352	円/m3	
変更積算単価								
						320.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	整地	敷均し(ル-ス ²)	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準(10,000m3未満)			0	0	0		CB210610
		無し	m3		1	135.6	135.6		123.5
計							0		
単価							135.6	円/m3	
変更積算単価							123.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	舗装工	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<W	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正	有り 21mm以上25mm未満 補足材料(各種) 全ての費用	m 2	374	269.5	100,793	0		CB410010
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	374	2,072	774,928	0		CB410260
側溝修繕		式	1		225,000	0		WYB00013 単一 57号
側溝用グレーチング蓋	嵩上げタイプ T-25 510×110×995	枚	1	25,000	25,000	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	374	211.6	79,138.4	0		CB430310
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	28	3,864	108,192	0		CB227010
処分費	アスファルト殻(掘削) No. 3_(株)高建_岩沢工場	t	66	1,600	105,600	0		
計						0		
単価						1,418,651.4		
						0		
						3,794		円/m2
変更積算単価						3,454		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	167	415.4	69,371.8	単一 58号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 19日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	18	2,734	49,212	単一 59号	
	計					0		
						118,583.8		
	単価					0		
						710.1	円/m2	
	変更積算単価							
						646.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	520	415.4	216,008	単一 58号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 117日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	56	11,170	625,520	単一 60号		
計					0			
					841,528			
単価					0			
					1,619	円/m2		
変更積算単価								
					1,474	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	167	415.4	69,371.8	単一 58号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 75日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	18	7,550	135,900	単一 61号	
	計					0		
						205,271.8		
	単価					0		
						1,230	円/m2	
	変更積算単価							
						1,119	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	敷鉄板 (賃料のみ)	22×1,524×6,096(mm)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 48日 有 68日 無		0	0	0	WB253630	
			枚	21	4,128	86,688	単- 62号	
計						0		
						86,688		
単価						0		
						444.6	円/m2	
変更積算単価						404.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	56	415.4	23,262.4	単一 58号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 8日 無有		0	0	0	WB253630		
		枚	6	1,788	10,728	単一 63号		
計					0			
					33,990.4			
単価					0			
					607	円/m2		
変更積算単価								
					552.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	仮設用モルタル吹付	普通(袋物) 500m2以上1000m2未満 法面清掃不要の補正有	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,278
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m標準		0	0	0	WB254010	
			m2	1	2,502	2,502	単- 67号	
	計					0		
						2,502		
	単価					0		
						2,502	円/m2	
	変更積算単価					2,278	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,333
						1		17,333
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A			1	19,040	19,040	WB010211	
			人日	1	19,040	19,040	単- 68号	
	計					19,040		
						19,040		
	単価					19,040		
						19,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	172	19,040	3,274,880	単- 69号	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	45	16,960	763,200	単- 70号	
	計					0		
						4,038,080		
	単価					0		
						18,610	円/人日	
	変更積算単価							
						16,950	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					157.2		10,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	28.9	3,570	103,173	0	WB010020 単一 72号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	89.8	3,570	320,586	0	WB010020 単一 73号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	28.9	3,570	103,173	0	WB010020 単一 74号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 18.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	9.6	3,570	34,272	0	WB010020 単一 75号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	157.2	1,500	235,800	0	WB010030 単一 76号
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	28.9	3,570	103,173	0	WB010020 単一 72号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	89.8	3,570	320,586	0	WB010020 単一 73号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	28.9	3,570	103,173	0	WB010020 単一 74号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 18.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	9.6	3,570	34,272	0	WB010020 単一 75号

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)		0	0		0	WB010030
			t	157.2	1,500		235,800	単- 76号
	計						0	
	単価						1,594,008	
	変更積算単価						0	
							10,140	円/t
							10,140	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	木根等運搬	ア-ムロール車 25m3 運転手・燃料費込み	単位	台	数量	0	単価	0
						1		90,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木根等運搬		ア-ムロール車 25m3 運転手・燃料費込み		0	0	0		
			台	1	90,000	90,000		
計						0		
						90,000		
単価						0		
						90,000	円/台	
変更積算単価						90,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	木根等処分	枝・葉	単位	t	数量	0	単価	0
						1		28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木根等処分		枝・葉		0	0	0		
			t	1	28,000	28,000		
計						0		
						28,000		
単価						0		
						28,000	円/t	
変更積算単価						28,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	木根等処分	木根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		30,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
木根等処分		木根			0	0	0	
				t	1	30,000	30,000	
計							0	
							30,000	
単価							0	
							30,000	円/t
変更積算単価							30,000	円/t

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	水質調査	要対策土仮置に伴うモニタリング調査	単位	回	数量	0	単価	0
						1		36,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
簡易分析(パックテスト)		分析項目(金属総量、ヒ素、フッ素、鉛、砒素、PH_EC)			0	0	0	
				回	1	36,300	36,300	
計							0	
							36,300	
単価							0	
							36,300	円/回
変更積算単価							36,300	円/回