

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第4号帯工改築外工事
工事地名	長野県松本市奈川大平地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	松本砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584664034	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	222日間 自 令和 7年10月 2日 (当初) 至 令和 8年 5月11日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	南安曇(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	信濃川水系上流	2 2) 処 分 費 等	313, 725
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第4号帯工改築外工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流路 大平地区		式	1		38,531,771				
床固め工		式	1		19,059,790				
作業土工 第4号帯工		式	1		599,260				
床掘り	岩塊・玉石	m3	70	1,664	116,480			単-1号	
床掘り	軟岩	m3	130	3,234	420,420			単-2号	
埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし	m3	40	1,559	62,360			単-3号	
作業土工 奈川第3号帯工		式	1		663,980				
床掘り	岩塊・玉石	m3	70	1,664	116,480			単-4号	
床掘り	軟岩	m3	150	3,234	485,100			単-5号	
埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし	m3	50	1,248	62,400			単-6号	
帯工本体工 第4号帯工		式	1		8,026,020				
コンクリート	18-5-80BB W/C≤60%	m3	213	32,690	6,962,970			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第4号帯工改築外工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存型枠	多貫通穴タイプ	m2	70	12,010	840,700			単-8号	
型枠		m2	17	10,750	182,750			単-9号	
天端手摺		m	25	1,584	39,600			単-10号	
帯工本体工 奈川第3号帯工		式	1		7,472,010				
コンクリート	18-5-80BB W/C \leq 60%	m3	186	32,560	6,056,160			単-11号	
埋戻しコンクリート	18-5-80BB W/C \leq 60%	m3	10	32,060	320,600			単-12号	
残存型枠	多貫通穴タイプ	m2	74	12,010	888,740			単-13号	
型枠		m2	17	10,750	182,750			単-14号	
天端手摺		m	15	1,584	23,760			単-15号	
間詰工 第4号帯工		式	1		1,357,650				
間詰コンクリート	18-5-80BB W/C \leq 60%	m3	40	32,060	1,282,400			単-16号	
型枠		m2	7	10,750	75,250			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第4号帯工改築外工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間詰工 奈川第3号帯工		式	1		940,870				
間詰コンクリート	18-5-80BB W/C \leq 60%	m3	27	32,060	865,620			単-18号	
型枠		m2	7	10,750	75,250			単-19号	
根固め・水制工		式	1		3,874,884				
作業土工 第4号帯工		式	1		788,160				
床掘り	岩塊・玉石	m3	170	1,608	273,360			単-20号	
埋戻し	岩塊・玉石 転圧あり	m3	220	2,340	514,800			単-21号	
作業土工 奈川第3号帯工		式	1		968,040				
床掘り	岩塊・玉石	m3	180	1,608	289,440			単-22号	
埋戻し	岩塊・玉石 転圧あり	m3	290	2,340	678,600			単-23号	
根固めブロック工 第4号帯工		式	1		809,502				
根固めブロック据付	3t	個	50	10,410	520,500			単-24号	

設計内訳書

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第4号帯工改築外工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック運搬	3t		個	98	2,949	289,002					単-25号
根固めブロック工 奈川第3号帯工			式	1		1,309,182					
根固めブロック据付	3t		個	98	10,410	1,020,180					単-26号
消波根固めブロック運搬	3t		個	98	2,949	289,002					単-27号
構造物撤去工			式	1		2,031,190					
構造物取壊し工			式	1		2,031,190					
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物 殻運搬処理 (処分費有)		m3	89	16,670	1,483,630					単-28号
根固めブロック撤去	3t		個	54	5,276	284,904					単-29号
消波根固めブロック運搬			個	54	4,864	262,656					単-30号
仮設工			式	1		13,565,907					
工事用道路工			式	1		2,802,716					
工事用道路盛土			式	1		1,351,948					内-1号

設計内訳書

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第4号帯工改築外工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積			式	1			1,179,258			内-2号
敷砂利	RC-40 t=10cm		式	1			271,510			内-3号
砂防仮締切工			式	1			8,128,049			
大型土のう締切			式	1			8,128,049			内-4号
水替工			式	1			208,970			
ポンプ排水			式	1			208,970			内-5号
仮水路工			式	1			2,266,320			
仮水路			式	1			2,266,320			内-6号
除雪工			式	1			159,852			
現場内除雪			式	1			159,852			内-7号
直接工事費			式	1			38,531,771			
共通仮設費			式	1			4,322,080			

設計内訳書

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第4号帯工改築外工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		485,080				
運搬費		式	1		31,080				
仮設材運搬費		式	1		31,080			内-8号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		454,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,837,000				
純工事費		式	1		42,853,851				
現場管理費		式	1		14,296,000				
工事原価		式	1		71,966,411				
一般管理費等		式	1		12,413,589				
工事価格		式	1		84,380,000				
消費税相当額		式	1		8,438,000				
工事費計		式	1		92,818,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第4号帯工改築工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流路 神谷地区		式	1		8,889,560				
根固め・水制工		式	1		8,889,560				
根固めブロック工 第4号帯工		式	1		3,002,140				
消波根固めブロック製作	3t 標準型	個	43	60,110	2,584,730			単-1号	
消波根固めブロック製作	3t 端部型	個	7	59,630	417,410			単-2号	
根固めブロック工 奈川第3号帯工		式	1		5,887,420				
消波根固めブロック製作	3t 標準型	個	91	60,110	5,470,010			単-3号	
消波根固めブロック製作	3t 端部型	個	7	59,630	417,410			単-4号	
直接工事費		式	1		8,889,560				
共通仮設費		式	1		1,397,000				
共通仮設費		式	1		142,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		142,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第 4 号帯工改築工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,255,000				
純工事費		式	1		10,286,560				
現場管理費		式	1		4,530,000				
工事原価		式	1		14,816,560				

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m 3	260	692.4	180,024			
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	260	914.7	237,822			
積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石	m 3	260	322.1	83,746			
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m 3	260	692.4	180,024			
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	260	518.4	134,784			
積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石	m 3	260	322.1	83,746			
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m 3	260	692.4	180,024			
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	260	914.7	237,822			
整地	残土受け入れ地での処理	m 3	260	130.6	33,956			
合 計					1,351,948			

一式当たり内訳書

大型土のう積

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	169	3,016	509,704			
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	100	914.7	91,470			
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	169	1,806	305,214			
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	169	996.1	168,340			
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	100	914.7	91,470			
整地	残土受入れ地での処理	m ³	100	130.6	13,060			
合 計					1,179,258			

一式当たり内訳書

大型土のう締切

第 4号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防大型土のう仮締切	製作 流用土	袋	966	3,580	3,458,280			
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	560	914.7	512,232			
砂防大型土のう仮締切	設置	袋	966	1,649	1,592,934			
砂防大型土のう仮締切	設置	袋	710	1,649	1,170,790			
砂防大型土のう仮締切	撤去	袋	966	836.9	808,445			
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	560	914.7	512,232			
整地	残土受入れ地での処理	m ³	560	130.6	73,136			
合 計					8,128,049			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	70	単価	1,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m3	70	692.4	48,468		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	70	914.7	64,029		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	30	130.6	3,918		
	計					116,415		
	単価					1,664	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	床掘り	軟岩	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,234
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		m 3	130	1,718	223,340		
	積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		m 3	130	268.6	34,918		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下		m 3	130	1,116	145,080		
	整地	残土受入れ地での処理		m 3	130	130.6	16,978		
	計						420,316		
	単価						3,234	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし	単位	m3	数量	40	単価	1,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石	m 3	40	322.1	12,884		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	40	914.7	36,588		
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石	m 3	40	322.1	12,884		
計						62,356		
単価						1,559	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	70	単価	1,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m3	70	692.4	48,468		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	70	914.7	64,029		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	30	130.6	3,918		
	計					116,415		
	単価					1,664	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	床掘り	軟岩	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,234
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		m 3	150	1,718	257,700		
	積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		m 3	150	268.6	40,290		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下		m 3	150	1,116	167,400		
	整地	残土受入れ地での処理		m 3	150	130.6	19,590		
	計						484,980		
	単価						3,234	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし	単位	m3	数量	50	単価	1,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ) (砂防)	標準 岩塊・玉石	m3	40	322.1	12,884		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	40	914.7	36,588		
	積込 (ルーズ) (砂防)	標準 岩塊・玉石	m3	40	322.1	12,884		
	計					62,356		
	単価					1,248	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	単位	m3	数量	213	単価	32,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	213	30,940	6,590,220			
コンクリート養生(砂防工)		m 3	213	1,111	236,643			
岩盤清掃		m 2	107	1,257	134,499			
計					6,961,362			
単価					32,690	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	残存型枠	多貫通穴タイプ	単位	m2	数量		単価	12,010
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m2	10	12,010	120,100		
計						120,100		
単価						12,010	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	型枠		単位	m2	数量		単価	10,750
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m2	10	10,750	107,500		
計						107,500		
単価						10,750	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	天端手摺		単位	m	数量		単価	
						1		1,584
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端手摺設置・撤去		m	1	1,584	1,584			
計					1,584			
単価					1,584	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	単位	m3	数量	186	単価	32,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	186	30,940	5,754,840			
コンクリート養生(砂防工)		m 3	186	1,111	206,646			
岩盤清掃		m 2	74	1,257	93,018			
計					6,054,504			
単価					32,560	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	埋戻しコンクリート	18-5-80BB W/C≤60%	単位	m3	数量	100	単価	32,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m3	100	30,940	3,094,000		
コンクリート養生(砂防工)			m3	100	1,111	111,100		
計						3,205,100		
単価						32,060	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	残存型枠	多貫通穴タイプ	単位	m2	数量	10	単価	12,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m2	10	12,010	120,100		
計						120,100		
単価						12,010	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	型枠		単位	m ²	数量		単価	
						10		10,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m ²	10	10,750	107,500		
計						107,500		
単価						10,750	円/m ²	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	天端手摺		単位	m	数量		単価	
						1		1,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端手摺設置・撤去			m	1	1,584	1,584		
計						1,584		
単価						1,584	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	間詰コンクリート	18-5-80BB W/C≤60%	単位	m3	数量	100	単価	32,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	100	30,940	3,094,000		
コンクリート養生(砂防工)			m 3	100	1,111	111,100		
計						3,205,100		
単価						32,060	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	型枠		単位	m2	数量	10	単価	10,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	10	10,750	107,500		
計						107,500		
単価						10,750	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	間詰コンクリート	18-5-80BB W/C≤60%	単位	m3	数量	100	単価	32,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	100	30,940	3,094,000		
コンクリート養生(砂防工)			m 3	100	1,111	111,100		
計						3,205,100		
単価						32,060	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	型枠		単位	m2	数量	10	単価	10,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	10	10,750	107,500		
計						107,500		
単価						10,750	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	170	単価	1,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m3	170	692.4	117,708		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	170	914.7	155,499		
	計					273,207		
	単価					1,608	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	埋戻し	岩塊・玉石 転圧あり	単位	m3	数量	220	単価	2,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	220	1,103	242,660			
積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石	m 3	220	322.1	70,862			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m 3	220	914.7	201,234			
計					514,756			
単価					2,340	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	180	単価	1,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m3	180	692.4	124,632		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	180	914.7	164,646		
	計					289,278		
	単価					1,608	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	埋戻し	岩塊・玉石 転圧あり	単位	m3	数量	290	単価	2,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	290	1,103	319,870			
積込(ルーズ)(砂防)	標準 岩塊・玉石	m 3	290	322.1	93,409			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m 3	290	914.7	265,263			
計					678,542			
単価					2,340	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	根固めブロック据付	3t	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	98	2,539	248,822			
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 13.3個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	94	8,017	753,598			
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	4	4,360	17,440			
計					1,019,860			
単価					10,410	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	消波根固めブロック運搬	3t	単位	個	数量	98	単価	2,949
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 2.5km以下		個	98	2,949	289,002	
	計						289,002	
	単価						2,949	円/個

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	根固めブロック据付	3t	単位	個	数量	単価	金額	単価	10,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	98	2,539	248,822				
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 13.3個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	94	8,017	753,598				
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	4	4,360	17,440				
計							1,019,860		
単価							10,410	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	消波根固めブロック運搬	3t	単位	個	数量	98	単価	2,949
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 2.5km以下		個	98	2,949	289,002	
計							289,002	
単価							2,949	円/個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物 殻運搬処理(処分費有)	単位	m3	数量	1	単価	16,670
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 41.3以下		m3	1	16,670	16,670	
計							16,670	
単価							16,670	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	根固めブロック撤去	3t	単位	個	数量	54	単価	5,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	54	2,869	154,926		
消波根固めブロック荷卸		5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	54	2,407	129,978		
計						284,904		
単価						5,276	円/個	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	消波根固めブロック運搬		単位	個	数量	54	単価	4,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 5.5km以下	個	54	4,864	262,656		
計						262,656		
単価						4,864	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	消波根固めブロック製作	3t 標準型	単位	個	数量	100	単価	60,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1.15m3を超え1.25m3以下	個	100	57,150	5,715,000			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.56	187,400	104,944			
鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.84	226,400	190,176			
計					6,010,120			
単価					60,110	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	消波根固めブロック製作	3t 端部型	単位	個	数量	100	単価	59,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1.15m3を超え1.25m3以下	個	100	57,150	5,715,000			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.56	187,400	104,944			
鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.63	226,400	142,632			
計					5,962,576			
単価					59,630	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	消波根固めブロック製作	3t 標準型	単位	個	数量	100	単価	60,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1.15m3を超え1.25m3以下	個	100	57,150	5,715,000		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.56	187,400	104,944		
	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.84	226,400	190,176		
	計					6,010,120		
	単価					60,110	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	消波根固めブロック製作	3t 端部型	単位	個	数量	100	単価	59,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1.15m3を超え1.25m3以下	個	100	57,150	5,715,000			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.56	187,400	104,944			
鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.63	226,400	142,632			
計						5,962,576		
単価						59,630	円/個	